

521-1811/26283
Берг.

Импер. Отд. Импер. Русск. Географич. Общ., т. V.
Научные Результаты Аральской Экспедиции, вып. 9.

4130
46
Л. Бергъ.

12976

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ.

ОПЫТЪ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МОНОГРАФІИ.

Съ 2 картами, 6 таблицами и 78 рисунками.

L. Berg. Der Aral-See. Versuch einer physisch-geographischen Monographie.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типография М. М. Стасюловича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1908.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ.

Л. Бергъ.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ.

ОПЫТЪ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МОНОГРАФІИ.

Съ 2 картами, 6 таблицами и 78 рисунками.

L. Berg. Der Aral-See. Versuch einer physisch-geographischen
Monographie.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

✎ Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1908.



Памяти своей сестры

Р А И С Ы

(род. 1882 г., скон. 1 мая 1907 г. въ Chailly s. Lausanne)

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН. IX XIII
Списокъ картъ, таблицъ и рисунковъ	
Предисловіе	
 ГЛАВА I. Очеркъ исторіи изслѣдованій въ связи съ исторіей картографіи Аральскаго моря .	1—110
1. Домусульманскій періодъ. Ал-Бируни 1.—Греческіе и римскіе авторы 1.—Птоломей 2.—Амміанъ Марцеллинъ 3.—Китайскіе авторы 4.—Земархъ 4.	1—7
2. Мусульманскій періодъ. Эпоха арабовъ. Ибнъ-Хордадбежъ 7.—Ибнъ-Русте 7.—Масуди 8.—Истахри 9.—Ибнъ-Хаукаль 9.—Карта Истахри 10.—Идриси 11.—Бекранъ 13.—Гардизи 14.	7—14
3. Мусульманскій періодъ (продолженіе). Эпоха монголовъ. Ал-Омари 14.—Плано Карпини 14.—Рубрукъ 16.—Гетумъ 16.—Марко Поло 16.—Карта Висконти 18.—Каталанская карта 22.—Казвини 22.—Абулфида 22.—Хафиз-абру 23.—Карта Фра-Мауро 25.—Карта М. Вальдзеемюллера 27	14—27
4. Новыя данныя XVI и начала XVII ст. Дженкинсонъ 27.—Озеро Китаи 29.—Абулгази 32.—Хаджи-Хальфа 33.—Говдіусъ 35.	27—35
5. Данныя Книги Большого Чертежа и Ремезова. Книга Б. Чертежа 35.—Витсенъ 37.—Идесъ 39.—Чертежъ 1697 г. 40.—Чертежная книга Сибири Ремезова 41.	35—44
6. Новыя данныя, обнаруженныя благодаря походу Бековича. Походъ Бековича 44.—Карта Оттенса 47.—Карта Шенка 47.—Карта Мааса 48.—Атласъ Гомана 1737 (?) 50.—Карта Далиха 51.—Штраменбергъ 52.—Карта Дубровина 54.—Ватаинъ 57.	44—58
7. Принятіе киргизами русскаго подданства. Съемки Гладышева и Муравина. Посольство Тевкелева 58.—Кирилловъ 58.—Гладышевъ и Муравинъ 60.—Томпсонъ и Хогъ 63.—„Оренбургская топографія“ Рычкова 64.—Рукавинъ 66.	58—66
8. Данныя XIX столѣтія. Періодъ до Бутакова. Муравьевъ 66.—Мейендорфъ и Эверсманъ 67.—Ф. Бергъ 68.—Левшинъ 70.—Бларамбергъ 71.—Леманъ 71.—Данилевскій и Базинеръ 71.—Леммъ 73.—Нешель 73.	66—74
9. Работы Бутакова.	74—80

10. Исслѣдованія послѣ Бутакова. Яковлевъ 81.—Сѣверцовъ и Борщовъ 81.—Струве 83.—Бутаковъ 84.—Тилло 84.—Федченко 85.—Шарнгорстъ 85.—Солягани 86.—Д. Гриммъ 87.—Пратцъ 88.—Исслѣдованія Узбоя 88.—Каульбарсъ 93.—Барботъ-де-Марни 93.—Аленицынъ 94.—Амударьинская эксп. 1874 г. 96.—Мушкетовъ и Романовскій 99.—Миддендорфъ 101.—Яковлевъ 102.—Шульцъ 102.—Bateson 104.—Леоновъ 105.—Аральская эксп. 1899—1902 г.г. 105.	80—110
---	--------

ГЛАВА II. Топографія и Гидрографія. 111—118

1. Названіе.	111
2. Положеніе.	112—114
3. Высота.	114—118
4. Размѣры. Площадь 118.—Длина и ширина 119.—Объемъ 119.	118—120
5. Глубины.	120—122
6. Бассейнъ Аральскаго моря. Сыръ и Аму. Площадь бассейна 122.—1) Сыръ-дарья. Паденіе 123.—Расходъ воды 124.—Содержаніе взмученныхъ частицъ 126.—Анализъ воды 127.—Температура 127.—Джаны-дарья 128.—2) Аму-дарья. Паденіе 129.—Расходъ воды 131.—Температура 134.—Иль 135.—Дельта Аму 137.—Общій приходъ воды въ Араль 137.	122—138
7. Топографическое описаніе береговъ моря. 1) Сѣверные берега 138.—Гипсометрія ихъ 138.—Работа вѣтра 143.—Гора Карасандыкъ 146.—О. Кугъ-араль 154.—Пол. Куланды 159.—О. Барсакельмесь 161.—О. Николая I 162.—2) Западные берега 167.—Гипсометрія 168.—Формы вывѣтриванія 170.—3) Южные берега 173.—Яны-су 175.—О. Токмакъ-ата 177.—4) Восточные берега 180.—Устья Сыръ-дарья 183.—Оз. Камышлы-башъ 183.—Гипсометрія страны по нижнему Сыру 185.—Оз. Клычъ 187.	138—188

ГЛАВА III. Морфологія береговъ. 189—224

1. Ровные берега.	191—194
2. Лопастные берега. Абразія моря 196.—Работа льда 197.—Подводная терраса 199.—Работа прибоя 199.	195—203
3. Бухтовые берега. Аральскій типъ бухтовыхъ береговъ 205.—Береговой валъ 207.—Дюны 209.—Рифы 210.—Отмели 212.	203—213
4. Дельтовые отложенія. Объемъ наносовъ Сыра и Аму 213.—Общая сумма денудациі 214.—Наростаніе дельты Сыра за 1847—1900 гг. 216.—Баръ 221.—Дельта Аму 222.	213—224

ГЛАВА IV. Климатологія. 225—258

1. Температура воздуха. Среднія мѣсячныя 228.—Сравненіе Казалинска и Кызылъ-джара 230.—Суточный ходъ 231.—Среднія изъ срочныхъ 232.—Максимумы и минимумы 233.—Число дней безъ оттепели и съ морозомъ 234.	227—235
2. Температура почвы.	235—236
3. Влажность воздуха. Абсолютная влажность 237.—Относ. влажность 238.	236—239

	СТРАВ.
4. Испареніе.	239—240
5. Облачность. Годовой ходъ 241. — Суточный ходъ 241. — Туманы 242. — Сухой туманъ 243. — Число ясныхъ дней 243. — Число пасмурныхъ дней 244.	240—244
6. Осадки. Годовой ходъ 245. — Измѣнчивость 246. — Максимумы и минимумы 246. — Число дней съ осадками 247. — Число дней со снѣ- гомъ 248. — Число дней съ градомъ 248. — Вѣроятность осадковъ 248. — Снѣговой покровъ 249. — Грозы 249.	244—250
7. Давленіе воздуха.	250—252
8. Вѣтеръ. Сила вѣтра 252. — Бури 254. — Распределение вѣ- тровъ 254.	252—256
Магнитное склоненіе 256. — Зодіакальный свѣтъ 258.	

ГЛАВА V. Гидрологія.

259—327

1. Химическій составъ. Анализы 260. — Соленость 263. — ✓ Причина малой солености Арала 266.	259—269
2. Удѣльный вѣсъ. Методика 269. — Уд. вѣсъ на поверх- ности 272. — Уд. вѣсъ на глубинахъ 276.	269—280
3. Температура воды. У поверхности 281. — Суточный ходъ въ неповерхностной части 281. — Максимумы 286. — Темп. прибрежной части 286. — Сравненіе t° воды и воздуха 288. — Ледяной покровъ 292. — Темп. на глубинахъ 296. — Наклонъ изотермическихъ плоскостей 306. — Слои темп. скачка 308. — Случаи повышенія t° съ глубиной 309.	280—313
4. Оптическія свойства. Прозрачность 313. — Цвѣтъ 322.	313—323

ГЛАВА VI. Измѣненія уровня. Теченія.

328—403

1. Лимнистрія. Годовой ходъ колебаній уровня 329. — Суточные амплитуды 331.	328—332
2. Причины измѣненій уровня. А) Колебанія уровня 333: М) Отъ причинъ климатическихъ 333. — 2) Отъ измѣненій формы озерной котловины 336. — В) Демивселанціи 338: 1) Барометрическое давленіе 338. — 2) Вѣтеръ 339. — 3) Волны 342. — 4) Сейши 345. — Высота сейши 353. — Періодъ сейши 355. — Причины сейши 359. — Сейши на дру- гихъ озерахъ Россіи 361. — 5) Приливы и отливы 363. — 6) Различія въ плотности и темп. воды 364. — 7) Теченія 366. — 8) Притяженіе берего- выми массами 366.	332—367
3. Теченія.	367—374
✓ 4. Состояніе уровня, начиная съ XVIII ст. Свѣдѣнія до 1885 г. 374. — Свѣдѣнія о поднятіи уровня Арала съ 1885 г. 384. — Коле- банія уровня въ теченіе XIX ст. 339.	374—390
✓ 5. Причины колебаній уровня Арала въ теченіе XIX ст. Осадки въ бассейнахъ Арала 391. — Расходъ рѣкъ 393. — Ледники 395.	390—396
6. Сравненіе съ другими озерами.	396—400
✓ 7. Колебанія Арала въ историческую эпоху. Климатъ Туркестана въ историческое время 401.	400—403

ГЛАВА VII. Грунтъ.

404—417

1. Физическія свойства и распространіе. Камень 405.—
Песокъ 405.—Сѣрый илъ 405.—Черный илъ 407.—Сѣководородъ 409. 404—412
2. Механическій составъ. 412—413
3. Химическій составъ. 413—417
4. Петрографическій составъ. 554

ГЛАВА VIII. Флора и Фауна

418—459

1. Флора. Schizomycetes 419.—Schizophyceae 419.—Bacillariales 420.—Chlorophyceae 425.—Characeae 426.—Rhodophyceae 426.—Phanerogamae 427. 418—427
2. Фауна. Protozoa 427.—Vermes 430.—Crustacea 431.—Mollusca 434.—Pisces 439. 427—441
3. Вертикальное и горизонтальное распространіе флоры и фауны. Донное населеніе 442.—Планктонъ 445. 441—449
4. Происхожденіе населенія Арала. Бѣдность населенія 449.—Причины бѣдности 450.—Элементы населенія Арала 452. 449—459

ГЛАВА IX. Геологія

460—542

1. Юрская система. 461
2. Мѣловая система. Куланды 463.—О. Николая 467.—Акьтумсукъ 471.—Токмакъ-ата 471.—Дельта Аму, Мангышлакъ, Каракумы 472.—Сырь-дарья 473.—Обзоръ 475. 461—476
3. Третичная система. 1) Эоценъ 476.—Нуммулитовые известняки 476.—Ярусъ кварцитоподобныхъ песчаниковъ 479.—2) Олигоценъ 482.—Аквитанскій ярусъ 489.—3) Миоценъ 490.—1-й средиземн. ярусъ 490.—2-й средиземн. ярусъ 491.—Сарматъ 491. 476—495
4. Четвертичная система. 1) Обзоръ предыдущихъ изслѣдованій 496.—Эверсманъ 496.—Леманъ 497.—Сѣверцовъ 497.—Борщовъ 499.—Барботъ-де-М. 499.—Яковлевъ 500.—Мушкетовъ 500.—Романовскій 502.—Bateson 503.—2) Собственные наблюденія 503.—Ар.-касп. отложенія въ Сары-камышскомъ басс. 509.—3) Уровень Касп. и Черн. морей въ арало-касп. эпоху 511.—Распространеніе Cardium edule 516.—Резюме послѣтретичной исторіи ар.-касп.-повт. обл. 519.—Мамонтъ 521.—4) Узбой и его отношеніе къ Арал. морю 522.—Теченіе Аму по Узбою 523.—Причина отклоненія части водъ Аму къ Сары-кам. котловинѣ 527.—5) О времени разъединенія Арала отъ Каспія 528.—6) Соображенія объ уровнѣ Аральскаго м. въ послѣдниковую эпоху 532. 495—534
5. Тектоника. Палеогеновыя дислокаціи 535.—Неогеновыя дислокаціи 538. 535—541
6. Общій обзоръ исторіи Арала 541—542

ГЛАВА X. Заключеніе и выводы

543—551

- Положеніе Арала въ ряду другихъ озеръ. Классификація по способу происхожденія 543.—Класс. по мѣстонахожденію 544.—Класс. по стадіи развитія 544.—Выводы 547

543—551

	СТРАН.
Исправленія и дополненія .	552—554
1. Указатель авторовъ	555—562
2. Указатель предметный и географическій	563—577
3. Указатель иностранныхъ наименованій	577—580

Списокъ картъ, таблицъ и рисунковъ въ текстѣ.

Карты.

1. Карта распределенія глубинъ въ Аральскомъ м.
2. Карта распределенія удѣльныхъ вѣсовъ воды на поверхности Аральскаго м.

Таблицы.

- I. Карта Фра-Мауро 1459 г.; сокращенная копія Киперта изъ Руге 26—27
- II. Копія части карты Ремезова „Чертежъ земли всей безводной и малопроходной каменной степи“ 1697 г. По рукописной копіи 1858 г., хранящейся въ Имп. Акад. Наукъ 44—45
- III. Дюны на западномъ берегу о. Токмакъ-ата: 1) Дюнная полоса. 2) Отдѣльная дюна со стороны моря 178—179
- IV. Дюны на западномъ берегу о. Токмакъ-ата: 1) Видъ со стороны моря. 2) Видъ со стороны суши 180—181
- V. Запад. берегъ о. Токмакъ-ата: 1) Арахо-касп. отложенія; наверху дюны, поросшія тамарискомъ. 2) Абразія дюнъ прибывающимъ моремъ. Обнаженные послѣ бури въ апрѣлѣ 1902 г. подземные стволы Тамагитъ. 208—209
- VI. Дельта Сыръ-дарьи по съемкѣ 1847 г., масштабъ 4 вер. въ дюймѣ 216—217

Рисунки въ текстѣ.

1. Часть Сред. Азии по Птоломею (II ст. по Р. X), изданіе 1490 г. 5
2. Хорасанъ и Аральское м. съ Аму-дарьей по Истахри (середина X в.) 10
3. Карта міра Истахри (середина X в.) 11
4. Каспійское и Аральское м. изъ большой карты Идриси 1154 г. 13
5. Круглая карта міра Идриси 1154 г. 17
6. Карта міра Петра Висконти (назв. обыкн. Марино Сандудо) 1320 г. 19
7. Часть карты Джейкнсона 1562 г. 30
8. Часть карты Татарин Гондіуса 1633 г. 34
9. Часть карты Витсена 1687 г. 38
10. Часть карты Шенка 1722 г. 48
11. Часть карты Мааса 1737 г. 49
12. Туркестанъ изъ атласа Гомана (вѣроятно, 1737 г.) 51
13. Туркестанъ изъ карты Россин Штрахенберга 1730 г. 53
14. Часть карты Бухаринъ Дубровина 1729 г. 55

	СТРАН.
15. Часть карты Ватади 1732 г.	57
16. Туркестанъ изъ карты Россіи Кириллова 1734 г.	59
17. Карта изъ „Оренбургской топографіи“ Рычкова 1755 г. (по Кириллову 1734 г. и Муравину 1741 г.)	65
18. Часть карты Левшина 1831 г.	69
19. Парусная яхта „Оріонъ“	107
20. Реперъ Тилло на Кара-тамахъ	115
21. Графикъ наибольшихъ, среднихъ и наименьшихъ расходовъ воды р. Сыръ-дарыи за 1899—1905 гг. у сел. Парманъ-курганъ Ходжент. у.	125
22. Пролитъ, соединяющій зал. Перовскаго съ оз. Чумышъ-куль (на пол. Кукъ-тернакъ, уроч. Тасъ-тюбекъ)	141
23. Край столовой страны на сѣв. берегу зал. Перовскаго	142
24. Гора Кара-сандыкъ на сѣв. берегу зал. Перовскаго. Видъ съ сѣвера	147
25. Тоже. Видъ съ юга.	147
26. Амфитеатры на стѣнкахъ конлона.	148
27. Колонна золотого происхожденія изъ бурого желѣзняка на г. Кара-сандыкъ.	150
28. Камень на склонѣ г. Кара-сандыкъ, расколовшійся отъ инсоляціи	151
29. Колонна изъ глины и глинистаго сланца на западномъ берегу полуостр. Каратюпъ.	155
30. Работа выдуванія на берегу пол. Каратюпъ.	156
31. Столовая гора Учъ-чоку на сѣв. берегу зал. Тше-басъ.	156
32. Ниша на горѣ Учъ-чоку. На стѣнкахъ ниши золотая корразія.	157
33. „Ксы-тасъ“ (человѣкъ-камень) на г. Бесъ-чоку у сѣв. берега зал. Тше-басъ. Результатъ дѣятельности золотыхъ агентовъ	158
34. Мысъ Изенды-аралъ	160
35. Девудационный уступъ на восточномъ краю Усть-урта	170
36. Формы вывѣтриванія известняковъ и мергелей на зап. берегу моря.	171
37. Результатъ вывѣтриванія оолитоваго известняка на запад. берегу Аральскаго м. (45°2'N)	172
38. Образецъ вывѣтриванія оолитоваго известняка на зап. берегу Аральскаго м. (45°2'N).	174
39. Разрушеніе известняка отъ инсоляціи на зап. берегу Аральскаго м. (45°2'N).	176
40. Пирамида бѣлаго мергеля на зап. берегу Аральскаго м. подъ 45°N	177
41. Тоже, видъ издали	178
42. Западный берегъ моря подъ 44°40'N. На уровнѣ моря мѣловые отложенія	191
43. Западный берегъ моря подъ 43°43'N (сарматскіе известняки и мергели).	192
44. Ровный берегъ (запад. берегъ подъ 45°10'N. Сарматскія отложенія).	193
45. Ровный берегъ (юго-зап. берегъ о. Барса-кельмесъ)	194
46. Зал. Кумъ-суатъ.	198

	СТРАНИ.
47. Мысъ Изенды съ юга. Оторванный работой приборъ скалы	200
48. Древніе береговые валы на вѣшной сторонѣ сѣв.-вост. мыса о. Николая.	202
49. Коса (береговой валъ) и лагуны на вост. берегу зал. Перовскаго .	208
50. Дельта Сыръ-дарья по съемкѣ 1859 г.	217
51. " " " " " 1889 г.	218
52. " " " " " 1900 г.	219
53. Карта распредѣленія прозрачности воды въ Аральскомъ м.	316
54. Карта распредѣленія цвѣта воды Аральскаго м.	323
55. Деннвелляція 6 декабря 1904 г. у ст. „Аральское м.“ (графикъ).	340
56—58. Угнуподальныя сейшн Аральскаго м. у ст. „Аральское м.“ (графикъ)	346
59. Сейшн 31.V—I.VI. 1905 г. у ст. „Аральское м.“ и послѣдовавшія за ней (графикъ)	352
60. Ежечасныя среднія высоты уровня моря у ст. „Аральское м.“ съ апрѣля по августъ 1905 г. (графикъ)	354
61. Графикъ колебаній уровня Аральскаго м. 1780—1902 г.	389
62. Карта распредѣленія разныхъ видовъ грунта въ Аральскомъ м.	406
63—70. Діатомен р. Chaetoceras, Nitzschiella, Actinocyclus, Coscinodiscus, Thalassiosira	421
71. Dreissena pallasii.	436
72. Dreissena caspia.	437
73. Профиль обнаженія противъ скалы Токпакъ-ауліе на пол. Куланды	462
74. Профиль обнаженія въ 1½ в. къ западу отъ мыса Изенды на пол. Куланды.	464
75. Видъ на то же обнаженіе съ запада	465
76. Видъ съ востока на обнаженія къ западу отъ м. Изенды	466
77. Арало-касп. терраса въ мѣловомъ известнякѣ сѣв. бухты о. Николая	467
78. Обнаженіе на берегу сѣв. бухты о. Николая	468

ПРЕДИСЛОВІЕ.

На ряду съ громаднымъ количествомъ мелкихъ озеръ, разсѣянныхъ группами по территоріи Россійской Имперіи (прибалтійская озерная полоса, Финляндія, Зап. Сибирь), встрѣчаются одиночныя озера, рѣзко выдѣляющіяся своей величиной и представляющія поэтому въ физико-географическомъ, біологическомъ и геологическомъ отношеніяхъ особый интересъ; къ таковымъ принадлежатъ: Каспійское и Аральское моря, Балхашъ, Иссыкъ-Куль, Байкалъ, оз. Гокча, Ладожское и Онежское озера. Всѣ эти озера, быть можетъ за исключеніемъ трудно доступнаго Балхаша, съ давнихъ поръ привлекаютъ къ себѣ взоры изслѣдователей. Сравнительно мало изученнымъ, однако, оставалось Аральское море: послѣ проведенія Закаспійской ж. д. вниманіе путешественниковъ направилось на южную часть Туркестана, и интересъ къ Аральскому морю, обнаружившійся въ 40-хъ и 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія, на цѣлыя десятилѣтія заглохъ.

Въ 90-хъ годахъ минувшаго столѣтія дѣло изученія озеръ и въ Зап. Европѣ, и у насъ сильно подвинулось впередъ. У насъ толчокъ озернымъ изслѣдованіямъ былъ данъ работой проф. Д. Н. Анучина „Верхневолжскія озера и истоки Зап. Двины“ (Тр. Эксп. для изслѣд. истоковъ рѣкъ Евр. Росс., М., 1897). Съ конца 90-хъ годовъ и по настоящее время въ редактируемомъ проф. Анучинымъ журналѣ „Земле-вѣдѣніе“ появился цѣлый рядъ работъ, касающихся малыхъ и большихъ озеръ Россійской Имперіи. Недавнее опубликованіе Имп. Рус. Географическимъ Обществомъ „Инструкціи для изслѣдованія озеръ“ (Спб. 1908) послужить, надо надѣяться, новымъ стимуломъ къ работамъ на этомъ поприщѣ.

Образцомъ, какому старался слѣдовать авторъ какъ при производствѣ работъ на Аральскомъ морѣ, такъ и при составленіи настоящаго отчета, послужилъ замѣчательный трудъ проф. Фореля, посвя-

щенный монографическому описанію Женевского озера (F.-A. Forel. Le Léman. Monographie limnologique. Lausanne 1892 — 1904, 3 vols). Эта книга, вмѣстѣ съ „Führer für Forschungsreisende“ Рихтгофена и нѣкоторыми другими, принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ, которыя произвели на меня неизгладимое впечатлѣніе. Съ замѣчательной проникательностью Форель ставитъ и разрѣшаетъ самые трудные и запутанные вопросы въ области лимнологіи. Не менѣе удивительна способность его ясно и увлекательно излагать добытые имъ или другими изслѣдователями результаты. Невозможно безъ величайшаго наслажденія читать, напр., мастерское изложеніе теоріи сейшъ, которое даетъ Форель во 2-мъ томѣ своего труда. Не даромъ извѣстный эдинбургскій математикъ проф. Chrystal называетъ Фореля „Фарадеемъ сейшъ“.

Этому автору я старался подражать, не надѣясь, конечно, даже въ отдаленной степени сравняться съ нимъ.

Тогда какъ трудъ Фореля является *лимнологической*, другими словами универсальной, монографіей, я долженъ былъ сузить свою задачу: предлагаемая работа есть монографія *физико-географическая*: въ ней, наиримѣръ, совершенно выпущено все, касающееся человека, — обитателя береговъ Арала, а о флорѣ и фаунѣ самого моря говорится лишь постольку, поскольку это необходимо для уразумѣнія происхожденія Арала. Сдѣлано это не потому, чтобы авторъ придавалъ мало значенія выпущеннымъ отдѣламъ. Но включеніе и ихъ въ программу моей работы надолго задержало бы опубликованіе настоящаго труда, которому я и безъ того посвящалъ весь мой досугъ, начиная съ 1902 года, — со времени окончанія главныхъ работъ на Аралѣ. Я охотно проработалъ бы надъ Араломъ еще рядъ лѣтъ, но не нахожу возможнымъ задерживать далѣе представленіе подробнаго отчета Туркестанскому Отдѣлу Имп. Русск. Геогр. Общ., терпѣніемъ и любезностью коего я и такъ пользовался (если не злоупотреблялъ) слишкомъ долгое время. Авторамъ вообще свойственно расширять предѣлы своей программы все больше и больше, особенно по мѣрѣ углубленія въ работу, но въ интересахъ Обществъ — получить подробный отчетъ возможно скорѣе, дабы приступить къ новымъ предпріятіямъ. Руководясь этими соображеніями, я не только долженъ былъ ограничиться лишь физико-географической стороною вопроса, но часто принужденъ былъ вообще ставить предѣлы своимъ стремленіямъ къ болѣе или менѣе исчерпывающей полнотѣ.

Хотя, какъ изложено, авторъ старался быть возможно краткимъ, избѣгая всего лишняго, тѣмъ не менѣе, по самому существу трактуемаго предмета, не удалось при всемъ желаніи сдѣлать этотъ отчетъ болѣе компактнымъ, чѣмъ онъ является.

Предлагаемая работа является лишь основой, канвой, на которой

дальнѣйшимъ изслѣдователямъ предстоитъ построить вполне законченное физико-географическое описаніе Аральскаго моря. Нѣкоторыхъ изслѣдованій, напр., газовыхъ, я совсѣмъ не имѣлъ возможности производить, частью по недостатку времени, какое могъ посвящать изслѣдованіямъ (работать приходилось одному и, кромѣ того, въ свободное отъ служебныхъ разъѣздовъ время), частью вслѣдствіе трудности сношеній съ культурными центрами изъ-за плохихъ путей сообщеній.

Нужно имѣть въ виду, что Аральское море—это озеро совсѣмъ особеннаго рода. При его громадной величинѣ, солености воды, пустынности и безводіи береговъ, и суда, и методы изслѣдованій здѣсь должны быть морского типа. Соотвѣтственно и трудностей здѣсь гораздо больше, чѣмъ на озерахъ небольшихъ размѣровъ.

Настоящая работа является отчетомъ, представляемымъ Туркестанскому Отдѣлу Имп. Русскаго Географическаго Общества по изслѣдованіямъ, произведеннымъ мною въ теченіе 1900—1902 и 1906 годовъ по порученію и на средства названнаго отдѣла.

Почитаю своимъ долгомъ принести здѣсь Туркестанскому Отд. И. Р. Г. О. глубочайшую признательность какъ за матеріальную, такъ особенно за нравственную поддержку, какую я всегда встрѣчалъ съ его стороны. Вотъ уже въ теченіе 10 лѣтъ Турк. Отдѣл. И. Р. Г. О. ежегодно расходуетъ значительную часть своего скуднаго бюджета сначала на самыя изслѣдованія на Аралѣ¹⁾, а затѣмъ на печатаніе „Научныхъ Результатовъ Аральской Экспедиціи“ (коихъ въ настоящее время вышло уже 9 выпусковъ). Последнее обстоятельство заслуживаетъ быть особо отиѣченнымъ, такъ какъ въ провинціальныхъ научныхъ обществахъ нерѣдко случается, что тратятъ деньги на изслѣдованія, но на опубликованіе результатовъ изслѣдованій денегъ не находится.

Въ теченіе всего періода работъ на Аралѣ мнѣ ни разу не пришлось встрѣтить со стороны Турк. Отд. отказъ въ моихъ просьбахъ, и съ особою признательностью я долженъ упомянуть, что въ 1906 г., когда обнаружилась необходимость снова посѣтить сѣверные берега Арала для нѣкоторыхъ дополнительныхъ наблюденій, Турк. Отд. снова ассигновалъ нужную сумму, хотя, согласно программѣ, работы на Аралѣ были уже закончены. И, наконецъ, то обстоятельство, что настоящая работа, печатаніе коей стоило очень дорого, появилась въ свѣтъ, нужно поставить исключительно на счетъ щедрости Туркестанскаго Отдѣла И. Р. Г. О.

¹⁾ Всего на изслѣдованія Аральскаго моря въ 1900—1902 и 1906 гг. Турк. Отдѣломъ И. Р. Г. О. израсходовано около 4500 руб.; см. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., VII. 1907, стр. 233.

Особую признательность я долженъ выразить Правленію Общества въ лицѣ бывшихъ предсѣдателей - ген. В. В. Сахарова и ген. Д. Гедеонова (нынѣ покойнаго), бывшего товарища предсѣдателя В. Ошанина и бывшихъ секретарей Н. Г. Маллицкаго и А. П. Ресковскаго.

Часть необходимаго снаряженія была мною получена отъ Им. Общества Любителей Естествознанія, Антропологии и Этнографіи въ Москвѣ, коему въ лицѣ его президента проф. Д. Н. Анчина и бывшего секретаря проф. Г. А. Кожевникова я считалъ своимъ долгомъ выразить здѣсь искреннюю благодарность Г. А. Кожевниковъ оказывалъ всяческое содѣйствіе обработкѣ собранныхъ въ Аральскомъ морѣ зоологическихъ коллекцій, хранящихся въ Зоол. Музеѣ Московскаго Унив.

Здѣсь же нужно упомянуть и о другихъ учрежденіяхъ, способствовавшихъ изученію Аральскаго моря. Департаментъ Земледѣлія и подвѣдомственное ему Управление Земледѣлія въ Ташкентѣ въ лицѣ начальниковъ послѣдняго С. Ю. Раунера и нынѣ покойнаго В. М. Лазаревскаго оказывали содѣйствіе предоставленіемъ нѣкоторыхъ инструментовъ и ассигнованіемъ небольшихъ средствъ на покупки новыхъ. Департаментъ Вод. и Шосс. Путей Сообщенія и Управление Жел. Дорогъ Мин. Путей Сообщенія оказали Туркест. Отдѣлу матеріальную помощь на предметъ окончанія работъ по изслѣдованію Аральскаго моря, безъ какового содѣйствія Турк. Отдѣлъ въ своихъ скудныхъ средствахъ, не былъ бы въ состояніи осуществить задуманное имъ предпріятіе. Помимо того, Управление по постройкѣ Оренбургъ-Ташкентской ж. д. по ходатайству Турк. Отд. И. Р. Г. О. ассигновало средства на покупку и установку лимнографа у ст. „Аральск. море“, а также на устройство тамъ же постоянной метеорологической станціи. Эти два послѣднихъ предпріятія, а равно и устройство метеорологической станціи въ устьяхъ Сыръ-дарьи на Кызылъ-джарѣ могли осуществиться только благодаря тому, что необходимыя хлопоты были приняты на себя Главной Физической Обсерваторіей въ лицѣ директора акад. М. А. Рыкачева и завѣдующаго отдѣломъ метеорологическихъ станцій А. А. Каминскаго.

Мнѣ хотѣлось бы сказать теперь нѣсколько словъ относительно нѣкоторыхъ главъ настоящей работы.

Въ I-ой главѣ (историко-географическій очеркъ) первоначально имѣлось въ виду дать полный обзоръ свѣдѣній, сообщаемыхъ о Турк.

¹⁾ Изъ чиновъ Департамента Земледѣлія я долженъ принести особую благодарность И. Д. Кузнецову и Н. Н. Пушкареву.

станѣ греческими и римскими авторами, однако, когда всѣ нужные матеріалы были собраны, обнаружилось, что ничего положительнаго въ отношеніи Арала и Аму-дарьи вывести изъ нихъ нельзя. Матеріалы эти не разъ уже были использованы во время споровъ изъ-за Узбою, и каждый въ нихъ находилъ доказательства тому, чего самъ хотѣлъ: основываясь на показаніяхъ древнихъ, можно доказывать, что Аралъ былъ соединенъ съ Каспіемъ, что его совсѣмъ не существовало или же что онъ существовалъ въ томъ же видѣ, что и теперь. То же и относительно Аму-дарьи. Поэтому пришлось отказаться отъ изложенія данныхъ греческихъ и римскихъ писателей, у коихъ, къ тому же, мы не находимъ даже косвенныхъ намековъ на Аральское море.

Обсужденіе вопроса о поворотахъ Аму не входило въ планъ настоящей книги. Поскольку этотъ вопросъ имѣетъ отношеніе къ Аральскому морю, онъ вкратцѣ обсуждается въ главѣ о геологіи (гл. IX). Споры о возможности поворота Аму къ Каспійскому морю (по Узбою) вызвали, какъ въ Россіи, такъ и за границей, цѣлый потокъ книгъ и статей, заключающихъ, наряду съ новыми данными и соображеніями, массу ни на чемъ не обоснованныхъ гипотезъ, часто невѣрную передачу историческихъ фактовъ и свидѣтельствъ и особенно часто произвольное толкованіе цитированныхъ авторовъ. Профессору В. В. Бартольдъ принадлежитъ громадная заслуга критическаго разбора данныхъ мусульманскихъ писателей касательно Аму-дарьи и Аральскаго моря. Въ напечатанной въ „Научныхъ Результатахъ Аральской Экспедиціи“ (вып. 2, 1902) обстоятельной монографіи названному ученому, по нашему мнѣнію, удалось частью путемъ вновь найденныхъ неоспоримыхъ историческихъ свидѣтельствъ, частью путемъ критики ранѣе извѣстныхъ текстовъ показать, что въ теченіе XIII—XVI вв. часть водъ Аму дѣйствительно текла по Узбою.

Своимъ изслѣдованіемъ проф. Бартольдъ чрезвычайно облегчилъ намъ составленіе обзора данныхъ объ Аралѣ, относящихся къ мусульманскому періоду. Кромѣ того при написаніи I-й главы намъ были весьма цѣнны многія личныя указанія, сдѣланныя проф. В. В. Бартольдомъ, за которыя мы и здѣсь приносимъ ему искреннюю признательность. Наконецъ, отъ В. В. Бартольда мною была получена работа Леграна, гдѣ имѣется факсимиле карты Ватаци (см. стр. 57).

Что касается картъ по исторической географіи Арала, то, несмотря на пользованіе бібліотеками Имп. Акад. Наукъ, Спб. Университета, Имп. Р. Геогр. Общ., Главнаго Штаба, Морского Мин., Имп. Публичной и др., нѣкоторыхъ картъ и атласовъ мнѣ не удалось найти въ Петербургѣ. Такъ, къ сожалѣнію, нигдѣ не оказалось атласа Santarem'a „Atlas composé de mappemondes et de portulans... depuis le VI-e siècle jusqu'au XVII-e“, гдѣ имѣется весьма важная для насъ копія

карты Фра-Мауро. Поэтому мы должны были ограничиться плохой и сокращенной копией, имѣющейся у Руге. Равнымъ образомъ не оказалось и довольно обыкновенной карты Делия 1723 г. (см. стр. 51). По всѣмъ вѣроятіямъ, она имѣется среди собраній картъ Имп. Акад. Наукъ, но разыскать ее мнѣ не удалось, такъ какъ богатые картографическіе матеріалы нашей Академіи, вслѣдствіе недостатка въ библиотечномъ персоналѣ, къ нашему стыду, остаются почти не разобранными.

Мнѣ не удалось далѣе напасть на слѣдъ топографическихъ результатовъ (если таковыя вообще существуютъ) путешествія Тевкелева 1731 г. (см. стр. 58), и разъясненіе этого вопроса остается на долю будущихъ изслѣдователей.

Приложенныя къ настоящей работѣ карты глубинъ и удѣльныхъ вѣсовъ были составлены мною (въ Географическомъ Кабинетѣ Казанскаго Унив., гдѣ проф. П. И. Кротовымъ было любезно предоставлено мнѣ помѣщеніе), пользуясь топографической основой, вычерченной въ Ташкентскомъ Военно-Топографическомъ Отдѣлѣ подъ наблюденіемъ нынѣ покойнаго полк. Г. Е. Родіонова, имя котораго извѣстно всѣмъ, имѣющимъ дѣло съ картами Туркестана.

Окончательное изготовленіе картъ было сдѣлано въ Ташкентѣ подъ наблюденіемъ Н. А. Бендерскаго, съ чрезвычайной любезностью взявшаго на себя трудъ разыскать карты, посланныя мною на имя Г. Е. Родіонова передъ самой кончиной послѣдняго. Пользуюсь случаемъ принести здѣсь Н. А. Бендерскому искреннюю благодарность за наблюденіе надъ перечерчиваніемъ, печатаніемъ картъ и присылкой мнѣ корректуръ.

Долженъ замѣтить, что хотя топографическая основа приложенныхъ картъ составлена по лучшимъ источникамъ, тѣмъ не менѣе изображеніе Арала оставляетъ желать многого: съемки относятся къ разнымъ временамъ, а конфигурація Арала въ зависимости отъ высоты стоянія его уровня весьма сильно мѣняется. Кромѣ того и положенныя въ основу источники разнаго достоинства. Поэтому новая съемка Арала является настоятельно необходимой ¹⁾.

Устья Аму-дарьи со времени моего посѣщенія (1902 г.) претерпѣли существенныя измѣненія, и изображеніе ихъ на картѣ болѣе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности: рукавовъ Улькунъ и Яны-су теперь уже нѣтъ (см. въ прибавленіи, стр. 553—4). Дельта Сыръ-дарьи нанесена согласно съемкѣ 1900 г., сдѣланной топографомъ К. А. Молчановымъ.

¹⁾ Пользуюсь случаемъ исправить нѣкоторую погрѣшность на сѣв. берегахъ зал. Перовскаго: они на приложенной картѣ невѣрно обозначены цвѣтомъ песковъ: пески (М. Барсуки) прилегаютъ лишь къ западному концу этого залива; равнымъ образомъ и высота 200 м. относится къ самому берегу этого залива, вблизи г. Кара-сандыкъ.

Въ текстѣ (стр. 316, 323, 406) помѣщены карты распредѣленія прозрачности, цвѣта воды и грунтовъ.

Въ отдѣлѣ „Топографическое описаніе береговъ“ я между прочимъ старался собрать по возможности всѣ доступные мнѣ матеріалы по гипсометріи береговъ Арала и прилегающей къ нимъ страны. Здѣсь впервые приводятся, ранѣе нигдѣ не опубликованные результаты жел.-дор. нивелировокъ Оренбургъ-Ташкентской жел. дор.

Въ главѣ о климатологіи (IV) пришлось по необходимости пользоваться преимущественно данными метеорологической станціи въ Казанскѣ, такъ какъ наблюденія въ Кызылъ-джарѣ (устья Сыръ-дарьи) имѣются лишь за ограниченное число лѣтъ. Считаю своимъ долгомъ высказать здѣсь искреннюю и сердечную признательность А. А. Каминскому, благодаря чрезвычайно любезному содѣйствію котораго мнѣ были предоставляемы какъ весьма цѣнные матеріалы изъ архива Глав. Физ. Обсерв., такъ и еще не опубликованныя, находившіяся въ печати наблюденія. Начиная съ 1901 года, несчетное число разъ я обращался къ Антону Антоновичу за справками относительно разныхъ метеорологическихъ и водомѣрныхъ наблюденій, ж.-д. нивелировокъ, гипсометрическихъ данныхъ и т. п. и всегда встрѣчалъ самое предупредительное и любезное отношеніе. Далѣе, отъ А. А. Каминскаго я получилъ вычисленные подъ его спеціальнымъ наблюденіемъ записи лимнографа у станціи „Аральское море“, записи, доставившія весьма цѣнный матеріалъ для изслѣдованія сейшъ Аральскаго моря. Я уже указывалъ выше, что сочувствію и энергіи Антона Антоновича въ значительной степени (если не всецѣло) обязано устройство водомѣрныхъ и метеорологическихъ наблюденій на ст. „Аральское море“ и въ устьяхъ Сыръ-дарьи.

Относительно главы о гидрологіи (V) нужно сдѣлать слѣд. замѣчаніе. Нѣкоторыхъ послѣднихъ усовершенствованій въ инструментахъ для наблюденія температуръ и соленостей на глубинахъ и теченій авторъ не имѣлъ возможности примѣнить на Аралѣ, такъ какъ новѣйшая техника глубоководныхъ измѣреній разрабатывалась какъ-разъ во время изслѣдованій его на Аралѣ (1899—1902) и съ нѣкоторыми новѣйшими приборами удалось познакомиться лишь во время поѣздки на курсы океанографіи въ Бергенъ въ 1903 г. Тѣмъ не менѣе, излагая методы, употреблявшіеся мною при гидрологическихъ изслѣдованіяхъ, я вездѣ привожу новѣйшую литературу по методикѣ.

Необходимо упомянуть здѣсь, что при выпискѣ различныхъ гидрологическихъ инструментовъ я пользовался чрезвычайно любезнымъ и постояннымъ содѣйствіемъ Ю. М. Шокальскаго, которому считаю долгомъ принести искреннюю благодарность какъ за это, такъ и за рядъ весьма цѣнныхъ указаній, данныхъ мнѣ. Между прочимъ по совѣту

Ю. М. Шокальскаго я вычислилъ площадь Арала палеткой, весьма обязательно предоставленной мнѣ Юліемъ Михайловичемъ.

Глава о флорѣ и фаунѣ моря (VIII) могла быть написана лишь благодаря тому, что собранные мною матеріалы были обработаны цѣлыми рядомъ лицъ, изъ коихъ съ наибольшей признательностью и долженъ упомянуть о С. А. Зерновѣ, В. И. Мейснерѣ, А. А. Остроумовѣ и С. Н. Ostenfeld'ѣ.

Первоначально я имѣлъ въ виду дать подробную обработку ископаемой фауны береговъ Арала и началъ опредѣленіе мѣловыхъ и третичныхъ ископаемыхъ подъ руководствомъ проф. А. П. Павлова. Относительно мѣла мною было опубликовано предварительное сообщеніе. Однако, къ сожалѣнію, мнѣ не удалось самому выполнить моего намѣренія, такъ какъ коллекціи мои находятся въ Москвѣ, гдѣ, по обстоятельствамъ службы, я не имѣлъ возможности часто бывать подолгу. Къ счастью, обработку собраннаго мною палеонтологическаго матеріала принялъ на себя, съ согласія проф. Павлова, А. Д. Архангельскій, который сдѣлаетъ это, конечно, гораздо лучше, чѣмъ я. Андрей Димитріевичъ уже закончилъ обработку мѣла ¹⁾ и былъ настолько добръ, что прислалъ мнѣ результаты своихъ опредѣленій, которыми я въ отдѣлѣ 2-мъ гл. IX замѣнилъ, съ любезнаго разрѣшенія А. Д., свои предварительныя опредѣленія. Кромѣ того, просматривая въ корректурѣ главу IX, А. Д. далъ мнѣ по нѣкоторымъ отдѣламъ рядъ весьма цѣнныхъ совѣтовъ, которыми я не преминулъ воспользоваться (о чемъ по большей части упоминается въ текстѣ). Пользуюсь случаемъ еще разъ принести А. Д.—чу за это мою глубокую благодарность.

Долженъ отмѣтить, что почтенная работа П. А. Православлева „Матеріалы къ познанію нижневолжскихъ каспійскихъ отложеній“ (Варш. Унив. Изв. 1906—1908) извѣстна мнѣ лишь до 254 стр., причемъ страницы 159—254 (Варш. Унив. Изв. 1908, № II, издавъ 30 мая, полученъ въ Сиб. 10 октября 1908 г.) я могъ использовать только отчасти во время корректуры.

Помимо указанныхъ выше учреждений и лицъ, я въ заключеніе долженъ упомянуть съ глубокой благодарностью имена еще слѣдующихъ лицъ, которымъ я обязанъ обработкой собранныхъ мною матеріаловъ, сообщеніемъ свѣдѣній или содѣйствіемъ на мѣстѣ: проф. Н. Й. Андрусовъ (Кіевъ), полк. И. Л. Арзамасовъ (Казалинскъ), г. Ashmead (Вашингтонъ), А. А. Бируля (Сиб.), д-ръ М. А. Богомолецъ (Одесса), К. Н. Владимировъ (Казалинскъ), К. К. Гильзенъ (Симбирскъ).

¹⁾ Будетъ напечатано въ Научн. Рез. Арал. Эксп.

проф. М. И. Голенкинъ (Москва), В. О. Грюнбергъ (Казалинскъ),
І. П. Гультьевъ (Ташкентъ), В. С. Елпатьевскій (Москва), Н. Кіаер
Христіанія, А. И. Крюченко (Ташкентъ), Н. Я. Кузнецовъ (Спб.),
І. И. Литвиновъ (Спб.), Р. К. Миневичъ, К. А. Молчановъ
Ташкентъ), И. В. Палибинъ (Спб.), М. Д. Рузскій (Казань), проф.
І. Ф. Самойловъ (Москва), проф. М. Д. Сидоренко (Одесса), Д. А.
Змириновъ (Спб.), горн. инж. Н. Степановъ (Спб.), И. П. Толма-
евъ (Спб.), С. С. Четвериковъ (Москва) и Н. Д. Чечулинъ (Спб.).

Не могу не принести также благодарности администраціямъ раз-
ныхъ библіотекъ, снабжавшихъ меня книгами, причемъ считаю дол-
гомъ отмѣтить чрезвычайную любезность и предупредительность библіо-
текаря Имп. Спб. Университета М. И. Кудряшева, а также секре-
таря Геологическаго Комитета Н. Ф. Погребова.

Эту работу въ общихъ чертахъ я закончилъ въ апрѣлѣ 1907 года
въ Chailly надъ Женевскимъ озеромъ, близъ Лозанны, гдѣ тогда нахо-
дилась моя сестра Раиса, безвременно скончавшаяся и погребенная
тамъ же, надъ Женевскимъ озеромъ. Священной памяти ея я и по-
вящаю эту книгу.

С.-Петербургъ, 29 октября (11 ноября) 1903 г.



Примѣчаніе. Если не указано особо,—стиль всегда новый.
Градусы термометра—по Цельсію.

дефект переплёта

ГЛАВА I.

Очеркъ исторіи изслѣдованій въ связи съ исторіей картографіи Аральскаго моря.

1. Домусульманскій періодъ.

Хивинскій оазисъ, существованіе котораго находится въ тѣснѣйшей связи съ Аму-дарьей и, слѣдовательно, съ существованіемъ Аральскаго моря, былъ населенъ уже за много столѣтій до Р. Х. Астрономъ ал-Бируни, умершій около 1048 года, сообщаетъ, что *хорезмійцы* жители Хорезма или Ховарезма, т. е. Хивы) вели свое лѣтосчисленіе отъ 1292 года до Р. Х. ¹⁾ Дарій (521—485) въ одной изъ надписей среди подчиненныхъ ему 23 провинцій называетъ и область хорезмійцевъ (*Уварезмійа*). Изъ данныхъ ал-Бируни можно заключить, что хорезмійцы принадлежали къ арійской семьѣ народовъ и говорили на языкѣ, близкомъ къ зендскому ²⁾.

Въ священныхъ книгахъ Авесты мы встрѣчаемъ указаніе, что рѣка *Vachschu* (Вакшъ, т. е. Аму-дарья) впадаетъ въ озеро *Vouru-ascha* („обширный бассейнъ“ ³⁾). Слѣдуетъ ли здѣсь видѣть намекъ на Аральское море, какъ полагаетъ Кноррь, сказать трудно.

Ни у одного изъ греческихъ и римскихъ авторовъ, описывающихъ страны къ востоку отъ Каспійскаго моря (Гекатей милетскій, Геродотъ, Поливій, Страбонъ, Плиній, Арріанъ, Птоломей и др.), не упоминается ни прямо, ни косвенно объ Аральскомъ морѣ. Многіе изъ нихъ говорятъ объ Оксѣ (Аму-дарьѣ) ⁴⁾ и Яксартѣ (Сыр-дарьѣ), но куда впадаютъ эти рѣки, не указывается или же приводится какъ мѣсто впаденія то для Аму, то для обѣихъ рѣкъ—

¹⁾ Это, конечно, не историческая дата; ал-Бируни былъ родомъ изъ Хорезма; о немъ см. Lelewel J. Géographie du moyen âge. I, Bruxelles, 1822, p. 64 сл.

²⁾ Веселовскій Н. Очеркъ историко-географическихъ свѣдѣній Хивинскомъ ханствѣ. Спб. 1877, стр. III.

³⁾ Kiepert H. Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, 1878, p. 58.

⁴⁾ Объ Оксѣ впервые упоминаетъ Поливій во II ст. до Р. Х. Геродотъ не говоритъ ни объ Оксѣ, ни объ Яксартѣ, но приводитъ разсказъ о рѣкѣ Аксѣ, въ которой проф. Бартольдъ (см. ниже) видитъ Вакшъ. О хорасмійцахъ Геродотъ упоминаетъ въ VI, 66 и III, 117.

Каспійское море ¹⁾. Подлежащіе тексты вызвали на свѣтъ цѣлую литературу, стремящуюся разъяснить, куда впадала Аму-дарья въ первые вѣка до и послѣ нашей эры и что представляло собой тогда Аральское море. Къ сожалѣнію, свидѣтельства древнихъ не даютъ намъ никакой прочной основы для сужденія объ этихъ вопросахъ, такъ какъ рассказы ихъ основаны на темныхъ слухахъ: походы Александра Македонскаго пересѣкали гораздо болѣе южныя, маршруты купцовъ болѣе южныя и болѣе сѣверныя мѣста, чѣмъ предполагаемое каспійское устье Аму-дарьи. Свѣдѣнія по географіи Средней Азіи были у грековъ столь поверхностны, что они принимали Сыръ-дарью за *Танаисъ* (Донъ) въ увѣренности, что она впадаетъ въ *Меотійское озеро* (Азовское море). Не удивительно, что Оксъ они проводили въ Каспійское море ²⁾. Сбивчивость показаній древнихъ станетъ гораздо болѣе извинительною, если мы сравнимъ ихъ съ описаніемъ очевидца Дженкинсона въ XVI столѣтіи, сообщающимъ объ Аму-дарьѣ нѣчто совершенно несообразное (см. ниже).

Не останавливаясь подробно, въ виду изложеннаго выше, на текстахъ греческихъ и римскихъ авторовъ, мы для иллюстраціи представленій древнихъ о интересующихъ насъ мѣстахъ приводимъ ниже (стр. 5) копию первой дошедшей до насъ карты Средней Азіи. Она принадлежитъ знаменитому астроному и картографу Клавдію Птоломею (Claudius Ptolemaeus), жившему въ началѣ II столѣтія по Р. Х. Къ составленному имъ землеописанію приложенъ атласъ изъ 27 картъ. Въ 1410 году книга Птолемея и приложенныя карты были переведены Яковомъ Ангеломъ (Jacobus Angelus) съ греческаго на латинскій языкъ подъ именемъ *Geographia*. Послѣ этого географія и атласъ Птолемея были издаваемы въ средніе и въ началѣ новыхъ вѣковъ очень много разъ ³⁾.

¹⁾ Подробный разборъ текстовъ греческихъ и римскихъ писателей по этому вопросу см. у: Eichwald E. *Alte Geographie des Caspischen Meeres*. Berlin, 1888, p. 8—87 (много невѣрнаго). Humboldt A. *Central-Asien*. Berlin, 1844, I, p. 512 сл. Ленцъ Р. Наши свѣдѣнія о прежнемъ теченіи Аму-дарьи. *Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г.*, IV, 1871, стр. 88—101. Roesler R. *Die Aralseefrage noch einmal geprüft*. Sitzungster. Akad. Wien, phil.-hist. Cl. LXIXV. 1873, p. 173—260. Бартольдъ В. Свѣдѣнія объ Аральскомъ м. и низовьяхъ Аму-дарьи съ древнѣйшихъ временъ до XVIII в. *Науч. Рез. Ар. Эксп.*, в. 2, 1902, стр. 3—18. См. также фактическое сопоставленіе извѣстій древнихъ у Forbiger A. *Handbuch der alten Geographie*. II, Hamburg, 1843 (2 Aufl. 1877), p. 554—568, также 74—79.

²⁾ Впрочемъ, отрицать возможность впаденія одного изъ рукавовъ Аму въ Каспійское море въ тѣ времена нельзя, но нѣтъ никакихъ положительныхъ доказательствъ тому.

³⁾ О Птоломее см. A. E. Nordenskiöld. *Facsimile-Atlas to the early history of cartography*. Stockholm. 1889, 1^o, p. 1—24; здѣсь дано факсимиле всѣхъ 27 картъ римскаго изданія Птолемея 1490 г. Норденшельдъ доказываетъ, что карты къ „Географіи“ Птолемея были составлены самимъ Птоломеемъ; въ послѣдствіи (1478) Н. Дони съ скопировалъ карты, бывшія въ латинскихъ манускриптахъ „Географіи“ (Норденшельдъ I. с. p. 8, 10).

22-ая карта Птолемея изображаетъ часть средней Азінъ отъ 81° до 197° вост. долг. ¹⁾ и отъ 35° до 63° с. ш. Въ Каспійское море (*M. hyrcanum s. caspium*), вытянутое въ широтномъ направленіи, впадаютъ съ востока: *Jaxartiz*, *Istaus*, *Polytimetus* (Заряфшанъ) и *Oxus*. Яксартъ беретъ начало въ *Comedorum montana regio* и принимаетъ еще до выхода изъ *Sogdii montes* два притока слѣва: *Demus* и *Bascatis*, берущіе начало въ тѣхъ же Комедійскихъ горахъ. Оксъ вытекаетъ изъ Индійскихъ горъ, принимая слѣва изъ горъ Бактріаны *Dargaedos*, *Zariaspes* и *Ochus* и изъ горъ Маргіаны *Margus*. Подъ 43° с. ш. по теченію Окса обозначены *Chorasmii* (хорезмійцы). Справа Оксъ, ниже впаденія Заріаспа, принимаетъ не имѣющій имени притокъ, берущій начало въ Согдійскихъ горахъ и протекающій черезъ *Oxia lacus* между 44 и 45° с. ш. Къ сѣверо-востоку отъ послѣдняго нанесенъ городъ *Trybactra*.

Съ половины XV столѣтія карта Птолемея Средней Азінъ служила основой всѣмъ западно-европейскимъ картографамъ вплоть до 1562 года, когда была издана карта Дженкинсона.

Въ *Oxia lacus* (*Oxeiane limne*) Птолемея, по широтѣ соответствующемъ Аральскому морю, многіе пытались видѣть это послѣднее, однако, справка съ текстомъ и картой „Географіи“ не подтверждаетъ такого предположенія; въ текстѣ говорится: „съ нихъ (Согдійскихъ горъ) стекаютъ безымянныя рѣки, наполняющія собой большія, изъ которыхъ одна образуетъ *Оксійское озеро*, а кромѣ того еще двѣ другія, идущія съ той же возвышенности, что и Яксартъ. Называется же эта возвышенность *Комедонъ*. Эти-то рѣки и впадаютъ въ *Яксартъ*, изъ нихъ одна называется *Демосъ*, другая *Баскатисъ*“ ²⁾. Средину Оксійскаго озера Птоломей полагаетъ подъ 45° с. ш. и 110° долготы. Humboldt ³⁾ видѣлъ въ немъ оз. Каракуль въ Бухарѣ, а Roesler ⁴⁾ одно изъ озеръ въ верховьяхъ Аму-дарьи. Свѣдѣнія объ Оксійскомъ озерѣ мы находимъ кромѣ того у Плинія который говоритъ (VI, 18) объ *Oxus amnis ortus in lacu Oahu*.

Видятъ иногда ⁵⁾ намекъ на Аральское море въ слѣдующемъ текстѣ Амміана Марцеллина, греческаго писателя IV в. по Р. Х. родомъ изъ Антиохіи: „между горами, которыя называются Согдійскими, текутъ двѣ рѣки, вполне судоходныя, *Араксатъ* (*Araxates*) и *Дима*

¹⁾ Первый меридіанъ Птолемея проводитъ черезъ „Счастливыя“ (Канарскіе) острова.

²⁾ Cl. Ptolomaei Geographia, lib. VI, cap. 12, § 3, ed. C. Nobbe. Lipsiae, 1845, p. 118.

³⁾ Humboldt. Centralasien, I, p. 520.

⁴⁾ Roesler, l. c. p. 187.

⁵⁾ Eichwald, l. c. p. 85.—Forbiger, l. c. p. 76.—Бартольдъ, l. c. стр. 18.


(Dumas); черезъ горныя хребты и долины онѣ стремительно низвергаются въ равнину, покрытую лугами, гдѣ образуютъ болото, называемое *Оксийскимъ* (*Oxiam nomine paludem*) и занимающее обширное пространство“ (XXII, 6, 59). Однако, по Резлеру (l. c.), въ данномъ мѣстѣ Амміанъ Марцеллинъ является лишь компиляторомъ Птолемея.

Нѣсколько болѣе ясныя указанія можно найти въ китайскихъ лѣтописяхъ. Чжанъ-кянъ, отправленный китайскимъ правительствомъ въ качествѣ посла въ 138 г. до Р. Х., посѣтилъ Фергану и области къ западу и юго-западу отъ нея до Балха. О странѣ *Янь-цай*, лежавшей къ сѣв.-зап. отъ страны *Канъ-гуй* (а послѣдняя къ сѣв.-зап. отъ Ферганы), онъ говоритъ, что она „лежитъ при большомъ озерѣ, которое не имѣетъ высокихъ береговъ. Это есть *Сѣверное море*“. Аму-дарья упоминается подъ названіемъ *Гуй-шуй*, но куда она впадаетъ, не сообщается. Въ 97 г. до Р. Х. до „Сѣвернаго моря“ доходилъ китайскій полководецъ Банъ-чао. Въ свѣдѣніяхъ, относящихся ко II в. до Р. Х. говорится, что страна Янь-цай иначе называется *Аланъ-я*,—намекъ на народъ алановъ, кочевья которыхъ, вѣроятно, доходили до низовьевъ Сыра. Въ „Исторіи сѣверныхъ дворовъ“ (VI в.) Аму-дарья называется *У-ху* (Вакшъ или Сурхабъ, древне-арійское *Vakhschi* или *Wakschi*, греческое *Oxos*), а Сыръ-дарья *Ю-ша* (Яксартъ, Яхшартъ). Китайскій военачальникъ Ду-хуанъ, взятый въ плѣнъ арабами въ битвѣ при Таласѣ въ 751 году, сообщилъ, что „рѣки, текущія къ сѣверу отъ горъ *Линъ* (т. е. Тянь-шань), всѣ текутъ черезъ области тюрковъ и впадаютъ въ *Сѣверное море*“. Въ томъ же источникѣ (VIII в.) упоминается о Хорезмѣ подъ именемъ *Хосюнъ*, *Холисими* и *Боли*, причемъ говорится, что это тюркское владѣніе лежитъ на южной сторонѣ рѣки У-ху и на сѣверо-западѣ граничитъ съ областью *гэ-са* (гузы ¹⁾).

Много споровъ вызвало толкованіе маршрута византийскаго посла Земарха, отправленнаго въ 568 г. императоромъ Юстинѣмъ къ туркамъ ²⁾. Земархъ, покинувъ турецкую орду западнѣе Таласа, достигъ страны *халиатовъ*; вмѣстѣ съ посломъ отъ халиатовъ онъ отправился далѣе, переправился черезъ рѣку *Оихъ* (*Oich*), а оттуда, послѣ длиннаго пути прибыли къ обширному озеру (*limpen eugeian*). Пробывъ здѣсь 3 дня, Земархъ отправилъ часть посольства въ Византію по безводной пустынѣ, но за то кратчайшимъ путемъ, а самъ въ теченіе 12 дней шелъ по песчанымъ берегамъ озера. Идя по трудно прохо-

¹⁾ Вышеприведенные тексты можно найти у: о. Іакинѣвъ. Собраніе свѣдѣній о народахъ, обитавшихъ въ Ср. Азіи. Спб. 1851, III. Подробный разборъ ихъ см. у В. В. Бартольда. Свѣдѣнія..., стр. 19—28.

²⁾ Латинскій текстъ см. Humboldt, l. c. I, p. 466; по русски Бартольдъ, 1902, стр. 29.



Часть Средней Азии по Птоломею (II ст. по Р. X.), издание 1490 г.

димымъ мѣстамъ, онъ достигъ рѣки *Ихъ* (Hich), а затѣмъ р. *Даихъ* (Daich) и, наконецъ, по болотистымъ мѣстностямъ прибылъ къ р. *Аттилъ*. Эта послѣдняя, конечно, есть р. Волга, еще и теперь носящая у татаръ названіе *Итилъ*; *Даихъ*, какъ всѣ согласны, есть *Яикъ*, т. е. р. Уралъ, относительно же толкованія остальныхъ именъ существуетъ разногласіе. *Нибуръ* (1829), основываясь на начерченномъ *Клапротомъ* (1826) маршрутѣ *Земарха*, призналъ въ *Оихъ* Сыръ-дарью, а въ *Ихъ*—Эмбу. *Гумбольдтъ* (l. c.) согласился съ такимъ толкованіемъ, предполагая, что подъ озеромъ съ песчаными берегами разумѣется Аральское море къ сѣверу отъ устья Сыра, т. е. берегъ залива Сары-чеганакъ. *Я. Ханыковъ* ¹⁾, неправильно считая за отправную точку *Земарха* зап. Алтай (оз. Норъ-Зайсанъ), заставляетъ византійскаго посла, оставивъ Аралъ совершенно въ сторонѣ, идти черезъ *Иртышъ* (*Оихъ*) по берегу *Балхаша* („большое озеро“) по направленію къ *Тургаю* (*Ихъ*) и *Уралу* ²⁾. Это толкованіе не выдерживаетъ критики, такъ какъ, не говоря уже о невѣрности отправной точки ³⁾, *Земархъ* сначала достигъ „большого озера“, а потомъ переправился черезъ *Оихъ*, а по *Ханыкову* выходитъ наоборотъ, какъ это замѣтилъ *Лерхъ* ⁴⁾. *Roesler* ⁵⁾ считаетъ *Оихъ* за Или, озеро съ песчаными берегами—за *Балхашъ*, а *Ихъ*—за *Иргизъ* или *Ишимъ*. Но этому противорѣчитъ то, что западный берегъ *Балхаша* не песчаный, а скалистый, и кромѣ того, направляясь отъ Или къ р. *Тургаю*, немисливо идти 12 дней по берегу *Балхаша*. *Лерхъ* (l. c. p. 24) принимаетъ за *Оихъ* *Аму-дарью* (*Oich* вм. *Veh*, какъ назывался *Оксъ* у армянъ въ эпоху сассанидовъ, господствовавшихъ въ то время въ Персіи), а подъ *холиатами*—хорезмійцевъ ⁶⁾; *Ихъ*—это *Эмба*. Съ такимъ толкованіемъ согласенъ и *de Goeje* ⁷⁾. Сообразно этому объясненію *Земархъ* шелъ бы 12 дней по западному берегу *Арама*, протяженіе котораго подошло бы къ сроку въ 12 дней. Толкованіе *Лерха* мнѣ кажется наиболѣе приемлемымъ;

¹⁾ Ханыковъ Я. Пояснительная записка къ картѣ Аральскаго м. и Хивинскаго ханства. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 302.

²⁾ P. Lerch (Khiva oder Kharezm, seine historischen und geographischen Verhältnisse. Russ. Revue, St. Petersburg, 1873, p. 25 отъ.) цитируетъ толкованіе Ханыкова въ совершенно извращенномъ видѣ.

³⁾ Тюрки въ VI столѣтіи занимали Семирѣчье, причѣмъ столицей ихъ владѣній былъ городъ на р. „Суй-ѣ“ (Чу). въ послѣдствіи г. *Суйѣ* между г. *Токмакомъ* и переваломъ *Кастекъ* (см. Бартольдъ В. Очеркъ исторіи Семирѣчья. Памят. кн. Семирѣч. Стат. Ком. II, 1898, стр. 84).

⁴⁾ Lerch, l. c., p. 25.

⁵⁾ Roesler R. Sitzungsber. Akad. Wien, phil.-hist. Cl., LXXIV, 1873, p. 225—8.

⁶⁾ Choalitoi вм. choaritoi отъ слова Chvaresm (Хива): персид. choar или chvar нѣкій и sem земля въ значеніи низкая земля, ср. Нидерланды.

⁷⁾ de Goeje. Das alte Bett des Oxus. Leiden, 1875, p. 7.

при немъ, какъ указываетъ проф. Бартольдъ, остаются неразъясненными только два пункта: зап. берегъ Арала обрывистый, а не песчаный; затѣмъ непонятно, почему Земархъ, переправившись черезъ Аму (Онгъ), прибылъ къ озеру „послѣ долгаго странствованія“, тогда какъ отъ Хивы къ Аралу путь не очень длинный.

Такимъ образомъ маршрутъ Земарха остается необъяснимымъ. Весьма вѣроятно, что онъ шелъ вдоль западнаго берега Арала, но текстъ въ интересующемъ насъ мѣстѣ искаженъ.

2) Мусульманскій періодъ. Эпоха арабовъ.

Въ 712 году Хорезмъ былъ завоеванъ арабами. Съ этого времени начинаются болѣе подробныя свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ и впадающихъ въ него рѣкахъ. Данныя мусульманскихъ писателей прекрасно и исчерпывающе разработаны проф. В. В. Бартольдъ, у котораго заимствованы многіе изъ нижеприведенныхъ арабскихъ текстовъ ¹⁾.

Самый ранній изъ арабскихъ географовъ Ибнъ-Хордадбехъ, писавшій около 847 года, упоминаетъ о впаденіи Аму-дарьи въ Аральское море, которое онъ называетъ *Курдерскимъ озеромъ* по имени города и арыка Курдера въ дельтѣ рѣки (истокъ Курдера находился въ 4 фарсахъ ниже Кыта; фарсахъ—около 6 вер.); однако, по другому чтенію *Джейхунъ* ²⁾, Балхская рѣка, вытекаетъ изъ тибетскихъ горъ, протекаетъ мимо Балха, Тирмида (Термеза) и Ховарезма и впадаетъ въ *Джурѣжанское озеро* ³⁾; по толкованію de Goeje подъ послѣднимъ слѣдуетъ понимать Каспійское море. Другой малонадежный авторъ IX вѣка (Якубъ и, 891 г.) тоже свидѣтельствуетъ о впаденіи Аму въ Каспійское море.

Впервые болѣе подробныя свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ даетъ Ибнъ-Русте, писавшій между 908 и 913 г.: „рѣка образуетъ водоемы, камышевыя болота и луга на разстояніи около 4 фарсаховъ ниже города Хорезма (Кыта) ⁴⁾. Потомъ она течетъ къ западу отъ Хорезма между

¹⁾ Бартольдъ. Свѣдѣнія, 1902, стр. 30—98.

²⁾ *Джейхунъ* арабское названіе, перенесенное на Аму-дарью съ библейскаго *Gihon* (Roesler, l. c. p. 177).

³⁾ de Goeje, l. c., p. 8.

⁴⁾ Нынѣ с. Шейхъ-абасъ-вали, на правомъ берегу Аму-дарьи ниже Петро-александровска (Бартольдъ. Свѣдѣнія, стр. 30). Мѣстность Кытъ имѣется и нынѣ на лѣвомъ берегу Аму сѣвернѣе г. Хивы, но Кытъ—древняя столица Хорезма, находился на правомъ берегу главнаго русла, на разстояніи одного дня пути отъ Хивы. При Истахри (около 951 г.) городъ началъ разрушаться подступавшей Аму-дарьей; послѣдніе слѣды его исчезли въ 994 году (см. Бартольдъ. Туркестанъ въ эпоху монгол. нашествія. СПб. 1900, стр. 143—4).

Джурджанией (*Гурганджъ*, нынѣ Куля-Ургенчъ) на западѣ и Миздахканомъ на востокѣ. Джурджанія находится ниже Кята на 24 фарсахъ.... Рѣка впадаетъ въ озеро, имѣющее въ окружности 80 фарсаховъ; по западному берегу его тянутся горы, называемыя *Сія-кухъ* („черныя горы“); по восточному берегу—болота, покрытыя густыми зарослями сросшихся деревъ ¹⁾; почти невозможно проникнуть туда и пройти тамъ иначе, какъ по узкой и неровной дорогѣ, проложенной входившими и выходившими кабанями, и (по дорогѣ) у конца (края?) берега въ сторону сѣвера, по которой проходитъ владѣтель такъ называемаго „Новаго селенія“ ²⁾. Развалины *Новаго селенія*, *Яныкента* или *Джанкента*, занятого сыномъ Чингизъ-хана Джучи въ 1220 году, нынѣ лежатъ въ 6 верстахъ отъ лѣваго берега Сыръ-дарьи, въ 22 в. на юго-западъ отъ Казалинска ³⁾.

Ибнъ-Русте вѣрно описываетъ характеръ восточнаго берега Арала: и сейчасъ тамъ почти непроходимые разливы, топкія соленыя болота, поросшія камышемъ и окруженныя зарослями джиягыла, коряваго саксаула, куянъ-суека и др.; на берегу моря въ камышахъ и на прибрежныхъ островахъ въ изобиліи водятся кабаны, дѣйствительно прокладывающіе себѣ среди камышей тропинки.

Масуди (умеръ въ 956 г.), современникъ Ибнъ-Русте, въ своей энциклопедіи „Золотые луга“ пишетъ: „Рѣка Балха, называемая Джейхуномъ, имѣетъ нѣсколько истоковъ; она протекаетъ черезъ Тирмидъ Исфайранъ (sic!), и другія части Хорасана и доходитъ до Ховарезма, гдѣ она раздѣляется на много каналовъ; остальное же изливается ниже главнаго города Ховарезма (т. е. Кята) въ озеро, на берегу котораго стоятъ г. Джурджанія. Въ этихъ мѣстахъ нѣтъ озера больше этого; говорятъ даже, что оно самое большое во всемъ свѣтѣ, потому что оно имѣетъ около 30 дневныхъ переходовъ въ длину и ширину. Оно судноходно и принимаетъ въ себя Ферганскую и Шашскую (т. е. Ташкентскую) рѣку (Сыръ-дарью), протекающую по странѣ Фараба мимо г. Джадисъ. Судя по этой рѣкѣ идутъ до озера. На озерѣ лежитъ тюркскій городъ *Новый-городъ*, въ которомъ много мечетей. Тюрки въ этихъ мѣстахъ принадлежатъ по большей части къ племени *гузовъ* ⁴⁾ (*ghozziya*) и ведутъ частью осѣдлый, частью кочевой образъ жизни“ ⁵⁾.

¹⁾ По переводу Дорна (Mél. asiat. VI, 655) „das östliche Ufer ist begrenzt durch Gestrüppgenden, in welchen sich viele in sich verschlungene, ineinander verwachsene Bäume befinden“. Это, очевидно, саксауль.

²⁾ Бартольдъ. Свѣдѣнія, стр. 32.

³⁾ О Джанкентъ см. Лерхъ П. Археол. повѣдка въ Туркест. край въ 1867 г. Спб. 1870, 4^о (изд. И. Арх. Ком.), стр. II, 1 сл.

⁴⁾ *Гузы*, также *огузы* (гокузъ—огузы), *уз* русскихъ лѣтописей, тюркское племя.

⁵⁾ Maçoudi. Les prairies d'or. Texte et trad. par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris, I, 1861, p. 211—212.

Въ позднѣйшемъ сочиненіи Kitābo'-t-tanabīh (около 948 года) тотъ же авторъ пишетъ: „Келифская рѣка протекаетъ наконецъ черезъ страну Ховарезмъ и впадаетъ вблизи г. Джурджанія въ озеро, которое называется *Джурджанійскимъ*. Это величайшее озеро свѣта. Его поперечникъ въ длину и ширину измѣряется 40 днями пути. Изъ озера вытекаютъ большія рѣки, изливающіяся въ Хазарское море. Въ то же озеро впадаетъ р. Шашъ. Ихъ (?) корабли приходятъ изъ большой рѣки, называемой Баркъ и тоже впадающей въ озеро, какъ и рѣка Ферганы и Ходжента. Она течетъ въ странѣ Фарабъ; это большая и быстро текущая рѣка; суда по ней идутъ съ товарами до самаго озера“¹⁾. О Сыръ-дарьѣ Масуди говоритъ, очевидно, по слухамъ. Джурджанія (Куны-Ургенчъ) изображается имъ лежащей на берегу Аральскаго моря или вблизи послѣдняго; это указаніе относится, конечно, къ нынѣ сухому разливу Айбугиръ, который еще въ XIX ст. находился не особенно далеко отъ Куны-Ургенча.

Около 951 г. Истахри, пользовавшійся трудами своего предшественника ая-Балхи (умершаго въ 934 году), но посѣтившій лично Мавераннагръ, писалъ слѣдующее: „Джейхунъ доходитъ до *Хорезмійскаго озера* (Аральское море) въ мѣстѣ, гдѣ (живутъ) рыбаки; тамъ нѣтъ ни селенія, ни построекъ; это мѣсто называется *Халиджанъ*; на берегу этого моря около Халиджана земля гузовъ... Отъ того мѣста, куда впадаетъ р. Джейхунъ, до мѣста впаденія Шашской рѣки (Сыръ-дарьи) въ это озеро около 4 дней пути“²⁾. На берегу Хорезмійскаго озера есть горы Чакыръ-огузъ, у которыхъ замерзаетъ вода и остается замерзшею до лѣта. Оно (мѣсто) представляетъ камышевое болото³⁾. Окружность этого озера, какъ мнѣ говорили, около 100 фарсаховъ. Вода его соленая; озеро не имѣетъ видимаго истока; въ него впадаютъ рѣки Джейхунъ, Шашская рѣка и еще другія рѣки, между тѣмъ вода его не становится прѣсной и не увеличивается по количеству, а остается на одномъ и томъ же уровнѣ. Богъ лучше знаетъ, существуетъ ли между нимъ и Хазарскимъ (Каспійскимъ) моремъ подземный проходъ, по которому соединяется вода обонхъ. Между обонми морями около 20 дней пути по прямому направленію“.

Ибнъ-Хаукаль, издавшій и дополнившій около 976 года трудъ Истархи и подобно ему посѣтившій Туркестанъ, сообщаетъ о *Новомъ селеніи* (Джанкентѣ), что оно находится въ разстояніи фарсаха (около 6 в.) отъ берега рѣки, въ двухъ переходахъ отъ мѣста впаденія рѣки


¹⁾ de Goeje, l. c., p. 10—11.

²⁾ По компилятору Ибнъ-Хаукалю (около 976 г.) 10 дней.

³⁾ По Ибнъ-Хаукалю: около горъ есть камышевое болото.

въ Хорезмійское озеро, въ 10 переходахъ отъ Хорезма и въ 20 переходахъ отъ Фараба (около Отрара) ¹⁾.

Эти данныя показываютъ, что и въ X вѣкѣ Аральское море имѣло тѣ же размѣры и очертаніе, что и теперь, ибо и нѣмѣ развалины Джанкента приблизительно въ 50 верстахъ отъ берега моря по прямому направленію и въ 70—80 верстахъ отъ устья Сыръ-дарьи.



Хорасанъ и Аральское море съ Аму-дарьей по Истахри (середина X в.).


углу, югъ въ правомъ верхнемъ. На сѣверѣ въ видѣ неполнаго круга зеленого цвѣта Ховарезмское озеро; въ него съ юго-востока впадаетъ Джейхунъ, начинающійся пятью истоками. Свѣтлый кружокъ на лѣвомъ берегу Джейхуна, являющійся средоточіемъ дорогъ, это — Балхъ; красными и желтыми (на нашемъ рисункѣ черными) фигурами обозначены города. Желтое четырехугольное пятно къ сѣверу отъ Балха — пустыня Меру (Мервъ).

Мы видимъ изъ предыдущаго, что арабскіе писатели X в. уже имѣли вполне ясное представленіе объ обособленности Аральскаго моря. Помимо приведенныхъ текстовъ объ этомъ могутъ свидѣтельствовать и карты, иногда прилагавшіяся къ арабскимъ географическимъ сочиненіямъ. Древнѣйшими являются карты къ труду Истахри (середина X в.). Для образца здѣсь приводится уменьшенная въ 3 раза копія „Карты Хорасана“, приложенная къ переводу Истахри, сдѣланному Мордтманомъ ²⁾ и заимствованная этимъ послѣднимъ изъ рукописи 1173 года (по Р. Х.). Въ манускриптѣ, какъ и у Мордтмана, сѣверъ обозначенъ въ лѣвомъ нижнемъ

¹⁾ Бартольдъ. Свѣдѣнія стр. 33—36.

²⁾ Das Buch der Länder von... Isztachri, übersetzt von A. D. Mordtmann. Schriften der Akademie von Ham, B. I, 2. Abth., Hamburg, 1845. mit 6 Karten. Скопированная карта находится при стр. 123.

Ниже мы приводимъ копию карты міра Истахри (изъ Мордтмана, по рукописи 1173 г. ¹), на которой мы видимъ Аральское море (Хорезмійское озеро) съ Джейхуномъ и совершенно отдѣленное отъ него море Хазаръ (Каспійское) съ Волгой (Atel) и Камою.



Карта міра Истахри (середина X в.)
(Сѣверъ внизу, югъ вверху).

Слѣдующая по времени арабская карта уже является произведе-
ніемъ, въ значительной степени созданнымъ подъ вліяніемъ запад-
ныхъ образцовъ.

Рожеръ II (1101—1154), норманскій король Сициліи и Неаполя, задумавъ составить географическое описаніе всего міра, въ теченіе 15 лѣтъ собиралъ для него матеріалы, опрашивая путешественниковъ и изучая рукописи. Когда эта работа была окончена, Рожеръ велѣлъ начертить на круглой серебряной доскѣ карту, а къ картѣ составить описаніе міра. Последнюю работу онъ поручилъ жившему при его дворѣ арабу Идриси (или Эдризѣ) (род. ок. 1099 г. въ Марокко), что и было исполнено послѣднимъ къ январю 1154 года²).

¹⁾ Взято изъ Lelewel. Géogr. moy. âge. Atlas, Bruxelles, 1850, pl. 1.

²⁾ „Géographie“ d'Edrisi, traduite de l'arabe en français par A. Jaubert. Paris, 1836-40, 2 vol. 40 (=vol. V et VI du Recueil de voyages,

Къ рукописи Идриси была приложена уменьшенная копія нынѣ утерянной серебряной таблицы ¹⁾ и кромѣ того большая карта, состоящая изъ 70 листовъ. Нужно замѣтить, что и Рожеру, и Идриси была хорошо извѣстна какъ географія Птолемея, о чемъ свидѣлствуетъ въ текстѣ самъ Идриси, такъ и арабскіе географы. Въ описаніи Ховарезма и Ховарезмскаго озера Идриси въ текстѣ слѣдуетъ Ибнъ-Хаукалю и не сообщаетъ ничего новаго ²⁾.

Сравненіе карты Птолемея съ круглой картой Идриси показываетъ сразу, что первая легла въ основу второй. Норденшельдъ ³⁾ считаетъ даже, что Идриси просто копировалъ Птолемея, но въ отношеніи Туркестана это невѣрно: Идриси ввелъ, какъ увидимъ ниже, много новаго по арабскимъ источникамъ.

На „круглой картѣ“ Идриси (см. на стр. 17) имѣется р. *Шамъ* (Сыръ-дарья), сливающаяся съ Аму-дарьей, не названной, но хорошо различимой по своимъ пяти истокамъ (ср. выше карту Ибнъ-хаукаля); на лѣвомъ берегу Аму-дарьи обозначенъ *Ховарезмъ*; у мѣста сліянія обѣихъ названныхъ рѣкъ написано *гузы*, но озера никакого не обозначено. Каспійское море представлено вытянутымъ съ сѣвера на югъ; ни Сыръ, ни Аму въ него не впадаютъ. Отсутствіе Аральскаго моря есть, надо думать, ошибка кописта, потому что на круглой картѣ въ изданіи Reinaud (см. ниже), а также на большой картѣ оно имѣется.

Уменьшенная и очень плохая копія интересующей насъ части большой карты Идриси помѣщена у Лелевеля ⁴⁾; довольно хорошая, но сокращенная копія области морей Чернаго и Каспійскаго имѣется въ атласѣ Гоммеръ-де-Гелля, откуда мы заимствовали нижеслѣдующій чертежъ ⁵⁾. Въ подлинникѣ (въ Парижской Національной Библіотекѣ, cod. asselinianus) моря закрашены синимъ, рѣки зеленовато-желтымъ, лѣса зеленымъ, горы разными цвѣтами. На картѣ *Ховарезмское озеро* нанесено вполне ясно къ востоку отъ моря *Хазаръ* (Касп. м.), но сильно уменьшено. Въ Ховарезмское оз. впадаетъ Джейхунъ, который недалеко отъ устья прорѣзаетъ широтную пѣсь горъ, предварительно принявъ въ себя р. *Шамъ*. Къ сѣверу отъ Ховарезмскаго озера нанесено нѣсколько болѣе мелкихъ озеръ.

publ. par la Soc. Géogr. Paris).—Что касается транскрипціи арабскихъ именъ, то я слѣдую проф. Бартольдъ.


¹⁾ Копія круглой карты міра Рожера и Идриси взята нами у Lelewel. Geogr. du moy. âge. Bruxelles. Atlas, 1849, pl. 8 (о картахъ Рожера и Идриси см. Lelewel. I, 1852, p. 92—107).

²⁾ Edrisi. l. c. II, p. 191, 338.

³⁾ Nordenskiöld. Periplus, an essay on the early history of charts. Stockholm, 1897, p. 10, 14, 141.

⁴⁾ Lelewel. Géogr. du moy. âge, t. III—IV, 1852, ad p. 168.

⁵⁾ Hommaire de Hell X. Les steppes de la mer Caspienne... Paris, 1845. Atlas scientifique, Géographie, pl. IV.



Каспійское и Аральское моря на большой карты (Tabula itineraria) Идриси 1154 г. (въ cod. asselinianus, Bibl. Nation. Paris). $\frac{1}{8}$ нат. вел.

Карта Идриси не оказала никакого влияния на развитие арабской картографии, продолжавшей руководиться образцами, подобными приложенной выше картѣ Истахри. Еще въ 1349 году ал-Варди приложилъ къ своей компилятивной географической картѣ міра, на которой всѣ изображены прямыми линиями, озера кружками и т. д. На этой картѣ навесены отдѣльно Хазарское море и Ховарезмское озеро; послѣднее съ Джейхуномъ и Сихуномъ ¹⁾.

Напротивъ, на западно-европейскую картографію Идриси имѣлъ влияние, какъ мы увидимъ ниже, и оно сказалось даже въ отношеніи изображенія Аральскаго моря,—къ сожалѣнію, лишь не надолго.

Переходимъ теперь къ дальнѣйшему изложенію свѣдѣній, сообщаемыхъ арабскими авторами.

Въ началѣ XIII в. Бекранъ въ своей книгѣ „Джеханъ нама“ („Описание міра“) упоминаетъ объ Аральскомъ морѣ подъ именемъ *Джендскаго озера* (по имени города *Джендъ* въ низовьяхъ Сыра ²⁾). Онъ считаетъ 12 переходовъ отъ Чарджуя до Хорезма и 6—отъ Хорезма до озера.

Изъ свидѣтельствъ предыдущихъ писателей, а особенно Ибнъ-Хаукаля и Бекрана, видно, что въ X—XII вѣкахъ устья Сыра и Аму находились приблизительно въ тѣхъ же мѣстахъ, что и нынѣ; слѣдовательно, и Аральское море должно было имѣть въ общихъ чертахъ ту же конфигурацію, что и теперь. А. М. Коншинъ предпола-

¹⁾ Копія см. у Lelewel. Atlas, 1849, pl. 25; texte, I. p. 145; также у Kretschmer. Die Entdeckung Amerikas. Berlin, 1892. Atlas, Taf. II.

²⁾ Лерхъ (Арх. повѣдка въ Турк. СПб. 1870, стр. VII, 8) полагаетъ, что Джендъ находился на мѣстѣ нынѣшняго Хорхута (бывш. почт. станція близъ Кармакчей). Городъ этотъ разрушенъ Джучи въ 1220 г. (см. Бартольдъ В. Туркестанъ въ эпоху монгол. нашеств. Спб. 1900, стр. 447).

гає, що во времена Истахри, т. е. въ X в., Аральское море через Айбугирскій заливъ было соединено съ Сары-камышскимъ озеромъ ¹⁾. Однако, историческія свідѣтельства, собранныя В. В. Бартольдъ, не подтверждаютъ этого. Изъ Гурганджа караваны ходили на юго-западъ въ Хорасанъ и Гурганъ (Гюргенъ) и на сѣверо-западъ къ хазамамъ. Гардизи, авторъ XI в., замѣчаетъ, что на пути „изъ Гурганджа къ Хорезмійскимъ горамъ и отъ этихъ горъ къ печенѣгамъ встрѣчаютъ Хорезмійское озеро, оставляютъ озеро по правую руку и идутъ дальше“ ²⁾. О мѣстоположеніи *Хорезмійскихъ горъ* есть указаніе у ал-Бекри, испанскаго араба, умершаго въ 1094 г., въ его компилятивномъ трудѣ „Книга о государствахъ и путяхъ“, гдѣ упоминается о башнѣ на Хорезмійской горѣ въ 12 фарсахъ отъ г. Джурджаніи (Куня-Ургенчъ) на пути въ страну печенѣговъ; у подошвы горы находились пашни переселенцевъ изъ Джурджаніи ³⁾.

3) Мусульманскій періодъ (продолженіе). Эпоха монголовъ.

Въ 1221 г. Хорезмъ былъ завоеванъ монголами. Съ этого времени появляются свѣдѣнія о поворотѣ Аму-дарьи отъ Аральскаго моря, сначала, безъ сомнѣнія, къ Сарыкамышскому озеру, а затѣмъ къ Каспію. Конечно, только часть водъ Аму повернула къ западу, какъ это видно изъ выраженія ал-Омари, арабскаго географа, умершаго въ 1348 году: „Ургенчъ (Гурганджъ) очутился между двумя рукавами Джейхуна, похожими на шаровары“ ⁴⁾, а также изъ словъ Казвини (см. ниже), говорящаго о впаденіи Аму-дарьи въ Каспійское море, но въ то же время опредѣленно указывающаго, что „нѣкоторые протоки (Джейхуна) изливаются въ Харезмское (Аральское) озеро“.

Покореніе Туркестана монголами имѣло своимъ слѣдствіемъ отправленіе цѣлаго ряда посольствъ изъ западной Европы въ Монголію.

Въ 1246 году монахъ Плано Карпини, посланецъ отъ папы Иннокентія IV къ „татарскому царю“, прошелъ по сѣверо-восточному берегу Аральскаго моря на пути къ Каракоруму. Спутникомъ его былъ полякъ Бенедиктъ ⁵⁾. Путь ихъ шелъ изъ Ліона черезъ Парижъ, Германію, Краковъ, Кіевъ, Каневъ, низовья Волги къ ставкѣ

¹⁾ Коншинъ А. Разъясненіе вопроса о древнемъ теченіи Аму-дарьи. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 1, 1897, стр. 171.

²⁾ Бартольдъ. Свѣдѣнія. . 1902, стр. 40.

³⁾ Бартольдъ, І. с., стр. 46.

⁴⁾ Бартольдъ, І. с. стр. 57.

⁵⁾ Оба они оставили отчеты, Плано Карпини подробный, Бенедиктъ — краткій. Оба отчета напечатаны въ *Recueil de Voyages et de Mémoires, publié par la société de Géographie*, t. IV, Paris, 1839, 4^o: *Johannis de Plano*

Батия, куда прибыли 8 апрѣля; черезъ 8 дней путешественники достигли р. Яика, гдѣ была восточная граница *Комани* (комачы—это половцы русскихъ лѣтописей); отсюда вступили въ область *кангитовъ* (*terra Cangitarum*; кочевое тюркское племя—*канглы*), по большей части безводную ¹⁾. По ней шли 20 дней, вплоть до восточной границы *кангловъ*, которая должна была находиться сѣвернѣе залива Сары-чеганакъ, лежащаго на сѣверо-восточномъ концѣ Аральскаго моря. Бенедиктъ слѣдующимъ образомъ описываетъ путь отъ р. Урала къ Каракоруму: „На границѣ *Комани* перешли р. Яикъ (*Jaicas*), гдѣ начинается земля *кангитовъ*; по ней шли 20 дней; здѣсь было мало людей, но много болотъ, обширныхъ солончаковъ и соленыхъ рѣкъ; мы полагаемъ, что эти болота представляютъ собою *Меотійское озеро*; въ теченіе 8 дней шли по обширной пустынѣ, песчаной и безплодной. Послѣ страны *кангитовъ* пришли въ страну *турковъ* (*venegunt Turkuam*), гдѣ прежде всего встрѣтили большой городъ *Янкентъ* (*Jan-skun, Jan-skunt*) послѣ 10 дней пути по странѣ *турковъ*; турки соблюдаютъ законъ Магомета; послѣ *турковъ* вступили въ страну *язычниковъ кара-китаевъ*, гдѣ нѣтъ ни одного города“ ²⁾.

По Карпини, на переходъ по странѣ *кангловъ* они употребили время съ 16 апрѣля по 17 мая ³⁾.

Ни Бенедиктъ, ни Карпини не упоминаютъ объ Аральскомъ морѣ; намекъ на него можно видѣть въ словахъ перваго объ обширныхъ болотахъ, которыя онъ принялъ за *Меотійское озеро*, т. е. Азовское море; обширная пустыня, по которой шли 8 дней,—это М. Барсуки и Кара-кумы. *Янкентъ*—это упоминавшійся уже выше городъ, развалины котораго находятся въ низовьяхъ Сыръ-дарьи въ 22 в. отъ Казалинска и носятъ названіе *Джанкента*.

Плано Карпини описываетъ тотъ же маршрутъ почти также, но въ подробностяхъ у него есть отличія: „послѣ страны *комановъ* вступили въ землю *кангитовъ*, терпящую во многихъ мѣстахъ недостатокъ въ водѣ; изъ за этого въ ней живетъ мало людей; здѣсь въ пустынѣ изъ-за жажды погубило много людей русскаго князя Ярослава, отправлявшагося къ татарамъ. По этой странѣ шли отъ восьмого дня

Carpinī Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus, pp. 603—773.—Appendix: De itinere fratrum minorum ad Tartaros quae frater Benedictus Polonus viva voce retulit, p. 774—779. Къ нимъ прекрасный, но уже устарѣвшій комментарий: d'Avezac. Notice sur les anciens voyages de Tartarie en général, et sur celui de Jean du Plan de Carpin en particulier, p. 399—602, съ картой пути Карпини.

¹⁾ Carpinī, l. c. p. 749. Benedict, p. 777. d'Avezac, p. 499.

²⁾ Benedict, p. 777. Къ тому же, народъ по происхожденію близкій къ маньчжурамъ, появились въ Семирѣчьи изъ центральной Азіи въ первой половинѣ XII ст.

³⁾ Carpinī, (cap. ult. § 1, n° 15) p. 749; d'Avezac, p. 501.

послѣ Пасхи (т. е. отъ 16 апрѣля) до Вознесенія (17 мая 1246 года) Эти люди были язычники. Изъ страны кангитовъ вступили въ страну *бисерменъ* (teggam Bisermīnōgum), которые говорятъ по комански, но держатся сарапинскаго закона. Въ этой землѣ мы нашли множество разрушенныхъ городовъ, крѣпостей и оставленныхъ поселеній. Въ этой землѣ есть нѣкая большая рѣка (quidam fluvius magnus), имени которой мы не знаемъ; на ней городъ, называемый *Янхентъ* (Janckint, Jankins), другой *Барчинъ* (Barchin), третій *Орнасъ* (Ornas, Orpar) и много другихъ, именъ коихъ не знаемъ... Отсюда вступили въ страну *черныхъ китаевъ*¹⁾.

„Большая рѣка“ это, очевидно, Сыръ-дарья. *Барчинъ*—это *Барчинлыгъ-кентъ*²⁾, лежавшій между Джендомъ (близъ ст. Хорхутъ) и Сыгнакомъ (развалины Сунакъ-ата, въ 42 верстахъ къ ю. в. отъ Джуклека³⁾). *Орнасъ*—это, по предположенію Лерха⁴⁾, *Эшнасъ*, упоминаемый у Джувейни (или *Ашнасъ*⁵⁾), и лежавшій между Джендомъ и Сыгнакомъ. Бисерменами Карпини называетъ тотъ же народъ, что Бенедиктъ турками. По Карпини переходъ черезъ стражу кангловъ занялъ 32 дня, а по Бенедикту лишь 20. Данные Карпини нужно считать болѣе точными.

Въ 1253—4 году по пути изъ Европы въ Каракорумъ (на Орхонѣ) прошелъ миссіонеръ Вильгельмъ Рубрукъ (Rubruk, иногда Rubruquis) по маршруту Крымъ (Soldaia=Судакъ)—Волга у Камышина—Янкъ—Таласъ; его путь лежалъ нѣсколько сѣвернѣе Аральскаго моря, верстахъ въ 70—140 отъ него; въ низовья Сыра онъ не заѣзжалъ и объ Аральскомъ морѣ также не упоминаетъ⁶⁾.

Въ 1255 году въ Каракорумъ прошелъ армянскій царь Гетумъ (или Гайтонъ) по маршруту: Дербентъ, Янкъ, Иртышъ, страна наймановъ, страна кара-китаевъ и обратно черезъ Бишъ-балыкъ, Таласъ, Сыгнакъ, Сауранъ, Отраръ, Самаркандъ, Кермине, Бухару, Джейхунъ, Серахсъ, Мазандеранъ⁷⁾. Объ Аральскомъ морѣ онъ не упоминаетъ.

Въ 1262 году венеціанецъ Николай Поло (отецъ Марко Поло) съ братомъ Матвѣемъ совершили путешествіе изъ Судака въ Болгары, а отсюда черезъ Увекъ (12 в. отъ Саратова) и Бухару

¹⁾ Carpini, cap. ult., l, § 15, 16, 17, l. c. p. 749—751; d'Avezac, p. 505.

²⁾ Бартольдъ. Туркестанъ въ эпоху монг. нашеств. II, 1900, стр. 180.

³⁾ Лерхъ. Археол. повѣдка въ Турк. въ 1867 г., стр. 11.

⁴⁾ l. c., стр. 9.

⁵⁾ Бартольдъ, l. c. стр. 180.

⁶⁾ Itinerarium Willelmi de Rubruk. Recueil de Voyages et de Mémoires publié par la Soc. de Géogr. IV, Paris, 1839, p. 213—398. Прекрасный комментарий сюда съ маршрутной картой см. Fr. Max. Schmidt. Ueber Rubruk's Reise von 1253—1255. Zeitschr. Gesell. für Erdkunde, Berlin, XX, 1885, (pp. 160—253), p. 189.

⁷⁾ Duclaurier E. Les mongols d'après les historiens arméniens. Journal Asiatique (5), XI, 1858, p. 466—470.



„Круглая“ карта міра Идриси 1154 г. (изъ Лелевеля; составлена послѣднимъ по двумъ копіямъ: изъ Оксфордской и Парижской рукописей):

Съверъ внизу, югъ вверху.

въ Каракорумъ. Марко Поло, очень кратко рассказывающій объ ихъ пути, въ соответственномъ мѣстѣ не упоминаетъ объ Аральскомъ морѣ ¹⁾. Самъ Марко Поло въ оба пути, туда въ 1271—72 году (Акра, Моссуль, Багдадъ, Басра, Ормузь, Кирманъ, Сабзеваръ, Балхъ, Кашгаръ и т. д.) и назадъ въ 1294—95 году (Ормузь, Кирманъ, Тавризъ, оз. Гокча, Трапезундъ и т. д.), прошелъ южнѣе Каспійскаго моря ²⁾. Въ рассказѣ о Грузинъ, въ главѣ XXIII М. Поло говоритъ: „А море, о которомъ вамъ рассказывалъ, и что находится у самыхъ горъ, называется *Глевешеланъ* (т. е. Гилянъ, = Каспійское море); въ длину почти что 700 миль; до всякаго другого моря отъ него добрыхъ двѣнадцать дней“ ³⁾. Имѣлъ ли въ виду Марко Поло, упоминая о „другомъ морѣ“, и Аральское, сказать трудно.

Объ Аму-дарѣ у М. Поло упоминается подъ именемъ *Jon* и *Geichon* и, по одному варианту, говорится, что она впадаетъ въ море *Abassi*, т. е. Бакнское или Каспійское ⁴⁾.

Къ 1320 году относится карта Петра Висконти (*Pietro Visconti* или *Petrus Vesconte* ⁵⁾), обыкновенно называемая картой венеціанца Маринно Санудо (или Сануто). На этой картѣ (см. фиг. ка стр. 19) берега Средиземнаго и Чернаго морей нанесены съ поразительной для того времени точностью. Къ востоку отъ Чернаго моря находится *Mare caspis, yrcanum, de Sara*, т. е. море Каспійское, или Гирканское, или Сарая (городъ въ дельтѣ Волги), въ него впадаетъ *fl. Otis* ⁶⁾, т. е. Волга (по татарски Этиль). Однако, къ удивленію, къ востоку отъ „моря Сарая“ мы встрѣчаемъ большое озеро, по положенію совершенно соответствующее Аральскому м., но подъ названіемъ *Caspium mare*. Такимъ образомъ Каспійское море нанесено здѣсь дважды; между обими морями обозначено *Korasmia* (Хорезмъ), къ югу отъ „*Caspium m.*“—*Bactra*, еще южнѣе *Turkhestan*, къ востоку *montes caspii*, а за ними *Cathay* ⁷⁾,

¹⁾ Путешествіе Марко Поло, переводъ старо-франц. текста И. П. Минаева подъ ред. В. В. Бартольда. Зап. И. Р. Г. О. по Этн. XXVI, 1902, стр. 7; также Н. Yule. The book of ser Marco Polo, the Venetian, 3. ed. by H. Cordier, I, London, 1903, p. 4—10.

²⁾ См. карту при стр. 1 у Yule; также карту имперіи монголовъ у Ruge S. Geschichte d. Zeitalters d. Entdeckungen. Berlin, 1881, при p. 86.

³⁾ Минаевъ, стр. 31; Yule, I, p. 52 („it is 12 days' journey distant from any other sea“). Переводъ Минаева въ данномъ мѣстѣ не совсемъ точенъ. Справ. оригиналъ въ Recueil de Voyages et de Mém., publ. par la Soc. de Géogr., t. I, Paris, 1824, p. 19 („est longe de tous mer bien doze journées“), ср. также лат. текстъ p. 313.

⁴⁾ Минаевъ, стр. 31, 310, 317.

⁵⁾ Kretschmer K. Marino Sanudo der Ältere und die Karten des Petrus Vesconte. Zeitschr. d. Gesell. f. Erdk. Berlin, XXVI, 1891, p. 361, Taf. 8.

⁶⁾ На картѣ въ cod. Palatinus Волга ильтъ.

⁷⁾ Карту „М. Санудо“ впервые опубликовалъ Jacq Bongars. Gesta Dei per Francos. Hanoviae, 1611, t. II (см. Lelewel. Géogr. moy. âge, II, 1852, p. 19); великолѣпная копія въ краскахъ имѣется у Santarem. Recherches sur la priorité de la decouverte de la côte occid. d' Afrique. Atlas.

этомъ Каспійскомъ морѣ нѣтъ основаній видѣть изсбраженіе Аральскаго, какъ предполагають Гумбольдтъ и Сантаремъ; послѣдній авторъ, обращая вниманіе на три острова, нанесенные на второмъ Каспійскомъ морѣ, полагаетъ даже, что они соотвѣтствуютъ о. Николая, Барса-кель-месу и Кугъ-аралу ¹⁾.

Мы имѣемъ здѣсь, быть можетъ, дѣло съ результатомъ толкованія текста Аристотеля (*Meteorologica*, lib. II, cap. I, 10), гдѣ говорится о двухъ моряхъ: *Гирканскомъ* и *Каспійскомъ* („plura sunt maria inter se nulla parte cohaerentia, quorum Rubrum quidem videtur paululum cum mari extra columnas situ, Hyrcanum vero et Caspium et ab hoc prorsus distincta et segregata et circumcincta unde quaque habitata sunt...“ ²⁾), въ связи съ своеобразнымъ пониманіемъ Петромъ Весконтэ карты Идриси, какъ будетъ показано ниже.

Патрокль, Эратосѣенъ, Страбонъ и др. считали Каспійское море за заливъ Сѣвернаго ³⁾. Соотвѣтственно этому на многихъ старинныхъ картахъ, напр. на англо-саксонской X в., на картѣ Брюссельской рукописи 1119 г. ⁴⁾ Каспійское море изображается заливомъ Сѣвернаго. На картѣ міра Haldingham'a (въ соборѣ въ Hereford, Англія), относящейся къ концу XIII или началу XIV ст., Каспійское море (mare Caspium) образуетъ заливъ Сѣвернаго или Скиѣскаго океана, въ который впадаетъ р. Охус, берущая начало на востокѣ въ безымянномъ озерѣ. Въ Оксъ впадаетъ, въ свою очередь, *Bactrus fluvius*; здѣсь, какъ указываетъ Сантаремъ, сказывается вліяніе Солина (Solinus), автора начала III столѣтія по Р. X. ⁵⁾. Находившійся подъ вліяніемъ Аристотеля кардиналъ Pierre d'Ailly (Petrus de Alliaco),

¹⁾ Santarem. Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le moyen-âge pour servir d'introduction et d'explication à l'atlas composé de mappemondes et de portulans, et d'autres monuments géographiques, depuis le VI-e siècle de notre ère jusqu'au XVII-e. T. III, Paris, 1852, p. XXXVII. На стр. 153 авторъ не такъ категорически отождествляетъ второе Каспійское море Санудо съ Аральскимъ.

²⁾ По мнѣнію Гумбольдта (*Asie centrale*, II, 1843, p. 167) въ указанномъ мѣстѣ Аристотеля рѣчь идетъ лишь о двухъ частяхъ одного и того же моря. Подобно тому Помпоній Мела (40 г. по Р. X.) различаетъ въ одномъ и томъ же Каспійскомъ бассейнѣ три залива: Гирканскій, Скиѣскій и Каспійскій. Также и Плинія иногда (VI, 13, 17, 35, 58) упоминаетъ о „Hyrcanum mare et Caspium“. Santarem (l. c., III p. 155—6, прим.) указываетъ, что до Санудо Каспійское море на всѣхъ картахъ носитъ только одно названіе: M. caspium: ни на одной картѣ названія M. caspium и hyrcanum не прилагается къ двумъ различнымъ бассейнамъ.

³⁾ См. объ этомъ подробно у Humboldt A. l. c. p. 158 сл.; ср. также Santarem, II, 1850, p. 174, 179, 337 и др., III, 1852, p.p. 462, 475, 502 etc.

⁴⁾ см. Lelewel. Atlas, 1849, pl. 5, 6. О болѣе позднихъ см. Peschel. Gesch. d. Erdkunde, 1877, p. 91, 109.

⁵⁾ О Герефордской картѣ см. Santarem, l. c. II, 1850, p. 258, 337, 342; также: Hottel. Les steppes de la mer Caspienne, III, 1844, p. 352. Карта воспроизведена у Jomard. Monum. géogr., а оттуда у Nordenskiöld. Periplus, p. 15.

написавший въ 1410 г. книгу „Ymago mundi“ (напечатана около 1478 г.), полагаетъ (сар. 54), что „есть два Каспійскихъ моря, одно замкнутое, окруженное сушей со всѣхъ сторонъ, другое — соединяющееся съ Сѣвернымъ океаномъ. Можетъ быть эти два моря составляютъ одно; такъ, современные путешественники говорятъ, что Каспійское море не имѣетъ выхода“¹⁾. На картѣ, прежде бывшей въ музеѣ кард. Борджиа (не позже 1410 г.), имѣется замкнутое Каспійское море, а кроме того заливъ Сѣвернаго океана подъ названіемъ *Mare hyrcanicum*²⁾. На картѣ Вальспергера 1448 года мы находимъ замкнутое *mare persicum s. hyrcanum vel bascianorum*, а на сѣверѣ заливъ *mare minus caspium*³⁾.

Подобнымъ образомъ и Висконти (1820) могъ прийти къ идее о двухъ Каспійскихъ моряхъ. Съ другой стороны, Санудо былъ лично знакомъ съ Гайтономъ, а Висконти несомнѣнно пользовался его отчетомъ⁴⁾ и быть можетъ, устно Гайтонъ и сообщилъ Санудо такіе факты, которыхъ мы не находимъ въ отчетахъ первого.

Какъ бы то ни было, мы не имѣемъ положительныхъ доказательствъ, чтобы считать второе Касп. м. Висконти за результатъ темныхъ слуховъ объ Аралѣ⁵⁾. Но мы находимъ на упомянутой картѣ несомнѣнное изображеніе Аральскаго моря — и именно въ небольшомъ озерѣ къ востоку отъ второго Каспійскаго моря; въ это безымянное озеро впадаетъ рѣка *Gyon*, т. е. Джейхунъ. Въ объясненіе необходимо сказать, что Висконти положилъ въ основу своей карты карту міра Идриси 1154 г., какъ справедливо указалъ Лелевель⁶⁾ и въ чемъ легко убѣдиться при сравненіи приложенныхъ выше карты міра Идриси (а также его боль-

¹⁾ По словамъ Пешеля (Peschel. Gesch. d. Erdkunde, 2. Aufl. 1877 p. 214, прим. 3) сочиненія d' Ailly составляютъ лишь извлеченія изъ Roger Bacon'a, этотъ же послѣдній лично зналъ Рубрика и былъ знакомъ съ отчетомъ П. Карпини (l. c. p. 165, прим. 2).

²⁾ Описаніе карты см. у Santarem, l. c. III, p. 272: факсимиле у Nordenskiöld. Periplus, 1897, pl. XXXIX.

³⁾ Kretschmer K. Ueb. neue mittelalt. Weltkarte. Zeitsch. d. Gesell. Erdk. Berlin. XXVI, 1891, p. 383—4, Taf. 10. Здѣсь мы видимъ, очевидно, не произволъ картографа, къ чему склоняется Кречмеръ, а, вѣроятно, вліяніе d' Ailly.

Въ примѣчаніи на стр. 364 (въ статьѣ о Санудо) Кречмеръ пишетъ, что на арабскихъ картахъ изображается два Каспійскихъ моря. Мы однако, неизвѣстно, ни одной арабской карты, гдѣ было бы два Каспія: есть всегда два моря, но это Хазарское и Ховарезмское, т. е. Каспійское и Аральское.

⁴⁾ Peschel, l. c. p. 211.

⁵⁾ Мнѣніе А. Глуховскаго (Пропускъ водъ Аму-дарьи... Спб. 1898, стр. 25), что второе Каспійское море есть самостоятельный Сары-камышскій озерный бассейнъ, не можетъ имѣть за себя никакихъ доказательствъ.

⁶⁾ Lelewel. Géogr. moy. âge. II, 1832, p. 28 (Вопреки мнѣнію Пешеля, Лелевель считаетъ, что Санудо былъ знакомъ съ путешествіемъ П. Карпини, Lelewel, l. c. p. 30).

шой карты, см. фиг. на стр. 13) и Висконти въ отношеніи интересующихъ насъ мѣстъ: рѣка Джейхунъ съ пятью истоками („Пянджъ“) нанесена у обонхъ одинаково; Хазарское море первого и *Sasrius mare* второго съ сѣверо-востока окаймлены горнымъ хребтомъ; острова на *Sasrius mare*, несомнѣнно, заимствованы съ Хазарскаго моря Идриси. Но, очевидно, Висконти не рѣшился отождествить хорошо извѣстное итальянцамъ *Mare de Sara* (т. е. Каспійское) съ Хазарскимъ моремъ Идриси и, подкрѣпляемый авторитетомъ Аристотеля, рѣшилъ, что это два различныхъ моря.

На Каталанской картѣ (1375 г.) Аму-дарья (*flum. d'Organci*), вытекающая изъ горъ *Amol*, проведена въ Каспійское море (*Mar del Sarra e de Basu*); южнѣе ея устья обозначено на вост. берегу Каспія *flum. ato*, но рѣки не нанесено. Сыръ-дарья совсѣмъ нѣтъ. Никакого намека на Аральское море нѣтъ, но къ востоку отъ Аму-дарьи мы впервые на картахъ встрѣчаемъ озеро Иссыкъ-куль (*Lac Yssicol*), обстоятельство, какъ увидимъ ниже, оказавшее вліяніе и на картографію Арала ¹⁾.

Переходимъ теперь къ мусульманскимъ авторамъ, писавшимъ послѣ монгольскаго нашествія. Въ 1333 году Хорезмъ посѣтилъ путешественникъ Ибнъ - Батута, родившійся въ 1304 г. въ Танжерѣ. Онъ прошелъ изъ Сарая (низовья Волги) черезъ Усть-уртъ въ нынѣшній Куня-ургенчъ, но объ Аральскомъ морѣ не упоминаетъ ²⁾.

Персидскій географъ Хамдаллахъ Казвини въ своемъ сочиненіи „Услада сердецъ“, относящемся къ 1389 году, говоритъ слѣдующее:

Рѣка Джейхунъ. Ее называютъ также рѣкой *Амуе*; она состоитъ изъ шести рѣкъ, соединяющихся между собой, послѣ чего рѣка получаетъ названіе *Амуе*... Она находится къ востоку отъ Ирана и течетъ съ юга на сѣверъ... Послѣ соединенія всѣхъ рукавовъ рѣка проходитъ черезъ горное ущелье, называемое *Львиной Пастью*, около селенія Букія, въ окрестностяхъ Хезараспа. Ущелье находится между двумя горами, разстояніе между которыми очень незначительно, меньше 100 метровъ; рѣка при всемъ своемъ многоводіи протекаетъ здѣсь. Въ землѣ... рѣка скрывается въ пескахъ и на разстояніи одного фарсаха не видна, но проходитъ по этимъ пескамъ нельзя... Нѣкоторые протоки изливаются въ *Хорезмское озеро*; главный рукавъ Джейхуна, пройдя черезъ Хорезмъ, низвергается съ возвышенія Хульмъ, которое по тюркски называютъ *Юрледи* (=шумъ); шумъ его слышенъ на два,

¹⁾ Наглядное воспроизведеніе Каталанской картъ: см. при стр. 78 S. Ruge. *Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen*. Berlin, 1881 (входитъ въ составъ серіи: W. Oncken. *Allg. Gesch. in Einzeldarst.*). Подробную легенду Каталанской карты см. въ предисловіи къ *Lelewel. Atlas*, 1850, p. 27.

²⁾ О Ибнъ-Батутѣ см. H. Yule. *Cathay and the way thither; being a collection of medieval notices of China*. London. 1866 (Hakluyt Society), II, p. 404.

даже на три фарсаха: послѣ этого рѣка впадаетъ въ Хазарское море въ мѣстности Халиджанъ, гдѣ живутъ рыбаки. Отъ Хорезма до моря 6 дней пути; длина рѣки—500 фарсаховъ.

Море Хазарское. Въ немъ около 200 острововъ: изъ нихъ самые извѣстные (слѣдующіе). *Абескунъ* теперь скрытъ подъ водой, по той причинѣ, что Джейхунъ, прежде впадавшій въ Восточное море, расположенное противъ Яджуджъ и Маджуджъ (Гогъ и Магогъ), около времени появленія монголовъ измѣнилъ свое теченіе и направился къ этому морю. Такъ какъ это море не соединено съ другими, то по необходимости вода затопила часть материка, для уравненія прихода и расхода ¹⁾.

Объ Аральскомъ морѣ Казвини говоритъ какъ о соленомъ озерѣ, въ которое впадаетъ Сыръ-дарья и часть водъ Аму ²⁾. Данные цитированнаго автора можно считать вполне достовѣрными, такъ какъ онъ, вопреки мнѣнію де-Гуе, вовсе не является компиляторомъ, какъ это доказано проф. Бартольдъ.

Напротивъ, Димешки ³⁾ и Абулфида (Абульфѣда), оба современники Казвини, пользуются въ отношеніи Туркестана исключительно старыми данными. Абулфида ⁴⁾ въ своей „Географіи“ (около 1323 г.) сообщаетъ, что по даннымъ сочиненія Резмъ-ал-Мамуръ ⁵⁾ середина Хорезмскаго озера подъ 90° долготы и 43° шир.; западный берегъ его подъ 86° д. и 42° ш. Устье Джейхуна подъ 88° (по другимъ источникамъ 90°) д. и 43° ш. Янгы-кентъ, по Ибнъ-Хаукалю, 86½° д. и 47° ш.; устье Сейхуна, по другимъ источникамъ, 90° д. и 41 ш. ⁶⁾. Географическія свѣдѣнія о бассейнѣ Арала Абулфиды заимствуетъ главнымъ образомъ у Ибнъ-Хаукаля. По даннымъ Абулфиды и Резма, Лелевелъ составлялъ карты ⁷⁾, которыя, какъ и другія въ томъ же родѣ въ атласѣ Лелевеля, не слѣдуетъ принимать за подлинныя арабскія.

Замѣтимъ здѣсь, что астрономическіе пункты, приводимые въ арабскихъ географическихъ сочиненіяхъ, основаны то большей части не на астрономическихъ опредѣленіяхъ, а вычислены по маршрутамъ.

Придворный историкъ султана Шахроха (сына Тимура) Хафиз-абру, въ своемъ сочиненіи, написанномъ въ 1417 году на персидскомъ языкѣ, говоритъ: „Озеро Джейхуна. Въ книгахъ прежнихъ

¹⁾ Бартольдъ В. Хафиз-Абру и его сочиненіи. „ал-Музаффаріе“, сборникъ учениковъ проф. Розена. Спб. 1897, стр. 6.

²⁾ Бартольдъ. Свѣдѣнія... 1902, стр. 58—59.

³⁾ Mehren A. F. Manuel de la cosmographie du moyen âge traduit de l'arabe de Shems eddin de Damas. Copenhague, 1874. p. 157.

⁴⁾ Géographie d'Aboulféda, traduite de l'arabe en français par M. Reinaud. Paris, I, II, 1 part., 1848; II, 2. part. par S. Guyard, 1883; 4°.

⁵⁾ Относящееся приблизительно къ 830 г. географическое сочиненіе, которымъ пользовался Абулфида. См. Lelewel. I, 1852, p. 21.

⁶⁾ Reinaud, II, 1, p. 55, 78. Долготы Абулфиды можно принять, начиная отъ Зеленаго мыса (Reinaud, I, p. CCXXXV).

⁷⁾ Lelewel. Atlas, 1849, pl. 1, 19. Объ Абулфидѣ см. у Reinaud, I. с. и Lelewel. I, 1852, p. 147.

авторовъ упоминается Хорезмское озеро, куда впадалъ Джейхунъ. Но теперь, т. е. въ 1417 году, этого озера нѣтъ; вода Джейхуна проложила себѣ (новый) путь и наливается въ Хазарское море въ мѣстѣ Ёрледи. *Рѣка Балхъ*. Эту рѣку срези арабовъ называютъ Джейхуномъ, въ Хорасанѣ—рѣкой Амве, такъ какъ въ селеніи Амве находится мѣсто переправы по дорогѣ изъ Хорасана въ Бухару. Въ старыхъ книгахъ вообще написано, что изъ Хорезма рѣка течетъ въ Хорезмское озеро; но теперь это озеро исчезло; вода проложила себѣ (новый) путь, такъ что наливается въ Хазарское море (въ мѣстѣ), которое называется Ёрледи; другое названіе этого мѣста Акрича (Огурча). Послѣ Хорезма рѣка течетъ большею частью по пустынѣ до того мѣста, гдѣ наливается въ Хазарское море. *Рѣка Ходжендъ* доходитъ до Фараба ¹⁾; отсюда течетъ (далее) и, соединившись въ Хорезмской степи съ Джейхуномъ, наливается въ Хазарское море“ ²⁾.

Впервые этотъ текстъ былъ опубликованъ въ 1867 г. Ролинономъ, не знавшимъ имени автора ³⁾. На основаніи словъ Хафиз-абру объ исчезновеніи Арала, а также опираясь на то, что „ни на Каталанской картѣ 1375 г., ни на Palatino library (Florence) map ⁴⁾, ни на картѣ Saint Mauro“ (Fra Mauro 1459) не нанесено Аральское море, и равнымъ образомъ послѣднее не упоминается ни однимъ изъ путешественниковъ изъ Сарая (визовья Волги) въ Хорезмъ и Отраръ, Ролинсонъ сдѣлалъ выводъ, что Арала совершенно не существовало въ теченіе XIV и XV столѣтій. Этотъ выводъ нашелъ много сторонниковъ и противниковъ. Въ томъ же году Murchison ⁵⁾ въ опроверженіе вышеизложеннаго взгляда привелъ доводы Юля (Yule), указавшаго, что маршруты средневѣковыхъ путешественниковъ (Plano Carpini 1245—47, Rubruk 1253—55, Pegolotti около 1340, Pascal [Paschalis] 1338, Ибнъ-Батута 1333) вовсе не „пересѣкали Аральское море“ („the route lying across the bed of the Aral“), какъ то думалъ Ролинсонъ. Roesler (1873 ⁶⁾ еще разъ пересмотрѣлъ вышеупомянутые маршруты и показалъ, что изъ умолчанія этихъ путешественниковъ относительно Арала столь же мало можно вывести заключеніе объ исчезновеніи Арала, какъ изъ разсказа Поливія, описывающаго Альпы и его озера, но не упоминающаго о Женевскомъ озерѣ.

¹⁾ Городъ на Сыръ-дарьѣ у Отрара; см. Бартольдъ. Турк. въ эпоху монг. нашествія, стр. 177—180.

²⁾ Бартольдъ. Хафиз-абру, I. с. стр. 7—8; Свидѣнія... стр. 74.

³⁾ Rowlinson H. Discussion on paper by adm. Boutakoff. Proc. R. Geogr. Soc., XI, 1867, p. 116.

⁴⁾ Эта карта относится къ 1447 году. О ней см. Santarem, I. с. III, p. 327 и Yule. Cathay, I, p. CXXXVIII.

⁵⁾ Murchison R. Address to the R. Geogr. Soc. 28 may 1867 Proc. R. Geogr. Soc., XI, 1867, p. 201—218.

⁶⁾ Roesler. Aralseefrage, I. с., p. 238—254.

заключать, что этого озера не было тогда ¹⁾. Защитникомъ взгляда Ролинсона явился Е. Reclus ²⁾, который выставилъ соображеніе, что Араль, теряя отъ испаренія $3\frac{1}{2}$ метра въ годъ, долженъ совершенно высохнуть въ 3—5 лѣтъ, если Сырь и Аму перестанутъ нести ему свои воды.

Что касается до соединенія Сырь-дарьи съ Аму-дарьей, то здѣсь можетъ идти рѣчь только о рукавѣ, который Яны-дарья (Джаны-дарья) отдаетъ къ Аму въ области Даукарпскихъ озеръ; по этому рукаву могла впадать въ Аму только часть водъ Сыра и въ концѣ концовъ она должна была попадать въ Аральское море. Если это такъ, то объ исчезновеніи Арала не можетъ быть рѣчи, особенно, если мы примемъ во вниманіе, что послѣ 1221 года только часть водъ Аму направилась къ Каспію, какъ опредѣленно указываютъ арабскіе писатели (Ибн-Хаули). Фаунистическія данныя, свидѣтельствующія о значительномъ родствѣ аральскихъ формъ съ каспійскими, также болѣе будутъ понятны, если допустить непрерывное существованіе Арала. Но, конечно, послѣ поворота части Аму къ Сары-камышу, а затѣмъ и къ Каспію, площадь Арала должна была уменьшиться, что и могло дать поводъ къ словамъ Хафиз-абру о исчезновеніи его.

Въ 1459 году была закончена начатая въ 1457 г. замѣчательная карта венеціанца Фра Мауро. Карту его издалъ въ 1806 году Zingl въ сокращенномъ видѣ; копія съ карты, опубликованной Зурла, помещенная у Лелевеля ³⁾. Кромѣ этой неполной копіи я могъ пользоваться еще фотографіей Онганія 1877 г., исполненной очень плохо ⁴⁾ и сокращенной копіей (¹ю оригинала), приготовленной Кипертомъ и помещенной у Руге ⁵⁾. Съ нея заимствована копія, приложенная къ

¹⁾ Pegolotti даетъ маршруты для купцовъ, а не географическое описаніе, онъ не ѣздилъ на востокъ далѣе Таны (Азопъ); о немъ см. Yule, Cathay, II p. 279 сл., маршруты: p. 287—288. Pascal, прошедшій 1337—1338 по маршруту: Тана—Сарай—Сарайчикъ—Ургенчъ, не упоминаетъ ни объ Араль, ни даже объ Аму-дарьѣ, но этотъ миссіонеръ вообще не интересовался географіей; его отчетъ см. Yule. l. c. I, p. 231—232.

²⁾ Reclus E. Note relative à l'histoire de la mer d'Aral. Bull. Soc. Géogr. VI S., VI, 1873, p. 113—118. См. въ той же книжкѣ возраженіе Ali Suavi. A propos de la mer d'Aral, p. 528—533 и отвѣтъ Reclus: p. 533—536. См. также Reclus. Nouv. Géogr. univ. La terre et les Hommes, VI, l'Asie russe, 1881, p. 414: здѣсь говорится, что Араль долженъ былъ проходить черезъ стадію „почти полного высыханія“, въ теченіе извѣстнаго промежутка времени не отличаясь по величинѣ отъ степныхъ озеръ.

³⁾ Leliewel. Atlas, 1849; pl. 26. О картѣ см. у него же, II, p. 89—96.

⁴⁾ Facsimile di Mappa mondo di Fra Mauro del anno 1457 illustrato da Th. Fischer. Raccolta di mappa mondi e carte nautiche del XIII al XVI secolo. № XV. Venezia, F. Ongania ed. 1877.

⁵⁾ Ruge S. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Berlin, 1881, (при стр. 80). Къ моему величайшему сожалѣнію, я не могъ достать ни въ одной изъ спб. библиотекъ большого атласа Сантарема (заглавіе его см. выше на стр. 20 прим. 1), гдѣ дана превосходная копія карты

Этой работѣ (табл. I). Въ изображеніи Туркестана видно вліяніе съ одной стороны Птолемея, съ которымъ Фра Мауро былъ хорошо знакомъ, а съ другой Марко Поло и Каталанской карты 1375-г. Въ Каспійское море (M. Caspium) впадаютъ съ юга Ixarxes, съ сѣвера Osus; оба эти рѣки вытекаютъ общимъ русломъ изъ озера (*Lago*) безъ названія, лежащаго къ востоку отъ Каспія. Это озеро, по положенію соответствующее Аральскому морю, однако есть не что иное, какъ *lacus oxianus* Птолемея, но замѣчательно, что съ юга въ него впадаетъ большая рѣка *Amu*, на которой стоятъ *Балхъ*. Нѣсколько западнѣе упомянутого большого озера (въ копіи Онганія) находятся маленькое озеро съ надписью *Lago Insicol*, очевидно *Yssicol* (Иссыкъ-куль) Каталанской карты ¹⁾; Zurla и Kiepert (у Ruge) относятъ это названіе къ большому *Lago*. Если это такъ, то мы видимъ здѣсь удивительное смѣшеніе *lacus oxianus* Птолемея съ Иссыкъ-кулемъ Каталанской карты. Во всякомъ случаѣ, Фра-Мауро, проводя р. Аму въ большое озеро, лежащее къ сѣверу отъ нея, невольно изобразилъ Аральское море. Къ востоку отъ большого „озера“ обозначено *Chatajo*.

Выше мы видѣли, что М. Санудо сейчасъ же къ востоку отъ второго „Каспійскаго моря“ помѣстилъ *regnum Cathay*, и у Мауро за озеромъ, въ которое впадаетъ Аму, мы находимъ надпись *Chataijo*. У перваго автора, который, повидимому, совершенно не пользовался путешествіемъ Марко Поло ²⁾, здѣсь сказывается вліяніе Гетума, опредѣленно указывающаго на „страну китаевъ“. Китаи или каракитан, или кидани — это народъ тунгусскаго племени съ примѣсью монгольскихъ элементовъ, въ X в. завоевавшій Китай и въ XII вѣкѣ проникшій въ Туркестанъ; отъ нихъ Китай получилъ свое наименованіе у монголовъ и тюрковъ, а чрезъ нихъ и у русскихъ. Сосѣдство на картахъ *Chathajo* съ озеромъ, куда впадаетъ Аму, оказалось, какъ мы увидимъ далѣе, фатальнымъ для картографовъ Аральскаго моря.

Въ XV вѣкѣ о Хорезмѣ и между прочимъ и объ озерѣ *Джендскомъ* и *Хорезмисккомъ* писалъ географъ Джурджани, умершій въ 1476—7 г., но всѣ его данныя, какъ показалъ В. В. Бартольд ³⁾, являются компиляціей по авторамъ X вѣка.

Еъ теченіе второй половины XV ст. и первой—XVI-го мы не

Фра Мауро почти въ nat. величину. Изъ прим. у Kretschmer. Die Entdeckung Amerikas. Berlin, 1892, p. 121 можно видѣть, что и въ Зап. Европѣ этотъ атласъ рѣдокъ.

¹⁾ Также на картѣ міра, прежде находившейся въ библиоткѣ Стефана Борджіа, къ востоку отъ Каспійскаго моря, въ которое впадаетъ р. *Organti* (=Ургенчъ), нанесено довольно большое озеро *Ysicol* (Nordenskiöld. Periplus, 1897, pl. XXXIX).

²⁾ Peschel. Gesch. d. Erdk., p. 211. Yule. Marco-Polo, 3. ed., p. 183. См. также Nordenskiöld. Periplus, 1897, p. 140.

³⁾ Свѣдѣнія... стр. 82 сл.



Карта міра Фра-Мауро 1459 г.

Сокращенная копія Киперта изъ Руге.

встрѣчаемъ ни въ литературѣ, ни на картахъ ничего новаго относительно Аральскаго моря.

Резюмируя предыдущій періодъ—вплоть до средины XVI ст.—мы видимъ, что въ Зап. Европѣ въ это время не имѣли положительныхъ свѣдѣній объ Аральскомъ морѣ, въ то самое время, когда мусульманскимъ писателямъ ово было хорошо извѣстно. Въ XIV—XV вѣкахъ данныя арабскихъ географовъ начали постепенно проникать въ Европу, но въ это время произошло событіе, имѣвшее самое благотворительное вліяніе на картографію вообще, но для развитія картографіи Арала, принесшее вредъ. Мы говоримъ о переводѣ на латинскій языкъ и распространеніи географіи Птолемея въ XV столѣтіи. Съ этого времени данныя карты Идриси и намеки Сандудо, касающіеся Арала, совершенно отбрасываются, а Аму и Сырь проводятся въ Каспійское море, какъ это изображено у Птолемея. Путешествіе Дженкинсона не заставило картографовъ отступить отъ авторитета великаго александрійца, и на всѣхъ картахъ Азии вплоть до конца XVII столѣтія мы видимъ оба притока Арала направляющимися къ Каспію. Такъ напр., знаменитая карта М. Вальдземюллера 1516 года для Туркестана воспроизводитъ только названія Птолемея, прибавивъ одно лишь *Tartaria* и не пользуясь ни однимъ изъ многочисленныхъ городовъ Туркестана, нанесенныхъ Фра Мауро; лишь къ сѣверу отъ *Norossi montes* обозначены по Карпини *Kangitarum regio*, *Terra bisermiorum* и *nigrorum Kithanorum*.

4. Новыя данныя XVI и начала XVII ст.

Въ 1558 году Хорезмъ посѣтилъ англійскій купецъ Антоній Дженкинсонъ¹⁾. Въ августѣ онъ вышелъ на корабль изъ Астрахани, высадился на Мангышлакѣ и 14 сентября съ караваномъ купцовъ отправился въ Хиву. Черезъ 5 дней прибыли во владѣнія султана Тимура, правителя Мангышлака. Покинувъ ставку султана, караванъ шелъ „20 дней по пустынь отъ берега моря, не встрѣчая ни городовъ, ни жилищъ... Всѣ эти 20 дней мы не встрѣчали воды, кромѣ той, которую добывали изъ старыхъ глубокихъ колодцевъ, да и та была соленая. 5 октября мы снова прибыли къ заливу Каспійскаго моря, гдѣ мы нашли воду очень свѣжей и вкусной (we came unto a gulph of the Caspian sea again where wee founde the water very fresh and sweet). Замѣть, что въ прежнія времена въ этотъ заливъ спадала

¹⁾ См. *Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson*. Ed. by E. D. Morgan and C. A. Coote. V. I, London. 1886 (Hakluyt Society); съ біографіей Дженкинсона, подлиннымъ отчетомъ, копіей карты 1562 г., картой маршрута Дженкинсона и превосходными комментаріями.

большая рѣка Оксъ (Oxus), имѣющая свои истоки въ Паропамисскихъ горахъ, въ Индіи; теперь она сюда не доходитъ, но впадаетъ въ другую рѣку, называемую Ардокомъ (*Ardocke*), которая течетъ къ сѣверу, теряется въ землѣ, протекаетъ подъ почвой около 1000 миль, потомъ снова выходитъ на поверхность и впадаетъ въ озеро *Китай* (*Kithay*)¹. У этого „залива“ путешественники отдохнули одинъ день и, выѣхавъ 4 октября (даты спутаны), въ седьмой день прибыли къ замку *Sellizure*, т. е. Шехр-и-Везиру¹). „Этотъ замокъ Селлизюръ расположенъ на высокомъ холмѣ, гдѣ живетъ царь, называемый ханомъ...; къ югу отъ этого замка—низменная мѣстность, но очень плодородная, гдѣ растетъ много хорошихъ плодовъ... Вода, которая орошаетъ всю эту страну, проведена каналами изъ рѣки Окса, къ великому ущербу для означенной рѣки; по этой причинѣ она не впадаетъ въ Каспійское море, такъ въ прежнія времена, и черезъ короткое время, вѣроятно, вся мѣстность будетъ разорена и обратится въ пустыню вслѣдствіе недостатка воды. когда рѣка Оксъ истощится... 14 октября мы выѣхали изъ крѣпости Селлизюръ и 16-го прибыли въ городъ Ургенчъ (*Urgense*). 26 ноября мы выѣхали изъ Ургенча и, пройдя по Оксу 100 миль, переправились черезъ другую большую рѣку, называемую Ардокомъ (*Ardocke*). Эта рѣка *Ардокъ* велика и очень быстра, вытекаетъ изъ упомянутого Окса, проходитъ около 1000 миль къ сѣверу, тамъ теряется въ землѣ, протекаетъ подъ ней около 500 миль, снова выходитъ на поверхность и впадаетъ въ озеро *Китай* (*Kitay*). 7 декабря прибыли въ Кятъ (*Kait*)“²

Объясненіе этого безтолковаго описанія представляетъ большія трудности. Еще въ 1663 году французскій издатель Дженкинсона *Thevenot* писалъ: „ce qu'il dit icy de l'Ardoc et de l'Oxus est fort obscur“; тоже приходится повторить и теперь.

Карта Дженкинсона издана въ Лондонѣ въ 1562 году во время его вторичнаго путешествія по Персіи. На ней имѣется надпись „*Russiae, Moscoviae et Tartariae descriptio. Auctore Antonio Jenkinson Anglo, edita Londini anno 1562 et dedicata illustriss. D. Henrico Sydneo Walliae praesidi*“. Величина карты 344 × 432 милл. Точная копія ея помѣщена у Кордта (1899, цит. см. ниже)³). Первая копія

¹) Везиръ по предположенію de Goeje (*Das alte Bett d. Oxus*, p. 63) лежалъ на мѣстѣ развалинъ *Дей-кескенъ* (къ западу отъ Куны-Ургенча, на краю Усть-урта) или разв. *Шеруанъ* (къ западу отъ Дей-кескенъ). На картѣ Дженкинсона *Shaysure*.

²) *Morgan & Coole*, p. 65—75, также XVII—XXI.—Леницъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. IV, 1871, стр. 114 сл.—Бартольдъ. Свѣдѣнія... стр. 99 сл.

³) Уменьшенная приложена къ статьѣ Д. Н. Анучина: Къ исторіи ознакомленія съ Сибирью до Ермака. Тр. Моск. Археол. Общ. XIV, 1890, при стр. 256.

находится въ атласѣ A. Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum. Antverpiae, 1570.

Дженкинсономъ сдѣланы астрономическія опредѣленія широтъ въ слѣдующихъ, интересующихъ насъ мѣстахъ ¹⁾:

Manguslaue, beyond the Caspian sea—45° 00'; истинная широта у Тюпъ-каргана 44° 44'

Urgence in Tartarye, 20. daies journey from the Caspian sea—42° 18'; ист. шир. у Куны-Ургенча 42° 19' 38".

Boghar, a Citie in Tartarie, 20. daies journey from Urgence—39° 10'; ист. шир. Бухары 39° 47'.

Н. Michow ²⁾ высоко ставитъ широтныя опредѣленія Дженкинсона, но въ отношеніи гидрографіи бассейна Арала отчетъ и карта Дженкинсона настолько слутаны и мало достовѣрны, что изъ нихъ нельзя извлечь почти никакихъ полезныхъ данныхъ. Широты карты не сходятся съ выше приведенными опредѣленіями Дженкинсона. Въ отношеніи той части его пути, которая относится къ Каспійскому морю, А. Л. Соколовъ, самъ плававшій здѣсь, говоритъ, что курсы и разстоянія, показываемые Дженкинсономъ въ его путешествіи, никакъ не приходятся: прокладывать ли по его картѣ или по новѣйшимъ; считать ли разстоянія итальянскими милями или французскими лигами. Только по указаніямъ Синяго морца, устій Яика, Эмбы и мѣста прибытія Мангышлака, можно догадываться о дорогѣ, которою слѣдовалъ Дженкинсонъ ³⁾. Текстъ и карта Дженкинсона не сходятся: въ текстѣ говорится, что Ардокъ впадаетъ въ „озеро Китай“, а на картѣ въ это озеро впадаетъ *Sir*, южнымъ продолженіемъ котораго является *Atow*. Въ текстѣ сначала говорится, что Оксъ впадаетъ въ Ардокъ, а далѣе оказывается, что Ардокъ вытекаетъ изъ Окса.

Озеро *Kitaia*, которое принимаетъ въ себя Сыръ-дарью и выпускаетъ Обь, это, очевидно, Аральское море, но является вопросъ, откуда Дженкинсонъ взялъ это названіе. Не можетъ быть сомнѣнія, что оно заимствовано съ карты Герберштейна „Moscovia“ 1546 г. (болѣе извѣстна его же карта 1549 г.), гдѣ высоко на сѣверѣ за Ураломъ изображено *Kythay lacus*, на берегахъ котораго находится столица Китая („Chumbalik Regia in Kythay“). Это озеро, дающее начало рѣки Оби, повторяется затѣмъ на всѣхъ картахъ Россіи, начиная съ Меркатора (1594 г.) (*Kitaysko lac*.) и кончая Гесселемъ Геритцемъ въ изданіи Пискатора (*Kithaika lac*.) (1651 г.) ⁴⁾ и даже еще

¹⁾ См. Morgan and Coote, l. c. p. 100.

²⁾ Michow H. Das erste Jahrhundert russischer Kartographie 1525—1661. Mitteil. Geogr. Gesell. Hamburg. XXI, 1906, p. 25.

³⁾ Соколовъ А. Л. Очеркъ исторіи путешествій по Каспійскому морю до начала на немъ гидрографическихъ работъ. Морск. Сборн. XI, № 2 (февр.), 1854, стр. 147.

⁴⁾ Конинъ упомянутыхъ картъ и библиографическія замѣчанія о нихъ см. въ: Матеріалы для исторіи русской картографіи. Изд. Кіевской Комиссіи

позже, пока оно въ 1687 году не было устранено изъ географической литературы Витсеномъ. Быть можетъ, въ немъ мы должны видѣти отраженіе слуховъ объ оз. Зайсанъ или, какъ предполагать, Д. Н. Анучинъ, Телецкомъ озерѣ¹⁾. Какъ бы то ни было, Дженкинсонъ зналъ по литературѣ о существованіи озера Kythay; слыша въ Хивѣ о томъ, что къ сѣверу находится озеро, въ которое впадаетъ Аму и Сыръ, онъ заключилъ, что это именно и есть Kitaia lacus; знакомство съ картой Мауро могло только убѣдить Дженкинсона въ такомъ предположеніи.

Акад. Бэръ предполагаетъ (Baer. Beitr. Kennt. Russ. Reich. XVI, 1872, p. 154), что Дженкинсонъ былъ введенъ въ заблужденіе созвучіемъ *Симее* море (старое названіе Аральскаго моря) и *Sina* (Китай); но этого не могло быть, на что обратилъ мое вниманіе проф. В. В. Бартольдъ, уже потому, что Дженкинсонъ, какъ и его современники, не подозрѣвали, что *Sina* и *Cathay* есть синонимы²⁾.

„Заливъ Каспійскаго моря съ прѣсной водой“, о которомъ говорить Дженкинсонъ, это, очевидно, не Карабугазъ, какъ предполагалъ Гумбольдтъ³⁾. Ленцъ и де-Гуе видѣли въ немъ Айбугиръ, но скорѣй можно согласиться съ мнѣніемъ Morgan и Coote⁴⁾ и В. В. Бартольда⁵⁾, доказывающихъ, что это оз. Сары-камышъ: на картѣ Дженкинсона изображенъ длинный заливъ, который тянется отъ Каспій-

для разбора древнихъ актовъ, подъ ред. В. Кордта. Вып. 1. Карты всей Россіи и южныхъ ея областей до половины XVII ст. Кіевъ, 1899. Всѣ эти карты—и Меркатора, и Геритца (1613—4), и Массы (1633) на востокъ простираются только до Каспійскаго моря. Копія съ подлинной карты Геритца 1613 года имѣется у Михова (1906), а также у Кордта во 2-й серіи (1906).

Относительно озера Китай Herberstein въ Rerum Moscovit. Commentarii. Basel, 1556, p. 83 пишетъ: „Lacus Kithai, a quo magnus Chan de Chathaia, quem Mosci Czar Kythaiski appellant, nomen habet“ Chumbalik, это *Cambalu* Марко Поло или монгольское Chumbalik = городъ хана, т. е. Пекинъ. Герберштейнъ же можно полагать заимствовалъ идею объ озерѣ „Китай“ изъ карты Мауро (1459), у котораго близъ озера, въ которое впадаетъ *л. Ами* стоитъ *Chatajo* и *Cambalech*. У Антона Вида (Wied), на картѣ 1542 г. за Обью на сѣверѣ стоитъ надпись *Kydeisco* и ниже на русскомъ языкѣ *китайско*, не приуроченная ни къ какому опредѣленному пункту (повидимому „китайское владѣніе“). Карта Вида 1555 года на латин. языкѣ напечатана у Michow. Die ältesten Karten von Russland. Mitteil. Geogr. Gesell. Hamburg (1882—83), 1885, перепечатана у Кордта 1899, таб. VI; недавно Миховъ нашелъ первое изданіе карты Вида 1542 г. съ латинскими и русскими надписями; этотъ экз. перепечатанъ у Н. Michow. Mitteil. Geogr. G. Hamb. XXI, 1906 (см. также стр. 49). Карта Wied'a 1542 года, очевидно, была извѣстна Герберштейну, цитировавшему ее еще въ 1549 году въ 1-мъ изданіи своихъ Comment. Она могла дать Герберштейну поводъ сопоставить р. Обь съ оз. Китай.

¹⁾ Анучинъ. I. с. стр. 294, 305.

²⁾ См. также Morgan and Coote, I. с. p. CXIV и Yule, Cathay, I, p. XLII (ср. также p. XXXIII сл.).

³⁾ Humboldt. Centralasien, I, p. 492.

⁴⁾ p. 63 прим. См. также Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. общ. Г. IX, стр. 446.

⁵⁾ Свѣдѣнія... стр. 104.

скаго моря къ востоку почти до города Везира. Это показываетъ, по мнѣнію В. В. Бартольда, что караванъ могъ подойти къ Сарыкамышской котловинѣ только съ восточной, а не съ западной стороны, т. е. что и тогда не было соединенія между Араломъ и Сары-камышемъ.

Изъ нижеслѣдующаго видно, что въ 1573 году Аму-дарья повернула отъ Сары-камышскаго озера въ „море Сыра“, т. е. въ Араль. Слѣдовательно, въ 1558 году въ посѣщеніе Дженкинсона Аму впадала еще въ Сары-камышѣ, но, судя по словамъ этого автора, можно думать, что воды уже стало течь по сары-камышскому руслу (Куни-дарья) меньше; это русло опъ разумѣть, когда говорить объ Оксѣ (на картѣ *Ougus*). Понятно, что во время Дженкинсона вода въ Сары-камышскомъ озерѣ могла быть прѣсной. Ардокъ же, который лежитъ въ 100 миляхъ отъ Ургенча (старога), есть, повидямому, аральское русло Аму, по предположенію Морган и Кута ¹⁾—рукавъ Талдыкъ. Небольшое озеро безъ названія, въ которое на картѣ впадаетъ Ардокъ, и есть, повидямому, Аральское море. Такимъ образомъ на картѣ бассейна Арала изображенъ два раза; одинъ разъ съ рѣками *Ougus* и *Ardock*, изображеніе коихъ дано на основаніи того, что самъ авторъ видѣлъ,—другой разъ въ видѣ озера *Kitaia* съ рѣками *Sur* и *Amow*,—построеніе болѣе теоретическаго характера, на которомъ сказалось вліяніе картъ Герберштейна и Фра Мауро ²⁾.

Свидѣтельство о новомъ эпизодѣ въ исторіи жизни Аму принесъ намъ хивинскій ханъ Абулгази (1603—1663); въ своей „Исторіи“ онъ сообщаетъ, что за 30 лѣтъ до его рожденія, т. е. въ 1573 году, „рѣка Аму проложила себѣ путь отъ тугая Кара-уйгуръ, выше Хасть-минаре, направилась къ крѣпости Тукъ и стала впадать въ море Сыра; по этой причинѣ Ургенчъ обратился въ пустыню“ ³⁾. У этого же автора впервые при описаніи событій, совершившихся около 1630 года, упоминается мѣстность *Аралъ* въ дельтѣ Аму. „Аралъ“ по тюркски значитъ „островъ“. По словамъ Абулгази это названіе прилагалось къ мѣсту, „гдѣ рѣка впадаетъ въ море“ ⁴⁾. Жившіе въ низовьяхъ Аму узбеки перѣдко

¹⁾ Morgan and Coote, l. c. p. 74.—В. В. Бартольдъ (Свѣдѣнія..., стр. 105) полагаетъ, что Ардокъ соответствуетъ нынѣшнему главному руслу Аму, Курдери арабскихъ географовъ.

²⁾ На арабскомъ портуланѣ 1600 или 1601 года, составленномъ ал-Шарфи изъ Сфакса (копія въ краскахъ у Jomard. Monum. géogr., отсюда у Nordenskiöld. Periplus, p. 66—67), къ востоку отъ Каспійскаго моря мы находимъ нѣсколько мелкихъ озеръ. Какъ кажется, эта часть Ср. Азии на портуланѣ составлена по Идриси.

³⁾ Desmaisons. Histoire des mogols et des tatares par Aboul-ghazi Behadour khan, II (Traduction), St-Petersb. 1874. p. 221; также Бартольдъ. Свѣдѣнія, стр. 107.

⁴⁾ Абулгази пишетъ: „въ 1644 году я былъ провозглашенъ ханомъ въ странѣ *Аралъ*, которая лежитъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Аму впадаетъ въ море“ (Desmaisons, l. c. p. 338).

отпадали отъ Хивы, выбирали себѣ отдѣльнаго хана, почему они у русскихъ картографовъ и путешественниковъ XVIII в. нерѣдко называются особымъ народомъ *аральцами* (Ремезовъ 1701, Ватацци 1727, Гладышевъ и Муравинъ 1740, Томпсонъ и Гоггъ 1740, Рукавинъ 1753, Рычковъ 1755 и др. ¹⁾).

Очевидно, отъ этой страны „Аралъ“ и получило свое названіе Аральское море (а не отъ изобилія острововъ, какъ полагалъ Рычковъ въ 1755 году, писавшій, что Аральское море значитъ *островитое море* ²⁾).

Сопоставляя данныя Абулгази съ ранѣе намъ извѣстными свѣдѣніями, мы приходимъ къ выводу, что до начала XIII вѣка Амударья впадала въ Аральское море, затѣмъ послѣ монгольскаго нашествія (1221 г.) часть водъ Аму направилась по Куния-дарьѣ въ Сары-камышскую котловину, наполнивъ которую по Узбою пошла къ Каспійскому морю. Во второй половинѣ XVI в. (около 1570 г.) теченіе по Узбою и Куния-дарьѣ прекратились, и Аму стала направлять свои воды снова исключительно въ Аральское море ³⁾.

Нерѣдко цитируются ⁴⁾ свѣдѣнія объ Аралѣ, сообщаемыя туркомъ Хаджи Хальфа (или Кятибъ Челеби) въ его географическомъ сочиненіи „Джеханъ-наме“, написанномъ въ 1648 году по арабски и изданномъ въ турецкомъ переводѣ со многими дополненіями изъ европейскихъ источниковъ въ 1732 году въ Константинополѣ ⁵⁾, но Хальфа является компиляторомъ по болѣе раннимъ мусульманскимъ источникамъ, карта же Каспійскаго и Аральскаго морей, приложенная переводчикомъ венгромъ Ибрагимомъ къ изданію 1732 года, составлена, очевидно, по европейскимъ источникамъ.

Въ теченіе почти всего XVII столѣтія (вплоть до 1687 года)


¹⁾ Самое позднее указаніе на аральцевъ мнѣ встрѣтилось въ 1873 году у Каульбарса (Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. IX. 1881, стр. 523, 567), который ихъ называетъ узбекъ-аралами и полагаетъ ихъ численность въ 5000 душъ. Сами узбекъ-аралы, говоритъ Каульбарсъ, энергично отвергаютъ всякое различіе между собою и хивинскими узбеками.

²⁾ Объясненіе Рычкова (стр. 150, цит. см. ниже стр. 66), принятое Махшеевымъ, стало общераспространеннымъ (повторено и у меня въ „Земле-вѣд.“ 1901 г.); то же толкованіе (островное море) даетъ и Humboldt (Central-asien, I, p. 507 прим.), тогда какъ Klaproth (см. Humboldt, l. c., p. 506), производя названіе моря отъ страны Аралъ, упоминаемой у Абулгази, полагаетъ, что подъ страной Аралъ слѣдуетъ подразумѣвать Усть-уртъ, который нѣкогда былъ островомъ, но это объясненіе, очевидно, несостоятельно.

³⁾ Подробности см. въ главѣ о геологii. Взглядъ этотъ можно съ увѣренностью защищать только теперь, когда всѣ подлежащіе тексты мусульманскихъ авторовъ критически разработаны и освѣщены проф. Бартольдъ.

⁴⁾ Напр. Humboldt. Asie centrale, II, p. 243.

⁵⁾ См. Leliewel. Géogr. du moy. âge, I. 1852, p. 157, также Reinaud. Géogr. d'Aboulféda, I (=Introduction générale à la géographie des orientaux), 1848, p. CLXX.



Часть карты Татари́н у Гонди́уса (Hondius) 1633 г.

карты Азии и въ частности „Татарія“ не даютъ ничего новаго въ отношеніи Аральскаго моря ¹⁾: всѣ онѣ представляютъ основу Птолемея съ добавленіями по Дженкинсону. Правда, названій въ Туркестанѣ приводится значительно большее число. Типомъ ихъ можетъ служить карта Ортелиуса (1570) „*Tartariae sive magni chami regni tyrus*“, усовершенствованіемъ которой являются карты Татарія Нондіуса (1606 и 1633), Сансона 1654 и др. На картѣ Гондіуса 1633 года, копія которой приложена у насъ, между Сыръ-дарьей (*Cheset*, т. е. Кызылъ, *olim Jaxartes*) и Аму-дарьей (*Albiamu*, т. е. Об-и-аму, *olim Oxus*) впадающими въ Каспійское море, нанесено озеро съ надписью *Siminan Saluna lacus*,—непонятное мнѣ названіе ²⁾. Къ сѣв. востоку отъ начала Окса и Яксарта нанесено неизбѣжное *Kithay lacus*, принимающее въ себя р. *Sur* и выпускающее Обь. На р. *Sur* стоитъ *Taskent*, хотя Ташкентъ нанесенъ уже гораздо западнѣе въ бассейнѣ *Amu lacus* подъ именемъ *Tascan*.

5. Даныя Книги Большого Чертежа и Ремезова ³⁾.

Въ 1552 году Іоаннъ IV велѣлъ „землю промѣрить и чертежъ государства сдѣлать“. Повидимому, около 1600 года, въ царствованіе Бориса Годунова, этотъ чертежъ былъ дополненъ; въ 1627 году къ нему былъ написанъ текстъ или „Книга, глаголемая Большой Чертежъ“. ⁴⁾ Самый чертежъ утерянъ. Объ Аральскомъ морѣ „Книга“ даетъ чрезвычайно любопытныя свѣдѣнія:

„А отъ Хвалимскаго моря до Синяго моря на лѣтній на солнечный восходъ прямо 250 верстъ. А Синимъ моремъ до усть рѣки Сыра 280 (250) верстъ. А въ Синемъ морѣ вода солона. Изъ Синяго моря

¹⁾ См. карты въ атласѣ Кордта 1906, *Periplus* Норденшельда 1897; и др.

²⁾ Названіе *Siminan* (а не *Sumnan*, какъ неправильно прочитано Кипертомъ) встрѣчается впервые на картѣ Мауро (1459 г.), гдѣ оно обозначено въ низовьяхъ Яксарта. Надпись Гондіуса заимствована цѣликомъ съ карты J. Gastaldo. *Prima pars Asiae*, 1561 г. (см. *Nordenskiöld. Periplus*, pl. LIV). На картѣ Ортелиуса 1570 г. въ соответственномъ мѣстѣ есть небольшое безымянное озеро, а на немъ городъ *Simat*.

³⁾ Въ теченіе XVII и XVIII ст. изъ Россіи отправлялись довольно часто посольства въ Хиву, но такъ какъ относительно Арала они не сообщали ничего новаго, то я о нихъ не упоминаю. О нихъ см. Я. Ханыковъ. *Зап. И. Р. Г. О.*, V, 1851, стр. 284 и др. а также Н. Веселовскій. *Очеркъ историко-географич. свѣдѣній о Хивинскомъ ханствѣ съ древнѣйшихъ временъ до настоящаго*. Спб. 1877; стр. 64.

⁴⁾ Спасскій Г. *Книга, глаголемая Большой Чертежъ*. Изд. И. Общ. Ист. и Древн. Р., Москва, 1846, стр. V; см. также Макшеевъ А. *Географ. свѣдѣнія книги Б. Чертежа о киргизскихъ степяхъ и Туркест. краѣ*. Изв. И. Р. Г. О. XIV, 1878, стр. 11 сл.

вытекла рѣка *Арзасъ* (Аргасъ, Азаръ, Арзанъ, Арзаръ) ¹⁾ и потекла во Хвалимское море (А въ рѣку Арзасъ съ востоку пала рѣка *Аму-Дарья*). А Арзаса протоку 1060 верстъ. А отъ Синяго моря 800 верстъ. *Урукъ* гора... А къ Синему морю отъ *Иргызъ* рѣки 280 (250) верстъ, пески *Барсукъ-кумъ* поперекъ того песку 25 верстъ; да пески *Кара-кумъ* отъ Синяго моря 200 верстъ. Пески Кара-кумъ вдоль 250 верстъ, а поперекъ 130 верстъ. А тѣ три пески ²⁾ прилегли къ Синему морю къ берегу. Въ Синее море съ востку пала рѣка *Сыръ*, а въ Сыръ рѣку пала рѣка *Кендерликъ*, а рѣка Кендерликъ вытекла изъ Улутовой горы двумя протоки. А отъ горы протоку Кендерлика рѣки 880 верстъ; а другая рѣка Кендерликъ, изъ тое же рѣки, пала въ рѣку *Сарсу*. А рѣка Сарса пала въ озеро, не дошедъ до Сыра рѣки, до устья рѣки Кендерлика 150 верстъ, а отъ *Карачатовой* горы 70 верстъ. А до (вдоль) Карачатовой горы 250 верстъ; а отъ Сыра рѣки та гора 80 верстъ³⁾.

„А противу града *Бухара* 170 верстъ потекла рѣка изъ озера *Угузъ*, по нашему *Быкъ*, въ Хвалимское море: протоку 1000 верстъ. А на рѣкѣ на Угусъ градъ *Каганъ*, живетъ въ немъ Юргеченскаго (Юргенскаго) царя братъ. А отъ Кагана града 220 верстъ, къ Хвалимскому морю, градъ *Юргенъ* (Юргечъ), отъ рѣки *Арзаза* 50 верстъ; а отъ *Хн:* ямскаго моря 400 верстъ. А подъ нимъ (а воды подъ нимъ) ни рѣкъ, ни озеръ въ чертежѣ не написано“ ⁴⁾.

Далѣе при описаніи нынѣшней Самарской губерніи говорится: „а отъ верху Бузувлукъ, то все Большихъ Нагаевъ кочевья до Синяго моря 1850 верстъ“ ⁴⁾.

Прежде, чѣмъ приступать къ толкованію этихъ свѣдѣній, укажемъ на одно недоразумѣніе, встрѣчающееся въ нашей литературѣ. Спасскій въ предисловіи къ своему изданію книги Большого Чертежа (стр. VI), разбирая вопросъ, какой длины были версты, упоминаемая въ этомъ памятникѣ, пришелъ къ выводу, что „версты Б. Чертежа не всегда согласны были съ нынѣшними 500 сажеными и что онѣ могли быть въ 1000 и 700 сажень“. Между тѣмъ еще въ 1844 году Бутковъ, пользуясь данными того же Б. Чертежа,

¹⁾ Каульбарсъ (Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 444) по поводу рѣки Арзаса указываетъ, что въ маршрутѣ Глуховскаго 1873 года упоминается о старомъ руслѣ *Арасъ-дарья*, по дорогѣ изъ Измукшира въ Чарышлы, верстъ 50—70 къ западу отъ кол. Кизырь-чакыръ. Но врядъ ли этотъ Арасъ имѣетъ что-нибудь общее съ Арзасомъ Большого Чертежа.

²⁾ Къ сѣвернымъ берегамъ Аральскаго м. дѣйствительно прилегаютъ три „песка“: Б. Барсуки, М. Барсуки и Каракумы. Въ приведенномъ текстѣ Б. Чертежа опущено упоминаніе о М. Барсукахъ.

³⁾ Спасскій, I. с., стр. 72—73, 75. Въ скобкахъ поставлены варианты и дополненія изъ другихъ рукописей.

⁴⁾ Спасскій, I. с. стр. 151; „отъ верху Бузувлукъ“ слѣдуетъ понимать: отъ верховьевъ рѣки Бузулука.

неопровержимо доказалъ, что версты В. Чертежа въ точности совпадаютъ съ нынѣшними ¹⁾.

Синимъ моремъ названо въ книгѣ В. Чертежа Аральское; это названіе было довольно употребительно въ древней Руси, и оттого, по словамъ Рычкова (1762), „Синяя орда въ разсужденіи Татаръ за Янкомъ упоминается“ ²⁾. Но, быть можетъ, напротивъ; море получило свое названіе отъ *Синей* орды. Свѣдѣнія о разстояніи Арала отъ Каспія, о сѣверныхъ берегахъ Арала, о Сыръ-дарьѣ въ общемъ удивительно вѣрны и, вѣроятно, получены отъ очевидцевъ, но данныя объ Аму-дарьѣ спутаны и непонятны: изъ Арала вытекаетъ какая-то рѣка Арзасъ длиной въ 1060 верстъ и течетъ въ Каспійское море; съ востока этотъ Арзасъ принимаетъ въ себя Аму-дарью протяженіемъ въ 300 верстъ. Но въ то же время въ Каспійское море впадаетъ р. Угузъ длиной въ 1000 верстъ. Здѣсь, очевидно, спутаны относящіеся къ Аму-дарьѣ, Куня-дарьѣ и Узбою свѣдѣнія изъ разныхъ временъ.

Въ 1664—65 годахъ Москву посѣтилъ голландецъ Николай Витсенъ (1641 — 1717), впоследствии амстердамскій бургомистръ. Какъ мы покажемъ ниже, въ Москвѣ онъ имѣлъ возможность пользоваться Большимъ Чертежемъ. Въ 1687 году Витсенъ выпустилъ въ Амстердамъ посвященную Петру I карту Россіи, подъ заглавіемъ: „Nieuwe Lantkaarte van het Noorder en Ooster deel van Asia en Europa, strekkende van Nova Zemla tot China... door Nicolaes Witsen, 1687“. На этой картѣ впервые мы находимъ Аральское море подъ названіемъ *More sieneie*, т. е. *Море синее*; оно изображено очень маленькимъ, и южный конецъ его лежитъ подъ 41° N, 95° E; съ востока въ него впадаетъ безымянная рѣка, очевидно Сыръ-дарья, на которой, считая сверху, обозначены города *Sunek* (Сунакъ), *Jurna*, *Akergan*, (Акъ-курганъ), *Sairak*. Южнѣе впаденія Сыръ-дарьи находится еще одна маленькая рѣка, на которой нанесены *Taskun* и *Nesaph*. У южного конца Синяго моря стоитъ городъ *Chesini*, еще ниже подписано *Taskent* (Ташкентъ). Изъ Арала вытекаютъ въ сѣверо-западномъ направленіи двѣ рѣки: восточная безъ названія; на ней стоитъ г. Самаркандъ, и западная *Arsan Flu*. Въ Каспійское море (*Mare Caspicum* sive *Gwalinskoi More*) впадаетъ рѣка *Oxus*, соединяющаяся съ Арзаномъ безымяннымъ протокомъ; у мѣста соединенія послѣдняго съ Оксомъ стоитъ городъ *Bochara*. Аму-дарья выше Балха (*Balch*) носитъ имя *Gichan* (Джейхунъ), а еще выше *Balck*. Между устьями *Arsan* и *Oxus* впада-

¹⁾ Бутковъ П. Объясненіе русскихъ старинныхъ мѣръ, линейной и путевой. Журн. Мин. Вн. Д., 1844, VIII, кн. 11, стр. 275.

²⁾ Рычковъ П. Топографія Оренбургская. 2-ое изд. Оренб. Отд. И. Р. Г. О. Оренбургъ, 1887, стр. 150.

еть въ Каспійское море небольшая рѣчка *Surgeit*, къ сѣв.-востоку отъ коей стоитъ городъ *Sabran* (Сауранъ?). Къ сѣверо-востоку отъ Арала нанесено вдвое меньшее озеро *ak-Basir*; между нимъ и Араломъ— страна *Bugaria*. Пресловутое озеро *Kithay*, не нанесено на этой картѣ.

Карту Витсена въ 1704 году переиздалъ и исправилъ Е. Isbrants Ides; эта послѣдняя карта менѣе рѣдка, чѣмъ Витсена; она имѣется въ библиотекѣ Имп. Акад. Наукъ въ Петербургѣ, гдѣ я ею пользовался; въ отношеніи Туркестана по сравненію съ Витсеномъ нѣтъ никакихъ измѣненій. Карта носитъ названіе „Nova Tabula imperii Rossici ex omnium accuratissimis, quae hactenus extiterunt, imprimis viri Ampliss. Nic. Witzen delineationibus conflata, quam ipsa locorum lustratione edoctus, multum emendavit Everardus Ysbrants Ides“. Года не обозначено, но она приложена къ описанію путешествія Идеса изъ Москвы въ Китай, изданному въ 1704 году въ Амстердамѣ. Карта Витсена перепечатана въ 1706 году въ *Atlas nouveau par G. de l'Isle* подъ названіемъ „Carte de la Tartarie. Dressée sur les relations de plusieurs voyageurs de différentes nations et sur quelques observations qui ont été faites dans le pays... par Guillaume de l'Isle 1706“. Равнымъ образомъ и карта подъ заглавіемъ „Carte de la Tartarie Asiatique suivant la relation de l'Ambassadeur de Russie, publiée en 1692“, есть перепечатка Идеса; годъ (1692), по словамъ Кордта, проставленъ невѣрно вмѣсто 1704; помѣщена она въ *Recueil de voyages au Nord, VIII, Amsterdam 1727*, въ приложеніи къ переводу путешествія Идеса.

Наконецъ, копія карты Идеса приложена къ атласу В. Кордта, дающему кромѣ того обстоятельныя комментаріи и литературныя ссылки къ картамъ Витсена и Идеса ¹⁾.

Въ 1692 году вышло извѣстное сочиненіе Витсена „Сѣверъ и Востокъ Тартаріа“, но безъ карты ²⁾. Въ немъ описаніе бассейна Аральскаго м. ³⁾ есть переводъ изъ книги Б. Чертежа: „Отъ Хвалынскаго моря (*Gualinsche Zee*) до Синяго (*Blauwe Zee*) прямо на востокъ 250 верстъ; поперекъ Синяго моря къ устьямъ рѣки Сыра (*Sira*) 280 верстъ; поперекъ Синяго моря 60 верстъ. Вода въ озерѣ соленая. Изъ Синяго моря течетъ большая рѣка Азаръ (*Asar*) въ

¹⁾ Кордтъ В. Матеріалы по исторіи русской картографіи. Вторая сер. Вып. I. Карты всей Россіи, Сѣверныхъ ея областей и Сибири. Кіевъ, 1906, folio, стр. 26—28, карта XXVI.

²⁾ Witsen Nicolaes. Noord en Oost Tartarye. Amsterdam, 1692, Первое изданіе, составляющее чрезвычайную рѣдкость (оно было изъято изъ продажи), имѣется въ библиотекѣ И. Акад. Наукъ въ Спб., 2-е изд. вышло въ 1705 г., 3-е—въ 1785 г. Карта Витсена имѣется въ И. Публ. Библ. въ Спб.

³⁾ Witsen, ed. 1, 1692, p. 445.

Хвалынское; въ р. Азаръ съ востока впадаетъ р. Амедарья (*Amedarija*) длиной 300 верстъ. Длина Азара 1060 верстъ. Къ Синему морю отъ р. Иргиза 280 верстъ. Пески Барсукъ-кумъ (*Boersoekum*) поперекъ имѣютъ 25 в., пески Аракумъ (*Arakoem*) длиной 200 в., шириной 130 в. Оба эти пески примыкаютъ къ Синему м. Въ Синее море съ востока впадаетъ р. Сыръ (*Sir*), а въ Сыръ—р. Кендерликъ (*Kerdenlien*)“ и т. д.

Еще въ 1667 году по указу Алексѣя Михайловича былъ составленъ воеводой Петромъ Годуновымъ въ Тобольскѣ первый чертежъ Сибири. Копія съ этого чертежа дошли до насъ ¹⁾, но на нихъ область Аральскаго моря не представлена.

Въ концѣ XVII столѣтія московское правительство пришло къ заключенію о необходимости имѣть болѣе подробныя карты Сибири; 10 января 1696 года состоялся боярскій приговоръ (Полное собраніе законовъ, т. III, № 1532) о новомъ составленіи чертежей Сибири. Очевидно въ связи съ этимъ приговоромъ стоитъ грамота Петра I отъ 14 февраля 1697 года ²⁾, на имя тобольскаго воеводы Андрея Нарышкина; въ грамотѣ предписывалось допросить боярскихъ дѣтей Θεодора Скибина съ товарищи, „которые были въ казачьей ордѣ у Тевкихана (въ г. Туркестанѣ), сколь далеко отъ Тобольска до Казачьей орды, а оттуда о дорогѣ въ Хиву и Бухару, тому всему учинить чертежъ по три аршина, и на томъ чертежѣ написать все подлинно и подписать именно“. Опрошенные сообщили между прочимъ: „а Сыръ де рѣка течетъ изъ подъ камени, отъ городовъ ихъ не въ близости, а рыбы де въ ней мало, да и не ловятъ, а пала де устьемъ въ море *Хивинское* или *Аральское*, течетъ съ обѣдника въ ночь, а ходу де до устья ея дней на двадцать“... Далѣе приводятся свѣдѣнія о Бухарѣ и Хивѣ и упоминается объ Амударьѣ. „И по тѣмъ ихъ сказкамъ велѣли мы, холопи твои чертежъ на Бухарской бязи и рѣки, урочища и дороги и города на томъ чертежѣ подписаны именно, и тотъ чертежъ послали къ тебѣ великому государю... съ сотникомъ съ Θεодотомъ Матегооровымъ, да съ татаринномъ Стеушкомъ Мергенемъ; а приѣхавъ къ Москвѣ, велѣли имъ явиться и отписку и чертежъ подать въ Сибирскомъ Приказѣ“. Этотъ чертежъ 1697 года, очевидно, погибъ вмѣстѣ съ прочими чертежами XVII ст., хранившимися въ „Разрядѣ“ (нынѣ Московскій Архивъ Министерства Юстиціи ³⁾).

¹⁾ Помѣщены у Кордта. Мат. по ист. русс. картографіи, 1906, таб. XXV, XXII; текстъ, стр. 23—26; см. также Nordenskiöld. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Гл. Шт. XLIV, 1889, а также Reiplus, 1897.

²⁾ См. „Сыскное дѣло о дорогѣ въ Хиву“. Русскій Архивъ, 1867 г., стр. 395—402.

³⁾ См. Гвоздаво-Голомбѣвскій А. Опись чертежей въ Разрядѣ во второй половинѣ XVII в. Описаніе документовъ и бумагъ, хранящихся въ Моск. Арх. Мин. Юст. VI, 1889, стр. 4. Интересующій насъ чертежъ даже не упомянутъ въ этой описи.

Однако, надо думать, упомянутый чертежъ былъ своевременно использованъ. Дѣло въ томъ, что въ 1696 году боярскій сынъ Семенъ Ремезовъ по указу Петра I получилъ предписаніе думскаго дьяка Андрея Виніуса составить чертежъ Сибирскихъ земель. Ремезовъ исполнилъ предписаніе 1 января 1701 года въ Tobольскѣ, какъ это видно изъ заглавія его атласа Сибири: „Чертежная книга, учинися по указу великаго государя, царя и великаго князя, Петра Алексѣевича всей Сибири и городовъ и земель налично описаніемъ съ прилежащими жительство въ лѣто отъ Р. Х. 1701, генваря въ 1 день“.]

Атласъ Ремезова долгое время считался потеряннымъ, хотя еще въ 1842 году Востоковъ далъ краткое описаніе его ¹⁾. Только въ 1857 году А. Миддендорфъ обратилъ вниманіе ученыхъ на то, что атласъ этотъ хранится въ Румянцевскомъ музеѣ, а въ 1860 году въ русскомъ переводѣ „Путешествія на Сѣв. и Вост. Сибири“ ч. 1 далъ уменьшенную копию 21 листа карты (Сибирь). Въ 1858 году была изготовлена превосходная рукописная копія, хранящаяся въ библіотекѣ И. Академіи Наукъ, а въ 1882 году издано фотолитографированное факсимиле съ подлиннаго атласа ²⁾. Атласъ состоитъ изъ 24 картъ; изображеніе Аральскаго моря мы находимъ на трехъ картахъ.]

Изъ предисловія Ремезова видно, что для составленія „Книги“ ему были присланы изъ Москвы чертежи, а кромѣ того онъ въ Tobольскѣ „допрашивалъ всякихъ розныхъ чиновъ русскихъ людей и иноземцевъ, иностранныхъ жителей, пришельцовъ въ Tobольскъ, старожиловъ... и т. д., пословно выспрашивалъ мѣру земли и разстояніе пути городовъ ихъ селъ и волостей, про рѣки, рѣчки и озера и т. д.“. Такимъ образомъ чертежъ дорогамъ въ Хиву могъ быть Ремезову присланъ вмѣстѣ съ прочими чертежами изъ Москвы, а кромѣ того онъ имѣлъ возможность справляться въ самомъ Tobольскѣ у лицъ, перечисленныхъ выше въ „Сыскномъ дѣлѣ о дорогѣ въ Хиву“.]

На последнемъ, 24 листѣ атласа Ремезова мы находимъ карту, озаглавленную: „Чертежъ і сходство наличие земель всей Сибири Tobольскаго города і всехъ розныхъ градовъ і жилищъ и степи“. На ней нанесены только контуры Азіатской Россіи, рѣки и озера, но никакихъ дальнѣйшихъ топографическихъ подробностей не дается, такъ какъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ этнографической картой: на картѣ разными цвѣтами, а также надписями обозначено мѣстожителство народовъ азіатской Россіи и сопредѣльныхъ странъ. Въ объясненіи]

¹⁾ Востоковъ А. Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцевскаго Музеума. Спб. 1842, 4^о (печатано по распоряженію И. Акад. Наукъ), стр. 483—487.]

²⁾ Чертежная книга Сибири, составленная tobольскимъ сыномъ боярскимъ Семеномъ Ремезовымъ въ 1701 году. Спб. 1882, ¹₀, изд. Археогр. Коммиссіи.]

Ремезова сказано, что этотъ чертежъ исполненъ въ Tobольскѣ въ 1673 году іюня 8-го (7181 г.) стараніями митрополита сибирскаго Корнилія „во исполнение сибирскому чертежу“. Основа этой карты совершенно таже, что и на листѣ 22, очень похожемъ на листъ 21-й, съ котораго прилагается копія. Аральское море на 24-мъ листѣ носитъ названіе *море Синее*; на сѣверномъ берегу его обозначена земля *Гурленска*, между Аму и Сыромъ з. *Хивинскаго державства*, по нижнему теченію Сыра (правый берегъ) з. *Капакалпацка*, по верхнему—з. *Казачьи орды*.

Трудно рѣшить, слѣдовалъ ли Ремезовъ, копируя эту карту, въ отношеніи Арала, Корнилію или дополнилъ ее на основаніи позднѣйшихъ данныхъ, которыя мы находимъ на 21 и 22 листѣ. Въ виду отсутствія на „Сибирскомъ Чертежѣ“ 1667 года (см. выше) изображенія Арала, вѣриѣ послѣднее предположеніе.]

Подробное изображеніе бассейна Аральскаго моря мы находимъ на картѣ Ремезова, законченной имъ 3 марта 1697 года. Она составляетъ 22 листъ его атласа и носитъ названіе: „Чертежъ земли всей безводной и малопроходной каменной степи“. Часть ея прилагается здѣсь въ натуральную величину. Въ объясненіи къ картѣ („надписаніе степи“) Ремезовъ пишетъ: „По указной грамоте великаго государя велѣно тобольску тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову въ 1696 году апреля въ 17 день написать степи отъ тобольска до казачьи орды и до бухарей большей и до хивы и до еика и до астрахани куды ближе и сколь далеко днями вхождъ пути сухимъ и водянымъ лѣтомъ и зимою и реки числомъ и величиною. И кормъ людямъ и скоту безскуденбы и переправы проходныбы и каменные горы проходныбы и урочища ведомы и всему учинить наличной чертежъ трехъ аршинъ длины поперегъ двухъ и на чертеже подписать именно. И по вышеписанному указу великаго государя Семень Ремѣзовъ подобне сему написалъ на бѣлой бязи наличной чертежъ съ 1696 году апреля 17 числа по 1697 года марта 3 число. Tobольскаго города и иныхъ городовъ всякихъ чиновъ людей старожилловъ ведомцовъ бывальцовъ выхотцовъ и полоняниковъ русскихъ и иноземцовъ бухаръ и татаръ и калмыковъ и новокрещенныхъ отъ тоболска про дороги по указу допрашивалъ выведывая и описывая немирныхъ владельцевъ земли и всякие урочища реки речки и озера и каменные горы и пески и межъ ими разстояніе пути ходу коньми и водою чрезъ Адбашской острогъ отъ тобольска по вагаѣ реке и волокомъ чрезъ имезскіе болота и по ишиму и чрезъ ишимъ до верхнихъ бродовъ по обомъ сторонамъ рекъ вагаю и ишиму и вверхъ по тоболу слободами и башкирскою дорогою по вершинамъ рекъ Алабуги Караталовъ и торгоавъ чрезъ Камень Каменемъ и степью до казачьи орды на сырть реку до города]

Тевтиханова Туркустана ординскихъ жилищъ пристойной путь входъ сратными людьми скорымъ и въ мотчанни среднимъ и тяжелымъ ходомъ зимнимъ и лѣтнимъ днищами и по сметѣ верстами коньми и обозомъ кормными местами людямъ и скоту по рекамъ и урочищамъ сухимъ путемъ каменнымъ А ве водянымъ и до котораго урочища сколько ходу“.

Карта ориентирована по компасу, но такъ, что сѣверъ внизу, югъ вверху, западъ справа, востокъ слѣва, и безъ градусной сѣти; изображаетъ она часть Азіатской Россіи отъ низовьевъ Волги и Аральскаго моря на востокъ до Енисея и оз. Косоголь, на сѣверъ до Барабинской степи. Аральское море (*море Аральско*) изображено совершенно отдѣленнымъ отъ Каспійскаго (*море Хвалынско*); съ южной стороны моря обозначено: *кочуютъ аралцы*, съ западной *около моря, на островахъ люди аралцы*, съ сѣверной: *по островамъ кочуютъ юргенцы*, съ восточной между Сыромъ и Аму: *по обѣ стороны моря кочуютъ каракалпаки на 10 днищахъ*. Въ Аральское море, изобилующее островами, впадаютъ съ востока *Амунъ-дарья* и *Сырть*, вытекающія изъ озера, названнаго *море Тенгызъ* и представляющаго собою очевидно Балхашъ, такъ какъ въ него съ востока впадаетъ рѣка *Іля* (Или), съ юго-востока р. *Имилъ* (Эмилъ, притокъ оз. Ала-куль). По Амунъ-дарьѣ обозначены справа г. *Самарханъ*, *Каракуль*, градъ *Бухарея*, а слѣва г. *Будашъ*, *Балхъ*, *Чаржевъ* (Чарджуй), *Даяхатунъ* („пустъ“), *Азарисъ* (Хазараспъ), *Касчи* (Ханки?), *Юргенчи* (Н. Ургенчъ), градъ *Хиза*, *Емба* (Амбаръ, сѣвернѣе Хазавата). Сыръ-дарья вытекаетъ изъ западнаго конца упомянутаго озера Тенгызъ; этотъ конецъ носить названіе *море Далайноръ*; слѣва *Сырть* принимаетъ въ себя р. *Буруль*, затѣмъ р. *Арсъ* (Арысь), на которой стоитъ городъ *Тазляръ*, съ правой стороны противъ него дорога къ р. *Чюй* (Чу), на которой (дорогѣ) стоятъ города *Сайгакъ*, *Утроръ* (Отраръ), *Уруханъ*, *Сусакъ* (Сузакъ); далѣе города *Гиханъ* (слѣва), *Цоманакъ* (справа), р. *Буенъ* (Бугунъ), въ верховьяхъ которой кочевья казахи, г. *Ташкентъ*, г. *Бавалукъ*, градъ *Туркустанъ*, р. *Карачокъ*, г. *Савранъ* (Сауранъ), *Сыгнакъ* (раз. Сунакъ-ата), въ низовьяхъ Сыра мечеть *Кургутъ-ата* (Хорхутъ-ата). Съ сѣвера въ Аральское море впадаетъ р. *Емба* (Эмба), хотя въ то же время между Араломъ и Каспіемъ нанесена правильно р. *Гемъ* (Эмба) не доходящей до Каспійскаго моря. Въ сѣверный конецъ Арала впадаетъ р. *Сазыклы* (Сагызъ).

Эта карта писана Ремезовымъ въ Tobольскѣ и, очевидно, онъ пользовался въ отношеніи Туркестана тѣми же источниками, о которыхъ говорится въ „Сыскномъ дѣлѣ о дорогѣ въ Хиву“; это видно хотя бы изъ упоминанія о „городѣ Тевтихановѣ Туркустанѣ“.

Въ атласѣ есть еще одна карта (листъ 23), гдѣ изображе-

но Аральское море; она называется: „Чертежъ всѣхъ сибирскихъ городовъ и земель. Писанъ на Москвѣ въ Сибирскомъ Приказѣ со всѣхъ городовыхъ чертежей въ 1699 году сентября въ 18 число по бѣлой китайке длины 6 аршинъ, поперекъ 4 аршина. Листъ 21“¹⁾. Этотъ чертежъ сдѣланъ въ Москвѣ по указу отъ 1698 года сентября 20-го.

На этой картѣ Аральское море Сырь и Аму имѣютъ тотъ же видъ, что и на предыдущей, но въ подробностяхъ видны измѣненія, показывающія, что авторъ въ Москвѣ могъ пользоваться Большимъ Чертежемъ: такъ, въ Сырь-дарью впадаетъ р. *Болшеи Кындырлыкъ*. Р. *Емба* впадаетъ уже не въ Аральское море, а въ Каспійское; съ юга въ это послѣднее впадаетъ р. *Арзанъ*, приходящаяся на юго-западный уголъ карты, такъ что откуда она вытекаетъ, не видно.

Но кромѣ того Ремезовъ имѣлъ предъ собой и западно-европейскія книги и атласы (которые, впрочемъ, въ отношеніи Сибири могли ему принести очень мало пользы въ сравненіи съ тѣмъ матеріаломъ, какимъ онъ располагалъ); на это указываютъ нѣкоторые книжныя названія, находящіяся на 24-й картѣ, напр. „Великая Тартарія“.

На всѣхъ картахъ, кромѣ послѣдней (24-й), сдѣланы другой и, очевидно, весьма опытной рукою переводы всѣхъ названій на голландскій языкъ, такъ что, безъ сомнѣнія, этимъ атласомъ пользовались въ началѣ XVIII ст. иностранцы²⁾.

6. Новыя данныя, обнародованныя благодаря походу Бекевича.


Въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XVIII столѣтія западно-европейская картографія обогатилась цѣлымъ рядомъ новыхъ фактовъ, касающихся арало-каспійской страны. Всѣми этими данными мы обязаны Петру I.

Въ 1714 году Петру В. былъ представленъ явившійся въ 1713 г. въ Астрахань туркменъ Ходжа-Нефесъ, заявившій, что „въ странѣ, лежащей при р. Аму, добывается песочное золото и что хотя рѣчка эта, впадавшая прежде въ Каспійское море, ради безопасности отъ русскихъ, узбеками отведена въ Аральское море, но, перекопавъ плотину, можно обратить рѣку въ прежнее русло“.

¹⁾ Копія этого чертежа, уменьшенная въ 4 раза, имѣется у Миддендорфа (I. с.). Подлинникъ этого чертежа „на бѣлой китайкѣ“ находился въ Спб. въ Екатерининскомъ дворцѣ. Въ юнѣ 1907 г. онъ переданъ на храненіе въ И. Р. Г. О. Сохранился онъ превосходно.

²⁾ Предположеніе Миддендорфа (Пут. на Сѣв. и Вост. Сиб. I, 1860, стр. 37), что голландскія надписи сдѣланы Витсеномъ неосновательно: атласъ Ремезова законченъ лишь къ 1 января 1701 г., а карта Витсена вышла въ 1687 г. Послѣ 1684—5 г. Витсенъ въ Москвѣ не былъ. Какъ мы видѣли выше, Витсенъ пользовался непосредственно данными Книги В. Чертежа.

Л. Бергъ. Аральское море.



Часть карты Ремезова „Чертёжъ земли всей бѣзвѣстной Сибири“
Фотографія съ рукописнаго факсимиля 1858 г., хр. ГИМ

Таблица II.



водной и малопроездной каменной степи" 1697 г.
 францагося въ Имп. Акад. Наукъ. Натур. вел.

Приѣздъ Ходжи-Нефеса далъ Петру толчокъ въ отправленіи экспедиціи въ Хиву, о чемъ былъ данъ указъ 29 мая 1714 года. Во главѣ экспедиціи былъ поставленъ кн. Александръ Бековичъ-Черкасскій. Лѣтомъ 1715 года этотъ послѣдній высадился на м. Тюпъ-Караганъ на восточномъ берегу Каспійскаго моря и здѣсь собралъ у туркменъ свѣдѣнія объ Аму-дарьѣ. Туркмены заявили, что прежде Аму впадала въ Каспійское море у „Красныхъ водъ“ (Красноводскъ) и что ее возможно повернуть въ старое русло. Для провѣрки этихъ свѣдѣній Бековичъ отправилъ двоихъ изъ своихъ людей вмѣстѣ съ Ходжей-Нефесомъ по торговому пути изъ Тюпъ-карагана въ Хиву, наказавъ осмотрѣть русло Аму, а затѣмъ выйти къ „Краснымъ водамъ“, куда онъ самъ вмѣстѣ съ судами направился. Посланные осмотрѣли русло и затѣмъ явились къ кн. Бековичу въ Бахланскій заливъ; отсюда имъ снова посылались люди для изслѣдованія сухого русла. Отчетъ о всѣхъ этихъ работахъ Бековичъ вмѣстѣ съ снятыми морскими офицерами картами восточнаго берега Каспійскаго моря послалъ Петру и 9 октября 1715 г. вернулся въ Астрахань.

Полученные результаты были весьма важны для географіи интересующихъ насъ мѣстъ: было доказано, что Аму-дарья и Сыръ-дарья, которыя со временъ Птолемея западно-европейскія карты проводили въ Каспійское море, вовсе не впадаютъ въ него, а что первая течетъ въ Аральское море. Въ бытность въ Парижѣ въ 1717 году Петръ первый указалъ картографу Делилю (Guillaume Delisle ¹⁾ на эти факты ²⁾.

Позднѣе (1721) Петръ сообщилъ Делилю карту Каспійскаго моря по съемкамъ, сдѣланнымъ по его распоряженію К. ван-Ворденомъ и Соймоновымъ въ 1719—1720 годахъ; на опубликованной Делилемъ въ 1728 году картѣ Каспійскаго моря впервые послѣ Птолемея Аму-дарья не значится въ числѣ его притоковъ ³⁾.

¹⁾ Биографическія свѣдѣнія о Делилѣ старшемъ (1675—1726) и списокъ его картъ см. въ Chr. Sandler. Die Reformation der Kartographie um 1700. München und Berlin, 1905, 4^o, p. 14 и сл.

²⁾ Delisle aîné. Histoire de l'Académie roy. des Sciences. Année 1720 (Paris, 1722), p. 382. Здѣсь не упоминается по имени ни объ Аральскомъ морѣ, ни объ Аму, говорится лишь: „la rivière qui coule plus au Midi, ne se déchargeoit plus dans la Mer Caspienne“.

³⁾ Delisle aîné. Remarque sur la carte de la mer Caspienne, envoyée à l'Académie par sa Maj. Czarienne. Тамъ же. Année 1721 (Paris, 1723), p. 245—254 съ картой Касп. м.

Еще въ 1720 году въ Петербургѣ была надана „Картина плоская моря Каспійскаго отъ устья Тарковского до залива Астрабадскаго по меридіану возвышается въ градусахъ и минутахъ, глубина въ саженьяхъ и футахъ. Рисована въ Астрахани. И выгмыдорована (I) на мѣди въ Санктъ-Петербургѣ. 1720 годъ. Маштабъ миль галанскихъ 15 въ градусъ, миль англійскихъ 20 въ градусъ“ по съемкамъ ван-Вердена, Соймонова и Урусова. Карта эта имѣется въ архивѣ Главн. Гидр. Упр., гдѣ я имѣлъ случай ее видѣть. О ней упоминаетъ J. Schokalsky. A short account

Послѣ указанныхъ предварительныхъ исследованийъ 1715 года Петръ I 14 февраля 1716 года далъ новый указъ объ отправленіи кн. Бековича черезъ Астрахань въ Хиву, причемъ въ собственно-ручномъ наказѣ писалъ между прочемъ слѣдующее: „1) надлежитъ надѣ гаваномъ, гдѣ бывало устье Аму-дарьи рѣки ¹⁾, построить крѣпость человекъ на 1000, о чемъ просилъ и посолъ хивинскій, 2) ѣздить въ хану хивинскому посломъ, а путь держать подлѣ той рѣки и осмотрѣть прилежно теченіе ея, также и плотины, если возможно эту воду опять обратить въ старое ложе, а прочія устья запереть, которыя идутъ въ *Аральское море*“ и т. д. ²⁾. Здѣсь впервые въ официальномъ документѣ встрѣчаемъ названіе—Аральское море вмѣсто упоминаемаго въ книгѣ Б. Чертежа—*Синее море*.

Бековичъ выступилъ въ походъ только въ началѣ іюня 1717 года, причемъ маршрутъ его былъ слѣдующій: Гурьевъ, низовья Эмбы, Мынь-су-алмасть, затѣмъ черезъ Усть-уртъ по колодцамъ Самъ, Белеулы, Янгы-су (въ 8 дняхъ отъ Хивы), спускъ Кара-умбетъ, р. Карагачъ ³⁾, р. Порсунгулъ (у Порсу). Къ берегамъ Аральскаго моря экспедиція не подходила ⁴⁾.

Экспедиція Бековича 1717 года кончилась неудачей; почти весь его отрядъ былъ предательски перерѣзанъ. Но нѣкоторые изъ участвовавшихъ въ походѣ шведовъ и нѣмцевъ спаслись изъ плѣна и принесли въ Европу между прочимъ свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ. Данными ихъ воспользовался шведъ Штраленбергъ, о чемъ подробно будетъ сказано ниже.

Получивъ данныя Бековича 1715 года, Петръ, надо думать, далъ распоряженіе составить карту Каспійскаго и Аральскаго морей на основаніи какъ новыхъ матеріаловъ, такъ и атласа Ремезова. Объ этомъ можно судить по найденной мной въ И. Публичной Библіотекѣ

of the russ. hydrogr. survey. Geogr. Journ. XXIX, 1907, № 6, p. 634. Болѣе точная карта по съемкамъ Соймонова издана въ 1731 г. (данныя ея использованы Кирилловымъ въ 1734 г.).

¹⁾ Подразумѣвается каспійское устье.

²⁾ Поповъ А. Сношенія Россіи съ Хивою и Бухарою при Петрѣ. Зап. И. Р. Г. О. IX, 1853. Голосовъ Д. Походъ въ Хиву въ 1717 году кн. Александра Бековича-Черкаскаго. Воен. Сборн. 1861, XXI, стр. 343. См. также К. Е. v. Baer. Peters des Grossen Verdienste um die Erweiterung d. Geogr. Kenntnisse. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich. XVI, 1872. Подлинныя документы по походамъ Бековича напечатаны in extenso въ „Матеріалахъ Военно-Ученаго Архива Главн. Штаба“, I, Спб. 1871, стр. 197—506, 4^о.

³⁾ Р. Карагачъ, по Глуховскому (Пропускъ водъ Аму-Д. Спб. 1893, стр. 49), это—Лаузанъ.


⁴⁾ На изданной Оренбургскимъ Военно-Топогр. Отд. картѣ на зап. берегу Аральскаго м. подъ 44° 31' N на уроч. Курганчи обозначены развалины крѣпостцы Давлетъ-Гирей (такъ называлъ себя Бековичъ во время похода 1717 г.) или кн. Бековича. Но судя по маршруту, сообщаемому Поповымъ (I. с. стр. 261), Бековичъ не подходилъ къ Аральскому морю. Это же названіе встрѣчается и на картѣ Левшина 1831 г. (см. ниже).

картъ; она находится въ атласѣ подъ обложкой Гомана ¹⁾ и озаглавлена: „Nova ac verissima maris Caspii. ante hoc maximam fere partem nobis incogniti, ac regionum adjacentium delineatio jussu invictissimi principis Petri Alexii fil. magni Russorum imperatoris immenso labore et maximis sumptibus facta atque ex autographo in lucem edita per Reinerum Otten s geographum Amstelodam. (Безъ года, вѣроятно 1722 г.). Jacob Keyser sculp. Gedrukt t' Amsterdam by de Wed. J. Ottens op de Nieuwen Dyk in de Wereltka art“. Аральское море (*L. Caesius*, т. е. *Синее*) и впадающія въ него рѣки нанесены здѣсь по Ремезову, безъ измѣненій, съ тѣмъ развѣ различіемъ, что по Ремезову Арзанъ впадаетъ въ Хвалынское море, а у Оттенса однимъ рукавомъ въ Каспійское, другимъ въ Синее море. Кромѣ Ремезова для этой карты служили и другіе русскіе источники, такъ, къ сѣверу отъ *L. Caesius* мы находимъ *Bursuttkum*, очевидно—Бурсукъ-кумъ, т. е. пески Барсуки, названіе имѣющееся въ книгѣ Б. Чертежа, но отсутствующее у Ремезова. Между Аральскимъ и Каспійскимъ моремъ мы читаемъ *Montes lapidosi Ghiwinskoy dicti*. Къ югу отъ Арала, гдѣ русскихъ данныхъ не доставало, использованы западно-европейскія: неизмѣнныя *Zellisura* и *Zahasra* не отсутствуютъ и здѣсь. Вліяніе Витсена почти не сказывается. Карта эта относится къ 1720—22 году.

Въ атласѣ Шенка мы находимъ карту, озаглавленную: „Imperii persici delineatio ex scriptis potissimum geographicis Arabum et Persarum tentata ab Petrum Schenk. Amstelodami“ ²⁾. Въ лѣвомъ углу стоитъ 1722 годъ. Копія части ея прилагается здѣсь. Области Каспійскаго и Аральскаго моря скопированы здѣсь съ только что описанной карты Оттенса. Аральское море (*Lac. Caesius*) принимаетъ въ себя рѣки *Sirt* и южнѣе ея *Daria*. Въ Сыръ-дарью впадаетъ р. *Kindiralik*, это Кындырликъ 21-й карты Ремезова. Оттуда же взяты *Tilikol Lac* съ рѣкой *Zarisoë* (Сары-су). На восточномъ берегу *L. Caesius* стоитъ городъ *Aralskoy*. Въ Каспійское море, которое нанесено по старымъ съемкамъ (до Вердена и Соймонова), впадаетъ *Arzan sive Kand flu olim Amedaria*; отъ этой рѣки идетъ протокъ *Seihun* въ Синее м. Въ юго-восточную часть Касп. м. впадаетъ *Oxus*; въ низовьяхъ послѣдняго, къ сѣверу небольшое озеро *Aran Lac*, соединяющееся небольшимъ протокомъ съ Оксомъ. Вліяніе карты Витсена, или лучше

¹⁾ Шифръ И. Пуб. Биб. 26. 10. 1. 1. Въ атласахъ XVIII ст. нерѣдко подъ одной обложкой переплетали карты самыхъ различныхъ годовъ и авторовъ, такъ что по году обложки нельзя судить о годѣ изготавленія карты. Такъ напр., въ находящемся въ Имп. Пуб. Биб. атласѣ подъ обложкой Гомана 1715 г. можно встрѣтить карты середины XVIII ст.

²⁾ Я нашелъ эту карту въ Имп. Публич. Библиотекѣ: она вставлена въ атласъ Гомана. Амстердамскій картографъ Шенкъ былъ преемникомъ *Visscher'a* (см. *Lelewel. Géogr. moy. âge. Epilogue*, 1857, p. 256).



4

Regia et alia notabiliora accurate denotantur per A. Maas. 1735. Curantibus Homannianis heredibus. Reductio... per J. P. Ghelen 1785¹⁾. Она находится въ одномъ изъ атласовъ наследниковъ Гомана¹⁾. На картѣ объяснено, что она заимствована изъ „русской карты большаго формата, составленной по случаю отправленія въ 1728 году русскаго посольства въ восточныя страны и представленной русскому Монарху“. Часть карты Мааса приложена выше (стр. 49).

Средина Аральскаго м. (*Lacus Aralskaya*) подъ 42° с. ш.; на немъ надпись: „hic perdit aquas suas et littus plenum est arundinibus, et etiam aqua ibi dulcis, in medio autem lacus aqua est salsa et amara“. Съ востока въ Аральъ впадаетъ *Sirt*, съ юга *Аму*; послѣдняя даетъ по направленію къ Каспію два протока, южный—*Bulchane Kurkan fl.*, идущій къ *Sinus Minkischlakensis*, и сѣверный *Gihoun fl.* (къ *S Balchensis*)—оба не доходятъ до самаго Каспійскаго моря, имѣя въ нижнемъ теченіи надпись *Alveus siccus*. Каспійское море нанесено по съемкамъ и промѣрамъ В. Вердела и Соймонова 1720—21 гг. Эмба (*Gemba*) впадаетъ въ Каспійское море, и на ней нанесены тѣ пункты, которые мы на картахъ того времени встрѣчаемъ на Сырьдарьѣ, именно *Isugan*, *Aukairgan*, *Sukan* и др.; также и *Kindiralik* впадаетъ въ Эмбу.

Въ атласѣ Гомана (безъ года) есть карта Азіи, подъ заглавіемъ „Recensissima Asiae delineatio, qua imperia ejus, regna et status, unacum novissimis Russorum detectionibus circa mare Caspium et terram Jedso etc. dirigente Joh. Christoph. Homanno MD. cum gratiosis. Sac. Caes. Maiestatis Privilegio. Noribergae“. На этой картѣ Каспійское море изображено по даннымъ, извѣстнымъ до 1723 года. Аральское же море и его рѣки нанесены какъ въ слѣдующей картѣ изъ атласа Гомана, на которой еще рельефнѣе сказывается вліяніе Ремезова; она озаглавлена: „Imperii Persici in omnes suas provincias exacte divisi nova tabula geographica, quam ex praecipuis Olearii, Tavernieri, Reilandi aliorumque recentium authorum scriptis concinnatam luci publicae exponit Jo. Baptista Homann Sac. Caes. Maj. Geographus, et regiae Borussiae scientiarum societatis membrum. Norimbergae“. Года, къ сожалѣнію, не обозначено. Каспійское море нанесено съ карты Деллаи 1723 года, и надо думать, что карта Гомана относится къ концу 40-хъ годовъ XVIII ст. (вѣроятно, 1787 года) Сырь (*Sirt*) и Аму (*Daria*) впадаютъ съ востока въ *Aralskaja Lacus alias Caesijs Lacus*—совсѣмъ, какъ въ атласѣ Ремезова. Аму принимаетъ въ себя *Ilia*, *Imil*, *Kuslar* (это *Кашларъ* Ремезова, т. е. р. Кашгаръ). На Сырьдарьѣ мы находимъ даже *Pustoi*, т. е. *Пустой*, чѣмъ Ремезовъ

¹⁾ Шифръ И. Публ. Библ. 26. 10. 1. 2.

обозначаетъ развалины. Авторъ пользовался всѣми тремя картами Ремезова, на которыхъ мы находимъ изображеніе Арала, не исключая последней (24-й: „Чертежъ і сходство налице земель“), откуда



Туркестанъ изъ атласа Гомана (вѣроятно. 1737 г.).

онъ могъ заимствовать такія названія, какъ *aiuskini kaltuski* (земля „аюкинская“ у Ремезова), *ducatus Chiwa* („хивинскаго державства“).

Въ 1723 году Делиль выпустилъ карту подъ названіемъ: *Carte des pais visins de la mer Caspienne dressée sur la carte de cette mer faite par ordre du Tzar sur les memoires manuscrites de Soskam*

Sabbas prince de Georgie ¹⁾, sur ceux de Crusius, Zarabeck et Fabricius ambassadeur à la cour de Perse et sur les éclaircissements tirés d'un grand nombre de personnes intelligentes du pays, assujétis aux observations astronomiques par Guillaume de l'Isle 15 aout 1728". Къ сожалѣнію, карты этой я не могъ достать въ Петербургѣ ни въ Публичной Библіотекѣ, ни въ бібліотекахъ Академіи наукъ и Главнаго Штаба. Она мнѣ извѣстна по уменьшенной плохой копіи, помещенной у Лелевеля ²⁾, а также изъ краткаго описанія, даннаго Эйхвальдомъ ³⁾. Здѣсь Аральское море нанесено подъ этимъ именно названіемъ между 45° и 43° с. ш., въ него впадаютъ рѣки: Сыръ съ востока и Ардохъ съ юга; послѣдній, впадая тремя рукавами въ Аральское море, одинъ отдаетъ Каспійскому; кромѣ того изъ Арала текутъ въ Каспій еще двѣ рѣки: одна изъ зап. берега Арала прямо на востокъ (*Ardus*), другая изъ сѣв.-зап. угла Арала въ сѣв.-восточный Каспій: „ancien cours de la rivière Sir“.

(Strahlenberg ⁴⁾) приложилъ къ своей книгѣ, вышедшей въ Лейпцигѣ въ 1730 году, карту Россіи подъ названіемъ „Nova descriptio Tartariae Magnae tam orientalis quam occidentalis“ etc. Карта эта издана въ Стокгольмѣ въ 1730 году, но въ общихъ чертахъ закончена уже къ 1721 г., когда Штрахленбергъ вернулся на родину изъ Россіи ⁵⁾. Часть ея прилагается здѣсь. Аральское море (*Lacus Aral*) нанесено въ видѣ отдѣльнаго бассейна, въ который впадаетъ съ востока *Sirt fl. al. Sihun olim falsus Tanais aut Iazartes*. Аму-дарья впадаетъ въ Каспій между Карабугазомъ и Балханскимъ заливомъ; при устьѣ она несетъ имя *Chesel Daria fl.*, а выше Ургенча (*Urgentz Maior*) *Amu fl. alias Chihun alias Oxus fl.*; отъ Кезель-дарьи идутъ три рукава въ Аральское море, а изъ Аму выше Ургенча большой рукавъ къ низовьямъ Сыра. На этой картѣ мы встрѣчаемъ впервые названія, какихъ нѣтъ ни на одной изъ предыдущихъ и которыя свидѣтельствуютъ, что они получены отъ очевидцевъ, такъ напр. озеро на правомъ берегу протока, ведущаго отъ Аму къ Сыру, *Lacus Chodschekul*—это оз. Ходжа-кулъ выше г. Кипчака; горы *M. Dschiktschelil-Tau*—это Шейхъ-джели. Отъ Ургенча къ Балханскому заливу нанесено сухое русло съ надписью *hic olim cursus fluvii Amu*; посреди протяженія его обозначена плотина, возлѣ которой стоитъ *hic Chivintzi et*


¹⁾ Müller (Samml. russ. Gesch. VI, 1761, p. 63) указываетъ, что такого грузинскаго князя вовсе не существовало.

²⁾ Leluwel. Géogr. du moy. âge. Atlas de 50 cartes. 1850.

³⁾ Eichwald. Alte Geogr. d. Casp. Meeres. 1838, p. 129 (здѣсь ошибочно указанъ годъ карты 1793, вм. 1723.)

⁴⁾ Strahlenberg Ph. J. Historie der Reisen in Russland, Sibirien und der Gr. Tartarey. Leipzig, 1730, p. 17; съ картою.

⁵⁾ Nordeskiöld. Periplus, 1897, p. 98, 194. Здѣсь приложена копія всей карты.



Түркестанъ изъ карты Россіи Штраленберга 1730 г.

Turkmani obturamentum flumin: fecerunt duxeruntque illum in lacum Aral. Но есть и книжныя вліянія: пески *Karakum* и *Arakum* взяты изъ текста Витсена; близъ г. *Kanka* (Ханки) мы находимъ *Uasyr alias Selicyre*, т. е. „Везиръ или Селлизюръ“ Дженкинсона, впервые правильно разгаданный Штраленбергомъ.

Какъ кажется, на карту Штраленберга не безъ вліянія осталась карта Делиля 1728 г.)

Eichwald ¹⁾ упоминаетъ, что въ Академіи Наукъ въ Петербургѣ имѣется карта, озаглавленная: „Копія турецкой карты, посланной въ 1730 году Неплюевымъ. Турецкое царство. Константинополь, 1142 годъ гиждры (=1729—30)“. Этой карты, къ сожалѣнію, я не могъ вынѣ достать въ Академической библіотекѣ, но судя по описанію Эйхвальда, она должна быть составлена по Гоману. Въ Аральское море изливается *Арзамъ* или *Джейхунъ*, а кромѣ того *Оксъ* въ Хивинскій заливъ. Эйхвальдъ полагалъ, что эта турецкая карта составляетъ оригиналъ Гомановской; но очевидно, что она составлена по одной изъ западноевропейскихъ картъ начала 30-хъ годовъ XVIII ст. Вѣроятно, это та же карта, что приложена къ *Джеханъ-намэ* изд. 1732 г. (см. выше).


На картѣ въ атласѣ Гомана, носящей названіе: „*Imperium Turcicum in Europa, Asia et Africa etc. Jo. Baptist Homann*“ и помѣченной 1737 годомъ, Аральское море и сосѣднія мѣста скопированы съ карты Кириллова 1734 года (см. ниже). Повидимому, въ томъ же атласѣ Гомана помѣщена была карта „*Generalis totius Imperii russorum novissima tabula*“, на которой въ интересующихъ насъ мѣстахъ удивительнымъ образомъ смѣшаны данныя изъ карты Идеса (1704) съ данными старыхъ атласовъ Гомана; подъ 40° с. ш. мы видимъ *Mors Sieneie*; къ сѣверу отъ него въ Каспійское море течетъ *Kesel vel Sihun fl.*, а къ югу *Gihun olim Oxus fl.*, причѣмъ изъ Синяго моря къ Оксу идетъ безымянный протокъ, на которомъ стоятъ *Samarkand Tamerlani patria*. Каспійское море навесено уже по Делилю 1723 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы встрѣчаемъ здѣсь и *Ducatus Aralskaia* и *Karakal-raski*, названія, которыхъ нѣтъ у Идеса.

Шагъ назадъ въ сравненіи съ картой Ремезова представляетъ „Карта Бухарин“, составленная въ 1729 году морскимъ капитаномъ Маркомъ Дубровнымъ. Повидимому, авторъ этой карты никогда не былъ ни въ Хивѣ, ни на Аральскомъ морѣ, а собралъ свои свѣдѣнія разспроснымъ путемъ во время участія въ одной изъ экспедицій, отправленныхъ Петромъ I для описи Каспійскаго моря ²⁾. Карта

¹⁾ Eichwald. E. Alte Geographie d. Caspischen Meeres, des Kaukasus und des südl. Russlands. Berlin, 1838, p. 119.

²⁾ См. Eichwald. Alte Geogr. d. Casp. M., 1838, p. 123—127.

эта была опубликована въ 1731 году сенатскимъ секретаремъ Иваномъ Кирилловымъ въ Москвѣ на русскомъ языкѣ и на латинскомъ въ „Atlas imperii Rossici“, составляющемъ собраніе картъ, изданныхъ Кирилловымъ въ 1726—1734 годахъ ¹⁾. И этой карты, несмотря на всѣ мои старанія, я не могъ достать въ Петербургскихъ библіотекахъ.



впадаютъ съ юга Аму-дарья, съ юго-востока Сыръ-дарья и съ сѣверо-востока „Орь-дарья“. Изъ городовъ нанесены Старый Ургенчъ, Ургенчъ и Хива. По западному берегу Арала нанесены горы. Отъ Арала къ Балханскому заливу идетъ русло, возлѣ котораго написано: „рѣка, которая текла въ прежнія времена; мѣстами и теперь здѣсь замѣчается стоячая вода“. Карта эта, основанная на разспросахъ лицъ, знавшихъ лишь Хиву, даетъ совершенно невѣрное изображеніе Аральскаго моря ¹⁾.

Въ 1727—1730 году константинопольскій купецъ грекъ Василий Ватацци (Batatzze), уже бывшій нѣсколько разъ въ Россіи, совершилъ путешествіе въ Хиву, Бухару и Персію. Отчетъ его, написанный въ стихахъ по новогречески и извѣстный ранѣе въ выдержкахъ, напечатанъ лишь въ 1836 году Леграномъ, давшимъ кромѣ полнаго текста переводъ наиболѣе интересныхъ мѣстъ на французскій языкъ. Карта же посѣщенныхъ Ватацци мѣстъ была издана еще въ 1782 году въ Лондонѣ на греческомъ и латинскомъ языкѣ. Факсимиле этой очень рѣдкой карты находится въ упомянутой работѣ Леграна ²⁾. Ватацци былъ, конечно, очень плохой картографъ и потому данное имъ изображеніе Арала весьма неудовлетворительно: всю фигуру моря нужно повернуть на 90°, чтобы она приняла положеніе и видъ, нѣсколько соответствующій дѣйствительности. Аральское море (Θαλασσα Αραλ) изображено между 45° и 41° с. ш.; съ юга въ него впадаютъ ομιδεργίης (Аму-дарья) и σιρδεργίης (Сыръ-дарья). Узбой не нанесенъ совсѣмъ.

Ватацци выѣхалъ въ 1727 году изъ Константинополя въ Москву, оттуда черезъ Астрахань и низовья Яика направился въ Хиву и черезъ Персію вернулся обратно въ Россію. Объ Аралѣ онъ сообщаетъ слѣдующее:

„Шесть или семь дней послѣ нашего отъѣзда изъ Астрахани мы прибыли къ морю, которое совсѣмъ не было извѣстно древнимъ и о существованіи котораго всѣ послѣдующіе историки ничего не знали. Я говорю объ *Аральскомъ морѣ* (Αρχαία θαλασσα). Когда я былъ тамъ, я на вкусъ убѣдился въ томъ, что его вода соленая, совершенно такъ-же, какъ и вода другихъ морей. Чтобы его объѣхать кругомъ, нужно 30 дней. Оксъ и Яксартъ впадаютъ въ Аральское море, а не въ Каспійское, какъ говорили по невѣдѣнію древніе. Эти два моря раздѣлены значительнымъ промежуткомъ. Объ Аральскомъ морѣ я первый (!) принесть извѣстія въ Европу, и сообщеніе о моемъ откры-

¹⁾ Каспійское море нанесено по картѣ, изданной въ Спб. въ 1720 г. (см. выше стр. 45, прим. 3).

²⁾ Копію ея на нѣмецкомъ языкѣ я видѣлъ въ Картогр. Депо Главнаго Штаба.

тія было принято съ живѣйшимъ интересомъ всѣми учеными, занимающимися географическими науками. Продолжая нашъ путь къ Хивѣ, мы довольно долго шли берегомъ Арала...¹⁾

Далѣе Батаци сообщаетъ краткія свѣдѣнія о киргизахъ, каракалпакахъ, узбекахъ, упоминаетъ и объ *аральцахъ*, жившихъ въ дельтѣ Аму, причемъ прибавляетъ: „отъ нихъ ли получило море свое названіе или они отъ моря, трудно рѣшить“ (стр. 210).



Часть карты Ватаци 1732 г.

Какъ видно изъ вышензложеннаго, Батаци ошибался, полагая, что онъ первый принесъ въ Европу свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ: оно должно было быть тамъ извѣстно еще за 10 лѣтъ до него по картамъ

¹⁾ Legrand E. Voyages de Basile Vatace en Europe et en Asie. Nouv. mélanges orient. Mém., text. et traduct. publ. par les profess. de l'école spéciale des langues orient. viv. Paris, 1886, p. 214, текстъ p. 268—9. На русскомъ языкѣ свѣдѣнія о картѣ Ватаци имѣются у Müller. Samml. russ. Gesch., VI, 1761, p. 73, а о путешествіи (и о Аральскомъ морѣ между прочимъ) у Дестунисъ. Жур. Мин. Нар. Пр., 1881, № 12, стр. 361—365 (по статьѣ Спиридона Ламбра въ „Парнасъ“, V. Аены, 1881); рефератъ этой послѣдней статьи см. А. Макшеевъ. Изв. И. Р. Г. О., XVIII, 1882, стр. 267—9 (референтъ говоритъ, что карта Арал. моря Ватаци была не первая, представившая его отдѣльнымъ моремъ).

Шенка и Делия. Какъ бы то ни было, нельзя не удивляться предприимчивости энергичнаго грека, совершившаго это, по тѣмъ временамъ необыкновенно трудное, путешествіе, какъ кажется единственно изъ любознательности. Заслуга его карты заключается въ томъ, что на ней нѣтъ никакихъ „истоковъ“ изъ Аральскаго моря въ Каспійское, какіе мы встрѣчали на всѣхъ современныхъ картахъ.


7. Принятіе киргизами русскаго подданства. Съёмки Гладышева и Муравина.

Въ 1730 году Абулханръ, ханъ Малой киргизской орды, кочевавшей отъ Яика до Сыръ-дарьи, просилъ о принятіи его вмѣстѣ съ народомъ въ подданство Россіи. Грамотой отъ 19 февраля 1731 года просьба его была исполнена, причемъ для доставленія грамоты въ киргизскую орду къ Абулханру былъ отправленъ переводчикъ Кселегін Иностранныхъ Дѣлъ, по происхожденію изъ татарскихъ мурзъ Уфимской губерніи, Мегметъ Тевкелевъ, а съ нимъ два офицера-геодезиста для топографической съёмки мѣстъ, занимаемыхъ киргизами ¹⁾. Повидимому, это посольство доставило нѣкоторые топографическія свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ, но никакихъ положительныхъ данныхъ о результатахъ этихъ работъ мнѣ найти не удалось. Такъ какъ въ промежутокъ послѣ Ремезова (1701) и до Гладышева и Муравина (1741) мы встрѣчаемъ на картахъ нѣкоторый прогрессъ въ отношеніи изображенія Арала и такъ какъ съёмокъ никто тамъ въ это время кромѣ экспедиціи Тевкелева производить не могъ, то я полагаю, что новыми картографическими данными мы обязаны частью именно Тевкелеву.

Въ 1732 году Абулханръ присягнулъ на вѣрность Россіи, и съ этого момента сѣверные берега Аральскаго моря стали de jure считаться собственностью Россіи.

Въ 1734 году Кирилловъ, въ это время близко стоявшій къ киргизскимъ дѣламъ, издалъ къ своему упомянутому выше атласу генеральную карту подъ заглавіемъ: „Imperii Russici tabula generalis quoad fieri potuit acuratissime descripta opera et studio Ioannis Kirillov... Petropoli, 1734“. Очевидно, Кирилловъ самъ остался недоволенъ изображеніемъ Аральскаго моря, какое онъ далъ въ 1731 году на „картѣ Бухаріи“, потому что на новой картѣ Араль изображенъ уже гораздо болѣе правильно. Оръ-дарьи нѣтъ. На сѣверномъ берегу моря

¹⁾ Крафтъ И. Принятіе киргизами русскаго подданства. Изв. Оренбургскаго Отд. И. Р. Г. О., вып. 12, 1897, стр. 23.



Туркестанъ изъ карты Россіи Кириллова 1734 г.

обозначено *Kirgisi subditi*, т. е. подданные киргизы. Надѣ думать, что на этой картѣ использованы новыя данныя Тевкелева.

Уже въ 1734 году для большаго удобства въ сношеніяхъ съ киргизами было повелѣно построить городъ Оренбургъ; исполненіе этого порученія возложено на Ивана Кириллова; въ данной ему инструкціи между прочимъ сказано: „стараться завести на Аральскомъ морѣ пристань и вооруженныя суда, для чего построить въ началѣ нѣсколько шлюпокъ на Яикѣ и разобрать ихъ, держать со всѣми снастями во всегдашней готовности. Когда же городъ ¹⁾ построенъ и связи съ киргизъ-казаками и каракалпаками утвердятся, то разобранныя суда въ зимнее время, съ согласія Абуль-хайра и знатѣйшихъ старѣйшинъ, привести на Аральское море и, опять собравъ, вооружить пушками“ ²⁾. 31 августа 1735 года былъ заложенъ Оренбургъ при устьѣ р. Ори (тамъ гдѣ теперь г. Орскъ). 11 февраля 1736 года былъ данъ указъ объ основаніи на Аральскомъ морѣ при устьѣ Сыра города, „который думали первоначально населить преступниками, къ ссылкѣ приговоренными“. Для обозрѣнія Аральскаго моря, на которомъ предполагалось завести флотилію, долженъ былъ отправиться вмѣстѣ съ караваномъ ташкентскихъ купцовъ и подъ видомъ купца капитанъ авглійской морской службы Эльтонъ (Elton), для котораго была составлена соотвѣтственная инструкція. Но 14 апрѣля 1737 года Кирилловъ умеръ ³⁾, и задуманное предпріятіе было приведено въ исполненіе только 110 лѣтъ спустя.

Какъ бы то ни было, Оренбургъ болѣе чѣмъ на 100 лѣтъ сталъ центромъ, гдѣ сосредоточивались всѣ свѣдѣнія о средней Азіи вообще и объ Аральскомъ морѣ въ частности.

Въ 1739 году Абулхайръ возбуждалъ ходатайство о постройкѣ ему города въ низовьяхъ Сыра, на что ему изъ Петербурга отвѣтили, что постройкѣ долженъ предшествовать осмотръ мѣста. Вмѣстѣ съ тѣмъ было предписано отправить изъ Оренбурга съемщиковъ на Сыр-дарью. Исполненіе этого порученія было возложено осенью 1740 года на знающаго по-татарски поручика Димитрія Гладышева, геодезиста Ивана Муравина и еще на нѣсколькихъ лицъ, отбывшихъ изъ Оренбурга 5 сентября 1740 года. 7 октября, на 33 день пути, они прибыли въ ставку Абулхайра на протокъ Адамъ-ата по близости Куванъ-дарьи, а оттуда 7 ноября въ Хиву. Здѣсь имъ пришлось принять участіе въ переговорахъ въ Надиръ-шахомъ, явившимся осадить Хи-

¹⁾ Оренбургъ.

²⁾ Левшинъ А. Описаніе киргизъ-кайсацкихъ ордъ и степей. Спб. 1832, ч. 2, стр. 113; Крафтъ, I, с. стр. 33; см. также А. И. Добросмысловъ. Тургайская область, стр. 18. Изв. Оренб. Отд. И. Р. Г. О., XV, 1900.

³⁾ Левшинъ, I, с., стр. 128.

ву. Послѣ разныхъ приключеній Гладышевъ и Муравинъ благополучно вернулись въ Орскъ въ апрѣлѣ 1741 года. Результатомъ этой поѣздки явились „показанія“ Гладышева и Муравина и карта пути отъ Орской крѣпости до г. Хапки, начерченная Муравинымъ на основаніи маршрутныхъ съемокъ. Рукописная карта Муравина, составленная въ масштабѣ около 23 в. въ дюймѣ, носитъ названіе: „Новая ландкарта тракту отъ Оренбурга чрезъ Киргизское, Каракалпацкое и Аральское владѣнія до города Хивы и часть Аральскаго моря и впадающихъ въ него рѣкъ, часть же Сыръ-дарьи, Куванъ-дарьи и Улу-дарьи. Описывалъ и подлинную сочинялъ геодезистъ Иванъ Муравинъ. 1741 года“. Въ 50-хъ годахъ XIX столѣтія она еще хранилась въ топографическомъ архивѣ генеральнаго штаба отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса ¹⁾. Хотя карта эта своевременно издана не была, тѣмъ не менѣе она всѣмъ дальнѣйшимъ топографамъ и послѣдователямъ была хорошо известна, такъ какъ всѣ они выступали изъ Оренбурга. Карта Муравина такимъ образомъ составляетъ отправную точку для всѣхъ слѣдующихъ картъ Аральскаго моря (ср. ниже карту на стр. 65).

Въ 1747 году въ Оренбургской экспедиціи была составлена рукописная карта земель, обнимавшихъ Оренбургскую губернію. Аральское море здѣсь нанесено по съемкѣ Муравина. Матеріалы, послужившіе для составленія этой карты, были переданы еще въ 1743 году астраханскимъ губернаторомъ Татищевымъ (историкомъ) англійскому купцу Хануею (Hanway), совершившему въ томъ году путешествіе изъ Петербурга въ Персію черезъ Каспійское море. Hanway приложилъ карту 1747 года къ своему сочиненію, вышедшему въ 1753 году ²⁾; съ этого времени и въ Зап. Европѣ познакомились съ правильнымъ чертаніемъ Арала, но только восточной стороны, потому что западная на картѣ Оренбургской эксп. 1747 года совсѣмъ не изображена. Извлеченіе изъ донесеній Гладышева и Муравина было опубликовано въ 1762 П. Рычковымъ въ его „Оренбургской топографіи“; впервые же оно напечатано цѣлкомъ лишь въ 1850 году Я. В. Ханыковымъ вмѣстѣ съ относящейся къ 1743 году копіей съ карты Муравина ³⁾. Въ своемъ „показаніи“ (стр. 548—556) Муравинъ даетъ краткое описаніе пройденнаго пути. Объ Аральскомъ морѣ онъ сообщаетъ слѣдующее:

„Разстояніе отъ Оренбурга до Аральскаго - Моря 606 верстъ...

¹⁾ См. Макшеевъ. Изв. И. Р. Г. О., 1878, стр. 18.

²⁾ Hanway Jonas. An historical account of the british trade over the Caspian sea. 2 ed., London, 1754, v. I, p. 9 (перваго изданія 1753 года и не видѣлъ).

³⁾ Ханыковъ Я. Поѣздка изъ Орска въ Хиву и обратно, совершенная въ 1740—1 годахъ поручикомъ Гладышевымъ и геодезистомъ Муравинымъ. Геогр. Извѣст., изд. И. Р. Г. О., 1850, стр. 519—599.

Аральскаго - Моря описано близъ ево (близъ развалинъ Янкента) 97 верстъ; со стороны отъ Сыръ-дарьи рѣки, примѣромъ, хотя оное невидно было, однако, не въ дальнемъ разстояніи, 712 верстъ: всего оного моря описано 809 верстъ, которое положено на ландъ-карту; вода въ немъ соленая, только оную отъ нужды можно и въ кушанье употреблять, и они сами недѣли съ двѣ ея пили, однако вареную; берега болѣе низки и мѣстами камышъ, а другими есть и горы; около тѣхъ береговъ бугорки песчаные, на которыхъ лѣсъ сексеуль вышиною сажени въ три, токмо оного мало, а болѣе какъ аршина въ два, котораго рубить не можно, кромѣ что ломають, а онъ горитъ ясно и весьма медленно пока самой уголь изойдетъ. Глубоко ли оное море или нѣтъ и какое дно, не знаетъ и слышать было не отъ кого; только по берегамъ, гдѣ они были, видѣли что тутъ дно песчаное и мелкой камень; острововъ видѣли они два, такъ какъ чють можно было видѣть; пески великіе и мели; также судовой ходъ есть ли, не знаютъ, и слышать было не отъ кого; токмо сказывали Каракалпаки, что они потому морю въ лодкахъ сажени въ три малыми парусами подлѣ берегу и камышовъ ходятъ въ Аральцы, отъ устья рѣки Сыръ-дарьи до устья Улударьи, и посидѣваютъ, ежели благополучная погода, въ два дни, а ежели неблагополучная, то дней въ семь и восемь. Оное море, какъ признать можно, было очень велико, и мнитъ ся имъ, что и большими судами ходить не невозможно. Въ оное море рѣки впади: первая отъ Оренбурга Сыръ-дарья; вершины ея между полуднемъ и востокомъ отъ горы Актау, которая выше Ташкента и Самарканта; она шириною въ устьѣ 3 версты, а выше, близъ показаннаго мѣста подъ строеніе города (Янкента), 50 сажень... Вторая отъ оной Сыръ-дарьи, выше означеннаго мѣста въ 3 верстахъ, протокъ, подобно болоту, называемый Карасаръ¹⁾; по оному всему камышъ шириною версты двѣ; еще рѣчка Адамъ-ата, изъ оной же Сыръ-дарьи рѣки впаде въ Куванъ-дарью, а Куванъ-дарья впаде въ Карасаръ, по которымъ камышъ, и можно небольшими лодками плавать; вершины оной Куванъ-дарьи въ вышеописанной же горѣ Актау; по ней бродовъ нѣтъ. Третья Улударья... Источниковъ изъ помянутаго Аральскаго-моря по той сторонѣ, гдѣ они ѣхали, также и по другой сторонѣ, какъ имъ бывшіе въ Хивѣ Агличане²⁾ по вопросамъ ихъ сказывали, никакихъ нѣтъ; и оно море какъ Агличане по правую, а они по лѣвую сторону объѣхали кругомъ, то некуда не прошло; и также извѣстіе они отъ оныхъ Агличанъ подлинно получили, что никакого протоку изъ него нѣтъ. По тому морю судами ходить можно отъ вышеозначенной во 2 пунктѣ

¹⁾ Нынѣ Бишъ-арамъ (Макшеевъ).

²⁾ Томпсонъ и Гоггъ, см. ниже.

горы Тыштыргечъ ¹⁾ до Каракалпаковъ и Аральцевъ... Въ вышеописанномъ морѣ Аральскомъ и впадающихъ въ немъ рѣкахъ рыбы всякой довольно..."

Къ показанію Муравина приложенъ: 1) „журналъ трактамъ съ рѣками иль въ которую сторону ѣхали отъ города Оренбурга, до бывшаго города Янкента, который показанъ отъ Абұлъ-хаиръ-хана подь строеніе городское, и черезъ какія мѣста шли, о томъ явствуетъ именно и отъ Янкента до г. Ханки“ ²⁾. Отъ Иргиза до Аральскаго моря здѣсь упомянуты слѣд. названія: г. Мани-тюбя, р. Акъ-кузино-карасу, ур. Кулакайчи, г. Чюбаръ-тюбя, ур. М. Борсукъ, оз. Уйкалъ-куль, оз. Айня-куль и г. Тулагай, конецъ ур. М. Борсукъ, горы Кура и Тюгулканъ, г. Тыштыргичъ, Аральское море; 2) „Журналъ описаній: киргизъ-кайсакамъ, каракалпакамъ, аральцамъ, и хивинцамъ, и кое какое имѣетъ довольствіе и какимъ манеромъ носятъ платья, при семъ прилагается всѣмъ порознь описаніи; и какъ Абұлъ-хаиръ-ханъ посылалъ меня къ персидскому шаху съ грамотой, которая прислана отъ ея императорскаго величества и что чинилось, также прилагается описаніе“ ³⁾.

Въ томъ же 1740 году англійскіе купцы Томпсонъ и Гоггъ (George Thompson and Reynold Hogg) совершили съ торговой цѣлью путешествіе изъ Петербурга въ Хиву. Краткій отчетъ о ихъ путешествіи изданъ Napwau'емъ въ 1753 году. Они выѣхали на верблюдахъ изъ г. Уральска 26 іюня 1740 года: „6 августа мы достигли озера Араль (Aral-lake), находящагося въ разстояніи 22 дней пути отъ Оренбурга и 12 дней отъ рѣки Яика. Мы шли на югъ вдоль очень высокаго и скалистаго берега, гдѣ мы съ трудомъ доставали воду разъ въ два дня, да и эта была такъ горька и солонa, что только по нуждѣ можно было пить ее. На восточномъ берегу озера, гдѣ впадаетъ рѣка Сыръ (Sirr), живутъ каракалпаки, а на южномъ, гдѣ оно принимаетъ большую рѣку Амъ (Amo)—татары-аральцы (the aral-tartars); послѣдніе пользуются только небольшими рыбацкими лодками и никогда не пускаются далеко отъ берега. Говорятъ, что вокругъ этого озера нельзя объѣхать менѣе, чѣмъ въ 25 дней, такъ какъ оно имѣетъ въ окружности свыше тысячи англійскихъ миль. Здѣсь водятся въ изобиліи дикія лошади ⁴⁾, ослы ⁵⁾, антилопы и волки; кромѣ того тутъ есть

¹⁾ На берегу зал. Перовскаго.

²⁾ Напечатанъ у Ханыкова, стр. 557—583.

³⁾ Тамъ-же, стр. 586—599.

⁴⁾ Тарпаны: *Equus caballus* ⁹ *equiferus* Pallas (Zoogr., I. 1811, p. 256, 260). Теперь тарпановъ нѣтъ; о нихъ см. Pallas. Reise. I. 1771, p. 210; III. 1776, p. 510.

⁵⁾ Куланы, *Equus hemionus* Pall.

очень опасный звѣрь, называемый *юлбарсъ* (jolbart), похожій на тигра ¹⁾: по словамъ татаръ ²⁾ онъ обладаетъ такой громадной силой, что можетъ утащить лошадь. 3 сентября мы оставили озеро и прибыли въ котловинѣ, наположенной камышомъ, съ стоячей водой глубиной по колено. Намъ сказали, что это было прежде русло рѣки Окса, текшаго между Аральскимъ озеромъ и Каспійскимъ моремъ, но что оно было перегорожено татарами нѣсколько вѣковъ тому назадъ. 5-го мы прибыли въ Ургенчъ“ ³⁾.

Изъ Хивы Томпсонъ отправился въ Бухару, а оттуда вернулся черезъ Персію въ Англію. Гоггъ же, по случаю нашествія на Хиву Надиръ-шаха, покинулъ этотъ городъ лишь 6 апрѣля 1741 года, рѣшивъ вернуться въ Россію по восточному берегу Арала. Черезъ 15 дней онъ достигъ Сыръ-дарьи, а затѣмъ прибылъ въ Оренбургъ, по дорогѣ будучи ограбленъ киргизами.

Къ стр. 9 книги *Напвау* приложена карта Аральскаго моря безъ западнаго берега, являющаяся копіей съ карты *Муравина*, на картѣ же при стр. 237 Араль скопированъ съ карты *Кириллова* 1734 года.

На изданномъ въ 1745 году Академіей Наукъ въ Петербургѣ „Атласѣ Россійскомъ“ (на русскомъ, латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ) Аральское море изображено по даннымъ *Муравина*, въ общемъ вполне схоже съ приложенной ниже картой, составленной, очевидно по тѣмъ же даннымъ, въ Оренбургѣ. Изъ упомянутого „Atlas Imperii Rossici“ западно-европейскіе картографы второй половины XVIII ст. заимствовали обыкновенно изображеніе Аральскаго моря.

Въ 1752 году ⁴⁾ въ Оренбургѣ по опредѣленію Губернской Канцеляріи геодезистомъ *Красильниковымъ* составлена карта Оренбургской губерніи подъ заглавіемъ: „Ландъ карты или чертежи географическія некоторыхъ представляется Оренбургская губерніи съ смежными кней мѣстами. Сочинены въ Оренбургѣ по спределенію Оренбургской Губернской Канцеляріи декабря дня 1752 года при оренбургскихъ географическихъ дѣлахъ изразныхъ прежнихъ и новыхъ описаний, чрезъ геодезін прапорщика *Красильникова* стоварищій“, а при ней „карта приобщеная, на которой на и большая часть каспійскаго и аральскаго море со смежными къ нимъ мѣстами представлены 1755 году“. Объясненіе къ картамъ, впоследствии (1762) напечатанное подъ именемъ „Оренбургская топографія“, составлено *П. Рычковымъ*. Факсимиле этого атласа и текста *Рычкова*, хранящихся въ Академіи Наукъ,


¹⁾ Это и есть тигръ, и теперь весьма нерѣдкій въ дельтѣ Аму.

²⁾ „Татарами“ названы вообще всѣ народы, говорящіе по тюркски.

³⁾ *Напвау*, р. 240.

⁴⁾ На картахъ вездѣ обозначенъ 1755 годъ.

изданы Оренбургскимъ Отдѣломъ И. Р. Геогр. О. въ 1880 году ¹⁾. Копія листа, изображающаго Оренбургскую губернію, прилагается здѣсь.



Карта изъ „Оренбургской Топографіи“. Западный берегъ Аральскаго моря по Кириллову (1784 г.), восточный по Муравину (1741 г.).

На картѣ Аральскаго моря къ съемкѣ Муравина прибавленъ западный берегъ моря, заимствованный у Кириллова (1734 г.).

¹⁾ Оренбургская губернія съ прилежащими къ ней мѣстами по „ландкартамъ“ Красиленкова и „Топографіи“ П. И. Рычкова 1755 года. Оренбургъ, 1880, in folio.

Въ 1755 году написана и въ 1762 г. издана упомянутая „Оренбургская топографія“ П. Рычкова, въ которой впервые сообщены данныя Муравина объ Аральскомъ морѣ и кромѣ того прибавлено: „рыбы въ немъ такое же множество и тѣхъ же родовъ, какъ и въ Каспійскомъ; поэтому есть резонъ думать, не имѣетъ ли оно съ симъ моремъ или съ какими нибудь другими водами подземнаго сообщенія“¹⁾. Въ этой же книгѣ сообщены важныя свѣдѣнія о жившихъ въ то время на берегахъ моря киргизахъ, каракалпакахъ и „аральцахъ“.

Въ 1753 году прошелъ въ Хиву изъ Оренбурга западнымъ берегомъ Аральскаго моря самарскій купецъ Данила Рукавникъ. Въ его „Описаніи“, напечатанномъ въ 1776 году въ „Московскомъ любопытномъ Мѣсяцесловѣ“, мы находимъ мало свѣдѣній о Аралѣ²⁾. Въ Аральское море впадаютъ *Амуръ-дарья*, *Куванъ-дарья* и *Сыръ-дарья*. „Изъ Аральскаго въ Каспійское море теченіе имѣетъ небольшая рѣчка, которую мы не переѣзжали. Она прежнимъ теченіемъ, какъ видно по берегамъ, была не менѣе 10 сажень, но при выходѣ изъ Аральскаго моря завалена хивинцами по опасности отъ Стеньки Разина; однакожь и нынѣ та рѣчка не малое теченіе воды имѣетъ (стр. 378)“.

Въ этихъ свѣдѣніяхъ о рѣчкѣ, текущей изъ Арала въ Каспій, можно видѣть вліяніе карты Дубровина.

Затѣмъ вся вторая половина XVIII ст. не даетъ намъ никакихъ новыхъ данныхъ объ Аральскомъ морѣ³⁾.

7. Данныя XIX столѣтія. Періодъ до Бутакова.

Въ 1819 году отъ Балханскаго залива проникъ въ городъ Хиву Н. Муравьевъ. Онъ Аральскаго моря не видѣлъ, а по разспросамъ сообщилъ, что оно „составлено изъ водъ главныхъ двухъ рѣкъ: Аму-дерин или какъ жители называютъ, Амниъ-дерин, и Сыръ-дерин, которыя теряясь въ пескахъ образуютъ по низменности мѣста сіе скопище прѣсной (sic) воды, называемое по обширности моремъ. По сказаніямъ жителей оно не глубоко и конной человѣкъ можетъ переѣхать черезъ множество рукавовъ сказанныхъ рѣкъ по насланному черезъ нихъ камышу“⁴⁾. На приложенной „Картѣ къ путешествію кап. Мура-

¹⁾ Рычковъ П. Топографія Оренбург. губ. 2-ое изд. Оренбургъ, 1887, стр. 152.

²⁾ Во второй разъ: Руссовъ Ст. Путешествіе изъ Оренбурга въ Хиву самарскаго купца Рукавкина въ 1753 году съ приобщеніемъ разныхъ извѣстій о Хивѣ съ отдаленныхъ временъ донынѣ. Журн. Мин. Вн. Д., XXXIV, 1839, стр. 351—401, отчетъ Рукавкина, стр. 373—385.

³⁾ Въ 1793—4 годахъ западнымъ берегомъ прошелъ въ Хиву докторъ майоръ Вланкенгагель. см. Вѣст. И. Р. Г. О., XXII, 1858, стр. 87—106, но объ Аралѣ мы не находимъ у него ничего новаго.

⁴⁾ Муравьевъ Н. Путешествіе въ Туркменію и Хиву въ 1819 и 1820 годахъ. М., 1822. 2-я ч., стр. 8—9.

вѣва изъ Тифлиса въ Хиву, 1819“ Аральское море имѣетъ четырехъугольную форму съ совершенно фантастическимъ очертаніемъ береговъ.

Гораздо болѣе цѣнные матеріалы по интересующему насъ вопросу доставило посольство Негри въ Хиву, вышедшее изъ Оренбурга 10 октября 1820 года въ составѣ барона Мейендорфа, натуралистовъ Э. Эверсмана и Пандера и другихъ.

20 декабря посольство прибыло въ Бухару, пройдя вдоль с. в. берега Арала. Объ этомъ пути дали отчеты Эверсманъ ¹⁾ и Мейендорфъ ²⁾. У обоихъ мы находимъ цѣнные данныя объ усыханіи Арала, о его сѣверовосточныхъ берегахъ, объ устьѣ Сыръ-дарьи, о Куванѣ и Яны-дарьѣ (Джаны-дарьѣ). Эта послѣдняя была въ 1820 году сухой, тогда какъ по словамъ киргизъ, сопровождавшихъ экспедицію, еще въ 1816 году она была не меньше Куванъ-дарьи. Эти свѣдѣнія будутъ использованы въ соответственныхъ отдѣлахъ настоящей книги. Какія невѣрные представленія были тогда о западномъ берегу Арала, видно изъ сообщаемыхъ Мейендорфомъ разспроснымъ свѣдѣніямъ: „съ запада Араль окаймленъ горной цѣпью *Карагумбетъ*, обрывистой со стороны моря и пологой—съ противоположной (стр. 104)“. Къ отчету Мейендорфа приложено геологическое описаніе страны между Оренбургомъ и Бухарой Пандера ³⁾, дающее самыя общія свѣдѣнія о породахъ на этомъ пути: горы Сары-булакъ и Терменбесъ—изъ мергеля „съ безчисленнымъ количествомъ раковинъ“; около Аральскаго моря и далѣе на востокъ—бѣловатый песчаникъ, переходящій въ бѣлый и свѣтло-сѣрый „кварцъ“ (стр. 357—358).

Карта, приложенная къ работѣ Мейендорфа („*Carte du Khanat de Boukhara et d'une partie des steppes des Kirghiz*“), первая съемка послѣ Муравина, обнаруживаетъ мало прогресса. Западный берегъ нанесенъ предположительно пунктиромъ.

Экспедиціей 1820 года (поруч. Тафаевъ) опредѣлены по близости Арала 2 астрономическихъ пункта по широтѣ: ур. Кара-тюбе на Сыръ-дарьѣ (близъ Казалинска) подъ 45° 42' 45" и ур. Каракъ на Куванъ-дарьѣ подъ 44° 52' 4" ⁴⁾. Вѣроятно экспедиціей Мейендорфа былъ доставленъ въ зоологическій музей Московскаго университета экземпляръ аральскаго шипа, описанный Ловецкимъ въ

¹⁾ Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823, pp. 150, in 4°.

²⁾ Meyendorff G. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1820. Paris, 1828, pp. 508 (съ картой).

³⁾ Pander. Description du pays compris entre Orenbourg et Boukhara in: Meyendorff, l. c., p. 349—362.

⁴⁾ Зап. Военно-Топогр. Депо. I. 1837, стр. 136.

1828 году подъ именемъ *Acipenser nudiventris* Lov. ¹⁾ (въ каталогахъ означеннаго музея нѣтъ, впрочемъ, никакихъ указаній на этотъ экземпляръ).

Въ 1824 году изъ Оренбурга былъ отправленъ въ Бухару большой торговый караванъ подъ начальствомъ ростовскаго купца Евграфа Кайдалова подъ прикрытіемъ военного отряда численностью около 600 человекъ. Караванъ прошелъ мимо сѣверо-восточнаго конца Аральскаго моря, затѣмъ пересѣкъ Куванъ-дарью и Яны-дарью и, не дойдя 300 верстъ до Бухары, повернулъ къ Акъ-мечети (Перовскъ), пошелъ къ Ташкенту, но не дойдя и до него, вернулся, растерявъ товары, назадъ. Кайдаловъ даетъ отчетъ о пути съ нѣкоторыми замѣчаніями о пройденной мѣстности ²⁾.

Въ 1825 году состоялась экспедиція къ западному берегу Арала подъ начальствомъ полк. О. О. Берга ³⁾, доставившая весьма важные топографическіе матеріалы. Экспедиція, выступившая изъ кр. Сарайчиковской (на р. Уралѣ) состояла, кромѣ Берга, изъ офицера Вольховскаго, капитана Анжу, кап. Загоскина, лейт. Дюгамеля, астронома Лемма и натуралиста Эверсмана. Отчеты этой экспедиціи не были напечатаны полностью, извлеченія же даны Левшинимъ (1832) ⁴⁾ и болѣе подробно Эйхвальдомъ (1838) ⁵⁾.

Экспедиція Берга перерѣзала Усть-уртъ отъ с. в. берега Каспійскаго моря до Арала по 45 с. ш., затѣмъ двинулась къ сѣверу и, дойдя до сѣв. зап. угла Арала, вернулась по подножію Усть-урта обратно въ Сарайчиковскую крѣпость. Главнѣйшимъ результатомъ явились ⁶⁾ астрономическія опредѣленія Лемма, изъ коихъ 3 на зап. берегу Аральскаго моря: 1) 2 февраля 1826 года подъ широтой 45° 26' 15" и 3 ч. 54 м. 17 с. долг. отъ Гринв. 2) 3 февраля: 45° 36' 41" и долг. 3 ч. 54 м. 38 с. 3) 4 февраля: 45° 38' 28" и долг. 3 ч. 53 м. 54 с. ⁶⁾.

¹⁾ Ловецкій А. О рыбахъ, принадлежащихъ къ роду осетра. Нов. Магаз. Ест. Ист. физ., хим. и свѣд. экон., изд. Двигубскимъ, Москва, 1828, ч. II, стр. 78, рис. VI. ф. 2.

²⁾ Караванъ-записки во время похода въ Бухарию російскаго каравана, подъ воинскимъ прикрытіемъ, въ 1824 и 1825 годахъ, веденныя начальникомъ онаго каравана надъ купечествомъ Евграфомъ Кайдаловымъ. 3 части въ одномъ томѣ. Москва, 1827—1828, 12°, 433 стр. Я пользовался извлеченіемъ въ *Egman's Archiv f. wissenschaft. Kunde v. Russland*, (Berlin), I, 1841, p. 124—142.

³⁾ Впослѣдствіи графъ и фельдмаршалъ; родился въ 1793 году, умеръ въ 1874 г.; членъ основатель И. Р. Г. О.

⁴⁾ Левшинъ А. Описаніе киргизъ-казацкихъ или киргизъ-кайсацкихъ ордъ и степей. Ч. I, СПб. 1832, стр. 25—33, 76—77.

⁵⁾ *Eichwald E. Alte Geogr. d. Casp. Meeres*. Berlin, 1838, p. 189—201.

⁶⁾ Зап. Военно-Топогр. Депо, I, 1837, стр. 139. Долготы опредѣлялись изъ разстояній луны отъ солнца. Въ послѣднемъ пунктѣ (4 февраля) сдѣлано опредѣленіе шир. и долг. Анжу, расходящееся съ числами Лемма, но оно не заслуживаетъ довѣрія, см. Ханьковъ. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851 стр. 330.

это первыя астрономическія опредѣленія для Арала; затѣмъ — съемка западнаго берега, который лишь съ 1826 года сталъ чертиться на картахъ вѣрно. Въ приложенной къ труду Левшина картѣ „земель, принадлежащихъ киргизъ-казакамъ и Туркестана“, составленной въ 1831 г., использованы уже данныя эксп. Берга; Аральское



Часть карты Левшина 1831 г.

море, особенно западный берегъ его, получило здѣсь довольно правильный видъ. Часть ея прилагается здѣсь.

Анжу, Загоскинъ и Дюгамель произвели во время описываемой экспедиціи барометрическую нивелировку, давшую превышеніе Арала надъ Каспіемъ въ 118 футь.

Наконецъ, Эверсманъ доставилъ нѣкоторыя свѣдѣнія по геологич. пройденной части Усть-урта; для западнаго берега Арала указывается мелкозернистый „икряный камень“ (солишь) желтаго и

бураго цвѣта, мергель и желѣзистый песчаникъ, дающій начало бурой желѣзной рудѣ на берегу моря; всѣ слои горизонтальны ¹⁾.

Въ 1832 году вышелъ упомянутый выше трудъ Левшина о киргизскихъ степяхъ. Авторъ имѣлъ возможность пользоваться Архивомъ Оренбургской Пограничной Комиссiи, въ которомъ были сосредоточены всѣ дѣла по сношенiямъ съ Средней Азiей. Приложенная къ сочиненiю Левшина карта (1831 г.) составлена имъ исключительно по рукописнымъ маршрутамъ и съемкамъ, такъ какъ всѣ печатные материалы, имѣвшiеся въ то время (кромѣ карты Мейендорфа) „скорѣе могутъ быть признаны мечтательными предположенiями, нежели собранiями топографическихъ свѣдѣнiй“ ²⁾. Изображенiе Аральскаго моря нанесено „по рекогносцировкамъ и разспросамъ Россiйскихъ инженеровъ или квартирмейстерскихъ офицеровъ, бывшихъ въ степяхъ казачьихъ въ 1820—21, 1824—26 гг.“. На картѣ впервые нанесенъ въ сѣверной части моря островъ *Барсакильмесъ*; въ восточной же изображены подъ несуществующимъ названiемъ *Барсакайтмасъ* многочисленныя мелкiе острова ³⁾. Помимо карты, объ Аральскомъ морѣ мы у Левшина не находимъ новыхъ свѣдѣнiй, кромѣ весьма сомнительнаго указанiя, что „зимою оно мерзнетъ, и отъ устья Сыра до города Кунграта ходятъ черезъ оное по льду“ ⁴⁾.

Ген. Г. Ѳ. Генсъ (1839) по собраннымъ имъ въ Оренбургѣ разспроснымъ свѣдѣнiямъ указываетъ, что противъ устья Аму на разстоянiи 20 верстъ лежитъ островъ Токмакъ-ата длиной до 30 верстъ; при низкомъ стоянiи моря на островъ можно проѣхать на лошади ⁵⁾.

Въ 1840 году съемочный отрядъ Жемчужникова дошелъ до залива Чернышева на сѣв. зап. концѣ Аральскаго моря.

1841 годъ далъ весьма много новаго для картографiи Аральскаго моря. 3 мая этого года изъ Оренбурга выступили двѣ миссiи—одна въ Хиву подъ начальствомъ Никифорова (при ней былъ поруч. Аитовъ, производившiй съемки), другая въ Бухару подъ начальствомъ

¹⁾ Eichwald, p. 192—4, Левшинъ, ч. I, стр. 30—33. Нѣкоторыя данныя по геологiи Усть-урта приведены у Э. Эверсмана въ его „Естественной Исторiи Оренбургскаго Края“, ч. I, Оренбургъ, 1840 (писано въ Казани, въ январѣ 1837 г.), стр. 94—99; здѣсь (стр. 97) указывается, что „икряникъ перемѣшанъ до половины съ сердцеобразными раковинами; тотъ же самый видъ рода *Cardium* находятъ и доселѣ въ числѣ черепокожныхъ, обитающихъ въ Аралѣ и Каспiѣ“. На стр. 83 упомянуто, что въ Аралѣ водятся „двучерепныя *Cardium edule et rusticum*“.

²⁾ Левшинъ, ч. I, стр. XI.

³⁾ Картой Левшина (а также Генсы, см. ниже) воспользовался C. Zimmermann. Geographische Analyse eines Versuches zur Darstellung des Kriegstheaters Russlands gegen Chiwa. Berlin, 1840, 4^o.

⁴⁾ Левшинъ, ч. I, стр. 73.

⁵⁾ Gens. Nachrichten über Chiwa, Bochara etc. Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reiches, II, 1^o39, p. 3.

Бутенева. До Сыръ-дарьи оба отряда шли совместно съ съемочнымъ отрядомъ. Бларамберга. На возвратномъ пути Никифоровъ шелъ (въ кр. Сарайчиковскую) западнымъ берегомъ Арала. Результатомъ была съемка около 3000 верстъ пути отъ Айбугира до Ново-александровскаго укр., отъ Айбугира до Оренбурга по восточному берегу Арала и отъ Айбугира до кр. Сарайчиковской¹⁾; она впервые использована въ картѣ Циммермана (1845), а впоследствии приложена Базинеромъ къ его отчету 1848 г. Партия Бларамберга произвела съемку сѣв. вост. берега Арала отъ залива Перовскаго до устья Сыра и вверхъ по Сыру до Кошъ-кургана.

Бывшій при экспедиціи Бутенева натуралистъ Александръ Леманъ въ своемъ отчетѣ сообщилъ, что на берегу Аральскаго моря близъ мѣстности Алты-кудукъ онъ нашелъ „маленькаго *Cardium*, который водятся и въ Каспійскомъ морѣ, а также *Mytilus polymorphus* и одного небольшого брюхоногого моллюска“. По пути отъ Сары-чеганана къ Майлибашу (на Сыръ-дарьѣ) онъ находилъ повсюду *Cardium* и „*Mytilus*“ (Dreissena) въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ берега Арала²⁾. Въ іюлѣ (3-го) 1841 года котловина Айгирекъ представляла собою озеро (стр. 49), равнымъ образомъ и въ Куванъ-дарьѣ (противъ Майлибаша) была вода (15 іюля; стр. 53). Джаны-дарья оказалась совершенно сухой (стр. 57). На обратномъ пути въ маѣ 1842 г. Леманъ пересѣкъ Джаны-дарью у кол. Иркебай; здѣсь онъ замѣтилъ, что изъ нея нѣкогда были выведены арыки, большіе и маленькіе, и, слѣдовательно, здѣсь процвѣтало земледѣліе; берега арыковъ заросли толстымъ саксауломъ, высотой до 2 саж. и толщиной у основанія въ 8 дюймовъ, а на днѣ арыковъ былъ саксаулъ толщиной въ руку. Леманъ полагалъ, что саксаулъ на берегу арыковъ былъ уже тогда, когда арыками пользовались для орошенія (стр. 283). На Куванѣ въ мѣстности Джаманъ-чеганакъ 5 мая застали глубокую воду (стр. 284)³⁾.

Въ 1842 году въ Хиву ѣздили полковникъ Г. И. Данилевскій и натуралистъ Ѳ. Базинеръ, совершившіе путь туда и назадъ вдоль западнаго берега Арала. Въ своемъ отчетѣ Данилевскій сообщаетъ свѣдѣнія о низовьяхъ Аму-дарьи и о Айбугирѣ. О послѣднемъ онъ говоритъ, какъ о совершенно прѣсномъ озерѣ. Сообщаемое Данилевскимъ по разпросамъ свѣдѣніе о томъ, что оз. Дау-кара „примыкаетъ вплоть

¹⁾ Залѣсовъ Н. Посольство въ Хиву кап. Никифорова. Воен. Сборн. 1861, XII, стр. 41—92; см. также: Я. Ханыковъ. Пояснительная записка, 1851, стр. 336.

²⁾ Lehmann A. Reise nach Buchara und Samarkand in 1841—2, herausgegeben von G. Helmersen. Beitr. z. Kenntn. Russ. Reich., XVII, 1852, S. 48—9, 287. Въ Beitr. z. Kennt. R. R., XVIII, 1856, p. 133, Helmersen опредѣляетъ этотъ *Mytilus* за *M. polymorphus*.

³⁾ Собранныя Леманомъ растенія обработалъ: Bunge Al. Alexandri Lehmann reliquiae botanicae. Mém. Acad. Sc. Pétersb. VI, 1854, p. 177—536.

къ морю и почти сливается съ нимъ“¹⁾, нужно считать безусловно невѣрнымъ, какъ показалъ еще Ханыковъ въ 1851 г.²⁾

Базинеръ въ своемъ отчетѣ даетъ описаніе восточнаго края Усть-урта³⁾. Онъ указываетъ, что на самомъ берегу моря находятся дюны, возвышающіяся террасами и заключающія еще и понынѣ живущихъ въ Аралѣ *Cardium rusticum* (= *C. edule*) и *Glycimeris* (= *Adasna*) *vitrea*. Авторъ упоминаетъ о горизонтальныхъ разноцвѣтныхъ слояхъ известняка и мергеля съ многочисленными *Cardium*, *Trochus*, *Mastra* и др. (стр. 88, 259). Въ своей южной части отъ м. Урга до южнаго конца Айбугира обрывъ Усть-урта часто почти вертикаленъ, тогда какъ къ сѣверу обнаженъ только край его, а основаніе скрыто осыпями и обломками. Кромѣ того Базинеръ даетъ очеркъ климата и растительности восточной части Усть-урта⁴⁾. Относительно Аральскаго м. въ отчетѣ мы находимъ, что оно 12 (24) января 1843 г. было замерзшимъ, насколько хваталъ глазъ съ подножья м. Урга. Привезенные этимъ путешественникомъ образцы были опредѣлены Гельмерсеномъ⁵⁾, признавшимъ въ отложеніяхъ Усть-урта миоценъ, а въ одномъ мѣстѣ указавшаго (предположительно) на пліоценъ (стр. 285). Кромѣ того въ отложеніяхъ у подножія обрыва у уроч. Кара-гумбетъ Гельмерсенъ призналъ отложенія арало-каспійскаго моря, найдя въ нихъ *Cardium rusticum*, *Glycimeris vitrea*, *Neritina liturata*, *Mytilus polymorphus* и маленькихъ *Lytnaea*.

Приложенная къ работѣ Базинера карта „Skizze des Aralsees und des Amu-delta“ есть компиляція по даннымъ Никифорова, Данилевскаго и Н. Ханыкова, какъ это показано Я. Ханыковымъ⁶⁾

¹⁾ Данилевскій Г. Описаніе Хивинскаго ханства. Зап. И. Р. Г. О. V, 1851, стр. 78.

²⁾ Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 339.

³⁾ Basiner Th. Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisensteppe nach Chiwa. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich., XV, 1848, p. 71 ff.

⁴⁾ Базинеръ приводитъ (стр. 74) одно любопытное наблюденіе, которое я цитирую, такъ какъ оно показываетъ, какъ иногда въ пустынныхъ мѣстахъ получаютъ скопленія костей млекопитающихъ: на сѣв. берегу солонца Кошкаръ-ата на Усть-уртѣ 27 Августа 1843 года наблюдалось множество труповъ *Dipus* и *Merionus*, лежавшихъ въ слое соли въ трехъ сажняхъ отъ берега въ такомъ громадномъ количествѣ, что они представляли сплошную, волнообразную линію. Причину гибели животныхъ Базинеръ видитъ въ весеннемъ разливѣ озера.

⁵⁾ Helmersen G. Ueber die geognostische Beschaffenheit des Usturt und insbesondere dessen östlichen Abfalles zum Aral-See. Прилож. къ работѣ Basiner'a I. c., (p. 269—294), p. 275, 285, табл. рис. 4—6 (*Paludina achatinoides*, *Corbula* n. sp., *Cardium edule* var.). Эта же работа напечатана раньше въ Bull. phys.-math. Acad. Imp. Sc. Pétersb. IV, 1844, p. 1.

⁶⁾ Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 351. Карта Хивы и Арала, составленная по Никифорову и Данилевскому, была передана Базинеромъ Гумбольдту. Она составляетъ основу изображенія Арала на картѣ въ „Asie Centrale“ 1843.

На картѣ Н. Ханькова (1845) сѣверные берега Арала нанесены по всѣмъ имѣвшимся въ то время топографическимъ свѣдѣніямъ ¹⁾.

Въ 1846 году астрономъ Леммъ опредѣлялъ свыше 20 пунктовъ на сѣв.-вост. берегахъ Арала и въ низовьяхъ Сыръ-дарьи; вмѣстѣ съ тѣмъ топографъ производилъ съемку пути слѣдованія ²⁾. Списокъ опредѣленныхъ пунктовъ см. въ главѣ II.

Въ 1847 году геологъ Нёшель производилъ изысканія между р. Орью, Тургаемъ и Сыръ-дарьей ³⁾. Маршрутъ отъ Иргиза шелъ по колодцамъ: Джалавлы, Терекли, Джулюсь, Сарапанъ, Тюбе-кудукъ, Куль-кудукъ, Алты-кудукъ, Агъ-кудукъ, Сапакъ, Раймъ. Авторъ описываетъ въ общихъ чертахъ Каракумы, ихъ флору, фауну и геологическое строеніе; упоминаетъ, что осенью 1847 года на Раймѣ (низовья Сыръ-дарьи) было много тигровъ, теперь отсюда ушедшихъ вверхъ по рѣкѣ. Что касается Арала, то Нёшель, отмѣтивъ его „исключительную прозрачность“, указываетъ, что 13.920 граммъ воды его (вѣроятно, изъ залива Сары-чеганакъ), будучи вышарены, дали 170 граммъ осадка, что даетъ 1,22% составныхъ частей“ (стр. 169).

По описанію Нёшеля песокъ Каракумовъ, которые онъ прошелъ отъ Иргиза до Райма, слѣдую по большей части бывшему почтовому тракту, состоитъ изъ кварца, частицъ желѣзистой глины и известковой пыли, „происшедшей, вѣроятно, изъ разрушенія морскихъ раковинъ“. Основаніемъ песчанымъ холмамъ служитъ желтоватая глина, ниже часто слѣдуетъ слой песку въ нѣсколько фута, затѣмъ сѣрая, часто соленосная глина, еще слой песка и, наконецъ, идетъ глина, составляющая основу степи (стр. 171). Изъ раковинъ въ пескахъ встрѣчены: *Cardium rusticum*, *Mytilus polymorphus*, *Neritina liturata*, *Venus gallina* и обломки толстостѣнной устрицы (стр. 173) (опредѣленія Гельмерсена). *Venus gallina* здѣсь, очевидно, указана ошибочно: она нигдѣ по берегамъ Арала въ пескахъ не встрѣчается. Точныя мѣстонахожденія перечисленныхъ раковинъ не указаны. На южномъ берегу оз. Камышлы-башъ описывается валъ вышиной 8 ф. и шириной 7 ф. изъ глинисто-мергельной гальки; на сѣверномъ же берегу песокъ съ *Mytilus* (стр. 174). По моимъ наблюденіямъ—это *Dreissena polymorpha* и нынѣ живущая въ оз. Камышлы-башъ. На г. Бултукъ у оз. Чумышъ-куль (южнѣ Сапака) описывается рыхлая, пухлая, соленосная глина, въ которую

¹⁾ Журн. Мин. Вн. Д., 1845, прилож. къ статьѣ Н. Ханькова: О населеніи киргизскихъ степей.

²⁾ Зап. Военно-Топогр. Депо, XI, 1848, стр. 21—24.

³⁾ Nöschel. A. Bemerkungen über die naturhistorischen, insbesondere die geognostisch-hydrographischen Verhältnisse der Steppe zwischen den Flüssen Or und Turgai, Kumak und Syr-darja. Mit einem Vorwort und Bemerkungen von G. Helmersen. Beiträge z. Kenntn. Russ. Reich. XVIII, 1856, p. 119—186. Наблюденія между Иргизомъ и Сыръ-дарьей (320 в.) стр. 160—179.

глубоко погружается нога при хождении (стр. 175). Это глина втрѣчена мной повсюду на сѣверныхъ берегахъ Арала и принадлежитъ къ олигоценовымъ отложеніямъ.

Гельмерсенъ въ предисловіи къ той же работѣ предположительно отнесъ отложенія по Сыръ-дарьѣ (Раймъ) къ эоцену.

Въ томъ же 1847 году топографомъ Яковлевымъ произведена съемка пространства отъ Уральскаго укрѣпленія (г. Иргизъ) до Каракумовъ и отъ этихъ послѣднихъ до укр. Аральскаго (Раймъ) и до ур. Майлибашъ на Сыръ-дарьѣ ¹⁾.

7. Работы Бутакова.

Въ 1847 году было основано укрѣпленіе Раймъ въ 60 верстахъ отъ устья Сыръ-дарьи и въ томъ-же году произведена съемка устьевъ рѣки отъ Райма до впаденія ея въ Аральское море. Между тѣмъ въ Оренбургѣ въ началѣ 1847 года по распоряженію начальника Оренбургскаго края В. А. Обручева были построены два судна: одно военное *Николай I* (длиной 35 фт.), а другое частное *Михаилъ*. Первое предназначалось для изслѣдованія и съемки Аральскаго моря, а второе для заведенія на немъ рыболовства. Въ томъ же году оба судна были привезены въ разобранномъ видѣ въ Раймъ, гдѣ ихъ снова собрали и 10 іюля спустили на воду. Шкуна „Николай“ тотчасъ же выступила въ море подъ командою бывшаго моряка поручика Мертваго; но плаваніе ея осенью 1847 года за позднимъ временемъ ограничилось лишь прилежащими къ устьямъ Сыръ-дарьи частями моря, причемъ были сняты въ масштабѣ 2 в. въ дюймѣ части восточнаго берега на 70 в. къ югу отъ Сыръ-дарьи съ прилегающими островами и части о. Кугъ-аралъ. Весною 1848 года шкуна снова выступила въ море съ топографами Акишевымъ и Головымъ, которые произвели планшетную съемку всего сѣвернаго берега отъ устья Сыра до м. Кумъ-суатъ. Между тѣмъ въ Оренбургѣ было подъ наблюденіемъ лейтенанта А. И. Бутакова построено другое военное судно *Константинъ*, которое такимъ же образомъ въ 1848 году было доставлено въ Раймъ. На немъ Бутаковъ долженъ былъ произвести системати-

¹⁾ Въ IV томѣ „Гидрографіи Росс. Имп.“ И. Штукенберга, вышедшемъ въ 1848 г., помѣщены свѣдѣнія объ Аральскомъ м., Аму и Сырѣ съ древнѣйшихъ временъ. Обзоръ, доведенный до 1842 года, представляетъ собою компиляцію, не только лишенную всякой критики, но не приведенную въ какой бы то ни было вѣрный порядокъ и производить впечатлѣніе набросковъ, совершенно не подготовленныхъ къ печати. (J. Ch. Stuckenberg. Hydrographie d. Russ. Reiches. B. IV, St.-Petersburg, 1848, Aral: p. 66—122, Amu-Derja: p. 223—225, Syr: p. 226—255).

ческую опись Аральскаго моря ¹⁾. Шкуна эта имѣла въ длину 53 фута и осадку (безъ груза) $3\frac{3}{4}$ фут. Постройка ея происходила въ Оренбургѣ съ 5 марта по 28 апрѣля 1848 года, а 20 іюля она уже была спущена на Сыръ-дарью у Райма. 25 іюля 1848 года экспедиція вышла изъ Райма и черезъ два дня прибыла къ острову Косъ-аралу въ устьяхъ рѣки, гдѣ находилась рыболовная ватага и фортъ ($46^{\circ} 4' 19''$ N, $0^{\circ} 22' 21''$ W отъ Казалинска по опредѣленію Бутакова) съ гарнизономъ въ 50—60 человекъ, построенный въ 1848 году для защиты ея ²⁾. 30 іюля шкуна „Константинъ“ вышла въ море для описи: на ней находились начальникъ описной экспедиціи А. И. Бутаковъ ³⁾, А. И. Макшеевъ, прапор-

¹⁾ Макшеевъ А. Описание Аральскаго моря. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851. (стр. 30—61). стр. 37. Подробности плаванія см. въ книгѣ Макшеева: Путешествія по кирг. степямъ и туркест. краю. Спб. 1896, посмертное изд. Главн. Шт. съ некрологомъ и портретомъ Макшеева (стр. V—IX), стр. IX+257. III глава этой работы занята подробнымъ описаніемъ плаванія шкуны „Константинъ“ въ 1848 г. (стр. 50—74).

²⁾ Рыболовная ватага состояла изъ 20 рабочихъ, считая въ томъ числѣ приказчиковъ и кормщиковъ. Кромѣ шкуны „Михайлъ“ здѣсь находилось еще нѣсколько рабочихъ лодокъ. Предметомъ промысла были шипы, отправлявшіеся въ Оренбургъ на волахъ въ соленомъ видѣ. (Макшеевъ. Путеш., стр. 54). Шкуна „Михайлъ“ ходила довольно далеко въ море: такъ въ іюль 1848 года она, возвращаясь изъ зал. Перовскаго, сняла съ острова Киндерли 46 киргизъ, ограбленныхъ киргизами же, и доставила ихъ на Косъ-аралъ.

Косаральскій фортъ за ненадобностью былъ упраздненъ весною 1854 г. ³⁾ Алексѣй Ивановичъ Бутаковъ родился въ 1816 году; въ 1832 кончилъ морской кадетскій корпусъ; въ 1840—1842 году совершилъ кругосвѣтное плаваніе на транспортѣ „Або“. Въ началѣ 1848 г. назначенъ начальникомъ для съемки и описи Аральскаго м. За изслѣдованія этого моря въ 1853 году по предложенію Гумбольдта избранъ почетнымъ членомъ берлинскаго Географическаго Общества. Въ 1850 году вернулся въ Петербургъ и былъ командированъ въ Швецію для заказа судовъ для Аральской флотиліи; въ 1852 году пароходы „Перовскій“ и „Обручевъ“ были доставлены Бутаковымъ въ Раймскъ и спущены. Осенью 1854 г. перенесъ Аральскую верфь въ фортъ № 1 (Казалинскъ). Въ 1855 году, произведенный въ капитаны 2 ранга, сдѣлалъ опись Сыръ-дарьи отъ Кумъ-суата на 80 в. выше Перовска. Лѣтомъ 1858 г. плавалъ съ судами Аральской флотиліи по Аму-дарьѣ до Кунграда для содѣйствія посольству въ Хиву. Въ 1859 г. съ десантомъ въ 140 человекъ производилъ военныя дѣйствія у Кунграда; затѣмъ, доставивъ десантъ обратно въ Казалинскъ, снова на пароходѣ „Обручевъ“ вернулся въ дельту Аму и произвелъ ея опись вплоть до Нукуса. 1 января 1860 г. былъ вызванъ въ Петербургъ и командированъ въ Англію и Соединенные Штаты для заказа двухъ желѣзныхъ пароходовъ; въ 1861 году пароходы „Сырѣ-дарья“ и „Аралъ“ были доставлены Бутаковымъ въ Казалинскъ и въ 1862 г. спущены на воду. Лѣтомъ 1864 г. производилъ опись р. Сыръ-дарьи вверхъ отъ Перовска до уроч. Байлдыръ-тугая. Въ августѣ 1863 г. былъ переведенъ въ балтійскій флотъ и 25 февраля 1864 г. перешелъ въ Петербургъ послѣ 15-лѣтняго служенія въ приаральскомъ краѣ. За свою службу здѣсь 19 апрѣля того-же года пожалованъ чиномъ контръ-адмирала. Дальнѣйшая дѣятельность Бутакова протекала въ плаваніяхъ по Балтійскому морю. Заболѣвъ осенью 1868 г., Алексѣй Ивановичъ отправился за границу для леченія и 28 іюня 1869 г. скончался въ Швальбахѣ на 53 году жизни. Авторъ некролога, у котораго мы заимствуемъ эти свѣдѣнія, справедливо отзываясь, объ А. И. „какъ о настоящемъ типѣ морскихъ офицеровъ, которымъ гордилась бы каждая страна и каждый народъ“. (Морской Сборникъ, CIV, 1869, № 9, морск. хрон., стр. 15—21).

щикъ К. Е. Поспѣловъ, топографъ А. А. Акишевъ, бывшій въ ссмылкѣ съ поэтомъ рядовой Т. Г. Шевченко, рядовой Вернеръ, фельдшеръ и 20 человекъ команды. 1 августа шкуна бросила якорь у южнаго мыса о. Кугъ-арала, 2-го стала за м. Каратюпъ, 4-го послѣ двѣнадцати часовъ хода прибыла къ полуострову Куланды. 6 августа въ 2 ч. дня шкуна отправилась къ о. Барса-кельмесъ, къ зап. берегу котораго прибыла 7-го въ 6 ч. утра. Здѣсь Макшеевъ, Акишевъ и 8 матросовъ высадились и произвели полунструментальную съемку острова въ масштабѣ 2 в. въ дюймѣ, шкуна же въ это время снова вернулась къ Куландамъ для розысковъ каменнаго угля. 14-го шкуна взяла людей, высадившихся на Барса-кельмесъ, и 16-го съ зап. мыса Куландовъ—Узунъ-каира направилась на юго-западъ къ западному берегу моря. Вдоль Усть-урта шкуна до м. Ургу шла съ 16 по 25 августа на разстояніи 2—5 и болѣе верстъ отъ берега. Вслѣдствіе однообразія берега и свѣжаго сѣвернаго вѣтра съемку западнаго берега въ 1848 г. нужно признать неудовлетворительной. Въ заливѣ Кенъ-камышъ, заросшемъ камышомъ, оказалась прѣсная вода. 25 августа, направившись отъ м. Ургу-муруна на сѣверо-востокъ, шкуна посетила о. Токмакъ-ата, а въ теченіе слѣдующихъ двухъ недѣль, лавируя при сѣверо-вост. вѣтрѣ вдоль южнаго берега, осмотрѣла заливы Талдыкъ, Иске и Тущебасъ. 7 сентября открытъ островъ, названный именемъ Ермолова. 8 сентября вѣтеръ началъ отходить къ западу; Бутаковъ, не надѣясь успѣть осмотрѣть восточный берегъ, рѣшилъ вернуться на Косъ-араль, лавируя въ открытомъ морѣ большими галсами и дѣлая по пути промѣръ. Съ этой цѣлью 8 сентября въ 9 час. утра шкуна направилась на сѣверо-западъ. 9 сентября въ 6 час. утра съ лѣвой стороны открылся какой-то островъ. Полагая, что это Барса-кельмесъ, взяли курсъ на сѣверъ, рассчитывая въ скоромъ времени достигъ Кугъ-арала. Въ 2 часа дня, дѣйствительно, показалась земля, но по очертанію ея скоро убѣдились, что это Барса-кельмесъ. Такимъ образомъ предыдущій островъ оказывался новымъ. Въ 6 ч. вечера шкуна стала на якорь посреди между Барса-кельмесомъ и Куландами, а 10-го прибыла къ м. Узунъ-каиръ на Куландахъ. 12 сентября въ 6 час. утра направились отсюда къ новому острову, въ полдень увидѣли островъ, а въ 6 час. вечера послѣ сильнаго шторма стали у западнаго берега его. На островѣ оказалось множество сайгаковъ, которые съ удивленіемъ смотрѣли на путешественниковъ, подпускали весьма близко и не разбѣгались даже послѣ выстрѣла. Съ 13 по 19 сентября Акишевъ съ 7 матросами произвелъ съемку острова, причемъ усмотрѣно было еще два другихъ. Бутаковъ назвалъ всю группу *Царскими островами*; большой—островомъ *Николая I*, а меньшіе *Наслѣдникомъ* и *Константиномъ*. О существованіи этихъ острововъ ранѣе не было ничего извѣстно. Замѣтимъ

здѣсь, что часть косаральскихъ рыбаковъ провела на о. Николая I зиму 1849—50 года. 21 сентября шкуна перешла къ о. Наслѣдника, послѣ съемки котораго направилась къ Косъ-аралу и 28 сентября бросила якорь въ устьѣ Сыра, окончивъ кампанію 1848 года ¹⁾.

Результатомъ кампаніи 1848 года, продолжавшейся съ 30 іюля по 23 сентября, была общая рекогносцировка всего моря, промѣръ глубины по разнымъ направленіямъ, опредѣленіе широты многихъ мѣстъ, съемка о. Барса-кельмеса и группы острововъ Царскихъ. Зимой съ 1848 на 1849 годъ Бутаковъ провелъ на Косъ-аралѣ ²⁾. Кампанія 1849 года начата была 5 мая и длилась 5½ мѣсяцевъ ³⁾. Предоставивъ Поспѣлову, командиру шкуны „Николай“, съемку восточнаго берега съ прилегающими островами и промѣръ глубинъ въ сѣверной части моря, Бутаковъ оставилъ себѣ остальные берега, опредѣленіе астрономическихъ пунктовъ и морской промѣръ. Въ работахъ, кромѣ начальниковъ шкунъ, участвовали топографы Рыбинъ и Христофоровъ, фельдшеръ Истоминъ и унтеръ офицеръ Вернеръ (Макшеевъ въ работахъ 1849 г. не принималъ участія). Относительно съемки Бутаковъ говорить слѣдующее:

„Широты опредѣлены по полуденнымъ высотамъ солнца. Желая имѣть для своихъ долготъ независимый исходный пунктъ, я опредѣлилъ долготу Косъ-аральскаго форта по двумъ разстояніямъ между солнцемъ и луною, одному восточному и одному западному, и потомъ привязалъ къ нему хронометрически всѣ остальные точки. Сѣверный и восточный берега моря и острова: Кугъ-аралъ, Барса-кельмесъ, Царскіе, Беллинсгаузена, Лазарева и всѣ вдоль восточнаго берега, сняты инструментально береговой съемкой. Мысы Кумъ-суатъ и Изенды-аралъ поставлены по ихъ широтамъ и пеленгамъ отъ м. Узунъ-каира, исправленнымъ склоненіемъ компаса, а мысъ Тюбе-кара и южная оконечность о. Барса-кельмеса—по широтамъ же и исправленному пеленгу отъ Изенды-арала. Склоненіе компаса я опредѣлялъ по азимутамъ солнца. Я началъ было производить инструментально и съемку западнаго берега, но, найдя это слишкомъ рискованнымъ, по причинѣ сильныхъ вѣтровъ и прибоя приглубаго берега, долженъ былъ ограничиться морскою съемкой, по счисленію и пеленгамъ съ судна. Южный берегъ и о. Токмакъ-ата сняты также съ судна. Сравнивая съемку западнаго берега, произведенную при весьма благоприятныхъ

¹⁾ Макшеевъ. Путешеств., стр. 51—74.

²⁾ Зимой тутъ убитъ былъ тигръ (въ настоящее время тигры по Сыръ-дарьѣ ниже Кармакчей не спускаются). Это и нижеслѣдующія свѣдѣнія о работахъ 1849 года заимствованы у: Бутаковъ А. Свѣдѣнія объ экспедиціи, снаряженной для описи Аральскаго моря въ 1848 году. Вѣст. И. Р. Г. О. VII, 1853, отд. VII, стр. 1—9.

³⁾ Рѣка на Косъ-аралѣ вскрылась въ 1849 году 3 апрѣля ст. ст.

обстоятельствах и хода, съ астрономически опредѣленными мысами Акъ-тумсукомъ и Акъ-суатомъ, я нашелъ ее почти совпадающею съ ними“.

Всего было опредѣлено въ 1849 г. 9 астрономическихъ пунктовъ: Косъ-аралъ, входъ въ зал. Чубаръ-тараузъ, м. Узунъ-канръ (Куланды), м. Акъ-тумсукъ, м. Акъ-суать, о. Николая I (южн. бухта), о. Беллинсгаузена, о. Ермолова, м. Кунганъ-сандакъ. О фаунѣ Арала Бутаковъ сообщаетъ слѣдующія, совершенно вѣрныя свѣдѣнія: „главныя рыбы въ морѣ и Сыръ-дарьѣ: остроносый осетръ, или осетрій шипъ, и сомъ; остальные породы почти тѣ же, что въ Уралѣ и Каспійскомъ морѣ. Настоящихъ же осетровъ, а также бѣлугъ, севрюгъ, стерляди и тюленей здѣсь нѣтъ“.

Болѣе подробное описаніе береговъ Арала, составленное Бутаковымъ, напечатано только въ 1872 году послѣ смерти автора ¹⁾.

Относительно карты 1848 года (но не 1849) Макшеевъ говоритъ слѣдующее: „я сомнѣваюсь въ вѣрности астрономическихъ наблюдений, такъ какъ разъ, во время сильной качки, хронометры, въ числѣ трехъ, упали и остановились, и только послѣ поочередного поднятія и встряхиванія ихъ, вновь пошли; сомнѣваюсь въ точности топографическихъ съемокъ со шкуны, въ вѣрности названій въкоторыхъ урочищъ и проч.“ ²⁾.

Тѣмъ не менѣе работа была произведена добросовѣстно, за что ручаются имена Бутакова и Макшеева. Плавая 3 года по Аральскому морю и объѣхавъ всѣ берега его, я убѣдился, что въ общемъ съемка произведена правильно. Ошибки есть лишь въ 3 мѣстахъ: 1) въ дельтѣ Аму, которая съ того времени успѣла измѣниться, 2) въ сѣверной части о. Николая, что есть вина топографа Акишева и, наконецъ, 3) мѣстами въ сѣверной части западнаго берега моря, который вслѣдствіе однообразія береговъ почти невозможно снимать съ моря.

Въ 1850 году вышла морская карта Аральскаго моря, изданная гидрографическимъ департаментомъ морского министерства по съемкамъ Бутакова и Поспѣлова въ 1848—49 гг.]

Кромѣ материаловъ для карты экспедиція Бутакова собрала еще коллекцію ископаемыхъ, которая была отправлена въ Горный институтъ и въ 1858 году обработана Абихомъ; онъ нашелъ здѣсь оксфордъ, сеновъ, датскій ярусъ, *étage suessonien* и *ét. parisien* ³⁾.

¹⁾ Бутаковъ А. Берега Аральскаго моря (геологическія замѣтки). Туркест. вѣдом. (Ташкентъ), 1872, № 48—50.

²⁾ Макшеевъ. Путешеств., стр. 81.

³⁾ Abich H. Beitr. z. Paläont. d. Asiat. Russl. Mém. Acad. Sc. Pétersb. (6), Sc. math., phys. et nat., t. IX, prem. part.: Sc. math. et phys., t. VII, 1859, p. 587—577, avec VIII pl.

Поэтъ и художникъ Т. Г. Шевченко составилъ альбомъ береговыхъ видовъ Аральскаго моря, но такъ какъ онъ былъ политическимъ ссыльнымъ, то его рисунки не могли быть приобщены къ дѣлу. Поэтъ подарилъ ихъ военному инженеру Карлу Герну въ Оренбургѣ, послѣ смерти котораго они неизвѣстно куда пропали.

Какъ кажется Бутаковымъ же были доставлены Эйхвальду образцы моллюсковъ и нѣкоторыхъ водорослей Арала у береговъ о. Николая ¹⁾; изъ моллюсковъ Эйхвальдъ приводитъ *Cardium rusticum*, *Dreissena polymorpha*, *D. brardi* Brogn. (мертвые) и *Neritina liturata*.

По даннымъ экспедиціи Бутакова Макшеевымъ (1851) было составлено описаніе Аральскаго моря, заключающее въ себѣ историческія свѣдѣнія, географическія данныя, топографію береговъ и свѣдѣнія о Сырѣ и Аму. Между прочимъ въ работѣ Макшеева впервые отмѣчено (стр. 40) отсутствіе тюленей въ Аральскомъ морѣ, которыхъ туда послѣ ошибочнаго указанія Палласа ²⁾ помѣщали всѣ позднѣйшіе авторы, да и теперь еще въ Зап. Европѣ помѣщаютъ иногда. Кромѣ того Макшеевъ далъ описаніе низовьевъ Сырѣ-дарьи ³⁾. Съ появленіемъ этихъ работъ и карты Бутакова Аральское море становится съ географической стороны въ общихъ чертахъ хорошо извѣстнымъ.

Шкуны „Николай“ и „Константинъ“ послѣ окончанія описи моря (1848—49 гг.) ходили въ 1850 году къ полуострову Куланды и Усть-урту для розысканія каменнаго угля ⁴⁾, а въ 1851 г. подвозили съ о. Барса-кельмесь на Косъ-араль уголь, выжженный изъ саксаула. Въ 1853 году онѣ были разобраны, такъ какъ въ этомъ году на Сырѣ-дарью были спущены два парохода, „Перовскій“ въ 40 силъ и „Обручевъ“ въ 12. Они были заказаны еще въ октябрѣ 1850 года въ Мотала въ Швеціи и доставлены на Сырѣ-дарью въ разобранномъ видѣ осенью 1852 года. Стоимость пароходовъ 49,347 руб. Вмѣстѣ съ ними было привезено съ Дона 10,000 пуд. грушевскаго антрацита ⁵⁾. Это были первые пароходы, плававшіе въ бассейнѣ Арала ⁶⁾.

¹⁾ Eichwald E. Zur Naturgeschichte des Kaspischen Meeres. Mém. Soc. Natur. Moscou, X, 1855, p. 308—9, 317.

²⁾ Pallas P. S. Zoographia rosso-asiat. I, 1811, p. 115.

³⁾ Макшеевъ. Описаніе низовьевъ Сырѣ-дарьи. Морской Сборникъ, XXIII, № 9, 1856, стр. 448—527; карту см. Морск. Сборн. XIV, № 2, 1855.

⁴⁾ Какъ кажется, съ горн. инж. А. И. Антиповымъ. Рукописный отчетъ его отъ 19 декабря 1850 г. не напечатанъ и хранится въ архивѣ Горнаго Департамента. См. Helmersen G. Notiz über die Berge Aktau u. Karatau auf d. Halbinsel Mangyschlak. Mélanges phys. et chim. tirés du Bull. Acad. Sc. Pétersb., VIII, 25 Jan. 1870, p. 229.—Замѣчу здѣсь, что въ дѣлахъ Сырѣ-дарьинскаго Статистич. Комитета (Ташкентъ) имѣется отчетъ Бутакова о томъ же мѣстонахожденіи угля.

⁵⁾ Макшеевъ. Описаніе низовьевъ Сырѣ-д. Морск. Сборн., XXIII, 1856, № 9, стр. 466.

⁶⁾ Въ 1882 году пароходство на Араль было упразднено. Пароходы „Перовскій“ и „Обручевъ“ служили до самаго упраздненія флотилии.

Продолжая свои работы въ приаральскомъ краѣ, Бутаковъ въ 1857 году далъ краткое описаніе нижняго теченія Сыръ-дарьи ¹⁾, гдѣ онъ слѣд. образомъ рисуеъ дельту ея:

„Главные рукава ея (Сыръ-дарьи) омывають съ сѣвера и юга островъ Косъ-аралъ. По разсказамъ киргизовъ-старожиловъ, главное устье Сыра, лѣтъ за 30, было южное. Я былъ на немъ въ 1849 году, и оно имѣло тогда едва-едва замѣтное теченіе... Вообще, русла устьевъ Сыръ-дарьи перемищаются къ сѣверу, что я могъ замѣтить въ теченіе восьмилѣтняго знакомства моего съ этой рѣкой: главный фарватеръ протока, идущаго къ сѣверу отъ Косъ-арала, которымъ вливается въ Аральское море почти вся Сыръ-дарья,—фарватеръ, которымъ въ 1848 г. я проводилъ шкуну „Константинъ“ для описи Аральскаго м., занесло въ 1852 году, и рѣка промыла себѣ новый, сѣвернѣе его и глубже тогдашняго. Мели, едва обнажавшіяся въ 1848 и 1849 гг., превратились теперь уже въ острова, густо поросшіе камышемъ, кугою и тальникомъ; въ дельтѣ образовались новыя мели, которыя безъ сомнѣнія скоро также превратятся въ острова. Осажденіе земляныхъ частицъ, выносимыхъ теченіемъ рѣки, и дѣйствіе морского прибоя, намывающаго песокъ навстрѣчу теченія при господствующихъ N и NW вѣтрахъ, оказали весьма замѣтное дѣйствіе на самое устье Сыръ-дарьи. Тамъ, гдѣ въ 1848 и 1849 г. я свободно вылавирывалъ въ море на шхунѣ „Константинъ“, сидѣвшей 4 фута, образовались въ теченіе 6 лѣтъ мели, выдвинувшіяся на 4 версты впередъ, съ новыми фарватерами между ними“ (стр. 117).

8. Исслѣдованія послѣ Бутакова.

Въ гидрологическомъ отношеніи экспедиція Бутакова дала лишь распространеніе глубинъ. Дальнѣйшія свѣдѣнія объ Аралѣ, какія мы получили послѣ 1849 года, ограничиваются геологіей его береговъ, а также свѣдѣніями о усыханіи. Мы перечислимъ новѣйшія работы объ Аралѣ вкратцѣ, такъ какъ подробно о нихъ будетъ говорить въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ этой книги. Нужно упомянуть здѣсь, что лѣтомъ 1848 года начаты метеорологическія наблюденія въ укрѣпленіи Ранимъ, продолжавшіяся до 1855 года, а затѣмъ перенесенныя въ Казалинскъ.

¹⁾ Бутаковъ А. Краткое описаніе рѣки Сыръ-дарьи отъ форта Перовскій до устья въ Морск. Сборн., XXVIII, 1857, стр. 107—122. О низовьяхъ Сыръ-дарьи писали кромѣ того Макшеевъ (см. выше) и Иванищевъ. Очерки низовьевъ Сыръ-дарьи и приаральской степи. Морск. Сборн. XIII, 1854, ноябрь, стр. 228—261.

Въ 1850 году топографомъ Яковлевымъ снято пространство отъ Аральскаго укрѣпленія черезъ пески Барсуки до Эмбы.

Въ 1851 году Я. В. Ханыковымъ составлена ¹⁾ по всѣмъ новѣйшимъ свѣдѣніямъ карта Аральскаго моря и Хивинскаго ханства, на которой нанесены маршруты всѣхъ путешественниковъ XVIII и XIX столѣтія до 1850 года. Къ этой картѣ тѣмъ же авторомъ напечатана уже не разъ упоминавшаяся нами превосходная „Пояснительная записка“ ²⁾, въ которой данъ историческій очеркъ свѣдѣній объ Аральскомъ морѣ и Хивѣ, о сношеніяхъ и торговлѣ съ этой страной съ древнѣйшихъ временъ. Къ статьѣ приложенъ списокъ всѣхъ 51 астрономическихъ пунктовъ, опредѣленныхъ въ С.-З. части Средней Азій ³⁾. Къ сожалѣнію, въ этой прекрасной статьѣ не приводится использованная авторомъ литература.

Въ 1857 г. Н. А. Сѣверцовъ и И. Г. Борщовъ по порученію Академіи Наукъ посѣтили между прочимъ сѣв. обрывъ Усть-урта (г. Джиль-тау), плато Токускенъ на сѣв. берегу Арала, М. Барсуки (г. Айгыръ-байталъ и Тулагай), берега зал. Сары-чеганакъ, низовья Сыра и восточное побережье Арала. Въ 1858 году Сѣверцовъ путешествовалъ одинъ по восточному и сѣверо-восточному побережью Арала. У г. Тулагай (у сѣв. оконечности М. Барсуковъ) онъ нашелъ спинные позвонки ящеровъ, которые онъ относитъ къ „мѣловой формаци“, а на Токускенѣ третичную съ *Ceritium*, *Turritella* и большими *Cardiaceae*.

Въ Каракумахъ Сѣверцовъ отмѣтилъ бывшіе слѣды Аральскаго моря ⁴⁾. Присутствіе аральскихъ раковинъ, не потерявшихъ свой цвѣтъ, заставило его сдѣлать выводъ, что Аральское море понизилось на 200 футовъ „вѣроятно, уже въ историческое время“.

20 октября 1857 года Сѣверцовъ и Борщовъ прибыли въ Казанскъ; 27-го рѣка стала, что дало путешественникамъ возможность отправиться въ путь; 9-го ноября, перейдя сухое русло Куванъ-дарьи, они вышли къ восточному берегу Аральскаго моря. Здѣсь Сѣверцовъ

¹⁾ Издана И. Р. Г. О.

²⁾ Ханыковъ Я. В. Пояснительная записка къ картѣ Арал. моря и Хивин. ханства съ окрестностями. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 288—353.

³⁾ Болѣе подробные списки астрон. пунктовъ (но безъ добавленій въ отношеніи Хивы и Аральскаго моря) изданы Я. Ханыковымъ и Ю. Толстымъ: Списокъ мѣстъ въ сѣв. зап. части Ср. Азій, положеніе коихъ опредѣлено астроном. Изд. И. Р. Г. О., Спб., 1850, in 4^o. Тоже въ Зап. И. Р. Г. О., X, 1855, съ картой маршрутовъ. Замѣтимъ здѣсь, что Я. В. Ханыковъ, братъ ориенталиста Н. В. Ханыкова, былъ секретаремъ И. Р. Г. О., а затѣмъ Оренбургскимъ губернаторомъ.

⁴⁾ Сѣверцовъ Н. Геологическія наблюденія, сдѣланныя Н. Сѣверцовымъ и И. Борщовымъ въ западной части киргизской степи въ 1857 г. Горн. Журн., 1860, ч. II, (стр. 300—318), стр. 317. Также S s e w e r z o w N. und B o r s z o w E. Geolog. Beobacht., angestellt im westl. Theile d. Kirgisiensteppe im J. 1857. Bull. Acad. Scien. Pétersbourg, II, 1860, p. 195—207.

опять отмѣтилъ слѣды усыханія моря: „свѣжія, еще не потерявшія цвѣта нынѣшнія морскія раковины въ прибрежныхъ пескахъ и живыя въ встрѣчающихся между ними соленыхъ озерахъ; съемка показала также, что многіе прибрежные острова, нанесенные въ 1847 году на карту Бутаковымъ, въ 10 лѣтъ успѣли соединиться съ берегомъ—безъ занесенія пескомъ отдѣлявшихъ ихъ прежде проливовъ“¹⁾. Бывшій вмѣстѣ съ Сѣверцовымъ топографъ Алексѣевъ произвелъ инструментальную съемку части восточнаго берега Аральскаго м. и низовьевъ Яны-дарьи въ масштабѣ 5 в. въ дюймѣ (№ 52496 арх. воен.-топогр. отд. Гл. Шт.). Экскурсируя къ востоку отъ Перовска (іюль 1858 года), Сѣверцовъ нашелъ ясныя, по его мнѣнію, слѣды теченія отъ Балхаша къ Аральскому морю. Безъ сомнѣнія, онъ видѣлъ слѣды озеръ и руселъ, лежащихъ на мѣстѣ бывшего теченія Чу (или Сары-су) въ Сыръ-дарью, но отнюдь не мѣсто соединенія Арала съ Балхашомъ. Въ концѣ сентября 1859 года Сѣверцовъ посѣтилъ устья Сыра, гдѣ нашелъ ясныя слѣды усыханія Аральскаго моря (стр. 6—7).

Въ своей работѣ „Матеріалы для ботанической географіи арало-каспійскаго края“ Борщовъ касается между прочимъ и флоры береговъ Арала. Для самого моря (у его сѣверо-вост. береговъ) онъ упоминаетъ 3 вида морскихъ водорослей: два вида *Polysiphonia* и *Scitosiphon intestinalis* Kg, встрѣчающихся въ изобиліи. Экземпляры *Polysiphonia*, по словамъ Борщова, не уступаютъ ни видомъ, ни ростомъ экземплярамъ, найденнымъ въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ²⁾. Въ этой же работѣ Борщовъ говоритъ объ усыханіи Арала въ самыхъ общихъ чертахъ (стр. 16), не приводя примѣровъ и доказательствъ. Болѣе подробныя данныя приводятся въ нѣмецкой работѣ того же автора³⁾, гдѣ сообщаются слѣдующіе факты: острова Алтай и Узунъ-каиръ, лежащіе подъ 44°30' с. ш., превратились со времени съемки Бутакова въ полуострова, соединенные съ материкомъ солеными топями; ширина прибрежной полосы, обнажившейся за десятилѣтіе 1847—1857, составляетъ, по Борщову, 0,3—0,6 миль (географическихъ?) (стр. 130). Авторъ даетъ далѣе краткое описаніе

¹⁾ Сѣверцовъ Н. Путешествія по Туркест. краю и изслѣд. горной страны Тянь-шаня. Спб. 1873, гл. I (Экспедиція 1857—8 г. на низовья Сыръ-дарьи, стр. 1—8), стр. 2.

²⁾ Борщовъ И. Зап. И. Акад. Н., прилож. къ VII т., № 1, 1865, (190 стр. съ 2 карт.), стр. 190.

³⁾ B o r s z c z o w E. Mittheilungen über die Natur des Aralo-Caspischen Flachlandes. Würzburger Naturwiss. Zeitschr., I, 1860, p. 106—143, 254—295; рефератъ (относительно Арал. м.) въ Peterm. Mit., 1861, p. 197. Кроме того Борщовымъ напечатано: B o r s z c z o w E. Die Aralo-Caspischen Calligoneen. Mém. Acad. Sc. Pétersb. (7), III, № 1, 1860, 45 pp. Растенія, собранныя этимъ авторомъ, подробно (но посредственно) обработали Regel E. et Herder F. Bull. Soc. Nat. Moscou, XLIII, 1870, № II, p. 237—283 и № III—IV (одинъ Herder), p. 263—269, 1872, № I, p. 356—381.

Б. и М. Барсуковъ (стр. 269) и Кара-кумовъ (стр. 288—291); указывается мѣстность Тогузкенъ на берегу Арала, гдѣ въ рыхломъ сѣро-зеленомъ мергелѣ находится много ископаемыхъ *Turrilites*, *Vaculites*, *Nautilus* и др., а также чешуи какой-то гавондной рыбы.

Дюны въ Кара-кумахъ имѣютъ простираніе NW — SE, причемъ слѣдуютъ въ общемъ контурамъ береговъ Арала. Каждые два параллельныхъ ряда дюнъ обыкновенно раздѣлены впадинами съ солеными болотами или солонцеватыми, глинистыми площадями, гдѣ часто встрѣчаются раковины понынѣ живущихъ въ Аралѣ моллюсковъ; эти же моллюски встрѣчаются и въ песчаныхъ частяхъ Кара-кумовъ. Затѣмъ авторъ обращаетъ вниманіе на часто попадающіеся въ Кара-кумахъ (особенно у Сапака) куски бѣлыхъ туфообразныхъ известковыхъ конкрецій, похожихъ по формѣ на вывѣтрѣвшія кости или на инкрустированные растительные остатки ¹⁾. Борцовъ считаетъ эти туфы остатками растений. О строеніи бархановъ въ Кара-кумахъ на берегахъ Арала Борцовъ даетъ еще указанія въ позднѣйшей статьѣ (1877 г. ²⁾), въ которой онъ полемизируетъ съ Барботомъ де Марни.

Въ 1858 г. топографомъ Скрябинымъ снята восточная часть Усть-урта.

Въ 1858 году была отправлена изъ Оренбурга учено-дипломатическая миссія въ Хиву и Бухару въ составѣ Игнатъева, Залѣсова, Килевейна, Лерха, Струве и др. Экспедиція шла западнымъ берегомъ Арала, а изъ устьевъ Сыръ-дарьи для оказанія содѣйствія ей были вызваны пароходы „Перовскій“ и „Обручевъ“ подъ начальствомъ Бутакова.

Г. Струве произвелъ барометрическую нивелировку между Оренбургомъ и Аральскимъ моремъ, причемъ получилъ высоту Арала въ 48 ф. надъ ур. м. (или 132 ф. надъ Каспіемъ ³⁾), а также сдѣлалъ нѣсколько астрон. опредѣленій ⁴⁾. Въ 1858 году еще существовалъ Айбугирскій заливъ, и экспедиція переправлялась черезъ него 22—24 іюня на лодкахъ. Айбугиръ сплошь поросъ камышемъ, исключая узкой полосы, по которой производилось плаваніе на небольшихъ лодкахъ ⁵⁾. Бутаковымъ ⁶⁾ были произведены впервые промѣры низовьевъ

¹⁾ Киргизы называютъ эти туфы *акъ-кыришъ* (Л. Б.).

²⁾ Борцовъ И. Зап. Кіев. Общ. Ест., V, в. 1, 1877, стр. 90—98.

³⁾ Струве Г. Вѣст. И. Р. Г. О., XXVI, 1859, ч. 5, стр. 1—2. Кромѣ того здѣсь приводятся слѣд. высоты чинка Усть-урта надъ Арал. м.: Бай-кубекъ 488 ф., Акъ-текенды 594 ф., Кутанъ-булакъ 370 ф., Косарма 625 ф.

⁴⁾ Кат. тригон. и астрон. пунк., опредѣленныхъ по 1860 г. Прил. къ XXIV ч. Зап. Воен.-Топогр. Депо. Сиб. 1863, стр. 28 и 342.

⁵⁾ Килевейнъ В. Отрывокъ изъ путешествія въ Хиву 1856—60 г. Зап. И. Р. Г. О., 1861, кн. 1 (стр. 95—108), стр. 96—7.

⁶⁾ В. Ш (енуринъ?). Плаваніе аральской флотиліи въ 1858—9 гг. Морской Сборн., LIII, № 5, 1861, стр. 119—154. Бутаковъ. О дельтѣ и устьяхъ Аму-дарьи. Турк. Вѣдом., 1872, № 32, стр. 128.

Аму-дарья. Въ 1848—49 г. Талдыкъ имѣлъ очень быстрое теченіе, и глубина на барѣ была 3 ф.; въ 1858 г. наносы его выдвинулись версты на 2 впередъ, и на барѣ было $1\frac{1}{4}$ и $1\frac{1}{2}$ ф. глубины.

Въ 1859 г. Г. Траутшольдъ ¹⁾ обработалъ ископаемыхъ доставленныхъ ему изъ собранія г. Ауэрбаха (Москва) „съ береговъ Арала“. Кѣмъ собраны были эти образцы и гдѣ именно на берегахъ, не указано, но можно думать, что они происходятъ изъ зал. Кумъ-суатъ. Авторъ указалъ нѣсколько мѣловыхъ и третичныхъ формъ. Въ 1868 г. А. Кененъ снова обработалъ коллекцію Ауэрбаха, хранящуюся въ Геологическомъ Кабинетѣ Московскаго Университета, и отнесъ эти отложенія къ нижнему олигоцену ²⁾.

Въ 1859 году топографами снова была снята дельта Сыръ-дарья (копія съемки прилагается ниже), а въ 1860 г. шт.-капитаномъ Л. Мейеромъ ³⁾ была произведена рекогносцировка низовьевъ Яны-дарья и части восточнаго побережья Аральскаго моря и составлена карта въ масштабѣ 5 в. въ дюймѣ (№ 53110 Гл. Шт.).

Въ 1860 году горн. инж. К. Окладныхъ собралъ цѣнныя геологическія коллекціи между Иргизомъ и Джулекомъ; особенно много ископаемыхъ онъ добылъ на горѣ Айгырь-байталъ (къ сѣверу отъ Арала, противъ бывшей почт. станціи Кара-кудукъ) и у стан. Акъ-джаръ (низовья Сыра). Коллекція эта была обработана въ 1873—1890 гг. Г. Ромаяновскимъ (см. ниже), но еще раньше Гельмерсенъ на основаніи коллекцій Окладныхъ указалъ эоценъ въ низовьяхъ Сыръ-дарья на своей „Геологической картѣ Россіи. 1870“ ⁴⁾.

Въ 1867 году ориенталистъ П. Лерхъ посѣтилъ съ археологической цѣлью Сыръ-дарью, былъ между прочимъ въ Джанкентѣ ⁵⁾ и кромѣ того привезъ образцы песку изъ Каракумовъ, именно изъ Сапака и Акъ-джулпаса. Гельмерсенъ, изслѣдовавшій эти пробы, нашелъ въ нихъ раковины *Cardium edule* и *Dreissena polymorpha* ⁶⁾

Въ августѣ 1867 и въ августѣ 1868 гг. А. Тилло совершилъ два хронометрическихъ рейса между Орскомъ и Казалинскомъ, имѣя съ собой 12 хронометровъ и вертикальный кругъ Ренсоляда, причемъ

¹⁾ Trautschold H. Ueber Petrefacten vom Aralsee. Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, XXXII, 1859, première partie, p. 303—322, Taf. IV—VI.

²⁾ Koenen A. Ueber die unteroligocäne Tertiär-Fauna vom Aralsee. Bull. Soc. Natur. Moscou, XLI, 1868, prem. partie, pp. 144—172.

³⁾ Авторомъ дѣльнаго сочиненія: Мейеръ Л. Киргизская степь Оренбургскаго вѣдомства. Мат. для геогр. и стат. Росс., собран. офиц. генер. шт. Спб. 1865, стр. 87 + 288 съ картой.

⁴⁾ См. Гельмерсенъ. Горн. Журн., IV, 1879, стр. 61.

⁵⁾ Лерхъ П. Археологическая поѣздка въ Туркест. край въ 1867 г. Спб. 1870, 4^о, изд. Археогр. Комис.

⁶⁾ Helmersen G. Ueber Meeresmuscheln aus der, nördlich vom Syr-Darja liegenden Sandwüste Kara-Kum. Bull. Acad. Sc. Pétersbourg, XIII, 1869, p. 23—25.

опредѣлили положеніе станцій Терекли, Алты-кудукъ, Акъ-джулпасъ и Казалинска ¹⁾. При этомъ обнаружилась вѣрность опредѣленія долготы Казалинска, сдѣланной въ 1857 г. Бутаковымъ по наблюденію одной фазы частнаго солнечнаго затменія (именно: $31^{\circ} 47' 5''$). Въ 1868 г. въ Оренбургскомъ военно-топографическомъ отдѣлѣ была по новѣйшимъ сухопутнымъ съемкамъ береговъ Арала начерчена карта, которая и нанесена на меркаторскую карту Бутакова. При этомъ зап. и вост. берега оказались довольно схожими, но большія невѣрности обнаружены въ зал. Паскевича, Тше-басъ и о. Кугъ-аралъ, а также на южномъ берегу. Карта эта была передана Оренбург. Отд. И. Р. Г. О. Гдѣ она теперь, мнѣ неизвѣстно ²⁾.

А. П. Федченко на обратномъ пути изъ Туркестана въ Москву 22 сентября 1869 г. собралъ на берегу залива Сары-чеганакъ животныхъ, выброшенныхъ моремъ послѣ бури вмѣстѣ съ *Zostera*. Здѣсь оказались: чехонь *Pelecus cultratus* ³⁾, *Gammarus aralensis* Uljanin ⁴⁾. Изъ моллюсковъ, опредѣленныхъ Мартенсомъ, оказались: *Hydrobia stagnalis* L. var. *pusilla* Eichw., *Neritina liturata*, *Dreissena polymorpha* var. (= *Mytilus acutirostris* Goldfuss, Petr. Germ., II, 1826—33, p. 172, T. 129, f. 11; *Dreissena brardi* Eichwald. Mém. Soc. Nat. Moscou, X. 1855, p. 310), *Cardium edule* var. *rusticum*, *Adacna vitrea* кромѣ того со словъ Миддендорфа приводится *Paludina* sp. (*Paludina achatinoides*? Midd., Sibir. Reise, II, Th. 1, 1851, p. 312 ⁵⁾). Федченко упоминаетъ, наконецъ, что на чехони имъ найдены паразиты *Ergasilus* sp. и *Piscicola* sp. ⁶⁾.

20 іюля 1871 года кап. К. Шарнгорстъ взялъ двѣ бутылки воды Арала вблизи ст. Акъ-джулпасъ недалеко отъ берега. Произведенный Н. Тейхомъ въ Ташкентѣ анализъ показалъ, что въ 1000 гр. процеженной воды содержится ⁷⁾:

¹⁾ А. Тилло. Астрон. опредѣленія географ. положенія мѣстъ въ Оренб. краѣ 1867—71 г. Ч. 1. Результаты эксп. 1867—68 г. между Орскомъ и Казалинскомъ. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Гл. Шт. XXXIII, 1873, стр. 139—191; также: Отчетъ о дѣйствіяхъ военно-топогр. отд. Оренб. воен. окр. за 1868 г. Зап. Оренб. Отд. И. Р. Г. О., I, 1870, стр. 264.

²⁾ І. с. (1870), стр. 268.

³⁾ Кесслеръ К. Рыбы, въ: Путешествіе Федченко въ Туркестанъ. Изв. И. Общ. Люб. Ест., XI, в. 3, 1874, стр. 23.

⁴⁾ Ульянинъ В. Ракообразныя, тамъ же, в. 6, 1875, стр. IV и 1.

⁵⁾ Мартенсъ Э. Слиняки, тамъ же, в. 1, 1874, стр. 33—34, 60.

⁶⁾ Мартенсъ, І. с., стр. 30, примѣчаніе Федченки.

⁷⁾ Тейхъ Н. Анализъ воды Аральскаго моря. Турк. Вѣдом., 1872, № 7. См. также Шарнгорстъ К. Химическій анализъ воды Аральск. моря. Изв. И. Р. Г. О., IX, 1873, стр. 95—98. Болѣе подробныя данныя анализа Тейхомъ были сообщены К. Шмидту, который ихъ перевычислилъ; исправленныя величины Шмидта помѣщены въ правомъ столбцѣ. Шмидтъ (Bull. Acad. Imp. S.-Petersb., XX, 1875, p. 131), говоритъ, что вода была взята Шарнгорстомъ въ серединѣ озера, но изъ данныхъ Тейха въ Турк. Вѣд. видно, что это невѣрно.

		тоже по вычисленію К. Шмидта.
Хлористаго натрія	6.7087	6.709
„ магнія	0. 450	0.451
Сѣрнистой магнезіи	8. 135	3.183
„ извести	1. 983	1.933
Кремневой кислоты	0. 677 ¹⁾	?
Глинозема	0. 007	?
	12.9107	12.872

Удѣльный вѣсъ при 14° C=1.0106.

Въ 1871 году шт.-кап. Солимани произвелъ опредѣленіе 6 астрономическихъ пунктовъ на берегахъ зал. Чернышева и полуострова Куланды (списокъ пунктовъ въ гл. II этой книги). Опредѣленія, сдѣланныя при помощи Пистрова круга и 4 столовыхъ хронометровъ, показали, что специальная карта Оренбургскаго края, составленная по весьма незначительному числу астрономическихъ данныхъ, съ бѣглыхъ рекогносцировокъ степи, имѣетъ значительныя погрѣшности: средняя невѣрность пункта на картѣ составляетъ болѣе 2 верстъ и для нѣкоторыхъ мѣстъ (Кызыль-булакъ на Аральскомъ морѣ) достигаетъ 9 верстъ.—Одновременно топографами производилась маршрутная съемка отъ Иргиза къ Аральскому морю и западнымъ берегомъ этого моря до уроч. Акъ-текенды и отъ Аральскаго м. черезъ оврагъ Джебыске къ Эмбенскому посту. Кромѣ того инструментально подъ начальствомъ полк. Сарянчяна сняты полуостровъ Куланды (380 кв. в.) и Чубарь-тараузы (280 кв. в.).

Въ 1872 году произведены рекогносцировки вдоль западнаго берега Аральскаго моря отъ урочища Акъ-текенды, до котораго доходили топографы въ 1871 году, еще къ югу верстъ на 80, и отъ оврага Джебыске къ озеру Самъ, оттуда къ Асмантай-Матаю и къ оврагу Джебыске ²⁾).

Въ 1873 году Солимани, выступивъ изъ Иргиза, сдѣлалъ хронометрическую экспедицію съ 4 хронометрами и кругомъ Пистора вдоль западнаго берега Арала, причемъ опредѣлилъ 4 пункта, а топографами произведена съемка отъ Акъ-текенды до м. Урги и отъ уроч. Косарма, черезъ озеро Самъ до Эмбенскаго поста ³⁾).

¹⁾ По Шмидту (р. 134, прим.)—несомнѣнная ошибка.

²⁾ Лебедевъ М. Перечень полевыхъ работъ Оренбургскаго военно-топограф. отдѣла въ 1871—73 гг. Зап. Оренб. Отд. И. Р. Г. О., III, 1875, стр. 424—448 (со списками астроном. пункт.) и Бонсдорфъ А. Р. Тоже за 1874—79 гг. Тамъ-же, IV, 1881, стр. 3—25.

³⁾ Геденовъ шт.-кап. Хронометрическая экспедиція въ Хивин. ханство, произведенная въ 1873 г. кап. Солимани. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Г. Шт. XL, 1885, отд. 2, VII, стр. 1—7.

Въ томъ же году А. Оводовъ произвелъ магнитныя наблюденія между Оренбургомъ и Хивою: Косарма (25. IV ст. ст.): склон. $5^{\circ} 4'$, наклон. $59^{\circ} 18'$; род. Каска-джуль: накл. $60^{\circ} 6'$; пески Исень-чагыль: накл. $60^{\circ} 21'$ ¹⁾.

Въ 1875 году поручикомъ Масленниковымъ произведена рекогносцировка въ масштабѣ 2 в. въ дюймѣ между соленою грязью Барса-кельмесь и Аральскимъ моремъ. Послѣ 1875 года Оренбургскимъ Военно-топографическимъ отдѣломъ съемокъ на Аральскомъ морѣ не производилось ²⁾.

24 іюня (6 іюля) 1873 года докторъ Джонъ Гриммъ добылъ на срединѣ Аральскаго моря на пути изъ Хивы въ устья Сыра³⁾ образецъ воды (4 бутылки отъ шампанскаго). Температура воды была 26.4° С, воздуха 30.5° , вѣтеръ—легкій NNW. Эта вода была изслѣдована въ сентябрѣ того же года проф. К. Шмидтомъ въ Дерптѣ ⁴⁾, причемъ удѣльный вѣсъ ея при 17.5° ($S \frac{17.5}{17.5}$) оказался 1.00914. Анализъ показалъ, что въ 1000 гр. аральской воды заключается 10.9089 гр. солей (подробности см. въ отдѣлѣ о химіи). Шмидтъ подробно сравниваетъ своей анализъ съ анализомъ Тейха, а также съ анализами воды Каспійскаго моря и Ледовитаго океана.

3 сентября 1873 года фармацевтъ Э. В. Биркенбергъ добылъ образецъ воды Аральскаго моря противъ урочища Кутанъ-булакъ на западномъ берегу, къ сѣверу отъ родника Косарма; вода взята въ 150 саж. отъ берега на глубинѣ аршина отъ поверхности. Образецъ этотъ былъ проанализированъ магистромъ фармаціи Г. Розенгреномъ ⁵⁾ въ Оренбургѣ, причемъ найдено въ 1000 частяхъ воды:

Хлористаго натрія	6.1
„ магнія	2.1
Сѣрноокислаго натрія	0.8
„ калия	0.4
„ извести	1.0
Кремневоѣ кислоты	0.6
Органич. веществъ и потери . . .	0.4
	11.4

Удѣльный вѣсъ воды при 15° С оказался 1.015.

¹⁾ Оводовъ. Магн. набл. на пути между Оренбургомъ и Хивою. Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 59.

²⁾ См. выше, стр. 86 прим. 2.

³⁾ Путь Дж. Гримма лежалъ отъ устьевъ Улькунъ-дарьи до устьевъ Сыра; см. Grimm J. Reise-Eindrücke eines russischen Militär-Arztes während der Expedition nach Chiwa. Russische Revue (St. Petersburg). 1874, p. 48 (Sep.).

⁴⁾ Schmidt C. Hydrologische Untersuchungen. VI. Der Aral-und Kaspi-See. Bull. Acad. Imp. Sc. Pétersb. XX, 1874 (1875) p. 130—150.

⁵⁾ Розенгрень Г. Химическій анализъ воды у запад. берега Арал. м. Зап. Оренбург. Отд. И. Р. Г. О., III. 1875, стр. 457—460.

Въ 1874 году опубликовалъ анализы воды Аральскаго моря Э. Э. Пратцъ ¹⁾. Были взяты два образца: № 1: въ полночь 29. VIII 1873 (?). 45° 6' N, 60° 26' E., глубина моря 11 саж.; вѣтеръ слабый NW, t° воздуха 15° R, воды 17° R. № 2: въ полдень 28. VIII, 44° 4' N, 59° 53' E, глубина моря 10 саж.; вѣтеръ свѣжій SW, t° воздуха 18° R, воды 17. 5° R. Въ 1000 куб. сант. воды содержится:

	№ 1	№ 2
Углежелезистой соли	слѣды	слѣды
Углекислостной " "	0.060	0.070
Сѣрноизвестковой " "	1.490	1.510
Сѣрнокалиевой " "	0.870	0.310
Сѣрнатріевой " "	1.350	1.400
Сѣрномгнезійа. " "	1.510	1.520
Хлористаго натрія	6.030	6.120
" магнія	1.410	1.500
Азотнокалиевой соли	не опредѣлено	0.006
Глинозема .	0.050	0.040
Кремнезема	0.089	0.091
Органич. веществъ .	слѣды	слѣды
Удѣл. вѣсъ	1.00898 при 16° C. 1.00897 при 17° C.	

* * *

Приготовленія къ Хивинскому походу 1873 года заставили предпринять топографическія рекогносцировки въ Закаспійской области со стороны Каспійскаго моря; благодаря этому мы получили первыя болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія о Узбоѣ. Такъ какъ многіе изслѣдователи считаютъ, что Узбой представляетъ собою не высохшее русло рѣки, а слѣдъ морского пролива, соединявшаго нѣкогда моря Аральское и Каспійское, то мы вкратцѣ перечислимъ наиболѣе важныя работы и экспедиціи, касающіяся Узбоа начиная съ 1870 года и по новѣйшее время.

Въ концѣ 1870 года Стебницкій изслѣдовалъ нижнюю часть Узбоа до колодца Андинъ, причемъ сдѣлалъ съемку и опредѣленія астрон. пунктовъ ²⁾.

Осенью и зимой 1871 года подполковникъ Маркозовъ произвелъ рекогносцировку Узбоа отъ устья до оз. Топъятанъ на протяженія

¹⁾ Пратцъ Э. Анализъ воды Аральскаго моря. Журн. Рус. Физ.-Хим. Общ. VI, отд. I, 1874, стр. 200—203; тоже: Химич. анализъ воды Аральск. моря. Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 194—5.

²⁾ Стебницкій I. Замѣтки о Туркменіи. Зап. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., VIII.

147 верстъ. Въ слѣдующемъ 1872 году Маркозовъ, Стебницкій и Сиверсъ сдѣлали по Узбою съемку отъ Топьятана до колодцевъ Игды на протяженіи 113 верстъ и опредѣляли 6 астрономическихъ пунктовъ ¹⁾.

Послѣ паденія Хивы 29 мая 1878 года была образована т. н. „Урунъ-дарьинская экспедиція“ для изслѣдованія сухого русла Аму-дарьи; она произвела съемку по Куня-дарьѣ до оз. Сары-камышъ ²⁾. Въ то же время А. В. Каульбарсъ занимался описаніемъ дельты Аму-дарьи ³⁾.

Въ іюні 1875 года топографъ Лупандинъ снялъ Узбой отъ колодцевъ Бала-ишемъ до оз. Сары-камышъ на протяженіи 267 верстъ ⁴⁾ и такимъ образомъ связалъ конечные пункты изслѣдованій Глуховского со стороны Хивы и Стебницкаго со стороны Красноводска. По изображенію Лупандина Узбой беретъ начало изъ оз. Сары-камышъ (Калилярнъ-куль),—ошибка, которую впослѣдствіи исправилъ Кошкинъ. Въ 1876-7 году Петрусевиچъ, стоя во главѣ т. н. Урунъ-дарьинской комиссіи, производилъ нивелировки по Куня-дарьѣ вплоть до Сары-камышъ ⁵⁾, причемъ выяснилось, что дно Сары-камышской котловины ниже Аральскаго моря на 42 саж., а Каспійскаго на 5.72 с.

Въ 1878 году вода изъ Аму-дарьи прорвалась въ Куня-дарью, дошла до оз. Сары-камышъ и подняла его уровень на 4 сажени. Это послужило поводомъ къ сварженію въ 1879 году экспедиціи ген. А. И. Глуховскаго для нивелировки и съемки Узбоя въ предположеніи возможности направить Аму-дарью снова въ Каспійское море. Работы этой экспедиціи продолжались 1879—1883 гг., отчетъ же опубликованъ лишь въ 1893 году ⁶⁾. Осенью 1879 года и въ 1880 году производились нивелировки и съемки въ дельтѣ Аму. Въ 1880—83 годахъ производились работы по Узбою. Работы осенью 1881 года въ области озера Сары-камышъ показали, что между оз. Сары-камышъ и колод-

¹⁾ Стебницкій І. Отчетъ о путешествіи въ Закаспійскомъ краѣ въ 1872 г. (съ картой). Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. II, 1873, стр. 1—33.

²⁾ Воеки. Сборн. 1873, № 10, также Глуховской. Пропускъ водъ Аму-д. и т. д. Спб. 1893, стр. 55—80.

³⁾ Каульбарсъ А. Низовья Аму-дарьи, описанныя по собственнымъ изслѣдованіямъ въ 1873 г. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, 630 стр. съ картой въ мас. 15 в. въ дюймѣ. Списокъ промѣровъ р. Аму-дарьи. Прилож. къ IX т. Спб., 1888, стр. VII + 40 + карта на 7 листахъ.

⁴⁾ Лупандинъ. Описание части Узбоя отъ кол. Бала-ишемъ до Сары-камышъ. Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., IV, № 1, 1875, стр. 7—15, съ картой.

⁵⁾ Петрусевиچъ Н. Предв. отч. о изслѣд. Дарьялыка (Узбоя) и мѣстности между Аму-дарьей и Сары-камышемъ. Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., V, № 4, 1878, стр. 241—256.

⁶⁾ Глуховской А. Пропускъ водъ р. Аму-дарьи по старому ея руслу въ Каспійское море и образованіе непрерывнаго воднаго Аму-дарьинско-каспійскаго пути и т. д. Спб. 1893, стр. XX + 259; съ картой и профилемъ Узбоя.

дами Чарышлы рѣчного русла нѣтъ; горизонтъ настоящаго оз. Сары-камышъ залегаетъ болѣе, чѣмъ на 40 саж. ниже той мѣстности, гдѣ расположены колодцы Чарышлы, т. е. эти послѣдніе лежатъ почти на высотѣ нынѣшняго Аральскаго м. (стр. 124). Глуховской полагаетъ, что на наполненіе Сары-камышской котловины до горизонта, соответствующаго современному уровню Арала, нужно пускать по Куия-дарьѣ 70 куб. саж. воды ежесекундно въ теченіе 15—17 лѣтъ. При этомъ по Узбою будетъ стекать 13 саж. ежесекундно (стр. 207—210).

Помимо упомянутыхъ работъ экспедиціи Глуховскаго въ 1879 и 1880 гг. производила гидрометрическія опредѣленія на водомѣрныхъ постахъ на ур. Тюя-хуюнъ, близъ укр. Нукусъ, въ устьяхъ Улькунъ-дарьи и р. Яну-су и у горы Тазъ-нура; наблюденія эти, насколько мнѣ извѣстно, полностью нигдѣ не опубликованы.

Геологъ аму-дарьинской экспедиціи А. Гедройцъ принимаетъ осадки, развитыя по средней части Узбоя, отъ Бала-ишема (Усть-уртъ) и ниже, за аму-дарьинскіе; сѣвернѣе уроч. Иванекъ (Кугунекъ) ни по руслу Узбоя, ни по берегамъ его такихъ осадковъ не найдено. Найдя по Узбою, вмѣсто типичной аму-дарьинской *Cyrena fluminalis*, раковины *Neritina liturata*, *Dreissena polymorpha*, *Lymnaeus* sp., Гедройцъ пришелъ къ убѣжденію, что Узбой, начинавшійся выше ур. Иванекъ (Кугунекъ), „несъ прозрачную и, вѣроятно, солоноватую воду“ (стр. 100). Вмѣстѣ съ тѣмъ Гедройцъ оспариваетъ мнѣніе, по которому Узбой былъ проливомъ, нѣкогда соединявшимъ Аралъ съ Каспіемъ, указывая, что „тогда по сторонамъ этого тальвега должны бы были залегать арало-каспійскіе или же аральскіе осадки, самое же русло Узбоя должно было быть вырыто отчасти въ этихъ осадкахъ, отчасти же въ сарматскихъ слояхъ, которые залегаютъ ниже. Но въ дѣйствительности характеръ Узбоя другой“¹⁾.

Исследовавъ въ 1882 году Узбой, А. М. Коншинъ пришелъ къ выводу, что „проходъ между горами Б. и М. Балханами, по которому проходитъ Узбой, направляясь къ Каспійскому морю, есть геологически-недавній проливъ арало-каспійскаго моря, а западная половина Узбоя есть слѣдъ стока арало-сарыкамышскихъ солоноватыхъ водъ въ Каспій, а вовсе не высохшее ложе Аму-дарьи, какъ это принято думать“²⁾.

Такого же мнѣнія держится и П. М. Лессаръ: „только отъ Бала-ишема къ Игды существуетъ протокъ, ясноносящій слѣды теченія воды; вѣроятно, по немъ стекалъ къ Каспію избытокъ водъ

¹⁾ Гедройцъ А. Предв. отчетъ о геологич. изслѣд. на сухихъ руслахъ Аму-дарьи. Изв. И. Р. Г. О., XVIII, 1882, стр. 77—105.

²⁾ Коншинъ А. Путевыя замѣтки о Каракумскихъ пескахъ. Изв. И. Р. Г. О., XIX, 1883, (стр. 315—332), стр. 319, 331.

Аральскаго моря, который могъ являться случайно въ года особаго обилія ихъ въ рѣкахъ Сыръ и Аму¹⁾.

Въ 1884 году Коншинъ²⁾ изслѣдовалъ болѣе подробно Сары-камышскую котловину; результаты, къ которымъ онъ пришелъ, выражаются въ слѣдующемъ: Узбой въ видѣ опредѣленнаго русла начинается ниже Бала-ишема усть-уртскаго, сѣвернѣе котораго имѣются неправильной формы озеровидныя ложбины, а далѣе начинается Сары-камышская котловина. Геологически недавно, но во всякомъ случаѣ еще въ доисторическія времена эта послѣдняя была наполнена водой и сообщалась съ Айбугирскимъ заливомъ Арала. Въ этотъ бассейнъ впадала Аму-дарья, которая съ теченіемъ времени своими осадками отрѣзала его отъ Аральскаго моря, послѣ чего Сары-камышскій водосмъ началъ сокращаться. Воды, заполнявшія Узбой, были прозрачныя, полусоленныя и медленно текущія. Узбой слѣдуетъ считать не русломъ рѣки, а слѣдомъ разъединенія, отступленія Аральскаго и Каспійскаго морей и стока арало-сарыкамышскихъ солоноватыхъ водъ въ Каспій.

Тѣ же взгляды поддерживаетъ Коншинъ и въ работѣ 1886 г.³⁾, причѣмъ полагаетъ, что причинами, повлекшими за собою осушеніе Узбоя, были: 1) дѣятельность вѣтровъ, 2) поднятіе почвы. Въ этой же статьѣ авторъ указываетъ (стр. 429) на важную роль, какую должна была играть разрушительная дѣятельность атмосферныхъ осадковъ (внезапныя ливни) въ выработкѣ современнаго русла Узбоя⁴⁾.

К. И. Богдановичъ, посѣтивъ въ 1886—8 году западную часть Закаспійской области, высказалъ мнѣніе, что часть Узбоя „между Б. и М. Балханами со времени отступленія моря отъ подножія этихъ горъ должна была представлять собою *русло атмосферныхъ водъ*“⁵⁾. Въ дальнѣйшемъ авторъ, однако, распространяетъ свое мнѣніе на весь Узбой, говоря, что „происхожденіе русла Узбоя со всѣми его особенностями объясняется дѣйствіемъ размыва атмосферными водами“ (стр. 11). Предположеніе, что русло въ нѣсколько сотъ верстъ

¹⁾ Лессартъ П. Пески Кара-кумъ. Изв. И. Р. Г. О., XX, 1884 (стр. 113—146), стр. 118.

²⁾ Коншинъ А. Сарыкамышскій озерной бассейнъ и западный Узбой. Изв. И. Р. Г. О., XXI, 1885, стр. 202—216.

³⁾ Коншинъ А. Предв. отчетъ о результатахъ геолог. и физ.-географ. изслѣд. въ Туркменской низменности. Изв. И. Р. Г. О., XXII, 1886, стр. 379—439; также: Геолог. очеркъ Закасп. края, въ: Г. Радде, А. Вальтеръ и А. Коншинъ. Предвар. отчетъ о экспедиціи въ Закаспійскій край и Сѣв. Хорассанъ въ 1896 г. Тифлисъ, 1886, стр. 5—67.

⁴⁾ Маршруты Коншина см. на превосходной картѣ (1:2.250.000) Закасп. обл., приложенной къ G. Raddé. Wiss. Ergeb. d. Expedition 1886 nach Transkaspien und N. Chorassan. Ergänz. h. № 126 zu Peterm. Mitt. 1889.

⁵⁾ Богдановичъ К. Къ геологич. Ср. Азій. Описаніе нѣк. осадочныхъ образованій Закасп. края и части Сѣв. Персін. Зап. И. Минер. Общ., (2). XXXVI, 1890, стр. 6.

длиной образовано дождевыми водами, кажется мнѣ менѣе правдоподобнымъ, чѣмъ предположеніе, что оно есть результатъ дѣйствія проточной воды. Самъ авторъ, на стр. 14 возражая Коншинъ, выражаетъ сомнѣніе, въ возможности найти разницу „въ эффектахъ медленнаго теченія рѣчной, дождевой и солоноватой озерно-морской“.

Въ 1887 году А. В. Каульбарсъ выпустилъ трудъ о руслахъ Аму-дарьи.¹⁾ Авторъ не посѣтилъ описываемыхъ мѣстъ, и его разсужденія основаны на трудахъ другихъ лицъ. Онъ защищаетъ гипотезу прежнихъ теченій Аму-дарьи по 3 направленіямъ: 1) отъ Чарджуя на западъ вдоль подножія Копетъ-дага, 2) по т. н. Унгузу, 3) по Узбою. Эта гипотеза въ 1897 году опровергнута Коншинымъ, а потому мы на ней не останавливаемся.

Въ 1888 году Узбой былъ посѣщенъ горн. инж. В. А. Обручевымъ,²⁾ который относительно Узбоя не сходится въ выводахъ съ Коншинымъ. Именно, онъ полагаетъ, что Узбой служилъ стокомъ не солоноватого, а прѣснаго Сары-камышскаго озера и былъ, слѣдовательно, не морскимъ проливомъ, а рѣкой (стр. 186—206).

Въ 1897 году Коншинъ въ книгѣ, представляющей резюме его исследованийъ Узбоя³⁾, защищаетъ свой взглядъ отъ нападокъ Обручева.

Въ томъ же 1897 году J. Walther,⁴⁾ посѣтивъ самую западную часть Узбоя, высказалъ мало правдоподобное предположеніе, что Узбой произошелъ тѣмъ же путемъ, что и „вади“ Сахары: „онъ вовсе не рѣчное ложе, а характерный результатъ дѣйствія пустыннаго климата: русло получило начало благодаря ливнямъ, а затѣмъ было преобразовано вѣтромъ. Никакой причинной связи между заброшенными каналами въ дельтѣ Аму и сухими руслами въ сосѣдней пустынѣ—не имѣется, а если и есть топографическая связь, то она является послѣдующимъ результатомъ работы атмосферныхъ агентовъ“ (р. 214). Эта гипотеза кажется мнѣ не убѣдительною, такъ какъ всѣ наблюденія говорятъ за то, что Узбой есть результатъ работы проточной воды; достаточно указать, что по ложу его повсюду разбросаны раковины солоноватоводныхъ и прѣсноводныхъ моллюсковъ.

*

¹⁾ Каульбарсъ А. Древнѣйшія русла Аму-дарьи. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Геогр., XVII, № 4, 1887, стр. 133 съ профилями и хорошей картой Закасп. обл.

²⁾ Обручевъ В. А. Закаспійская низменность. Геологич. и орограф. очеркъ по даннымъ 1886—8 гг. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. XX, № 3, 1890, стр. 270 съ чертежами.

³⁾ Коншинъ А. Разъясненіе вопроса о древнемъ теченіи Аму-дарьи. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. XXXIII, № 4, 1897, стр. 258 съ геол. картой.

⁴⁾ Walther J. Das Oxusproblem in histor. und geolog. Beleuchtung. Peterm. Mitt., 1898, p. 204—214.

Переходимъ теперь къ обзору работъ болѣе непосредственно касающихся Аральскаго моря.

Взятіе Хивы въ маѣ 1873 года вызвало, какъ мы уже указывали выше, цѣлый рядъ экспедицій. Уже въ томъ же 1873 году А. В. Каульбарсомъ были произведены обстоятельныя изслѣдованія низовьевъ Аму-дарьи ¹⁾, причемъ имъ обращено особое вниманіе на тѣ измѣненія, какія претерпѣла дельта Аму-дарьи со времени съемокъ Бутакова 1848—9 и 1859 годовъ. Измѣненія же произошли значительныя; такъ, по предыдущимъ съемкамъ отъ Аму-дарьи шелъ протокъ Лауданъ (или Лаузанъ) въ озеро Айбугиръ; въ 1873 же году протокъ Лауданъ пересохъ, и озеро Айбугиръ исчезло (стр. 38). По этому поводу Каульбарсъ справедливо замѣчаетъ, что исчезновеніе Айбугира „не можетъ служить доказательствомъ современнаго намъ обмелѣнія моря, такъ какъ съ тѣхъ поръ какъ мы имѣемъ о немъ обстоятельныя свѣдѣнія, онъ не былъ морскимъ заливомъ, а былъ всегда рѣчнымъ лиманомъ съ гладкою водою, имѣвшею довольно быстрое ($1\frac{1}{2}$ ф. въ секунду) теченіе къ морю, и при томъ это озеро со стороны моря было замкнуто еще недавно подводнымъ перешейкомъ, по которому въ 1858 году проходили верблюды и лошади съ телѣгами въ бродъ, между тѣмъ какъ южнѣе въ озерѣ глубина была вообще гораздо значительнѣе, достигая мѣстами 12 ф. (стр. 483—4)“.

Относительно уровня моря Каульбарсъ сообщаетъ нѣкоторые факты (частію по разсказамъ киргизъ), говоряшіе за усыханіе (стр. 488). Произведены промѣры при впаденіи Яны-су въ заливъ Кара-байли и въ самомъ заливѣ Кара-байли (стр. 118, 483, прилож. стр. 25—26) и у впаденія Улькунъ-дарьи и Талдыка въ Аральское море (прилож. стр. 37, 40). При выходѣ Яны-су въ море замѣчены подводныя русла. Наконецъ, было изслѣдовано старое русло Яны (или Джаны)-дарьи (стр. 201—364).

Въ слѣдующемъ 1874 году И. Рус. Географическое Общ. и Спб. Общ. Естествоиспытателей отправили на Аральское море и въ дельту Аму-дарьи экспедицію, доставившую разнообразныя и весьма цѣнныя свѣдѣнія. Экспедиція состояла изъ трехъ отдѣловъ. Первый, снаряженный Общ. Естествоиспытателей, имѣлъ цѣлью изученіе геологій береговъ Арала и фауны Арала и Каспія; сообразно съ тѣмъ въ Туркестанъ отправились геологъ Н. П. Барботъ-де-Марни и зоологи В. Д. Аленицынъ и М. Н. Богдановъ.

Барботъ-де-Марни, выйдя изъ форта Александровска, пересѣкъ Мангышлакъ и достигъ сѣверо-западнаго угла Арала на мѣстности Кара-тамакъ; отсюда, слѣдуя вдоль чинка Усть-урта, прибылъ въ Ко-

¹⁾ Каульбарсъ. Цитату см. на стр. 89, прим. 3.

сарму, откуда на пароходѣ Самаркандъ прошелъ въ устья Аму-дарьи и черезъ Петро-александровскъ достигъ Самарканда. Въ своемъ отчетѣ Барботъ-де-Марни описываетъ вкратцѣ отложенія западнаго берега Арала (стр. 60—65). Въ общихъ чертахъ описана дельта Аму ¹⁾.

М. Н. Богдановъ прошелъ изъ Казалинска черезъ Кызыль-кумы въ Хиву и посѣтилъ затѣмъ дельту Аму-дарьи. Въ своемъ отчетѣ ²⁾ онъ сообщаетъ преимущественно зоологическія данныя (главн. обр. о позвоночныхъ). Заключительная глава ³⁾ посвящена очерку происхожденія Кызыль-кумовъ и Аму-дарьи; но такъ какъ разсужденія автора основаны на совершенно произвольно принимаемыхъ поднятіяхъ и опусканіяхъ страны, а не на фактахъ, то они не могутъ подлежать научному обсужденію.

В. Д. Аленицынъ собиралъ коллекціи по фаунѣ и флорѣ самого Арала, по фаунѣ береговъ, а также произвелъ нѣкоторыя физико-географическія наблюденія на морѣ и на берегахъ. Къ сожалѣнію, всѣ его отчеты, носящіе характеръ предварительныхъ, сообщаютъ очень небольшое количество фактовъ и, напротивъ, изобилуютъ различными общими схемами и мало убѣдительными гипотезами ⁴⁾. Слѣдующія важнѣйшія фактическія данныя можно извлечь изъ работъ этого автора: въ Аральскомъ морѣ на глубинахъ 15—18 метровъ: илѣ, діатомовыя, *Chara*, *Adacna* sp.; *Chironomus* sp., *Dreissena*, рыбъ нѣтъ; у

¹⁾ Барботъ-де-Марни Н. 1) О геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Аму-дарьинскомъ краѣ. Изв. И. Р. Г. О., XI, 1875, стр. 110—121. 2) Черезъ Мангышлакъ и Устюртъ въ Туркестанъ. Дневн. геолог. путеш., изд. по смерти автора подъ ред. А. Иностранцева и Н. Андрусова. Тр. Арало-Касп. Эксп. (Прилож. Тр. Спб. О. Ест.), VI, 1889, стр. 1—105. Барботъ-де-Марни обратилъ вниманіе на важную роль, какую играетъ въ арало-каспійскихъ степяхъ вѣтеръ въ разрушеніи горныхъ породъ и созиданіи бархановъ. Противъ этого несправедливо возражалъ И. Борщовъ (По поводу статьи Барбота-д.-М. о геолог. изслѣд. въ Аму-д. краѣ. Зап. Киев. Общ. Ест., V, в. 1, 1877, стр. 77—100).

²⁾ Богдановъ М. Н. Очерки природы Хивинскаго оазиса и пустыни Кызыль-Кумъ. Ташкентъ. 1882, стр. 1—155 (отправлено въ печать еще въ январѣ 1875 г.). Этимъ же авторомъ составленъ небезынтересный „Обзоръ экспедицій и естеств.-ист. изслѣдованій въ Арало-Касп. области съ 1720 по 1874 г.“. Тр. Арало-Касп. Эксп., в. 1, 1875.

³⁾ Гл. VII: Исторія пустыни Кызыль-кумъ, Аму-дарьи и Хивинскаго оазиса, стр. 133—155. Срав. отзывъ И. В. Мушкетова. Туркестанъ, I, 1886, стр. 257.

⁴⁾ Аленицынъ В. 1) Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ на Аральскомъ морѣ лѣтомъ 1874 г. Труды Спб. Общ. Естеств. V, вып. 2, 1874, стр. 122—131. 2) Отчетъ о результатахъ изслѣдованій на Аральскомъ м. Тр. Спб. О. Е. VI, 1875, стр. LXXII—LXXVII. 3) О моллюскахъ Аральскаго м. Протоколъ 5 засѣд. секц. зоол. и сравн. анат., стр. 10—12. Протоколы секціонныхъ засѣданій V съѣзда естествоисп. въ Варшавѣ въ сент. 1876 г. Полный переводъ протоколовъ секціи зоологій напечатанъ въ *Zeitschrift für wissenschaft. Zoologie*. XXVIII, 1877, p. 385—418 (сообщ. Аленицына, p. 406—7). 4) Сообщение въ секціи физики и физич. географіи.—Этого послѣдняго протокола я не могъ достать въ С.-Петербургѣ; въ изданіи „Протоколы и рѣч.: V съѣзда естеств. Варшава, 1877, 4⁰“ онъ не напечатанъ.

береговъ въ песчаныхъ мѣстахъ: *Abramis*, *Alburnus*, *Silurus*, рѣже *Perca*, *Acipenser schura*, *Adacna vitrea*, *Corepoda*, *Gammarus*, *Dreissena polymorpha*; въ каменистыхъ мѣстахъ: *Tropidonotus hydrus*, *Barbus* sp., *Abramidopsis* sp., *Cyprinus carpio*, *Dreissena polymorpha*, *Neritina liturata*, *Cladophora*, *Enteromorpha*; въ бухтахъ: *Aspius*, *Cyprinus*, *Lucioperca*, *Pelecus*, *Perca*, *Silurus*, *Gasterosteus*, *Cardium*, *Ostracoda*. Фауна въ общемъ отличается бѣдностью формъ и богатствомъ особей; рыбъ около 20 видовъ, моллюсковъ 8, раковъ 5, червей 1 ¹⁾. Въ сообщеніи на Варшавскомъ сѣздѣ 1876 года Аленицынъ указалъ на присутствіе всего 7 слѣдующихъ видовъ моллюсковъ: въ прибрежной зонѣ до 10 саж. глубины *Dreissena polymorpha*, *Adacna vitrea*, *Cardium edule*, *Neritina liturata*, *Paludinella (Hydrobia) stagnalis*. Кромѣ того въ песчаномъ мелководьи находились раковинки *Paludinella (Hydrobia) spica* Eichw., но исключительно пустыя; въ сравнительно глубокихъ мѣстахъ, глубже 10 саж. *Corbula* (sp.?) и рѣдко *Dreissena polymorpha* ²⁾. Указаніе на *Corbula* есть безусловно результатъ недоразумѣнія; этотъ моллюскъ, отсутствующій и въ Каспійскомъ морѣ, мнѣ никогда въ Аралѣ не попадался. Аленицыну могли случайно встрѣтиться пустыя створки, вымытыя изъ олигоцена по западному берегу моря ³⁾. Передъ устьями Аму попадаютъ иногда затѣмъ створки *Corbicula fluminalis*, которыя Аленицынъ могъ принять за *Corbula*.

На томъ же сѣздѣ въ засѣданіи секціи физики и физической географіи имъ же было сообщено, что изслѣдуя температуру на глубинахъ Аральскаго моря, онъ нашелъ максимумъ разности температуръ на поверхности и глубинѣ въ 36 морскихъ саж. въ 19°C. Средняя суточная температура воды съ 15 іюня по 15 августа 1874 года равнялась 22.4°C ⁴⁾.

Собранные Аленицынымъ моллюски изъ р. *Dreissena* ⁵⁾ были обработаны въ 1897 г. проф. Н. И. Андреевымъ. Въ своей монографіи *Dreissenidae* этотъ авторъ различаетъ въ Аральскомъ морѣ двѣ разновидности *Dreissena polymorpha*: var. *obtuscarinata* Andr. и var.

5) Объ источникахъ прѣсной воды на берегахъ Аральскаго м. и 6) Очеркъ исторіи суши континентальныхъ острововъ Арал. м. Труды Арало-Каспійск. Эксп. V, Спб. 1877, стр. 1—70; въ этой статьѣ самое ничтожное количество фактовъ. 7) Аральское море. „Живописная Россія“ (изд. Вольфа), X, Спб. 1884, стр. 41—76.

¹⁾ Тр. Спб. О. Ест., V, в. 2, стр. 122—131; замѣтимъ, что „червь“—это молодыя личинки *Chironomus*.

²⁾ Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII, 1877, p. 403.

³⁾ Сравн. Helmersen. Beitr. z. Kenntn. d. Russ. Reiches, XV, 1848, p. 275, 285, Taf.

⁴⁾ Прот. секціонныхъ засѣд. сѣзда ест. въ Варшавѣ. Цитировано по Борщову. Водоросли Ар. м. (см. ниже стр. 96, прим. 4).

⁵⁾ Мы пишемъ *Dreissena*, а не *Dreissensia*, слѣдуя правилу приоритета: ван-Бенеденъ назвалъ этотъ родъ именно *Dreissena*.

aralensis Andr. Кроме того проф. Андрусовъ отличилъ новый видъ *Dreissena pallasii* Andr., найденный Аленицынымъ у о. Николая ¹⁾; она близка къ *D. polymorpha*, а особенно къ *D. caspia*.

Собранныхъ Аленицынымъ рыбъ обработалъ проф. К. Ф. Кесслеръ ²⁾, работа которого представляетъ интересъ и съ географической стороны по развиваемымъ авторомъ соображеніямъ о происхожденіи аральской фауны. Кесслеръ приводитъ для Арала 18 видовъ рыбъ: *Gasterosteus platygaster* var. *aralensis*, *Perca fluviatilis*, *Lucioperca sandra*, *Esox lucius*, *Cyprinus carpio*, *Barbus bulatmai*, *B. lacertoides*, *B. brachycephalus*, *Leuciscus rutilus*, *Abramis brama*, *A. sapa*, *Aspius erythrostomus*, *A. esocinus*, *Alburnus chalcoides*, *Pelecus cultratus*, *Cobitis aralensis* и *Acipenser schura* ³⁾. Изъ этихъ видовъ *Aspius esocinus* приведенъ для Арала неправильно, онъ здѣсь не встрѣчается, а *Barbus lacertoides* есть синонимъ *B. bulatmai*.

У береговъ моря, а также въ образцахъ грунта Аленицынъ собралъ водоросли, которыя были опредѣлены проф. И. Борщовымъ ⁴⁾ въ Кіевѣ; имъ перечисляется 70 видовъ діатомовыхъ, одна фикохромовая, 13—зеленыхъ и 7 видовъ полиспондій, всего 91 видъ. Изъ 76 морскихъ и солоновато-водныхъ формъ 14 видовъ оказались общими съ Каспіемъ, 62—съ Балтійскимъ и Нѣмецкимъ моремъ и лишь 2 эндемичныхъ. Нахожденіе въ Аралѣ не малаго числа представителей глубокаго моря (*Coscinodiscus*, *Actinocyclus*, *Chaetoceras*, *Campylodiscus*) указываетъ, по мнѣнію Борщова, на то, что современная флора водорослей Арала представляетъ собою остатокъ нѣкогда бывшей флоры обширнаго, океаническаго бассейна.

Амударьинская экспедиція, посланная въ томъ же 1874 году И. Рус. Географическимъ Обществомъ, состояла изъ двухъ частей: нивелировочной подъ начальствомъ А. А. Тилло и естественно-исторической подъ начальствомъ генерала Н. Г. Столѣтова.

¹⁾ Андрусовъ Н. Ископаемые и живущія *Dreissensidae* Евразіи. Тр. Спб. О. Ест., отд. Геол. и Мин., XXV съ атл. in 4^o, 1897, стр. 354, 671, таб. XVIII, р. 40; т. XX, р. 33—35.

²⁾ Кесслеръ К. Рыбы Арало-касп.-понтійской ихтиол. области. Тр. Арало-Касп. Эксп., IV, Спб. 1877, 380 стр.

³⁾ Изъ нихъ *Silurus glanis*, *Esox lucius*, виды *Barbus*, *Aspius esocinus* и *Acipenser schura*, судя по коллекціямъ зоологич. музея С.-Петербургскаго Университета, не были доставлены Аленицынымъ изъ Арала, а приводятся Кесслеромъ по даннымъ Сѣверцова со словъ рыбаковъ. Коллекція Аленицына снова обработана мной; см. Науч. Рез. Ар. Э. вып. 6, 1905.

⁴⁾ Борщовъ И. Водоросли Аральскаго моря (съ 1 табл.) Тр. Ар.-Касп. Эксп., приложение II къ запискѣ В. Аленицына „Аральское море“. Спб., 1877, тип. Стасюлевича, 38 стр. Книжка эта очень рѣдкая; въ Петербургѣ она имѣется лишь въ бібліотекѣ Ботаническаго Сада. Про существованіе ея я узналъ изъ книги В. И. Липскаго: Флора Средней Азіи. Ч. I. Литература. Труды Тифлис. Ботан. Сада, в. VII, кн. 1. 1902, стр. 21—22.

Въ Спб. Общ. Ест., которое издавало Тр. Ар.-Касп. Эксп., не имѣется работы Борщова, напечатанной, но не вышедшей въ свѣтъ.

Въ послѣдней приняли участіе между прочимъ Н. А. Сѣверцовъ, метеорологъ Дорандтъ, гидрографъ Зубовъ и майоръ, англійскихъ инженерныхъ войскъ Herbert Wood¹⁾.

Сѣверцовъ въ предварительномъ сообщеніи описываетъ свой путь изъ Казалинска къ протоку Караколъ (Аму-дарья) восточнымъ берегомъ Арала²⁾. Выступивъ 12 іюня 1874 года изъ Казалинска, 17-го прибыл къ заливу Учъ-уткуль (почему-то называемому въ текстѣ „Шуткуль“); по дорогѣ у Косъ-куля застали *Antelope subgutturosa*; у Балыкты-куля—барханы, расположенные грядами въ направленіи NNW—ESE, заросшіе *Calligonum*. У Учъ-уткуля замѣчены высохшіе морскіе заливы, глубоко вдающіеся въ материкъ, и на 10 вер. картѣ 1857—60 г. показанные еще съ водой. Отмѣчены и другіе признаки усыхания Арала. 26 іюня экспедиція прибыла къ Бикъ-тау, а затѣмъ повернули отъ моря къ Аму-дарьѣ. Къ Кара-колу авторъ прибылъ 3 іюля. Въ этой же статьѣ рассмотрѣно образованіе дюнъ и бархановъ на берегахъ Арала, а также указано на нахожденіе проблематическихъ „Бэровскихъ бугровъ“. Изъ пониженія руселъ Сыра и Аму, гдѣ „рѣчные осадки съ прѣсноводными раковинами залегаютъ значительно выше уровня теперешняго половодья“, Сѣверцовъ заключаетъ о пониженіи уровня Арала; у Перовска уровень Сыръ-дарьи оказался въ 1874 году много ниже, чѣмъ въ 1858 г.³⁾ Но эти данныя не могутъ имѣть никакого значенія, такъ какъ высота водъ Аму и Сыра изъ года въ годъ чрезвычайно колеблется въ зависимости отъ количества выпавшихъ осадковъ, хода таянія снѣговъ въ горахъ и пр. Съ другой стороны, на восточномъ берегу Арала Сѣверцовъ наблюдалъ факты, показывающіе, что „продолжающееся теперь усыханіе не шло непрерывно со времени отдѣленія Аральскаго моря отъ Каспійскаго, а были колебанія. Слѣды такой прибыли: морскіе прораны въ бывшихъ протокахъ рѣки (Джаны-дарьи), развѣтвляющихся у Кумъ-бугута изъ ея сухого русла; прораны, въ настоящее время на половину усохшіе, но еще сохраняющіе морскую воду на 25—30 верстъ, какъ встрѣченные мною Кара-узъкъ, впадающій съ югу въ заливы Бикъ-тау, и Тогусъ-арканъ въ урочище Акъ-сага.... Есть иныя слѣды прибыли, довольно свѣжіе: еще окрашенные раковины *Cardium* по солонцамъ между песчаными барханами, и по берегамъ прорановъ—раковины, показывающія, что морская вода, взойдя въ эти устья, не только наполняла ихъ, но вышла

¹⁾ Подробности о снаряженіи этой экспедиціи см. въ Отчетъ И. Р. Г. О. за 1874 годъ (въ прилож. къ Изв. И. Р. Г. О., 1875, XI), стр. 18—36.

²⁾ Сѣверцовъ Н. (Экскурсія по восточному берегу Аральск. м.) Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 245—253.

³⁾ Сѣверцовъ Н. О результатахъ физико-географическихъ наблюденій въ Арало-Каспійскихъ степяхъ въ 1874 г. Изв. И. Р. Г. О. XI, 1875, стр. 219—231.

изъ береговъ и разлилась между барханами. И въ самыхъ проранахъ есть слѣды прибыли моря — толстыя коры самосадочной соли тянутся еще верстъ на 20 выше теперешней границы морской воды, а за ними, еще верстъ на 20 вверхъ, слѣдуютъ, почти до Кумъ-бугута, густые бѣлые соляные налеты, рѣзко отличающіеся отъ слабо-солоноватыхъ почвъ выше по руслу Джавы (стр. 221)". Эту эпоху прибыли Аральскаго моря Сѣверцовъ склоненъ относить ко времени поворота Аму изъ Каспійскаго моря къ Аралу, т. е. къ концу XVI ст.

Далѣе Сѣверцовъ пытается доказать, но весьма неубѣдительно, что *Ховарезмское озеро* Ибнъ-Хаукаля это не Аральское море, а независимое отъ него озеро, бывшее на мѣстѣ высохшихъ озеръ Акча и Кукча-денгизъ. Изъ свѣдѣній, приведенныхъ въ началѣ этой главы, ясно, что Ховарезмское озеро мусульманскихъ писателей есть не что иное, какъ нынѣшнее Аральское море. Конечно, можетъ статься, что въ началѣ XV вѣка значительная часть водъ Сыръ-дарьи текла по Джаны-дарьѣ, причемъ, отдавая рукавъ къ озеру Акча-денгизъ, шла частью на соединеніе съ водами Аму-дарьи, чѣмъ можетъ быть объясняется свидѣтельство Хафиз-и-абру (1417 г.), что „Сыръ-дарья, соединившись въ Хорезмской степи съ Джейхуномъ, изливается въ Хазарское море“ (Каспійское).

Чрезвычайно цѣнные матеріалы были доставлены другими членами Аму-дарьинской экспедиціи—Ф. Б. Дорандтомъ и капитаномъ Зубовымъ. Первый произвелъ у Нукуса образцовыя метеорологическія наблюденія, которыя впервые точно выяснили характеръ климата приаральскихъ степей¹⁾. Между прочимъ дѣлались наблюденія по футштоку въ рѣкѣ съ іюня 1874 по іюнь 1876 г. (стр. 168—9), опредѣлялась температура воды въ р. Кукъ-узаякъ съ іюля 1874 по іюнь 1876 г. (стр. 170—1); съ октября 1874 по сентябрь 1875 наблюдалось испареніе рѣчной воды по эвапорометру, плавающему въ рѣкѣ (стр. 166), съ ноября 1874 по октябрь 1875 ежечасно опредѣлялось склоненіе по одновитному магнитометру (стр. 85—99).

Изъ астрономическихъ наблюденій, произведенныхъ Дорандтомъ, насъ интересуеетъ опредѣленіе въ 1875 г. широты (кругомъ Пистора) и долготы (относительно Нукуса, перевозкой хронометровъ) Акъ-калы на Улькунъ-дарьѣ въ 4 в. отъ берега Арала (см. стр. 113)²⁾. Тамъ же 3) 15 сентября 1875 г. имъ опредѣлено склоненіе (теодолитомъ)

¹⁾ Дорандтъ Ф. Матеріалы, собранные метеоролог. отдѣломъ ученой экспедиціи на Аму-дарью. 1874—5. Труды Аму-дарьинской экспедиціи. Изд. И. Р. Г. О., в. II in 4°. Спб. 1877, стр. XXXVIII+243. Ежечасныя наблюденія въ Нукусѣ напечатаны также въ прибавл. къ Лѣтоп. Главн. Физич. Обсерв., 1875 (стр. I—XV, 1—99).

²⁾ Дорандтъ Ф. Астроном. опредѣленія 9 пунктовъ на Аму-дарьѣ. Тр. Аму-дар. Эксп., V, Спб. 1878, стр. 13, 19.

—4° 57'.6; кромѣ того для Казалинска указывается склоненіе 7 VI 1874 7h 20 m p—5° 54'.4; 1h 15 m p—5° 53'.7; 9 VI 1874, 1h 36m p—5° 53'.3 (стр. 25).

Въ другой работѣ Дорандтъ приводитъ данныя о расходѣ воды у Нукуса и Питняка на основаніи сдѣланныхъ имъ гидрометрическихъ опредѣленій ¹⁾.

Наконецъ, Дорандтомъ были собраны съ 1 октября 1874 по 28 сентября 1875 г. 13 образцовъ осадковъ (ила) Аму-дарьи у Нукуса, которые были взвѣшены и проанализированы проф. К. Шмидтомъ въ Дерптѣ, давшимъ подробное сравненіе осадковъ Аму съ осадками Нила, Ганга, Миссиссиппи и др. рѣкъ ²⁾.

Кап. лейт. Зубовъ произвелъ въ 1874 г. опредѣленія расхода воды въ низовьяхъ Аму и Сыра ³⁾. Къ работѣ приложена карта низовьевъ Улькунъ-дарьи и Яны-су по даннымъ 1873—74 года въ масштабѣ 10 в. въ дюймѣ.

Отчеты Вуда (H. Wood) небезынтересны, но въ отношеніи Аральскаго моря не даютъ ничего новаго ⁴⁾.

Наконецъ, послѣдней работой Аму-дарьинской экспедиціи была нивелировка между Аральскимъ и Каспійскимъ моремъ, произведенная въ 1874 г. подъ руководствомъ А. А. Тилло геодезистомъ Н. О. Солиmani, инженеромъ Н. В. Мошковымъ и О. А. Струве ⁵⁾, причемъ оказалось, что Аральское море превышаетъ Каспійское на 74 метра.

Взятіе Хивы (29 мая 1873 г.) вызвало и въ Зап. Европѣ интересъ къ приаральскимъ странамъ, и къ этому времени относится цѣлый рядъ компилятивныхъ работъ, нѣкоторыя изъ которыхъ относятся и къ Аралу ⁶⁾, но не заключаютъ ничего существеннаго.

Въ 1874—1880 гг. И. В. Мушкетовъ и Г. Д. Романовскій проводили изслѣдованія въ западномъ Тянь-шанѣ, причемъ попутно посѣтили сѣверо-восточные берега Аральскаго моря. Мушкетовъ въ

¹⁾ Дорандтъ Ф. и Шмидтъ К. Гидрографич. изслѣдованія на Аму-дарьѣ. I. Изслѣд. гидрометрич. у Нукуса и Питняка. II. Илустые осадки въ водѣ Аму-дарьи. Тр. Аму-дар. Эксп., IV, Спб. 1878, стр. 1—41.

²⁾ Зубовъ. Гидрограф. работы на р. Аму и въ ея дельтѣ въ 1874 г. Тр. Аму-дарьин. Эксп. III, Спб. 1878, стр. 31 съ 10 черт. и карт.

³⁾ Wood H. 1) Notes on the lower Amu-Darya, Syr-Darya and Lake Aral in 1874. Journ. R. Geogr. Soc. London, XLV, 1875, p. 367—413, съ карт. Хивы. 2) The shores of Lake Aral. London, 1876, pp. 352.

⁴⁾ Тилло А. Описаніе Арало-Каспійской нивелировки, произведенной въ 1874 г. Спб. 1877, стр. 42 in 4°, съ картой пути; см. также Тилло А. Арало-Каспійская нивелировка. Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 324—326.

⁵⁾ Назовемъ изъ нихъ: Paquier J. B. De caspiana atque aralica regione Asiae veteres geographos cum recentioribus conferendos suscepit — Paris, 1876, pp. 80 съ картой. — Hugues Luigi, ingegnere. Il lago di Aral (Dissertazione). Torino, 1874, pp. 52. — Schmick J. H. Prof. Dr. Die Aralo-

своемъ превосходномъ трудѣ „Туркестанъ“ даетъ геологическое описаніе Кара-кумовъ на пути между Ирғизомъ и Казалинскомъ ¹⁾ (стр. 326—341), касаясь преимущественно распространенія арало-каспійскихъ осадковъ, о чемъ подробно мы будемъ говорить въ главѣ о геологій. Данные объ арало-каспійскихъ осадкахъ находится въ главѣ XIII, описывающей Кызылъ-кумы, пройденные Мушкетовымъ отъ Петро-александровска до Казалинска, а также въ главѣ XIX.

Узбой, по мнѣнію Мушкетова, представляетъ собою не рѣчное русло, а мѣсто стока Арало-сарыкамышскихъ водъ въ Каспій (стр. 698). Осушеніе Узбоя Мушкетовъ ставитъ въ связь не съ поднятіемъ страны, какъ думаютъ нѣкоторые, а съ общимъ усыханиемъ Туркестана, выражающемся въ отступаніи ледниковъ, пониженіи уровня памирскихъ озеръ, уменьшеніемъ площади культурныхъ оазисовъ ²⁾.

Результатомъ работъ Мушкетова и Романовскаго является составленная ими въ 1881 году геологическая карта Туркестана и изданная въ 1884 г. въ масштабѣ 30 в. въ дюймѣ ³⁾. На ней показаны распредѣленія геологическихъ системъ и по берегамъ Аральскаго моря, согласно суммѣ имѣвшихся въ то время свѣдѣній.

Романовскимъ въ 1878—1890 годахъ была произведена обработка палеонтологическаго матеріала, собраннаго разными путешественниками въ Туркестанѣ ⁴⁾. Между прочимъ здѣсь описаны и изображены ископаемыя, собранныя на берегахъ Арала и въ дельтахъ Сыра и Аму Романовскимъ, Окладныхъ, Барботомъ-де-Марни, Шульцемъ и др. Всего изъ приаральскихъ отложеній описывается до 70 формъ.

Kaspi-Niederung und ihre Befunde im Lichte der Lehre von den säkulären Schwankungen des Seespiegels und der Wärmezonon. Leipzig, 1874, pp. 119. Этими работами я имѣлъ возможность пользоваться въ Ташкентской Публичной Библиотекѣ, гдѣ онѣ входятъ въ составъ серіи, составленной И. В. Межовымъ подъ названіемъ „Туркестанскій Сборникъ“. Указатель къ этому собранію: Межовъ В. Туркест. Сборн. сочиненій и статей, относящихся до Ср. Азіи вообще и Турк. края въ особенности. Спб. I, 1878; II, 1884; III, 1888.—Пользуюсь случаемъ отмѣтить, что тѣмъ же авторомъ составлена: „Библиографія Азіи“. I—II, Спб. 1891—2 (исключая Сибири; Ср. Азія: № 6749—8976).

¹⁾ Мушкетовъ И. Туркестанъ. Геологич. и орограф. описаніе. I. Спб. 1886. 742 стр. съ картой. Здѣсь на стр. 1—311 данъ подробный обзоръ изслѣдованій Туркестана съ древнѣйшихъ временъ по 1884 г., оказавшій намъ неоцннимыя услуги при составленіи этой главы.

²⁾ Мушкетовъ И. О геологическомъ характерѣ Памира и Алая въ связи съ Туранской низменностью. Прот. и рѣчи VI съѣзда ест. и врач. въ Спб. 1879 г., Спб. 1880, стр. 321—324; ср. также: Туркестанъ, I, стран. 717.

³⁾ Геологич. карта Турк. края, составленная въ 1881 г. горн. инж. Романовскимъ и Мушкетовымъ, преимущественно на осн. личныхъ наблюденій съ 1874 по 1880 г. Спб. 1884. Изд. Глав. Штаба.

⁴⁾ Романовскій Г. Д. Матеріалы для геологій Турк. края. Спб. I, 1878, 167 стр. съ XXX таб.; II, 1884, 159 стр. съ XXVI таб.; III, 1890, 165 стр. съ XXIII таб.—in 4°.

Лѣтомъ 1877 года кап.-лейт. Крыловъ добылъ образецъ ила со дна Аральскаго моря у о. Обручева, а въ маѣ 1878 г. А. Миндендорфъ—образецъ воды Сыръ-дарьи у Казалинска. Оба эти образца съ чрезвычайной тщательностью анализированы проф. К. Шмидтомъ въ Дерптѣ ¹⁾.

А. Ф. Миндендорфъ (1878) на пути между Иргизомъ и Кармаками сдѣлалъ нѣкоторыя наблюденія надъ песками и почвами у сѣв.-вост. береговъ Аральскаго моря ²⁾.

Въ концѣ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія возникла мысль провести желѣзную дорогу отъ Оренбурга до Ташкента. По этому случаю въ 1878 году были произведены изслѣдованія песковъ Кара-кумъ на сѣверо-восточномъ берегу Арала, въ результатѣ давшія нѣсколько замѣтокъ, касающихся этихъ песковъ. Предварительные результаты, опубликованные въ Оренбургѣ въ 1878 году ³⁾, показали, что въ значительной части Кара-кумъ закрѣплены кустарниковой растительностью; прѣсная вода въ пескахъ находится на глубинѣ 1—3 аршинъ; высота бархановъ по пройденному пути 3—4 сажени, но въ глубинѣ Кара-кумовъ, по словамъ киргизовъ, достигаетъ 10 саж. Среди барханныхъ песковъ иногда попадаются твердые солонцы, со дна которыхъ бьютъ горькосолёные ключи, напр. въ пескахъ Акъ-кайнарь-кумъ (стр. 8).

Собранныя на пути почвенныя и небольшія геологическія коллекціи были переданы акад. Гельмерсену, давшему на основаніи ихъ, а также работъ нѣкоторыхъ другихъ изслѣдователей краткій очеркъ арало-каспійской низменности ⁴⁾, въ настоящее время почти не представляющій интереса: къ статьѣ его приложенъ анализъ воды двухъ колодцевъ Кара-кумовъ (одного у подошвы г. Наръ-кызылъ, другого у г. Калмась), сдѣланный проф. К. Шмидтомъ. Изъ данныхъ Базинера, указывающаго для сѣвернаго чинка Усть-урта высоту въ 600 футь, а для южнаго у Айбугира всего 100 ф., Гельмерсенъ заключаетъ о паденіи слоевъ Усть-урта къ югу (стр. 67).—выводъ, съ которымъ врядъ ли можно согласиться.

¹⁾ Шмидтъ К. Изслѣдованія почвъ и водъ Ферганской и Сыръ-дарьинской обл. in: Миндендорфъ А. Очерки Ферганской долины. Спб. 1882, 4^о; вода: стр. 25—37; грунтъ: стр. 38—43.

²⁾ Миндендорфъ, I. с., стр. 47 сл., прибав. стр. XIV.

³⁾ (Николай Константиновичъ вел. кн.). Пески Каракумъ по отношенію къ среднеазіатской желѣзной дорогѣ. Оренбургъ. 1 января 1878 г., 17 стр.; см. также Beiblatt der St.-Petersburger Zeitung, 1878, №№ 260, 264, 267 (не видѣлъ) и Bull. Soc. Géogr. Paris (6) XVI, 1878, p. 98—116, также Зап. Оренб. Отд. И. Р. Г. О., 1878, протоколы.

⁴⁾ Гельмерсенъ Гр. Очеркъ геологіи и физической географіи Арало-Каспійской низменности. Горный Журн., IV, 1879, стр. 53—82, тоже въ Bull. Acad. Sc. Pétersb. XXV, 1879, p. 513—550 (или Mém. phys. et chim., XI, p. 109—161).

Горн. инж. Яковлевъ, прошедшій вмѣстѣ съ упомянутой экспедиціей 1878 года отъ Оренбурга до ст. Кара-кудукъ (къ сѣв. отъ с.-в. конца Арала), а отсюда (на протяженіи 250 верстъ) до Каратугая ($45^{\circ} 41' N$, $33^{\circ} 38' E$ отъ Пулк.) на Сыръ-дарьѣ (ниже Кармакчей), сообщилъ нѣкоторые свѣдѣнія по геологін Кара-кумовъ ¹⁾. По его даннымъ строеніе Каракумовъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: 1) въ основѣ степи горизонтально залегаетъ песчаникъ, содержащій окаменѣлости (какія, не указывается), 2) слои глины, въ которой иногда попадаются сростки гипса и 3) песокъ, образующій барзаны, въ нижнихъ горизонтахъ известковистый, въ верхнихъ—чистый кварцевый, съ известковыми сростками (стр. 18). Затѣмъ можно упомянуть, что буреніе въ Айръ-кызыль-кумахъ у Иргиза показало, что толщина песчаного слоя не превышаетъ $4\frac{1}{2}$ саж.; подъ пескомъ лежатъ зеленая глина, рѣже пропластки бѣлаго мергеля и зеленой песчанистой глины (стр. 17).

Въ 1880 году инженеръ К. К. Шульцъ произвелъ изысканія на пространствѣ между Оренбургомъ и Аральскимъ моремъ съ цѣлью выяснитъ возможность проведенія здѣсь желѣзной дороги ²⁾. Кромѣ результатовъ нивелировки онъ сообщаетъ въ своемъ краткомъ отчетѣ нѣкоторые свѣдѣнія о сѣверныхъ берегахъ Аральскаго моря. Заливъ Чубаръ-тараузъ (въ зал. Перовскаго) былъ снятъ на карту, причемъ найдена наибольшая глубина $3\frac{1}{2}$ ф., глубина же пролива отъ 7 до 8 футь, ширина пролива 50 саж., площадь залива 8 кв. верстъ, тогда какъ по съемкѣ 1871 года онъ занималъ 11 кв. верстъ, а ширина входа была около 300 саж. Кромѣ того Шульцъ сообщаетъ счѣны интересныя свѣдѣнія объ убываніи моря. Описавъ вкратцѣ (стр. 27—30) сѣверные берега Аральскаго м., авторъ нѣсколько подробнѣе останавливается на полуостровѣ Куланды. Здѣсь верстахъ въ 3 на сѣверъ отъ бампи Токпакъ-кызъ (или-пасъ) выступаетъ мысъ Тасъ-тумсукъ до 100 ф. высотой; подошва его состоитъ изъ мѣлового песчаника. Противъ Токпакъ-кыза, на версту отъ берега оказалось озеро съ прекрасной самосадочной солью длиною въ 2 в. и шириною около 1 в.; анализъ показалъ содержаніе $94\frac{1}{2}\%$ хлористаго натрія. Послѣ бури по восточному и южному берегу Куландовъ оказалось выброшенными на

¹⁾ Шульцъ К. Нѣкоторые результаты нивелировочныхъ изслѣдованій, произведенныхъ между Оренбургомъ, Аральскимъ моремъ и Каратугаемъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XII, № 3, 1882, стр. 40.

²⁾ Яковлевъ. Замѣтки о геологическомъ строеніи мѣстности по линіи кратчайшаго направленія средне-азиатской желѣзной дороги. Изв. И. Р. Г. О. XVI, 1880, стр. 12—21.—Тоже съ приложеніемъ описанія буровыхъ скважинъ въ Кара-кумахъ и анализовъ 5 пробъ воды изъ колодезевъ (К. Шмидтъ) по нѣмецки: Zur Geologie der Aralo-Kaspischen Niederung (Beobachtungen des Bergingenieurs Jakowlew, mitgetheilt von S. Helmersen. Bull. Acad. Sc. Pétersb. XXVIII, p. 364—379 (или Mém. phys. XI, 1883, p. 769—790; анализы Шмидта также Mém. phys. XI, p. 641—647).

берегъ изъ моря множество кусковъ угля; очевидно, пласты угля обнажаются подъ водою, такъ какъ на берегу ихъ не найдено. По южному берегу Куландовъ и на ю.-з. мысѣ Узунъ-канръ видны нуммулитовые известняки, а мѣловые—на холмахъ, составляющихъ высшія части полуострова (стр. 33—4). Нивеллировка дала слѣдующія высоты надъ уровнемъ Аральскаго моря:

Южный берегъ сора Джаманъ-кмычъ-тебисъ	00 футъ
Сѣверный „ „ „ „ „	28 „
Ст. Алты-вудукъ	80 „
„ Даке	217 „
„ Кутанъ-булакъ	308 „
„ Талды-еспе (М. Барсуки).	98 „
Б. Барсуки	480 „
Полотно станціи Оренбургъ	175 ¹ / ₂ „

Точность этой нивеллировки, по мнѣнію А. Бонсдорфа, не велика: высота полотна станціи Оренбургъ, свѣренная съ данными, полученными изъ триангуляціи, оказывается на 5.16 саж. больше ¹⁾).

Возникшая въ концѣ 70-хъ годовъ мысль о постройкѣ желѣзной дороги отъ Оренбурга къ Ташкенту не нашла себѣ въ то время осуществленія, и интересъ къ Аральскому морю заглохъ на цѣлыя 20 лѣтъ, въ теченіе коихъ появилось всего 3—4 работы, имѣющихъ отношеніе къ Аралу.

Въ 1881 г. кн. Гедройцъ посѣтилъ на обратномъ пути съ Узбоя Иргизъ, Каракумы, М. Барсуки до зал. Перовскаго, Б. Барсуки и прошелъ къ форту Александровску ²⁾); печатныхъ свѣдѣній о его работахъ здѣсь (кроме маршрута), насколько мнѣ извѣстно, не имѣется, но въ Геологическомъ Комитетѣ я видѣлъ собранныя имъ олигоценовыя ископаемыя съ помѣтками „логъ у Тогускена“, т. е. вѣроятно, гора у сѣв. конца М. Барсуковъ. Коллекція эта находилась въ обработкѣ у покойнаго Н. А. Соколова.

Въ 1881 году О. Гриммъ ³⁾ указалъ по коллекціямъ Сѣверцова изъ Сары-чеганака 1857 г. на присутствіе въ Аралѣ кроме *Gammarus aralensis* Uljanin еще другого вида *G. priscus* Grimm, найденнаго Гриммомъ кроме того въ Красноводскомъ и Балханскомъ заливахъ Каспійскаго моря. Экземпляръ Сѣверцова былъ плохо сохраненъ, а подлинныя экземпляры *Gammarus priscus* изъ Каспія,

¹⁾ Бонсдорфъ А. Нивеллировка отъ Оренбурга къ Аральскому м. и по низовьямъ Сыръ-дарьи. Зап. Оренбург. отд. И. Р. Г. О., IV, 1881, стр. 26—28.

²⁾ Отчетъ И. Р. Г. О. за 1881 г., Спб. 1882, стр. 28.

³⁾ Гриммъ О. Замѣтка объ исторіи Арала на основаніи его фауны. Изв. И. Общ. Люб. Вѣст., Антр., Этн. XXXVII, в. 1, 1881, стр. 118—121.

бывшие въ рукахъ Г. О. Сарса ¹⁾, оказались неполовозрѣлыми и настолько поврежденными, что этотъ ученый не могъ рѣшиться точно опредѣлить этотъ видъ. Такъ какъ и мнѣ кромѣ *G. aralensis* не удалось найти никакихъ другихъ Gammaridae въ Аралѣ, то существованіе тамъ *G. priscus* подвержено большому сомнѣнію. Кромѣ упомянутыхъ двухъ видовъ Gammarus, Сѣверцовымъ были добыты въ Сары-чеганахъ: *Cardium edule*, *Adacna edentula*, *Dreissena polymorpha*, *Neritina liturata*, *Hydrobia stagnalis* и мертвыя ракушки *Hydrobia spica* Eichw. ²⁾.

Въ этой же статьѣ Гриммъ высказываетъ предположеніе, что Аралъ отдѣлился отъ Каспія въ видѣ осолоненнаго озера, происшедшаго изъ залива—подобно тому какъ Карабугазъ произошелъ изъ Каспія.

Въ 1881—2 г. казалинскій мѣщанинъ М. Кривохижинъ совершилъ съ промышленными цѣлями поѣздку на о. Николая I. Подлинный отчетъ о его трагическомъ путешествіи напечатанъ лишь въ 1905 году ³⁾. Здѣсь, между прочимъ, упоминается (№ 161), что Аральское море у о. Барса-кельмеса очистилось отъ льда 10 апрѣля 1882 г. (ст. ст.).

Въ 1886 и 1887 годахъ англичанинъ William Bateson (изъ Кембриджа) посѣтилъ долины Ирғиза, Тургая и озера Челкара, сѣверный и сѣверо-западный берега Аральскаго моря между оз. Чумышъ-куль, Джаксы-кльчъ и Джаманъ-кльчъ, оз. Телекуль и долину Чуи, наконецъ, оз. Балхашъ съ цѣлю собрать свѣдѣнія о фаунѣ соленыхъ озеръ. Изъ результатовъ его поѣздки появилась, насколько мнѣ извѣстно, одна коротенькая замѣтка о варіаціяхъ *Cardium edule* ⁴⁾, въ которой онъ между прочимъ сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о высотѣ нахождения этого моллюска надъ Аральскимъ моремъ на вост. берегахъ зал. Сары-чеганахъ (15 ф.). Авторъ собралъ коллекцію олигоценовыхъ ископаемыхъ, а также нынѣ живущихъ ракообразныхъ, но они до сихъ поръ не обработаны.

Въ 1886 г. А. М. Никольскій, съ цѣлю изученія рыболовства, посѣтилъ низовья Сыра и Аму. О сѣверо-восточномъ берегу Арала мы находимъ у него указаніе, что „мѣстами, гдѣ теперь (1886 г.) пролегаетъ почтовая дорога, года два тому назадъ было еще море“ ⁵⁾.

¹⁾ Sars G. O. Crustacea caspia. Amphipoda. Bull. Acad. Sc. St.-Petersb. (5), IV, 1896, p. 421.

²⁾ = *Micromelania spica*.

³⁾ Аральская одиссея. Туркест. Вѣдом., 1905, № 160, 161.

⁴⁾ Bateson W. On some variations of *Cardium edule*, apparently correlated to the conditions of life. Proceed. Roy. Soc. London, XLVI (1890), 1890, p. 204—211.—Въ чемъ именно авторъ видитъ проявленія варіаціи, изъ его краткой статьи мнѣ осталось непонятнымъ.

⁵⁾ Никольскій А. О рыболовствѣ въ водахъ Аральскаго бассейна. Изв. И. Р. Г. О. XXIII, 1887, (стр. 654—698), стр. 656.

Въ 1889 г. А. Романовичъ произвелъ полуинструментальную и частью глазомѣрную съемку дельты Сыръ-дарьи, копія которой ниже прилагается.

Въ 1889—90 гг. П. К. Залѣсскимъ¹⁾ опредѣлялись астрономическіе пункты во время топографическихъ съемокъ въ Хивѣ (между прочимъ м. Урга и укр. Акъ-кала), а въ 1891 г. почтовые станціи Терекли ($\varphi=47^{\circ}44'32''$.3, $\lambda=31^{\circ}2'9''$.3), Алты-кудукъ ($\varphi=46^{\circ}47'56''$.2; $\lambda=31^{\circ}22'10''$.4) и Камышлы-башъ ($\varphi=46^{\circ}15'13''$.5, $\lambda=31^{\circ}37'50''$.4).

Экспедиція, снаряженная въ 1892 г. Рязанско-Уральской жел. дор. для изысканій между Уральскомъ и Кунградомъ и бывшая подъ начальствомъ С. Н. Никитина, произвела нивелировки черезъ Усть-уртъ по линіи: Уильское, Аще-айрыкъ, оз. Асмантай, м. Урга, Кунградъ. Къ отчету приложенъ между прочимъ профиль черезъ Айбугиръ (при стр. 75), профили м. Урги (даны гипсометрическія свѣдѣнія по всему пройденному пути)²⁾.

Лѣтомъ 1895 года гори. инж. Г. Леоновъ посѣтилъ соляныя озера у сѣв.-вост. берега Аральскаго моря³⁾, а именно оз. Дзуванъ-тюбе у ст. Андреевской, оз. Сапакъ, оз. Чумышъ-куль у ст. Сапакъ, оз. Ащи-узюкъ и Саманъ на берегу моря, оз. Джаманъ-кычъ у ст. Акъ-джулпасъ и оз. Джаксы-кычъ у ст. Алты-кудукъ. Всѣ эти озера въ то время были самосадочными. Въ озеро Чумышъ-куль во время сильныхъ западныхъ вѣтровъ загонялась вода изъ моря, но все же киргизы пользовались его солью; площадь озера была около 2 кв. верстъ (стр. 104).

Лѣтомъ и осенью 1899 года авторъ настоящей работы посѣтилъ части моря близъ устьевъ Сыръ-дарьи, а также островъ Кугъ-аралъ. Во время этой поѣздки имъ былъ обнаруженъ фактъ повышенія уровня Аральскаго моря, о чемъ сдѣланъ 25 января 1900 года докладъ въ Ташкентѣ въ Туркестанскомъ отдѣлѣ Имп. Русс. Геогр. Общ.⁴⁾. Въ теченіе поѣздокъ того же года занимался изученіемъ рыбъ и рыболовства въ низовьяхъ Сыръ-дарьи и на Аральскомъ морѣ⁵⁾.

¹⁾ Залѣсскій П. Каталогъ астрон. и тригоном. пунктовъ Туркест. военн. округа. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Глав. Штаб. LIV, 1897, стр. 298; срав. также т. LI, 1894, отд. II, стр. 188—213.

²⁾ Никитинъ С. Н. Отчеты экспедиціи 1892 г. въ Зауральскія степи Уральской обл. и Усть-уртъ, снаряженной обществ. Рязанско-Уральск. ж. д. и Геологич. Ком. Спб. 1893, стр. 116 in 4^o.

³⁾ Леоновъ Г. Соляныя озера Самарканд. и Сыръ-дарьин. обл. Сборн. мат. для стат. Сыръ-дарьин. обл., V, Ташкентъ, 1896, стр. 89—171.

⁴⁾ Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., II, в. 1, 1900, прот. стр. 54—56; болѣе подробно о томъ же: Бергъ Л. и Игнатовъ П. О колебаніяхъ уровня озеръ Сред. Азій и Зап. Сибири. Изв. И. Р. Г. О., XXXVI, 1900, стр. 111—125.

⁵⁾ Бергъ Л. Рыбы и рыболовство въ устьяхъ Сыръ-дарьи и Аральскомъ морѣ. Тр. Имп. Общ. Судоходства, Промысл. отд., ч. 2, 1900, 101 стр.

Въ началѣ 1900 года Туркестанскій Отдѣлъ И. Р. Г. О. постановилъ приступить къ изученію озеръ Туркестана и въ первую очередь поставилъ изслѣдованіе Аральскаго моря, которое должно было продолжаться три года 1900—1902. Эти работы были поручены аѣтору этихъ строкъ, который и произвелъ ихъ въ теченіе назначеннаго періода.

Въ 1900 году для плаванія служила парусная рыбацкая лодка, длиной 16 арш. Инструменты были взяты слѣдующіе: лоть, термометры Negretti and Zambra, термометры для поверхности воды, наборъ ареометровъ Küchler-Steger'a, батометръ, шкала цвѣтовъ Фореля, бѣлый дискъ для опредѣленія прозрачности воды, драга, планктонныя сѣточки, вращательный психрометръ, анемометръ, 2 анероида и принадлежности для фотографированія и собиранія геологическихъ, зоологическихъ и ботаническихъ коллекцій.

Въ теченіе мая топографъ К. А. Молчановъ снялъ по моей просьбѣ дельту Сыръ-дарьи, которая, какъ оказалось, сильно выдвинулась впередъ сравнительно съ прежними картами (съемка приложена ниже).

13 (26) іюня мы съ К. А. Молчановымъ вышли изъ устья Сыръ-дарьи въ зал. В. Сары-чеганакъ, 14-го прибыли на уроч. Учъ-чюку, отсюда къ ур. Алты-кудукъ. 18 іюня (1 VII) вышли обратно въ устья Сыра, куда прибыли 22 іюня. К. А. Молчановъ остался здѣсь и вернулся по дѣламъ службы въ Ташкентъ. Выйдя 23-го, на слѣдующій день достигли сѣвернаго конца о. Барса-кельмеса, а 26-го южнаго конца; 26-го же вечеромъ бросили якорь въ сѣверный бухтъ о. Николай I; 1 іюля вышли отъ ю. з. мыса о. Николай къ западному берегу моря и 4 достигли зап. берега подъ широтой $45^{\circ} 2'$; до 9-го производили работы на сѣверъ до Бай-кубека, когда вышли на пол. Куланды, но ночью, не доходя до м. Узунъ-каира, насъ вѣтромъ отнесло къ о. Барса-кельмесу. Обогнувъ его южный конецъ, направились къ м. Каратюпъ, не доѣзжая котораго повернули къ пол. Куланды (скала Токнакъ-атысе), куда и прибыли 12 іюля. Изслѣдовавъ м. Изенды-аралъ, 16 іюля отсюда вышли къ о. Меншикова, пройдя 17-го серединой моря; 18-го прибыли къ о. Меншикова (или Тюлькели), 19-го къ о. Уялы (Узунъ-каиръ), и вслѣдствіе противныхъ вѣтровъ лишь 30 іюля добрались до устья Сыра.

Въ сентябрѣ того же года авторъ снова посѣтилъ берега зал. Сары-чеганакъ.

Результатами работъ 1900 года явились: планъ дельты Сыръ-дарьи, 37 гидрологическихъ станцій (опредѣленія глубины, уд. вѣса, температуры, цвѣта, прозрачности, планктона, метеорологическія на-

блюденія, геологическія, зоологическія и ботаническія коллекціи на берегахъ и новыя данныя о прибываніи моря ¹⁾).

Въ 1901 году авторъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи парусную яхту „Оріонъ“ длиной въ 40 футь, принадлежащую туркестанскому управленію земледѣлія и государственныхъ имуществъ. 24 іюля (ст. ст.) яхта вышла изъ устья Сыръ-дарьи, на слѣдующій день пришли къ м. Каратюпъ, 27-го—Узунъ-каиръ (Куланды), отсюда взяли курсъ на уроч. Кара-тамакъ въ сѣв.-зап. концѣ моря, гдѣ 30 іюля (12 августа) былъ разысканъ реперъ Тилло; произведенная нивелировка обнаружила, что Аральское море съ 1874 года повысилось на 1,21 метра. Отъ Кара-тамака вдоль береговъ заливовъ Кумъ-суатъ и Чернышева вернулись 3 августа къ Узунъ-кайру. По дорогѣ были изслѣдованы богатые олигоценовыя обнаженія на берегахъ Кумъ-суата. Отъ Узунъ-кайранаправились къ западному берегу подъ $45^{\circ} 10' N$; вернулись оттуда на Узунъ-каиръ 10 августа и на слѣдующій день вышли къ устьямъ Сыръ-дарьи, куда прибыли утромъ 12-го августа.



Парусная яхта „Оріонъ“.

Въ слѣдующій рейсъ вышли изъ устья Сыръ-дарьи 25-го августа. 26 августа о. Николая I (сѣверная бухта), 1 сентября о. Беллинсгаузена, 2 сентября о. Лазарева, 5 сентября восточный берегъ зал. Талдыкъ, 7 сентября отсюда къ южной бухтѣ о. Николая, куда прибыли 10-го, 12-го южная бухта о. Уялы, 13-го Тюлькели, 15-го о. Каскакуланъ, 16-го сѣв.-вост. конецъ о. Кугъ-арала, затѣмъ въ тотъ же день

¹⁾ Бергъ Л. 1) Поѣздка по Аральскому морю лѣтомъ 1900 г. (предвар. сообщ.). Землевѣдѣніе, 1900. стр. 1—17. 2) Матеріалы по гидрологіи Аральскаго моря (изслѣдованія 1900 г.), съ картой. Научн. результ. Аральской эксп. в. 1. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., III, 1902. стр. 1—62. 3) Очеркъ физической географіи Аральскаго моря (съ картой). Землевѣдѣніе, 1901, кв. III—IV, стр. 1—28 съ 11 рис. и чертеж. 4) Положеніе сыръ-дарьинскихъ и аральскихъ промысловъ въ 1900 г. Русск. Судоходство, 1902, № 3, Промыс. Отд. 16 стр.

заливъ Джидели (пол. Чубаръ); отсюда 18-го въ зал. Перовскаго. Здѣсь изслѣдованы сѣверныя берега этого залива, замѣчательные характерными формами вывѣтриванія. 23 сентября прибыли въ устья Сыръ-дарьи, закончивъ работы 1901 года. Результатами работъ этого года являются: 17 гидрографическихъ станцій (кроме того много опредѣлений между станціями), метеорологическія наблюденія, геологическія, зоологическія и ботаническія коллекціи ¹⁾. Осенью 1901 года на мѣстности Кызылъ-джаръ въ низовьяхъ Сыръ-дарьи въ 5 верстахъ отъ берега Аральскаго моря устроена мпои метеорологическая станція на средства Турк. Отд. И. Р. Г. О. На ней продолжались наблюденія до начала 1907 г.

Въ 1902 году вышли изъ устьевъ Сыръ-дарьи 6 мая на яхтѣ „Оріонъ“, 6 мая зал. Бугунъ, 8-го о. Сорча (Кугъ-аралъ), 9-го, обогнувъ Кугъ-аралъ, пришли къ проливу Аузы-кугъ-аралъ, сттуда вдоль западнаго берега полуострова Кара-тюпъ 10 мая къ м. Каратюпъ; вдоль береговъ залива Тще-басъ къ м. Изенды 12 мая, о. Сорча (Кугъ-аралъ) 14 мая, зал. Перовскаго 15 мая, г. Ушъ-чоку (или Учъ-чоку) 17 мая, зал. М. Сары-чеганакъ 17 мая, Акъ-джулпасъ 19 мая, устья Сыръ-дарьи 22 мая.

17 іюля (ст. ст.) снова вышли изъ устьевъ Сыръ-дарьи, 18 іюля сѣв. бухта о. Николая, 20 іюля южная бухта о. Николая, 22-го о. Константинъ, 24 іюля о. Ермолова, 25 іюля низовья р. Яны-су, 27 іюля зал. Тще-басъ, 29 іюля зал. Еске-кокъ-узякъ, 30 іюля зал. Талдыкъ, 31 іюля о. Токмакъ-ата (могила Токмакъ-ата), того же числа обогнули островъ съ сѣвера и стали за его с.-зап. оконечностью. 1 августа прошли къ югу вдоль западнаго берега острова. Отсюда 2 августа къ м. Акъ-суатъ и далѣе къ сѣверу вдоль западнаго берега; шли до 45° N; отсюда 11 августа повернули къ о. Николая I, южной бухты котораго достигли 12 августа. 13-го вышли въ заливъ Аще-басъ, котораго достигли 15-го; изслѣдовавъ его, 19-го прибыли къ о. Тюлькелъ, 19-го зал. Суулу, 20-го м. Сандакъ, 20—21-го зал. Учъ-уткуль, 22-го о. Чушка-басъ, Чикиты, 24 августа устья Сыръ-дарьи.

Результатами работъ 1902 года явилось 11 гидрологическихъ станцій и матеріалы по другимъ отраслямъ ²⁾.

¹⁾ Бергъ Л. 1) Къ морфологій береговъ Аральскаго м. Ежегод. по Геолог. и Минер. Россіи, V, в. 6—7, 1902, стр. 181—196 съ 5 таб. рис. 2) О нѣкоторыхъ явленіяхъ денудации на берегахъ Аральскаго моря. Почвовѣдѣніе, 1902, № 1, стр. 37—44, съ 3 рис. 3) О гидрологическихъ изслѣдованіяхъ на Аральскомъ морѣ лѣтомъ 1901 г. Изв. И. Р. Г. О., XXXVIII, 1902, стр. 109—120.

²⁾ Бергъ Л. 1) О гидрологическихъ изслѣдованіяхъ на Аральскомъ морѣ лѣтомъ 1902 г. Изв. И. Р. Г. О., XL, 1904, стр. 437—448.—2) Замѣтка о верхне-мѣловыхъ отложеніяхъ на берегахъ Аральскаго м. Bull. Soc. Natur., Moscou, прот. засѣд. 1903, янв.—мартъ. 3) Рыбы Туркестана. Научн. резуль-

Въ срединѣ сентября я посѣтилъ горы Термекбестъ и Сарыбулакъ у сѣв.-вост. берега Аральскаго моря.

Въ 1905 году по инициативѣ Туркест. отд. И. Р. Г. О. была открыта метеорологическая станція при станціи Ташкентской ж. д. Аральское море (близъ бывшей почт. ст. Алты-кудукъ); здѣсь поставленъ постоянный лимниграфъ для наблюденія надъ уровнемъ моря.

Въ маѣ 1906 года авторъ снова посѣтилъ сѣверные берега Аральскаго моря по маршруту: ст. ж. д. Аральское море, полуост. Куланды, отсюда вдоль песковъ Б. Барсуки до станціи ж. д. Челкаръ ¹⁾. По пути собраны геологическія и зоологическія коллекціи.

Въ обработкѣ собранныхъ матеріаловъ приняли участіе, кромѣ автора, А. Д. Архангельскій, А. А. Бирюля, д-ръ Богомолецъ, К. К. Гильзень, В. С. Елпатьяевскій, С. А. Зерновъ, Н. Кіаеръ, А. А. Каминскій, Н. Я. Кузнецовъ, Д. И. Литвиновъ, В. И. Мейснеръ, Р. К. Минкевичъ, А. А. Остроумовъ, И. В. Палибинъ, М. Д. Рүзскій, Я. Ф. Самойловъ, горн. инж. Степановъ, С. С. Четвериковъ. Всѣмъ означеннымъ лицамъ авторъ считаетъ долгомъ выразить сердечную признательность за ихъ труды ²⁾.

Собранныя мною въ 1899—1902 г.г. коллекціи находятся: зоологическія и геологическія въ соотвѣтственныхъ музеяхъ Московскаго Университета ³⁾, а ботаническая въ Ботаническомъ Музеѣ Академіи Наукъ, коллекціи же 1906 года—въ Академіи Наукъ.

Капитанъ К. Гиршфельдъ, производившій въ 1899 году статистическое изслѣдованіе дельты Аму, опубликовалъ свои результаты въ 1902 г. Онъ въ своей книгѣ, переработанной ген. Галкинымъ, сообщаетъ данныя о новѣйшихъ измѣненіяхъ рукавовъ дельты, а также о прибыли моря ⁴⁾.

таты Арал. Эксп., в. 6, 1905. 261 + XVI стр. съ 35 фиг. и 6 таб. (Обработаны сборы съ Аральскаго моря автора, а также другихъ лицъ).—4) Сайгаки на о. Николая. Природа и Охота, май 1905, стр. 25—32.—5) Аральское море. Энциклоп. Слов. Брокгауза и Эфрона. I доп. томъ, Спб., 1905, стр. 138—141.—6) Журналъ гидрологическихъ и метеоролог. наблюденій на Аральск. м. за 1900—1902 г. Научн. результ. Арал. Эксп., в. 7, 1907, стр. 60—165.

¹⁾ Бергъ Л. Замѣтка о пескахъ Б. Барсуки. Почвовѣдѣніе, 1907, № 1, стр. 19—25.

²⁾ Напечатаны въ „Научныхъ результатахъ Аральской Экспедиціи“, составляющихъ томы IV—V „Извѣстій Турк. Отд. И. Р. Геогр. О.“

³⁾ Онѣ поступили въ Университетъ черезъ Имп. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этн., которое во время изслѣдованій оказывало мнѣ содѣйствіе присылкой зоологическаго снаряженія.


⁴⁾ Кап. Гиршфельдъ (переработано начальникомъ Аму-дарьинскаго отдѣла ген. Галкинымъ). Военно-статистическое описаніе Хивинскаго оазиса, ч. I, Ташкентъ, 1902, 248 стр. Изд. Штаба Турк. Воен. Округа (въ продажу не поступило).

Къ книгѣ приложена карта дельты Аму-дарьи въ масштабѣ 10 в. въ дюймѣ по съемкѣ 1890 года (въ настоящее время она не совсѣмъ соотвѣтствуетъ дѣйствительности).

Осенью 1900 года были произведены предварительныя изысканія по постройкѣ Оренбургъ-Ташкентской (впослѣдствіи Ташкентской) жел. дороги, въ 1901 г. сдѣланы изысканія болѣе систематическія, а въ 1902 году начата постройка дороги, которая и открыта въ началѣ 1905 года. Аральскаго моря она касается у сѣверо-восточнаго конца его, начиная отъ залива М. Сары-чеганакъ до станицы Аральское море. Во время работъ была произведена нивелировка, связавшая уровень Арала съ Балтійскимъ моремъ. Нѣкоторые результаты этой нивелировки сообщаются въ слѣдующей главѣ.

Въ 1904 г. В. А. Дубянский¹⁾ прошелъ съ ботанической цѣлью по маршруту ст. Челкаръ—Б. Барсуки—Бия-аранъ—г. Джильтау, а также посѣтилъ пески Каракумы (на сѣв.-вост. берегу Арала), причемъ имъ собраны на сѣв. берегу Арала олигоценовыя ископаемыя, обрабатываемыя проф. Г. П. Михайловскимъ (въ Юрьевѣ).

Въ 1905—6 году Ташкентскимъ Военно-Топографическимъ Отдѣломъ выпущена 10-верстная „Карта низовьевъ Аму-дарьи“ на 3 листахъ по съемкамъ 1890 г.



¹⁾ Дубянский В. Крат. очеркъ поѣздки въ Тургайск. и Уральск. обл. Изв. Ботан. Сада, IV, 1904, стр. 154—166.

ГЛАВА II.

Топографія и Гидрографія.

Аральское море есть солоноватоводное озеро, не имѣющее видимаго истока и служащее пріемникомъ водъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи. Оно лежитъ въ Туранской низменности, у восточнаго края невысокаго плоскогорья Усть-уртъ ¹⁾.

1. Названіе.

Названіе Аральскаго моря происходитъ отъ страны *Аралъ* въ дельтѣ Аму, о каковой странѣ впервые упоминается у Абулгази въ срединѣ XVII столѣтія (см. стр. 32); отсюда названіе „аральцы“, прилагемое многими путешественниками XVIII вѣка къ народамъ, обитавшимъ по берегамъ Аральскаго моря (стр. 38). Въ Книгѣ Большого Чертежа—*Синее море* (стр. 35), у мусульманскихъ географовъ *Курдерское озеро* (Ибнъ-Хордадбежъ, 865 г., стр. 7), *Джурджанійское озеро* (Масуди, 943 г., стр. 9), *Хорезмійское озеро* (Истахри, 961 г., стр. 9, Казвини, 1339 г., стр. 22, Хафиз-абру, 1417 г. и др.), *Тжендское озеро* (Бекранъ, начало XIII в., стр. 13). Впервые названіе *Аральское* (или *Хивинское*) море встрѣчается въ „Сыскномъ дѣлѣ о дорогѣ въ Хиву“, относящемся къ 1697 году (стр. 40). На картахъ я его нахожу впервые на рукописной картѣ Ремезова 1697 года, а въ печати на картѣ Делиля 1723 г., Strahlenberg'a 1730 г. и картѣ Бухаринъ И. Кирizziлова 1731 года (стр. 55).

Киргизы называютъ Аральское море *тенгизъ* или *денгизъ*, что значитъ *море*; такое названіе они повсемѣстно прилагаютъ ко всѣмъ болѣе или менѣе значительнымъ озерамъ ²⁾.

¹⁾ Въ административномъ отношеніи берега Аральскаго моря входятъ въ составъ, начиная съ сѣверо-востока, Иргизскаго уѣзда Тургайской обл. (сюда же отнесенъ и о. Кугъ-араль), Темирскаго у. (до 1898 г. — Эмбенскаго) Уральской обл., Мангышлакскаго у. Закаспійской обл., Хивинскаго ханства, Аму-дарьинскаго отдѣла и Казалинскаго у. Сыръ-дарьинской обл. Куда относятся острова Барса-кельмесь и Николая 1—не извѣстно.

²⁾ По собраннымъ Фалькомъ въ 1770 году свѣдѣніямъ таково было названіе Аральскаго моря у туркменъ, киргизъ и хивинцевъ и въ XVIII ст.: J. P. Falk. Beiträge z. topogr. Kenntn. d. Russ. Reichs, I, St. Petersburg, 1785, p. 383. (Фалькъ самъ на Аралѣ не былъ).

2. Положеніе.

Исторія картографіи Арала изложена подробно въ I главѣ. Здѣсь мы только въ видѣ резюме укажемъ, что впервые изображеніе Арала мы находимъ на арабскихъ картахъ, а именно на картахъ, приложенныхъ къ труду Истахри, написанному въ половинѣ X в. (стр. 10. фиг.); а также на картѣ Идриси 1154 г., носящей болѣе европейскій отпечатокъ (стр. 13). Затѣмъ, если не считать намековъ у Висконти (1320 г.), Аральское море исчезаетъ съ картъ и появляется только на картѣ Витсена 1687 года („Синее море“) и на картѣ Ремезова 1697 г., а затѣмъ на многихъ западно-европейскихъ картахъ первой трети XVIII ст. по даннымъ Ремезова. Первая съемка произведена въ 1740 г. Муравиннымъ (стр. 61), первыя астрономическія опредѣленія сдѣланы Леммомъ на западномъ берегу въ февралѣ 1826 г. Съемка всѣхъ береговъ и промѣры сдѣланы Бутаковымъ въ 1848—9 гг.

На берегахъ Аральскаго моря опредѣлены слѣдующіе астрономическіе пункты (долготы отъ Гринвича ¹⁾):

Леммъ 1826 ²⁾.

Недалеко отъ западнаго берега, 30. I.	44° 56' 17" N	—° —' —" E
На западномъ берегу, 2. II	45 26 15	58 34 15
" " " " , 3. II	45 36 41	58 40 30
У сѣв.-зап. конца, 4. II	45 38 28	58 28 30

Леммъ 1846 ³⁾.

Колодезь Алты-кудукъ	46° 50' 25"	61° 51' 5"
Могила Акъ-джулпасъ	46 41 32	61 49 15
Колодезь Сапакъ	46 28 43	61 59 35
Оз. Камышлы-башъ .	46 14 54	61 56 57
Впад. Сыръ-дарьи въ лиманъ .	46 3 32	61 21 6
Сверный конецъ лимана	46 8 42	61 20 47
Пирамида близъ впаденія		
Сыръ-дарьи въ море	46 3 23	61 — 0 23

Бутаковъ 1849 ⁴⁾.

Южный берегъ входа въ зал. Чубарь-тараузъ	46° 44' 42"	60° 31' 0"
Фортъ Косъ-аралъ .	46 1 18	61 1 45
М. Узунъ-каиръ (Куланды)	45 46 3	59 17 45
О. Николая, южная бухта .	44 59 5	59 16 55

¹⁾ За разность Пулкова и Гринвича принято 30° 19' 40". 1.

²⁾ Зап. Военно-Топогр. Депо, I, 1837, стр. 139.

³⁾ Зап. Воен.-Топ. Д. XI, 1848, стр. 21—24.

⁴⁾ Бутаковъ. Вѣстн. И. Р. Г. О. 1853, стр. 9.

М. Кунганъ-самдаль	44	52	43	61	46	45
М. Акъ-тумсукъ	. 44	36	2	58	18	48
О. Беллинсгаузена .	. 44	35	35	58	56	11
О. Ермолова	. 43	43	23	60	18	31
М. Акъ-суатъ	. 43	42	41	58	22	6

Г. Струве 1858 ¹⁾.

Бай-кубекъ .	. 45°	39'	31"	58°	47'	54"
Акъ-текенды	. 45	21	49	59	39	27
Кутанъ-булакъ	. 45	3	5	58	30	9
Косарма	. 44	46	14	58	26	43

Тилло 1867 ²⁾.

Почт. стан. Алты-кудукъ .	. 46°	49'	59"	61°	45'	55"
Больш. мог. на г. Акъ-джулпасъ .	46	41	47	61	45	21

Солимани 1871 ³⁾.

Пески Исень-чагыль	. 46°	8'	17"	58°	52'	50"
Зал. Чернышева	46	2	49	59	23	11
Тузъ-булакъ	46	2	13	59	10	16
Дау-кара	. 45	53	33	59	28	51
Кызыль-булакъ	45	51	48	58	41	8
Изенды-араль	. 45	49	19	59	30	31

Солимани 1873 ⁴⁾.

Косарма, 26. IV . . .	. 44°	46'	6"	58°	4'	23"
Давлетъ-гирей, 28. IV	. 44	29	53	58	8	26
Кабанъ-бай, 29. IV	. 44	13	47	58	13	58
Кояке, 30. IV	. 44	2	42	58	18	52

Дорандтъ 1875 ⁵⁾.

Акъ-кала, 15. IX	43°	41'	7"	59°	29'	14"
------------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

Залѣвскій 1889—91 ⁶⁾.

Почт. ст. Алты-кудукъ ⁷⁾ , 1891.	. 46°	47'	56"	61°	41'	50"
" " Камышлы-башъ, 1891.	46	15	13	61	57	30
" " Акъ-кала, 1890. .	. 43	41	3	59	30	24
М. Урга, 1889.	. 43	34	59	58	32	25

¹⁾ Каталогъ тригон. и астроном. пунк., определенныхъ по 1860 г. Прил. къ XXIV ч. Зап. Воен.-Топогр. Депо. Спб. 1863, стр. 28 и 342.

²⁾ Тилло. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Глав. Шт. XXXIII, 1873, стр. 191.

³⁾ Солимани. Зап. Оренб. Отд. И. Р. Г. О., III, 1875, стр. 446.—Мнѣ не удалось найти въ Зап. Воен.-Топогр. Отд. Гл. Шт. подробнаго отчета объ опредѣленіяхъ Солимани въ 1871 г.

⁴⁾ Геденовъ. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Гл. Шт. XL, 1885, отд. 2, VII, стр. 7.

⁵⁾ Дорандтъ. Тр. Аму-дарьин. Эксп., V, 1878, стр. 13, 19.

⁶⁾ Залѣвскій. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Главн. Шт. ч. LI, 1894, отд. II, стр. 209—211 и ч. LIV, 1897, стр. 298.

⁷⁾ Эта станція послѣ Тилло была перенесена въ другое мѣсто.

Приложенная къ этой работѣ карта въ Меркаторской проеціи (въ масштабѣ 25 верстъ въ дюймѣ по 45° с. ш.) составлена въ Ташкентскомъ Военно-Топографическомъ Отдѣлѣ полк. Г. Е. Родионымъ. Въ основу ея положена карта Бутакова, исправленная по даннымъ 20-верстной карты, изданной Оренбургскимъ Военно-Топогр. отдѣломъ, а также по нѣкоторымъ позднѣйшимъ астрономическимъ пунктамъ. Дельты Сыра и Аму нанесены по послѣднимъ съемкамъ.

Аральское море лежитъ между $43^{\circ} 28'$ (южный конецъ зал. Искекукъ-узакъ или Джалтыръ-басъ ¹⁾) и $46^{\circ} 52'$ (сѣв. конецъ зал. Малый Сары-чеганакъ) сѣверной широты и $58^{\circ} 4'$ (Косарма по Солиману) и $61^{\circ} 56'$ (зал. Учъ-уткуль) восточной долготы отъ Гринвича, занимая такимъ образомъ протяженіе въ $3^{\circ} 24'$ по широтѣ и $3^{\circ} 52'$ по долготѣ.

45° сѣв. шир., проходя черезъ южную оконечность острова Николая I, пересѣкаетъ море какъ разъ по срединѣ. Эта параллель пересѣкаетъ, направляясь на востокъ, южный конецъ оз. Балхаша, оз. Эбь-норъ, оз. Ханка, сѣв. конецъ о. Хоккадо, штатъ Орегонъ, оз. Мичиганъ, Гуронъ, Н. Шотландію, Овернь, р. По, низовья Дуная, Крымъ, г. Ставрополь и сѣв. часть Каспійскаго моря (Мертвый Култукъ).

3. Высота

Аральскаго моря впервые опредѣлена во время экспедиціи Э. Берга 1826 года Анжу, Загоскинымъ и Дюгамелемъ барометрической нивелировкой отъ Каспійскаго моря по 45° с. ш. на протяженіи 242 верстъ. Работы производили двумя баромстрами въ теченіе 18 дней съ 13 по 31 января 1826 г., причемъ получено превышеніе надъ Каспіемъ въ *117.6 футъ* ²⁾. Ленцъ, перевычисливъ по подлинной рукописи данныя нивелировки, получилъ *116.9 футъ* или *35.6 метровъ* ³⁾.

Въ 1858 г. Струве произвелъ барометрическую нивелировку между Оренбургомъ и Аральскимъ моремъ, причемъ, принявъ высоту Оренбурга въ 285 ф. надъ уровнемъ моря, получилъ для Арала *132 фута* надъ Касп. м. или 48 ф. абс. высоты ⁴⁾.

Послѣдняя и наиболѣе точная нивелировка произведена въ 1874 г. подъ руководствомъ А. А. Тилло геодезистомъ Н. О. Соли-

¹⁾ Снято съ 10 в. карты Хивинскаго оазиса по съемкѣ 1890 г.; въ настоящее время, вслѣдствіе прибыванія моря, вода залила побережья дельты Аму мѣстами на 2—15 верстъ (см. ниже въ главѣ о колебаніяхъ уровня моря).

²⁾ Журналъ нивелировки опубликованъ у Eichwald E. *Alte Geographie d. Caspischen Meeres*. Berlin, 1838, p. 198—201.

³⁾ Ленцъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. IV. 1871, стр. 154.

⁴⁾ Струве. Вѣст. И. Р. Г. О. XXVI, 1859, ч. 5, стр. 1—2.


мани, инженерами Н. В. Мошковымъ и О. А. Струве ¹⁾. 24-го іюля (старого стиля) 1874 года экспедиція прибыла къ урочищу Каратамакъ на сѣв.-зап. берегу Аральскаго моря. Проведя здѣсь еще 25 и 26 іюля, выбрали на берегу камень, лежащій въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ чинка (обрыва); 25 іюля прошли отъ Арала до перваго уступа (27 метровъ высоты), 12 сентября пришли къ берегу Каспійскаго моря, къ заливу Мертвый Култукъ на уроч. Джаръ-испе, сдѣлавъ 346 верстъ. Нивелировка произведена лишь въ одинъ путь отъ Арала къ Каспію, причемъ пользовались сначала 4, а потомъ 2 рейками и 3 нивелирами. Поставлено 6 постоянныхъ реперовъ. Исправленные Тилло результаты оказались слѣдующіе: Аральское море выше Каспійскаго:

Мошковъ	73.59 метра
Струве	73.26 "
Солигани	74.26 "

Среднее: 73.7 метра

Разность уровней Арала и Каспія въ 1874 году Тилло оцѣниваетъ въ 74 метра или 243 англ. фута; „найденную при нивелировкѣ величину слѣдуетъ увеличить на 2 фута, чтобы принять въ расчетъ вліяніе вѣтра на уровень воды въ Каспійскомъ морѣ и чтобы представить выводъ въ болѣе округленной цифрѣ, и приписать этому выводу болѣшую погрѣшность, чѣмъ вышеприведенному. Разность между реперами, первымъ, на берегу Аральскаго м. и 86-мъ на берегу Каспійскаго, опредѣленную въ 243 англ. ф., съ точностью до фута, нужно считать *геодезическимъ* выводомъ нивелировки, съ которой, помощью постоянныхъ реперовъ, можно будетъ связать послѣдующія измѣренія и изслѣдованія. Что же касается *географической* данной разности среднихъ уровней морей Аральскаго и Каспійскаго, то, съ точностью ± 5 футъ, Аральское море выше Каспійскаго на 245 англ. футъ (стр. 39)“.

Постоянный реперъ у Каратамака отнесенъ къ средней высотѣ воды



Реперъ Тилло на Кара-тамакъ.

¹⁾ Тилло А. Описаніе Арало-Касп. нивелировки, произведенной въ 1874 г. Спб. 1877, стр. 1—42, in 4^o съ картой пути. Также Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 324—328.

въ Аральскомъ морѣ 24—26 іюля 1874 года; въ эти дни былъ слабый SE и безвѣтріе. Высота репера 4.5 метра надъ уровнемъ Арала. Къ работѣ Тилло приложенъ планъ мѣстности Каратамакъ въ масштабѣ 2 в. въ дюймѣ и рисунокъ репера ($\frac{1}{16}$ вех.), уменьшенная вдвое копія съ котораго приложена здѣсь. Относительно репера на М. Култукѣ авторъ полагаетъ, что избранное здѣсь мѣсто дна соотвѣтствуетъ стоянію воды выше средняго уровня (стр. 35) ¹⁾.

Уровень Каспійскаго моря у Баку въ іюлѣ 1874 г. былъ на 11.2 дюйма или 0.28 м. выше средняго уровня за 1851—85 гг. ²⁾. Если мы примемъ, что и въ Мертвомъ Култукѣ уровень былъ на ту же величину выше, то получимъ превышеніе Арала въ іюлѣ 1874 года надъ среднимъ уровнемъ Каспія за 1851—85 годы въ

$$73.70 \text{ м.} + 0.28 \text{ м.} = 73.98 \text{ м. или, округляя,} = 74 \text{ м.}$$

30 іюля ст. ст. 1901 года реперъ Тилло на Каратамакъ былъ мною розысканъ и пронивеллированъ. День 30 іюля былъ тихій, утромъ дулъ едва замѣтный S, къ вечеру прекратившійся ³⁾. Поставленный на берегу контрольный футштокъ показалъ за весь день колебанія всего въ 0.015 саж., т. е. 3.2 сант. Предыдущіе дни также были спокойные. Такъ какъ западный берегъ приглубый и открытый, то даже сильныя вѣтра не могутъ причинить замѣтнаго повышенія уровня. Нивеллировка обнаружила, что реперъ находился на высотѣ 3.29 метр. надъ уровнемъ моря (приведено къ наимнзшей высотѣ уровня моря 30 іюля); слѣдовательно, со времени 1874 года море повысило свой горизонтъ на 1.21 метра. Нивеллировка Тилло производилась 24—26 іюля, т. е. въ то же время, что и моя, поэтому годовой ходъ колебаній уровня моря не можетъ оказать замѣтнаго вліянія на полученный результатъ. Разстояніе репера Тилло отъ урѣза воды оказалось равнымъ 277 метрамъ.

Принявъ за превышеніе Арала надъ Каспіемъ въ 1874 году 74 м. (см. выше), мы получимъ въ 1901 году для той же величины цифру:

$$73.98 \text{ м.} + 1.21 \text{ м.} = 75.2 \text{ м.}$$

¹⁾ По даннымъ нивеллировокъ Аму-дарьинской экспедиціи 1874 г., высота Аральскаго моря надъ Каспійскимъ оказалась равной 36.39 саж., т. е. на 1.68 саж. или 3.58 м. больше, чѣмъ у Тилло (см. Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. XVII, № 4, 1887, стр. 38), но данныя эти, очевидно, мало надежны.

²⁾ Филипповъ Н. Объ измѣненіи уровня Касп. м. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. XX, № 2, 1890, стр. 43 и черт. II. Вычисленный мною по даннымъ Филиппова средній уровень Каспійскаго моря у Баку, отнесенный къ футштоку у Дѣвичьей башни, за 30-лѣтіе 1851—1885 равняется Оф. 4.8 дюйм., отклоненіе за 1874 годъ равно + 3.2 дюйм. или + 8 см. По Брюкнеру (Brückner. Klimaschwankungen seit 1700. Wien, 1890, p. 54), который перевычислилъ данныя Филиппова, отклоненіе 1874 г. отъ средняго уровня 1851—78 равно + 20 см.

³⁾ Метеорологическія условія см. въ Гидролог. журналѣ. Научн. Рез. Ар. Д., в. VII, стр. 107.

Перечислимъ теперь эту высоту на абсолютную высоту надъ ур. океана. Къ сожалѣнію, высота уровня Каспійскаго моря не является точно установленной. Имѣются слѣдующія данныя:

Экспедиція И. Акад. Наукъ 1836—87 г.г.	— 11.95 саж.
Закавказская триангуляція	— 12.21 "
Приволжская " 1856 г.	— 12.81 "
Дагеставская " данныя 1861 г.	— 12.73 "
" " " 1881 г.	— 12.64 "
Нивелировка Закавказск. ж. д. Поти-Баку 1891 г.	— 12.18 "
" Владикавказской ж. д., Петровскъ, августъ 1897 г. ¹⁾	— 11.9 ²⁾ "
Нивелировка Глав. Штаб. между Таганрогомъ, Новороссійск. и Петровскомъ 1895—97 ³⁾ гг.	— 11.88 "

Обыкновенно считаютъ высоту въ—12.5 саж. С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ въ работѣ 1894 года⁴⁾, а также А. А. Каминскій (1901) принимаютъ—12.2 саж. или—26.0 мет. Мы примемъ—11.9 саж. или—25.4 м. — послѣднее изъ опредѣленій. Пользуясь этой послѣдней величиной, мы получаемъ абс. высоту Аральскаго моря въ 1901 г.:

75.2 м.—25.4 м.=49.8 м. (или 23.3 саж.).

Въ теченіе 1901—1904 годовъ во время постройки желѣзной дороги отъ Оренбурга до Ташкента производились нивелировки отъ Оренбурга до Аральскаго моря (ст. жел. дор. Аральское море). Нивелировки эти у ст. Аральское море связаны съ уровнемъ Аральскаго моря (именно съ лимниграфомъ). Результаты этой нивелировки еще не опубликованы, но благодаря любезности А. А. Каминскаго я имѣлъ возможность пользоваться находящейся въ Главн. Физ. Обсерваторіи вычисленной въ 1907 году литографированной профилью ж. д. пути отъ Оренбурга до Казалинска ⁵⁾, а также сообщенными мнѣ инженеромъ г. Хвасдинскимъ данными показаній футштока за 1901—03 г., поставленнаго въ зал. Сары-чеганакъ у ст. Аральское море. Высота этой станціи сначала была опредѣлена ж. д. нивелировкой въ 25.74 саж. надъ уровнемъ Балтійскаго м., въ профилѣ же 1907 г. показана равной 25.50 саж. Изъ данныхъ о показаніи рейки видно, что за 1903 г. средній уровень Арала былъ равенъ 23.79 саж. или 50.77 м. надъ ур.

¹⁾ Отнесено къ среднему уровню за 1851—85 г.

²⁾ Это и предыдущія данныя заимствованы изъ: А. Каминскій. Опредѣленіе абсол. высотъ барометровъ метеор. станціи въ Азіат. Рос. Зап. И. Акад. Наукъ. Физ.-Мат. отд., (8) XII, № 2, 1901, стр. 35—37.

³⁾ Stübendorff O. Rapport sur les travaux géodésiques exécutés pendant la période 1898—1900. Comp. Ren. XIII confér. Assoc. géodés. internat. à Paris, 25 sept.—oct. 1900. Berlin, 1901, p. 157—8.

⁴⁾ С. Н. Никитинъ и В. О. Пашкевичъ. Гипсометрія страны между Волгою и Ураломъ. Изв. И. Р. Г. О. XXX, 1894, стр. 583.

⁵⁾ Нѣкоторые результаты ея помѣщены ниже на стр. 138.

Балт. м. Къ сожалѣнію, мнѣ неизвѣстно, исправлено ли показаніе рейки (23.79 саж.) на разность (0.24 с.) между первоначальной и окончательной высотой ст. Аральское море. Я полагаю, что исправлено, если же—нѣтъ, то цифру 23.79 саж. надо уменьшить на 0.24 саж., что даетъ абсолютную высоту Арала 23.55 саж. или 50.25 м.

По показаніямъ рейки въ зал. Сары-чеганахъ горизонтъ Аральскаго моря въ іюлѣ 1903 года былъ на 0.49 м. выше горизонта въ іюлѣ 1901 года; такимъ образомъ, на основаніи данныхъ ж. д. нивелировки горизонтъ Арала въ іюлѣ 1901 года былъ 50.28 м. надъ уровнемъ Балтійскаго моря; полученная мною высота надъ уров. Балт. моря, по нивелировкѣ репера Тилло, составляетъ 49.8 м. Разницу въ 0.5 м. нужно признать ничтожной, если принять во вниманіе, что желѣзнодорожныя нивелировки не претендуютъ на особую точность и что высоты вычислены, исходя изъ разныхъ уровней: Каспійскаго и Балтійскаго морей, причемъ уровень перваго, какъ мы видѣли выше, еще не установленъ съ достаточной точностью.

Итакъ, мы имѣемъ для абсолютной высоты Аральскаго м. въ іюлѣ 1901 г. двѣ величины: 49.8 м. и 50.3 м. Въ этой работѣ мы будемъ принимать за абс. высоту уровня Аральскаго моря среднее изъ двухъ названныхъ высотъ, именно 50.0 метровъ или 23.4 сажени (за высоту надъ среднимъ уровнемъ Каспія 75.4 м. или 85.3 саж.), относя ее къ 1901 году.

Въ настоящее время имѣются три репера на берегахъ Аральскаго моря: 1) реперъ Тилло 1874 г. на ур. Кара-тамакъ, 2) мой реперъ на скалѣ Токпакъ-ауліе (или Токпакъ-атысе), на южной сторонѣ котораго мной сдѣлана 12 (25) іюля 1900 г. засѣлка на высотѣ 1.9 м. надъ уровнемъ воды и надпись:

$$\frac{1,90^{\text{м}}}{1900^{\frac{12}{\text{VII}}}}$$

3) нуль ламниграфа, установленнаго въ 1905 году у ст. Аральское море и связаннаго съ уровнемъ Балтійскаго моря.

4. Размѣры.

Площадь Аральскаго моря, вычисленная А. А. Тилло и Ю. М. Шокальскимъ по 100-верстной картѣ изд. Главнаго Штаба, составляетъ 67820 кв. кил. (или 59590 кв. вер.) ¹⁾.

Мною вычислена площадь Аральскаго моря по картѣ въ проекціи Меркатора, приложенной къ настоящей работѣ въ масштабѣ 25 верстъ въ дюймѣ по 45° с. ш. Для вычисленія карта была разбита на 10' прямоугольники, площади которыхъ вычислялись палеткой, любезно

¹⁾ Тилло А. и Шокальскій Ю. Исчисленіе поверхности Азіатской Россіи. Спб. 1905, изд. Мин. Пут. Сообщ. 4^о, стр. 32.

предоставленной автору Ю. М. Шокальскимъ ¹⁾. Палетка эта, изготовленная Фусомъ въ Берлинѣ, имѣетъ площадь въ 15×15 см. и раздѣлена на квадр. миллиметры. Площади „чистыхъ“ $10'$ прямоугольниковъ взяты прямо изъ таблицъ Steinhauser'a²⁾. По этимъ же таблицамъ вычислена и вся площадь Аральскаго м. Въ результатъ площадь Аральскаго моря оказалась равной 64490 кв. кил. съ островами и 63270 кв. кил. безъ острововъ.

Такимъ образомъ, оно занимаетъ третье мѣсто въ ряду величайшихъ озеръ свѣта: послѣ Каспійскаго моря (436 340 кв. к.) и Верхняго озера (L. Superior) Сѣв. Америки (80 800 кв. к.); слѣдующее по величинѣ за Араломъ озеро—L. Huron (61 600 кв. к.); на континентѣ Евразіи слѣдующимъ по величинѣ за Араломъ является Байкалъ (34 140 кв. к.). Площадь Арала почти въ 4 раза болѣе площади Ладожскаго озера (15 492 кв. вер. или 17 631 кв. к. безъ острововъ) и въ 110 разъ болѣе Женевскаго (582 кв. к.).

Наибольшая длина Аральскаго моря отъ залива Малый Сарычеганакъ до уроч. Акъ-суать (юго-западный уголъ моря) равна 428 килом. (401 вер.), по меридіану же отъ пол. Каратюпа до устьевъ Аму-дарьи—282 кил.; ширина отъ родниковъ Кутанъ-булакъ по 45 с. ш. до восточнаго берега (заливъ Учъ-уткуль) 284 кил. (267 вер.).

Наибольшая глубина моря составляетъ 68 м. (см. ниже).

Объемъ моря, вычисленный мною по методу призмы по приложенной батиметрической картѣ, равенъ 1028 куб. килом., а средняя глубина 16.2 мет. Объемъ, вычисленный по методу усѣченнаго конуса, составляетъ 999.7 куб. кил., а средняя глубина 15.8 м. ³⁾ Средняя глубина моря составляетъ 22% наибольшей глубины, тогда какъ въ Женевскомъ озерѣ 50%, въ Боденскомъ 36%. При значительной площади Арала объемъ его является очень малымъ. Для сравненія укажемъ, что объемъ Ладожскаго озера составляетъ 882 куб. кил. (средняя глубина 49 м.) ⁴⁾, объемъ Женевскаго оз. 90 куб. к. (средняя глуб. 154 м.) ⁵⁾.

¹⁾ О измѣреніи палеткой см. въ только что цитированномъ трудѣ Тилло и Шокальскаго стр. 17 сл. Авторы пользовались именно этимъ способомъ.

²⁾ Steinhauser A. H. Wagner's Tafeln der Dimensionen des Erdsphäroids auf Minutendekaden erweitert. Zeitschr. f. wiss. Geogr. V, 1885, p. 137—171.

³⁾ О методахъ вычисленія объема озеръ (и вообще о морфометрии озеръ) см.: Penck A. Morphometrie des Bodensees. Festschrift d. geogr. Gesell. München, 1894, p. 119—155.—Penck A. Morph. d. Erdoberfläche. I, 1894, Kap. II.—Halbfass W. Morphometrie d. Genfersees. Zeitschr. d. Gesell. f. Erdkunde Berlin, XXXII, 1897, p. 218—243.—Марковъ Е. О методахъ изслѣдованія озеръ. Ч. I. Спб. 1902, стр. 32.

⁴⁾ Шокальскій Ю. Энциклопед. Слов. Брокгауза и Эфрона. Плотомъ, 1906, стр. 53.

⁵⁾ Halbfass, l. c. p. 243.

Сѣверная часть моря четырьмя полуостровами: Куланды, Каратюпъ, Чубаръ и Кукъ-тернакъ раздѣляется на 5 заливовъ: Чернышева, Тще-басъ, Паскевича, Перовскаго и Большой Сары-чеганакъ. Сѣверо-восточная часть моря, отдѣленная островомъ Кугъ-аралъ, носятъ названіе *Малое море* (у киргизъ Кичкине-денгизъ); проливъ между упомянутымъ островомъ и устьями Сыръ-дарьи отдѣляетъ Малое море отъ *Большого моря* (Улу-денгизъ). Последнее мы раздѣлимъ на двѣ части линіей, проходящей чрезъ пол. Куланды, о. Николая, о.о. Беллинсгаузена и Лазарева и о. Токмакъ-ата, причемъ западную часть будемъ называть *Западнымъ бассейномъ*, а восточную — на востокъ до изобаты въ 10 м. — *Центральнымъ бассейномъ*. Изъ дальнѣйшаго мы увидимъ, что въ гидрологическомъ отношеніи обѣ эти части обладаютъ совершенно различными свойствами. Часть Большого моря между Куландами, Барса-кельмесомъ и Кугъ-араломъ будемъ называть *Сѣвернымъ бассейномъ*.

Въ Аральскомъ морѣ очень много острововъ; изъ нихъ наибольшій островъ Кугъ-аралъ, площадь 273 кв. к., длина 41 кил., ширина 3—10 к.; затѣмъ о. Николая I, площадь 216 кв. к., длина 22 к., ширина 17 к.; о. Барса-кельмесъ (188 кв. к.) и Токмакъ-ата (127 кв. к.). Между устьями Сыра и Аму лежитъ множество низкихъ, песчаныхъ острововъ; среди нихъ наибольшіе: Каска-куланъ (39 кв. к.), Кузь-джетпесъ (32 кв. к.), Уялы (Узунъ-каиръ), Тюлькели (о. Меншикова), Джидели и др. Площадь всѣхъ острововъ составляетъ 1.9% всей площади моря.

4. Глубины.

Приложенная батиметрическая карта въ масштабѣ 1: 1050000 по 45° с. ш. составлена на основаніи: 1) промѣровъ, произведенныхъ въ 1848—9 гг. Бутаковымъ и Поспѣловымъ и нанесенныхъ на карту, изданную въ 1850 году, 2) на основаніи промѣровъ, сдѣланныхъ мною въ 1900—2 гг. Отъ карты, опубликованной въ такомъ же масштабѣ въ 1902 г. въ 1 вып. „Научн. Рез. Арал. Эксп.“, приложенная карта отличается слѣдующими особенностями: во время промѣровъ 1901—2 гг. я убѣдился, что со времени Бутакова море прибыло приблизительно на $\frac{3}{4}$ м.; на эту величину сдвинуты всѣ изобаты. Изобата въ 10 м. подходит гораздо ближе къ устьямъ Сыръ-дарьи. Изобата въ 20 м. лежитъ въ восточной части моря восточнѣе. Боле значительны измѣненія въ западной части моря, повлекшія за собою расширеніе области глубинъ къ сѣверу: изобата въ 30 м. протянулась непрерывно вплоть до зал. Чернышева, охвативъ большую часть с.-з. угла моря.

Положеніе промѣровъ, послужившихъ для указанныхъ измѣненій, опредѣлялось счисленіемъ по лагу, а у береговъ по азимуть-компасу.

Наибольшая глубина Аральскаго моря составляетъ 68¹/₂ метровъ¹⁾ и находится почти у самаго западнаго берега моря нѣсколько сѣвернѣе и южнѣе 45° с. ш. Такъ какъ уровень Аральскаго моря находится на высотѣ +50 м. надъ уров. океана, то дно Арала въ самомъ глубокомъ мѣстѣ опускается на 18 м. ниже уровня океана и лежитъ на 7 м. выше средняго уровня Касп. моря.

Область глубинъ свыше 60 м. занимаетъ лишь ничтожный % площади Аральскаго м., какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы площадей, занимаемыхъ разными глубинами (вычислено палеткой по приложенной къ этой работѣ картѣ:

0—10 м.	=	18671.3 кв. км.	или	29.5%	площади моря
10—20 "	=	22167.4 "	"	35.0	" "
20—30 "	=	20135.5 "	"	31.9	" "
30—40 "	=	1324.1 "	"	2.1	" "
40—50 "	=	398.7 "	"	0.6	" "
50—60 "	=	269.0 "	"	0.4	" "
60—68 "	=	304.0 "	"	0.5	" "
		68270 кв. км.	"	100%	" "

Глубины свыше 30 метровъ, занимающія въ общей сложности менѣе 4% площади Аральскаго моря, мы встрѣчаемъ только вдоль западнаго побережья въ видѣ узкой полосы шириной не болѣе 12 мор. миль, длиной же болѣе 100 миль; кромѣ того имѣются два небольшихъ пятна въ сѣверной части моря, между пол. Куланды и о. Кугъ-араломъ. На всемъ остальномъ протяженіи моря мы нигдѣ не встрѣчаемъ глубины болѣе 30, точнѣе даже болѣе 28 метровъ. Въ центральной части моря, между о. Николая и изобатой 20 м. глубина 20—28 м., но преобладаетъ 28—25 м.; здѣсь глубины свыше 25 м. занимаютъ лишь длинную (около 70 миль) и узкую (не болѣе 15 миль) полосу къ востоку отъ о. Николая (въ 6—8 миляхъ отъ него).

Въ заливахъ сѣвернаго побережья нигдѣ не встрѣчается глубинъ болѣе 28 м. (зал. Паскевича), если не считать зал. Чернышева, гдѣ встрѣчено до 35 м.; въ зал. Б. Сары-чеганаъ по срединѣ до 20 м. Въ заливахъ восточнаго побережья между устьями Аму и Сыра всюду менѣе 10 м., кромѣ двухъ пунктовъ: зал. Учъ-уткуль (45°), гдѣ мной найдено 10 м., и зал. Аще-басъ, гдѣ посреда до 13³/₄ м. Въ южной бухтѣ о. Николая глубины до 19 м., въ сѣверной до 11¹/₂ м.

Изобата въ 10 м. наиболѣе далеко отходитъ вглубь моря у восточнаго берега—мѣстами на 25 морскихъ миль (паденіе на 1 км. = 0.21 м.)—и у южнаго, противъ устья Аму—мѣстами на 23 мили.

¹⁾ Найдена Бутаковымъ (37 мор. саж.); я не встрѣтилъ болѣе 62³/₄ м.

Съ другой стороны, изобата въ 68 м. отстоитъ отъ зап. берега ($45^{\circ} 3' N$) всего въ разстояніи 3.2 миль ($=5.9$ км.), т. е. на 1 килом. паденіе равно 11.46 м. или $\operatorname{tg} \alpha = \frac{0.068}{5.9} = 0.01146$; откуда $\alpha = 0^{\circ} 39'$.

При пониженіи уровня моря на 4 м. всѣ острова, кромѣ Барсакельмеса, Николая, Бехлинсгаузена и Лазарева, соединились бы съ сушей. При пониженіи на 20 м. и упомянутые четыре острова соединились бы съ сушей, причемъ первый отошелъ бы къ восточному берегу, а послѣдніе три составили бы длинный полуостровъ южнаго берега, отдѣляющій удлинненный западный бассейнъ моря отъ округлаго центрального.

5. Бассейнъ Аральскаго моря. Сыръ и Аму.

Площадь бассейна Аральскаго моря составляетъ 1 835 980 кв. кил. ($=1\ 613\ 280$ кв. в.), если присоединить къ этому бассейну бассейны р. Зарявшана (41 860 кв. к.), р. Чу (69 590 к. к.) и Иссыкъ-куля (20 950 к. к.). При этомъ на бассейнъ Сыръ-дарьи (безъ Чу и Иссыкъ-куля) падаетъ 232 900 к. кил., на бассейнъ Аму-дарьи (безъ Зарявшана) 809 840 кв. кил.¹⁾ Для сравненія укажемъ, что бассейнъ Каспійскаго моря составляетъ 3 733 270 кв. кил.

Задача вычисленія площади бассейна Аральскаго моря оставляетъ мѣсто значительному произволу: область Арала представляется слабо дренированной и весьма значительныя площади даже внутри этого безисточнаго, внутренняго бассейна являются въ свою очередь безисточными, таковы напр. Зарявшанъ, Чу, Талась, Иссыкъ-куль, значительная часть Кызылъ-кумовъ и т. д. Если мы пожелаемъ ограничиться только площадью бассейна, непосредственно питающаго своими водами Аралъ, то прійдемъ къ величинѣ около 600.000 кв. кил. (включая и площадь самого моря).

Аральское море принимаетъ въ себя только два притока—Аму-дарью и Сыръ-дарью; по оврагамъ, лежащимъ по сѣверному берегу моря, весной, особенно послѣ снѣжныхъ зимъ, стекаетъ много воды въ море, но этотъ притокъ воды длится только очень короткое время.

Сыръ-дарья.

Сыръ-дарья²⁾ слияется изъ Нарына, берущаго начало на южныхъ склонахъ Терской Алатау, и Кара-дарьи, вытекающей изъ Фер-

¹⁾ Тилло и Шокальскій, 1905, стр. 30.

²⁾ Карта верхняго теченія Сыръ-дарьи до Туркестана въ масштабѣ 10 в. въ дюймѣ имѣется въ изданіи Ташкентскаго Военно-топографическаго отдѣла. Теченіе ниже Джулека изображено въ томъ же масштабѣ на картѣ Кызылъ-кумовъ, приложенной къ работѣ Н. В. Писчикова. Матер. для характеристики ср.-азиат. песчаныхъ пространствъ въ Кызылъ-кумскомъ районѣ Сыръ-дарьи. обл. Ташкентъ, 1905.

ганскаго хребта. Длина ея 2863 килом. (или 2370 в.) ¹⁾, отъ желѣзнодорожнаго моста у Чиназа 1700 верстъ (около 1810 кил.); паденіе ея отсюда до устья составляетъ вколо 210 метровъ ²⁾. На всемъ протяженіи отъ Чиназа до устья рѣка принимаетъ только Чирчикъ, Келесъ и ~~Ангренъ~~^{4085.52}, прочіе же небольшіе притоки не доходятъ до Сыръ-дарьи; благодаря этому расходъ воды въ рѣкѣ не увеличивается по мѣрѣ приближенія къ устьямъ, какъ бываетъ въ европейскихъ рѣкахъ, а уменьшается, причемъ по вычисленію Н. П. Пузыревскаго, расходъ воды у Чиназа въ половодье въ 2¹/₄ раза больше, чѣмъ въ Казалинскѣ.

Упомянутый авторъ приводитъ слѣд. данныя, касающіяся паденія и расхода воды въ р. Сыръ-дарьѣ ³⁾:

М Ъ С Т О.	Вре- мя нов. стиля 1900 г.	Ши- рина рѣки саж.	Сред- няя ско- рость саж.	Паденіе на 1 в. саж.	Рас- ходъ куб. саж.	Расходъ въ Пар- манъ- курга- нѣ Ход- жен. у. ⁴⁾
Чиназъ	15.X	105	0.565	0.00021	76.9	41.0
Учъ-каюкъ .	26.XI	142	0.450	0.00017	80.8	42.0
"	22.X	155	0.836	0.00011	61.5	39.5
Перовскъ	23.X	119	0.503	0.000077	77.7	39.5
Казалинскъ	27.XI	100	0.371	0.000061	61.8	42.5
Косъ-аралъ	19.VI	105	—	0.000076	95.2	110.0

Опредѣленіе въ Косъ-аралѣ (5 в. отъ устья) сдѣлано въ половодье 19.VI 1900 г. топографомъ К. А. Молчановымъ по моей просьбѣ и дало расходъ 95.17 куб. саж.=924 куб. м. ⁵⁾. Отмѣтамъ здѣсь, что по опредѣленію Зубова ⁶⁾ 5. X 1874 г. расходъ у Казалинска=26.1 куб. саж.

По даннымъ г. Пузыревскаго уклонъ:

ниже Чиназа	60 верстъ	0.00014
"	223	"
"	236	"
"	238	"
"	356	"

¹⁾ Тилло. „Россія“. Энциклоп. Слов., т. 55, 1899, стр. 869; не указано, какъ сосчитано.

²⁾ Абсолютная высота станціи Ср.-Аз. ж. д. „Сыръ-дарьинская“ равна 123.63 саж. (см. Парійскій. Зап. Воен.-Топогр. Отд. Гл. Шт. LXI, отд. 2, 1905) т. е. 100.2 саж. или 214 м. надъ уровн. Аральскаго м.

³⁾ Пузыревскій Н. П. Сыръ-дарья, ея физическія свойства и судоходность. Изв. И. Р. Г. О. XXXVIII, 1903, стр. 523.

⁴⁾ Определено лимниграфомъ. Замѣствовано мной изъ графиковъ Управ. Земл. въ Ташкентѣ, любезно предоставленныхъ мнѣ А. И. Крюченко.

⁵⁾ Скорости опредѣлялись черезъ каждыя 5 саж.

⁶⁾ Тр. Аму-д. Эксп. III, 1878, ср. 27.

ниже Чиназа	360 верстъ	0.00018
"	558 "	0.00011
"	1044 "	0.00002
"	1045 "	0.00275
"	1546 "	0.00012
"	1646 "	0.00005

Изъ этихъ данныхъ видно, что паденіе уменьшается крайне неравномѣрно, т. е. что Сыръ-дарья далеко еще не закончила выработки своего русла.


Съ 1899 года на Сыръ-дарьѣ у с. Парманъ-курганъ (Ходжентскаго уѣзда) дѣйствуетъ гидрометрическій постъ, гдѣ наблюденія производятся непрерывно по лимниграфу. Постъ этотъ устроенъ ташкентскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Результаты наблюденій въ видѣ графиковъ было любезно сообщены мнѣ А. И. Крюченко (Ташкентъ). Половодье здѣсь бываетъ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ ст. стили. Средніе расходы воды за 1899—1905 годы *по старому стилю*:

	Куб. саж.	Куб. мет.
Январь	37.0	359.4
Февраль	37.5	364.2
Мартъ	39.5	383.7
Апрѣль	57.5	558.5
Май	118.5	1150.9
Іюнь	139.0	1350.1
Іюль	111.5	1088.0
Августъ	69.0	670.2
Сентябрь	50.0	485.6
Октябрь	46.5	451.6
Ноябрь	44.5	432.2
Декабрь	40.5	393.4

Наивысшій расходъ воды въ среднемъ за 7 лѣтъ приходится на 5 (18) іюня, когда проносится въ среднемъ 154 куб. саж., наименьшій—25 января (7. II)—33 куб. саж. Абсолютный максимумъ 269 куб. саж. 18 (26) мая 1902 г., абсолютный минимумъ 20—25 января (2—5. II) 1900 г.—21 куб. саж. (см. приложенный на стр. 125 графикъ).

Общее количество воды, пронесенное за годъ у Парманъ-кургана. Въ 1 секунду:

ст. стиль	к. саж.	Куб. саж.	Куб. мет.
1899	1 502 934 952	47.66	462.9
1900	1 924 792 864	60.87	591.2
1901	1 967 417 696	62.39	609.0
1902	2 633 477 084	83.51	811.1



Графикъ наибольшихъ, среднихъ и наименьшихъ расходовъ воды р. Сыръ-дарьи по наблюдениямъ за 1899—1905 гг. у сел. Парманъ-курганъ Ходжентскаго у.

ст. стиль	Куб. саж.	Куб. саж.	Куб. мет.
1903	2 278 711 008	72.26	701.8
1904	2 056 719 392	65.04	631.7
1905	2 131 926 912	67.60	656.6
		Сред. 65.62	637.4 ¹⁾ .

Какъ мы указывали выше, Н. П. Пузыревскій вычисляетъ расходъ воды въ Чиназѣ въ половодье въ $2\frac{1}{4}$ раза больше, чѣмъ въ Казалинскѣ. Мнѣ кажется, что эта цифра слишкомъ велика: 6 (19) VI 1900 г. расходъ воды на Косъ-аралѣ (въ 5 в. отъ устья Сыръ-дарьи) былъ весьма точно опредѣленъ К. А. Молчановымъ въ 95.2 к. саж.; половодье въ Казалинскѣ въ этомъ году было 2—4. VII ст. ст., слѣд. на Косъ-аралѣ 6—8. VII ст. ст., т. е. черезъ мѣсяцъ послѣ опредѣленія расхода воды здѣсь, а между тѣмъ максимальный расходъ у Парманъ-кургана въ этомъ году былъ 198 к. с.; такимъ образомъ, если расходъ воды въ половодье у Парманъ-кургана a , то въ устьяхъ Сыръ-дарьи онъ будетъ, вѣроятно, немного $> \frac{a}{2}$. Средній расходъ въ Парманъ-курганѣ за 7 лѣтъ составляетъ 637 куб. м. въ секунду, а мы вправѣ положить 350—400 куб. м. какъ средній расходъ въ устьяхъ.

Разливы на Сыръ-дарьѣ зависятъ отъ таянія снѣговъ въ Тянь-шанѣ. Въ низовьяхъ (Казалинскѣ) наибольшій разливъ бываетъ въ июнѣ и июлѣ.

Наивысшій разливъ ²⁾	1899 г.	1900 г.
Парманъ-курганъ (выше Чиназа)	26—30. VI н. ст.	4. VI н. ст.
Казалинскъ	23—24. VII " "	15—17. VII " "

Фарватеръ Сыръ-дарьи весьма непостояненъ, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ у Аму-дарьи. Наибольшая глубина по фарватеру ниже Казалинска составляла въ октябрѣ 1900 года 8 саж. (= 17 м.) у мѣстности Станъ.

Сыръ-дарья несетъ очень большое количество *взмученныхъ веществъ*; точныхъ опредѣленій имѣется два, оба у Казалинска; въ образцѣ воды, взятомъ Миддендорфомъ въ маѣ 1878 г., К. Шмидтъ нашелъ въ 1 куб. метрѣ воды 353.4 грамма осадка, высушеннаго при 120° ³⁾. 26 июня 1902 года я опредѣлилъ въ 1 куб. метрѣ 1354 грамма осадка, высушеннаго на воздухѣ, что, считая въ этомъ осадкѣ 1.37% воды ⁴⁾, соответствуетъ 1335.5 граммъ осадка, высушеннаго при 120°.

¹⁾ Въ Кара-дарьѣ въ 1894 г. сред. расходъ былъ 10.7 куб. саж., въ 1896—18.4 к. с.; наибольшій расходъ въ маѣ и июнѣ; подробности см. въ моей работѣ: Рыбы и рыболовство въ устьяхъ Сыръ-дарьи. Спб. 1900, стр. 3.

²⁾ Пузыревскій, I. с. стр. 515.

³⁾ Шмидтъ К. у: Миддендорфъ. Очерки Ферган. долинъ. Спб. 1882, прилож., стр. 25.

⁴⁾ Какъ это принимаетъ Шмидтъ, I. с. стр. 35.

Анализъ воды Сыръ-дарьи см. ниже при анализахъ воды Арал. м. Анализъ взмученныхъ веществъ, произведенный Шмидтомъ (l. c.), далъ: въ 100 час. осадка, высушеннаго при 120°. Группировка (приблизительна).

K ₂ O	1.806	K ₂ O	1.806
Na ₂ O	0.918	Na ₂ O .	0.918
CaO .	8.682	Fe ₂ O ₃	2.924
MgO	4.214	Al ₂ O ₃	5.308
Fe ₂ O ₃	2.924	SiO ₂ + нераств. въ HCl	
Al ₂ O ₃	2.808	силикатовъ	57.580
H ₂ O + CO ₂	18.568	H ₂ O	7.112
SiO ₂ + нераств. въ HCl		CaCO ₃	15.503
силикатовъ	57.580	MgCO ₃	8.849

Взвѣшенный въ 1000 куб. мет. воды илѣ послѣ высушиванія при 120° содержитъ:

CaCO ₃	54.79 kg.	(30.68 CaO + 24.11 CO ₂)
MgCO ₃	31.27 "	(14.89 MgO + 16.38 CO ₂)
K ₂ O	6.38 "	
Na ₂ O	3.24 "	
Fe ₂ O ₃	10.33 "	
Al ₂ O ₃	18.76 "	
SiO ₂ + силик. нераств. HCl	203.49 "	
H ₂ O + орган. вещ.	25.09 "	
353.35 kg.		

Температура воды въ Сыръ-дарьѣ у Казалинска наблюдалась мною за слѣдующее время:

Нов. ст.	Среднее.
19—31. VIII, 1900	20.6° C
1, 2, 27—30. IX	15.6
1—31. X	9.7
1—15. XI	6.2
16—30. XI	2.4
24—30. IV, 1901	15.2
1—5, 7—17. V	17.2
2—3, 7, 16, 19, 20, 22—30. VI	21.4
1, 2, 19, 22, 24—26. VII	22.5
19, 22, 24, 30—31. X	4.2
2, 7, 9, 11, 13, 14—16, 18, 27, 29, 30. XI	2.5
2—12, 16, 21—31. XII	0.6

Нов. ст.	Среднее.
1—31. I, 1902	0.0
1—28. II ¹⁾	0.0
25, 26, 28—30. IV	9.6
1—4, 6—11, 14, 17—19. V	15.0
21, 25, 26. VI	26.0
14, 15, 17—19, 21, 23, 25. VII	24.7

Наблюденія производились между 11 и 12 ч. утра. Наивысшая температура 26.1° отмѣчена 18 іюля (н. ст.) 1902 г.

По даннымъ, опубликованнымъ М. А. Рыкачевымъ ²⁾, среднее время вскрытія и замерзанія Сыръ-дарьи у Казалинска (45° 46') за 1848—1875 годы 5 апрѣля (н. ст.), замерзаніе 4 декабря, рѣка свободна отъ льда 243 дня.

За указанный періодъ, а также за годы 1891—98 самое раннее вскрытіе Сыръ-дарьи у Казалинска было 3 марта (н. ст.), самое позднее 26 апрѣля; самое раннее замерзаніе 9 ноября, самое позднее 8 января. Махімумъ свободныхъ отъ льда дней 285 (1855 г.), мінімумъ—213 (1857 г.). Всегда рѣка свободна отъ льда съ 26 апрѣля по 9 ноября, всегда покрыта льдомъ съ 8 января по 3 марта. Разница между самымъ раннимъ и самымъ позднимъ вскрытіемъ равна 54 днямъ, между самымъ раннимъ и самымъ позднимъ замерзаніемъ—60 дней.

Сыръ-дарья въ лѣвую сторону отдастъ два большихъ протока, то наполняющихся водой и иногда достигающихъ Аральскаго моря, то высыхающихъ совершенно, это Джаны-дарья (или Яны-дарья) и Куванъ. Джаны-дарья беретъ начало въ 12 верстахъ ниже Перовска слѣва, а Куванъ выше Кармакчей. О Яны-дарьѣ Левшинъ ³⁾ сообщаетъ слѣдующее: „Подробные караванные маршруты, писанные около половины прошедшаго (XVIII) столѣтія и сохранившіеся въ Орезбургскомъ Архивѣ, означаютъ всѣ даже малозначущія урочища отъ границы Россійской черезъ Сыръ и Куванъ до Бухары; но ни слова не упоминаютъ объ Яны-дарьѣ. Рѣка сія, какъ увѣряютъ киргизы, начала течь между 1760 и 1770 годами. Отдѣлясь отъ Кувана, шла она на юго-западъ и впадала въ Аральское море въ 6 или 7 дняхъ караваннаго хода отъ устья Сыра“. Мейендорфъ, первый посѣтившій Джаны-дарью ⁴⁾, говоритъ, что въ его время (1820) это было сухое русло, но въ 1816 это была

¹⁾ съ 21. XII 1901 по 23. II 1902 г. наблюденія производились докторомъ И. Н. Шмаковымъ.

²⁾ Рыкачевъ М. А. Вскрытіе и замерзаніе водъ въ Росс. Имп. Спб: 1886, 4^о, стр. 235.

³⁾ Левшинъ. Описаніе киргизъ-казачьихъ ордъ и степей, ч. I, Спб. 1832, стр. 101.

⁴⁾ Гладышевъ и Муравинъ (1740) не упоминаютъ о Джаны-дарьѣ.

рѣка, болѣе значительная, чѣмъ Куванъ ¹⁾. Въ Куванѣ въ 1820 году была вода ²⁾. Бутаковъ въ 50-хъ годахъ передаетъ, что по рассказамъ стараго киргизскаго бѣя Мактыбая, 70 лѣтъ тому назадъ (т. е. около 1780 года), когда онъ былъ еще ребенкомъ, Куванъ имѣлъ очень быстрое теченіе и будто бы служилъ главнымъ русломъ Сыра. Однако, судя по относительнымъ размѣрамъ русла Кувана и Сыра трудно думать, чтобы Куванъ могъ нести большую массу воды, чѣмъ Сыръ. Тотъ же Мактыбай передавалъ, что отецъ его помнилъ, какъ въ Джаны-дарьѣ „очень давно“ было слабое теченіе недалеко отъ моря; во время же Бутакова Джаны-дарья была сухой ³⁾, а въ Куванѣ на нѣкоторомъ протяженіи была вода.

Въ Куванѣ въ мое посѣщеніе 1899 г. была вода, доходившая до Аральскаго моря ⁴⁾. Въ 1906 году вода стала проникать и въ Джаны-дарью. Подробности о Джаны-дарьѣ см. у Каульбарса ⁵⁾.

Описаніе и карту дельты Сыръ-дарьи см. ниже въ этой главѣ, а также въ главѣ III.

А му-дар ья.

За верховья Аму-дарьи принимается рѣка Пянджъ, берущая начало на Памирѣ и сливающаяся изъ двухъ рѣкъ: Ваханъ-дарьи и Памира; послѣдняя вытекаетъ изъ оз. Зоръ-куль (или Сары-куль, или на англійскихъ картахъ—Викторія). Послѣ впаденія Вакша Пянджъ принимаетъ названіе Аму-дарьи.

Длина Аму-дарьи 2512 кил. (по Тилло).

На протяженіи отъ Чарджуя (абс. высота 192 м.) ⁶⁾ до Аральскаго моря Аму-дарья имѣетъ паденіе въ 142 метра. Нивелировки Аму-дарьинской экспедиціи 1874 г. даютъ слѣдующія высоты по Аму-дарьѣ надъ Аральскимъ моремъ ⁷⁾:

Акъ-кала (4 в. 238 саж. отъ	
Аральск. м.).	1.31 саж. или 2.79 м.
Мостъ на Казакъ-дарьѣ	1.42 „ „ 3.08 „

¹⁾ Meyendorff. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1820. Paris, 1828, p. 62—63.

²⁾ Справ. Evermann. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823, p. 47, 50.

³⁾ Бутаковъ. Морск. Сборн. XXVIII, 1857, стр. 116.

⁴⁾ К. Н. Владимировъ (Казалинскъ) въ письмѣ отъ 10 іюля 1907 г. сообщаетъ мнѣ, что въ Куванѣ теперь много воды и, впадая въ море, онъ образуетъ устья, называемыя Айджарымъ-тасты, куда идетъ много рыбы.

⁵⁾ Каульбарсъ. Низовья Аму-дарьи по наблюд. 1873 г. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 201—364.

⁶⁾ Парійскій И. Точная нивелировка по Ср.-Азіат. ж. д. Зап. Воен.-Топ. Отд. Гл. Шт. LXI, 1905, отд. 2, стр. 21 (Чарджуя: 90.048 саж.; высота Касп. м. принята въ—11.8768 саж. = — 25.34 м.)

⁷⁾ Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 460.

Кушкана-тау (у оз. Кара-су) .	8.90 саж. или	8.82 м.
Чымбай	4.42 " "	9.43 "
Нукусъ (отъ Чымбая 64 ¹ / ₄ в.)	8.56 " "	18.26 "
С. Бй-базаръ (Рахманъ-берды- бй) .	16.95 " "	36.17 "
С. Шейхъ-абасъ-вали . .	19.52 " "	41.65 "
Петро-Александровскъ (отъ Ш.- а.-в. 31 в. 212 с.)	24.82 " "	51.90 "
Аму на ур. Тюя-мунъ (отъ П.-ал. 56 в.)	28.66 " "	61.16 "

Съ карты Глуховского, приложенной къ его отчету „Пропускъ водъ Аму-дарьи въ Касп. м.“, ниже заимствованы слѣд. данныя о высотахъ по Аму-дарьѣ въ саж. надъ Касп. м. ¹⁾ (1879—80 гг.):

Пятнякъ	66.38 саж.
Противъ Шейхъ-абасъ-вали	57.76 "
Плотина Бентъ (между Кипчакомъ и Нукусомъ) . .	48.75 "
Ниже плот. Бентъ .	49.05 ²⁾ "
Нукусъ	48.74 "
Улькунъ-д. у выхода Карабайли	46.51 "
" " у Кушкана-тау	45.40 "
" " ниже бывш. оз. Сары-куль .	39.34 "
" " устье въ Аральское м.	36.74 "

Эта нивелировка не обладаетъ большою точностью: высота Нукуса по даннымъ 1874 г. равна 43.28 саж., т. е. разнится на 5¹/₂ саж. Данныя 1874 г. кажутся мнѣ точнѣе. Такъ, по нивелировкѣ 1879—80 гг. уровень Аму у Чарджуя показанъ 107.6 саж. надъ Касп. м. ³⁾, т. е. 203 м. абсол. высоты, тогда какъ по точной нивелировкѣ Ср.-Аз. ж. д. высота станціи Чарджуй (т. е. во всякомъ случаѣ болѣе высокаго пункта) всего 192 м.

Теченіе Аму-дарьи такъ быстро, что еще въ Керкахъ она движетъ камни вѣсомъ въ пудъ ⁴⁾. Разрушительное дѣйствіе рѣки на ея берега чрезвычайно велико: у Керковъ весной 1898 года рѣка подмыла стоявшую на лѣвомъ берегу церковь, причемъ разрушеніе берега шло такъ быстро, что въ 6 минутъ рвало 15 аршинъ ⁵⁾. Въмѣстѣ съ тѣмъ и отлагающія работы рѣки весьма значительны: каждое половодье оставляетъ послѣ себя осадки песка и ила до 7—8 дюймовъ толщины.

¹⁾ Какая отмѣтка принята для Каспійскаго моря, не указано.

²⁾ Очевидно, это отмѣтка берега, а не горизонта воды.

³⁾ Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. XVII, № 4. 1887, стр. 28.

⁴⁾ Грулевъ М. Нѣкоторыя географ.-стат. данныя, относящіяся къ Аму-дарьѣ между Чарджуемъ и Патта-гиссаромъ. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., I, вып. II, 1900, стр. 28.

⁵⁾ I. с. стр. 53, фиг. на стр. 54. На стр. 37 со словъ туземцевъ указывается, что тогда же Аму-дарья въ половодье оторвала у Шуръ-оба (ниже Термеза) полосу у праваго берега шириной въ полторы версты.

У Чарджуя, въ среднемъ теченіи Аму-дарьи, вода начинаетъ прибывать со второй половины апрѣля (н. ст.) отъ таянія снѣговъ въ предгорьяхъ, а половодье бываетъ въ маѣ—іюлѣ, въ августѣ вода сбываетъ и въ ноябрѣ—февралѣ достигаетъ наинизшаго уровня ¹⁾. Ниже приведенныя данныя заимствованы изъ графика, сообщеннаго Управленіемъ Ср.-Азіат. ж. д. Туркестанскому Отдѣлу И. Р. Г. О. и переданнаго послѣднимъ мнѣ:

У Чарджуя:	1902	1908
наивысшій уровень	7. VII	19. VI, 17. VII
показаніе рейки (абс. выс. надъ ур. м.)	104.04 саж.	103.98 саж.
наинизшій уровень	24. XI	—
показаніе рейки (абс. выс.)	103.25 саж.	—
амплитуда	0.79 с. = 1.68 м.	

Во время половодья въ теченіе мая, іюня и іюля вода стоитъ почти на одной высотѣ. По наблюденіямъ, приблизительно съ 1890 года, наинизшій уровень у Чарджуя былъ въ февралѣ 1893 г., наивысшій въ іюлѣ 1898 г., абсолютная амплитуда $1.32 \text{ саж.} = 2.81 \text{ м.}$, величина чрезвычайно малая по сравненію напр. съ Волгой, гдѣ по 20-лѣтнимъ наблюденіямъ у Казани (среднее теченіе Волги) средняя амплитуда равна 4.22 саж. ²⁾, а абсолютная амплитуда за 1877—1908 г. равна 6.23 саж. Уклонъ Аму-дарьи здѣсь очень великъ, въ среднемъ на протяженіи 12 верстъ равенъ 0.000200; благодаря этому скорость здѣсь громадная: на стрежени не менѣе 2.13 м. (= 7 ф.) въ секунду, а въ пролетахъ моста до 4.2 м. (= 14 ф.), т. е. 14.4 в. = 15.8 км. въ часъ.

Расходъ воды у ж. д. моста по ж. д. измѣреніямъ можетъ доходить въ половодье до 1000 куб. саж. (= 9700 куб. м.), а въ межень опускается до 300 куб. саж. (= 2900 куб. м.).

Изрѣдка Аму-дарья у Чарджуя покрывается ненадолго ледянымъ покровомъ толщиной до 8 вершковъ, какъ было въ зиму 1899—1900 г.; у Петро-Александровска въ эту зиму рѣка стояла около трехъ мѣсяцевъ: съ 19 декабря 1899 г. по 11 марта 1900 г. нов. ст., тогда какъ въ слѣдующую зиму ледъ стоялъ только 34 дня.

По изслѣдованіямъ Дорандта ³⁾ у Нукуса (18.3 м. надъ ур. Ар. м.; 42° 27' N) протекало слѣд. количество воды (куб. мет.):

¹⁾ Графикъ колебаній уровня у Чарджуя по ж. д. даннымъ приложенъ къ стр. 24 статьи М. В. Грулева.

²⁾ Показанія водомѣрныхъ постовъ 1 разряда на р. Волгѣ 1876—96. Казань, 1899, изд. Казан. окр. Пут. сообщ. См. также Волжско-Камская справочная книжка, изд. того же округа. Казань (ежегодно).

³⁾ Дорандтъ Ф. Гидром. изслѣд. на Аму-дарьѣ. Тр. Аму-д. Эксп. IV. 1878, стр. 16—17.

нов. ст.	1874	1875	1876
I	—	2.531.088.000	3.139.085.000
II	—	2.675.635.000	4.169.818.000
III	—	2.078.438.000	8.195.331.000
IV	—	2.524.608.000	2.192.832.000
V	—	3.428.352.000	8.618.518.000
VI	—	4.629.312.000	6.207.840.000
VII	8.924.429.000	6.985.267.000	9.454.752.000
VIII	7.614.691.000	7.708.435.000	8.860.147.000
IX	4.807.904.000	4.787.424.000	5.386.928.000
X	3.165.869.000	3.964.032.000	3.522.096.000
XI	2.566.080.000	2.690.496.000	3.048.192.000
XII	2.399.846.000	2.592.691.000	2.539.123.000
	(49.174.000.000)	46.596.000.000	55.284.000.000

Изъ наблюденій у Питняка 6 и 7 іюля 1875 года (3570 куб. метровъ въ сек.) авторъ выводитъ, что на орошеніе Хивинскаго ханства тратится съ апрѣля до іюля около 7.008.000.000 куб. мет. воды.

Нижеслѣдующая таблица, заимствованная у Дорандта, показываетъ колебанія уровня, скорости теченія и расхода у Нукуса.

Новый стиль.	1875.			1876.		
	Средній уровень воды, м.	Средняя скорость течен., м.	Расходъ м. ³ 1 с.	Средній уровень воды, м.	Средняя скорость течен. м.	Расходъ м. ³ 1 с.
Январь	—0.16	0.87	945	0.15	0.93	1172
Февраль	0.07	0.91	1106	0.73	1.05	1664
Мартъ	—0.56	0.90	776	0.03	1.00	1193
Апрѣль	—0.27	0.95	974	—0.44	0.91	846
Май	0.12	1.03	1280	0.22	1.04	1351
Іюнь	0.65	1.16	1786	1.19	1.30	2395
Іюль	1.30	1.37	2608	1.84	1.60	3530
Августъ	1.47	1.44	2878	1.71	1.55	3308
Сентябрь	0.72	1.17	1847	0.94	1.21	2059
Октябрь	0.37	1.07	1480	0.18	1.03	1315
Ноябрь	—0.17	0.96	1038	0.00	1.00	1176
Декабрь	—0.28	0.95	968	—0.30	0.94	948
Среднее	—	—	1474	—	—	1746

Средній расходъ въ 1 сек. по даннымъ 1875—6 гг. составитъ 1610 к. м. Самый низкій уровень воды въ Аму-дарьѣ у Нукуса бываетъ въ мартѣ; во второй половинѣ апрѣля (н. ст.) вода начинаетъ прибывать и вслѣдствіе таянія снѣговъ и ледниковъ въ верховьяхъ достигаетъ наивысшаго уровня къ концу іюля; туземцы, по словамъ Дорандта, различаютъ два половодья: одно въ концѣ мая или началѣ іюня, другое въ концѣ іюля. Въ сентябрѣ уровень понижается. Крайнія показанія футштока:

	Наинизшее.	Наивысшее.	Амплитуда.
1875	22. III — 0.77 м.	21. VII 2.25 м.	3.02 м.
1876	27. III — 0.68	21. VII 2.39	3.07

Зубовъ, произведя въ 1874 году опредѣленіе скоростей теченія и расхода воды въ дельтѣ Аму ¹⁾, пришелъ къ выводамъ, нѣсколько отличнымъ отъ результатовъ Дорандта. Именно, онъ нашелъ, что приходъ Аральскаго моря черезъ рукава Аму-дарьи:

	Куб. футъ въ высокую воду.	Куб. футъ въ низкую воду.
Яны-су	4406	4406
Улькунъ	30617	23135
Таздыкъ	4500	3000
Всего .	39523 к. ф. = 1119 к. м.	30541 к. ф. = 864 к. м.

Въ разливахъ дельты задерживается максимумъ 15034 куб. ф., минимумъ 7350 к. ф. Данные эти обладаютъ весьма малой точностью, такъ какъ основаны на небольшомъ числѣ наблюдений. Упомянемъ здѣсь, что опредѣленіе Зубова расхода воды у Питняка 13 августа ст. ст. 1874 года дало 183888 куб. ф. или 3777.1 куб. м.

Въ 1879—80 г. экспедиція Глуховскаго производила гидрометрическія опредѣленія на ур. Тюя-мунъ, близъ укр. Нукусъ, въ устьяхъ Улькунъ-дарьи и р. Яны-су и у горы Тазъ-нура. Изъ результатовъ опубликованы слѣдующія данныя ²⁾:

1879—1880.	Тюя-мунъ.	Нукусъ.	Орошен. Хивинск. ханства.	Уходитъ въ Аральскос м.	Теряется въ разливахъ.
	Кубическихъ саж. въ секунду.				
Наибольшій расходъ .	435	345	90	220	125
Наименьшій „	85	70—76	10—15	40	30—35
Средній за годъ	190	150	40	115	35
Въ ‰ .	100‰	—	21‰	60 ¹ / ₂ ‰	18 ¹ / ₂ ‰
„ „	—	100‰	—	77‰	23‰

¹⁾ Зубовъ. Гидрограф. работы на р. Аму и въ ея дельтѣ въ 1874 г. Тр. Аму-дарьин. Эксп., III, Спб. 1878, стр. 31 съ 10 черт. и карт.

²⁾ Глуховскою. Пропускъ водъ Аму-дарьи. Спб. 1893, стр. 143.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ 1879—80 г.г. въ Аральское море попадало въ годъ 115 куб. саж. или 1117 к. м. воды Аму-дарьи. Данные эти довольно близко сходятся съ результатами Дорандта, который для Нукуса въ 1875 году приводитъ 1474 к. м., что за вычетомъ 23% на потерю въ разливахъ, даетъ 1135 к. м. прихода въ Аральское море.

Наконецъ, по измѣренію Михайлова Аму-дарья у Нукуса проносила 30. IV (ст. ст.) 1894 г. 1767 куб. м. ¹⁾.

Большіе разливы Аму-дарьи были въ 1878, 1889 и 1896 годахъ, когда вода прорывалась въ Куля-дарью и доходила до оз. Сары-камышы. Наводненіе 1878 года на правой сторонѣ затопило окрестности Клычъ-калы и образовало громадные разливы и озера, высохшіе лишь черезъ 23 года ²⁾.

Относительно *температуры* воды Аму-дарьи имѣются наблюденія, произведенныя Дорандтомъ ³⁾ съ іюля 1874 по іюнь 1876 г. (новаго ст.) въ Кукъ-узякѣ у Нукуса; ниже приводятся среднія мѣсячныя изъ ежедневныхъ наблюденій (по Цельсію):

	1874	1875	1876
Январь	—	0.9	0.0
Февраль .	—	0.1	0.4
Мартъ	—	5.2	7.6
Апрѣль	—	13.8	14.7
Май	—	19.4	18.6
Іюнь	—	21.7	22.6
Іюль	24.2	25.0	—
Августъ	23.8	22.8	—
Сентябрь	19.2	19.6	—
Октябрь	10.8	14.3	—
Ноябрь	7.0	8.2	—
Декабрь .	3.7	2.8	—

Средняя годовая температура воды съ октября 1874 г. по октябрь 1875 г. даетъ 12.5°, истинная средняя температура воздуха за тотъ же періодъ въ Нукусѣ 11.0°.

Иль. Аму-дарья въ своихъ водахъ несетъ чрезвычайно большое количество взвѣшенныхъ частицъ. Значительная часть этой мути осаждается въ камышевыхъ озерахъ дельты Аму: такъ, въ средніе 80-хъ годовъ всѣ протоки ея несли въ Аральское море прозрачную воду; въ настоящее же время, послѣ происшедшихъ измѣненій, Улькунъ-дарья несетъ въ море воду чрезвычайно мутную.

Произошли эти измѣненія оттого, что Аму-дарья занесла собственными осадками многія изъ озеръ своей дельты (напр. оз. Кара-

¹⁾ Гиршфельдъ. Военно-стат. описаніе Хив. оаз. Ташкентъ, 1902. т. I, стр. 108.

²⁾ Гиршфельдъ, стр. 87.

³⁾ Мат., собран. метеор. отд. Аму-дарьин. Эксп. Спб. 1877, стр. 170.

куль и Сары-куль по Ишанъ-джакену, у Кушкана-тау и др.), какъ это предсказалъ еще въ 1878 году Дорандтъ на основаніи изслѣдованій 1874—76 гг.; именно, онъ вычислилъ, что озера у Кушкана-тау, питающія Улькунъ-дарью, будутъ занесены черезъ 80 лѣтъ, для заполнения озеръ Даукара, питающихъ Яны-су, нужно около 330 лѣтъ и, наконецъ, —озеръ по Талдыку, не болѣе 45 лѣтъ.

Дорандтомъ сдѣланы слѣдующія опредѣленія количества высушеннаго на воздухѣ взмученнаго осадка Аму-дарьи у Нукуса:

Числа по нов. ст.	Количество профильтров. воды (литр.).	Остатки на фильтрѣ (граммъ).	въ 1 куб. метрѣ воды нерастворимыхъ веществъ (граммъ).
1 X 1874	3	2.684	894.67
25 XI —	20	13.218	660.90
15—18 XII —	30	17.150	571.67
16—19 I 1875	32.58	16.575	508.76
15—20 II —	48.52	9.326	192.21
16—21 III —	49.88	38.181	765.45
22—26 IV —	5	6.533	1306.60
26—30 V —	5	4.841	968.20
21—29 VI —	5	11.139	2227.80
20—25 VII —	5	16.978	3395.60
25—28 VIII —	5	10.546	2109.14
30 VIII—2 IX—	5	6.546	1309.20
21—28 IX —	5	6.137	1227.40

Кромѣ того Шмидтомъ данъ подробный химическій анализъ ила. На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ авторъ вычисляетъ, что если бы устье Аму находилось у Нукуса, то за годъ съ 1.X 1874 по 1.X 1875 г. отложилось бы 89345 миллионовъ килогр. сырого ила, содержащаго 20% воды; объемъ этой массы равенъ 44.854 милл. куб. метровъ, что составило бы призму съ основаніемъ въ 1 квад. километръ и 44.8 метра высотой (l. c. стр. 29).

У Нукуса Аму-дарья пронесла съ 1.X 1874 по 1.X 1875 года миллионовъ куб. мет. воды, содержащихъ миллионовъ килогр. сухихъ составныхъ частей ила (въ 1 куб. мет. воды ила 1.24252 кг.):

Милл. куб. мет. воды . .	45480.854
Милл. килогр. сухого ила . .	72469.421
Воды, испарившейся при 160°	993.724
Гидратн. воды и орган. вещ.	942.872
Силикаты и кварцъ (глина)	56931.467
Ca CO ₃	13331.026

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.	270.882
Всего CaO	7995.248
Всего CO_2	5865.606
Всего P_2O_5	124.004

Плотность ила въ сыромъ состояніи, содержащаго 18.9% воды и 81.1% сухого вещества, равна 1.9919. При сравненіи съ Миссиссиппи оказывается, что эта послѣдняя за годъ (1851 годъ) проноситъ въ 14.5 разъ болѣе воды, чѣмъ Аму-дарья (1875 годъ), въ 13.5 разъ больше илу, но количество ила въ 1 куб. метрѣ воды въ Миссиссиппи въ среднемъ составляетъ лишь 0.72 содержанія ила Аму-дарьи.

Профиль буровой скважины у Чарджуя показываетъ ¹⁾, что илъ на днѣ Аму-дарьи залегаетъ слоємъ въ 10—16 м. и до 23 метровъ; ниже идутъ чередующіеся слои лесса и песка, причемъ на глубинѣ 50 м. оказался красный дюнный песокъ. Арало-каспійскихъ раковинъ не найдено.

Дельта Аму-дарьи начинается у Нукуса. Въ настоящее время рѣка впадаетъ въ море двумя рукавами: западнымъ—*Улькунъ-дарьей* и восточнымъ—*Яны-су*. Рукава рѣки въ дельтѣ подвержены безпрестаннымъ измѣненіямъ: въ 1848-49 гг. въ посѣщеніе Бутакова рукавовъ, не считая Лаудана (или Лаузана), впадавшаго въ разливъ Айбугирь, было три: Талдыкъ, Улькунъ-дарья и Яны-су. Въ 1858 г. Улькунъ-дарья уменьшилась. Въ 1873 году Айбугирь оказался сухимъ, а Талдыкъ пересталъ впадать въ море.

Восточный бассейнъ дельты Аму ²⁾ состоитъ изъ Куваншъ-джармы, выходящей двумя протоками изъ Аму у Нукуса, изъ оз. Кара-терень и р. Яны-су. Отъ Нукуса до впаденія Яны-су въ море, считая по рѣкѣ, 192 версты. Яны-су вытекаетъ изъ западной части обширнаго озера Кара-терень; у развалинъ Мехтеръ-кала она несла въ 1893 году, по измѣреніямъ Михайлова, около 25 куб. саж. въ секунду. Яны-су впадаетъ въ море двумя рукавами, отдѣляющимися отъ рѣки на ур. Ике-аша (Ике-ата, по картѣ и по Глуховскому); большее количество воды несетъ западный рукавъ (называемый Ике-аша). Общее протяженіе Яны-су отъ истока до моря черезъ рукавъ Ике-аша 70 верстъ, а черезъ рукавъ Яны-су 85 в.

Главная масса воды Аму-дарьи идетъ теперь черезъ протокъ Улькунъ-дарью. Ниже Кука отъ Улькунъ-дарьи отдѣляется большой

¹⁾ Сообщенъ Вальтеромъ (J. Walther) въ Peterm. Mitt. 1898, p. 210, табл.

²⁾ Нижеслѣдующее описаніе дельты Аму составлено главнымъ образомъ по даннымъ Гиршфельда и Галкина. Не имѣя возможности останавливаться на этомъ вопросѣ, мы за подробностями отсылаемъ къ труду названныхъ авторовъ (1902 г.), а также къ изслѣдованіямъ Каульбарса и Глуховскаго.

протокъ Казакъ-дарья, текущій въ заливъ Джалтыръ-басъ или Иске-кукъ-узякъ. Казакъ-дарья еще въ 1893 году была сухой; уже въ 1899 году по ней текло много воды. Въ Аральское море она несетъ совершенно прозрачную воду. Дельта Улькунъ-дарьи состоитъ изъ 3 рукавовъ: восточнаго, собственно Улькунъ-дарьи или Улу-аяге, средняго—Кичкине-дарьи, несущаго теперь главную массу воды, и западнаго—Пурханъ, впадающаго въ зал. Талдыкъ. Всѣ эти протоки несутъ чрезвычайно мутную воду. Длина Улькунъ-дарьи отъ Кука до моря 70 верстъ, общая же длина всего западнаго бассейна, отъ Нукуса до моря, 214 в.

Протокъ Талдыкъ въ 20 в. ниже Кунграда перегороженъ плотиною Даулетъ-яръ (или Казакъ-бугутъ), и воды его въ настоящее время не доходятъ до моря.

Въ дельтѣ Аму возвышаются мѣстами невысокія горы, каковы Кушкана-тау (около 100 м. абс. выс.), Кубе-тау, Борлы-тау, Бель-тау (до 95 м. абс. высоты, окаймляютъ съ востока озеро Кара-терень), бугоръ Терменбесъ (23 м. надъ подошвой)¹⁾. Уже южнѣе дельты (подъ 42° с. ш.) лежитъ хребетъ Султанъ-уязъ-дагъ, достигающій абс. высоты до 925 м.

Общій приходъ воды въ Аральское море. Въ настоящее время только для того, чтобы уровень Арала оставался въ стационарномъ положеніи, Сыръ и Аму должны влиять въ море не менѣе 2075 куб. мет. въ секунду. Но такъ какъ море повышаетъ свой уровень, то, очевидно, они несутъ больше.

Въ 1875—6 годахъ въ Аму-дарьѣ у Нукуса протекало въ среднемъ 1610 куб. м. въ сек. Полагая, по даннымъ Глуховскаго, 28% на потерю воды въ разливахъ ниже Нукуса, получимъ приходъ Аральскаго моря 1250 к.м.; въ 1879—80 г. протекало у Нукуса 1457 к.м., приходъ въ Аральское море 1117 к.м.; въ настоящее время въ озерахъ дельты теряется сравнительно мало воды на испареніе, меньше чѣмъ въ 70-хъ годахъ, когда много воды оставалось въ озерахъ; съ другой стороны, нынѣ Аму-дарья несетъ воды больше, чѣмъ въ 70-хъ годахъ, когда былъ сухой климатическій періодъ. Такъ что можно предположить, что нынѣ приходъ Аральскаго моря черезъ Аму-дарью составляетъ не менѣе 2100—2150 куб. мет. Что касается Сыръ-дарьи, то мы видѣли, что у Парманъ-кургана она проноситъ въ среднемъ за 1899—1905 гг. 637 куб. мет.; хотя ниже Чаназа Сыръ-дарья принимаетъ еще Чирчикъ, Келесъ и ^{Артысь} ~~Айтрекъ~~, но въ сравненіи съ громаднымъ испареніемъ и просачиваніемъ воды въ сухую лёссовую и песчано-глинистую почву, какое претерпѣваетъ Сыръ-дарья

¹⁾ Каульбарсъ. Низовья Аму-д., стр. 602—604; высота Казалинска здѣсь принята всего въ 45.4 м.; мною всѣ данныя исправлены сообразно съ истинной высотой Казалинска: 64.5 м.

на протяженіи 1700 в. отъ Чиназа до устьевъ, упомянутый преходъ черезъ притоки нужно признать ничтожнымъ; изъ 637 куб. мет. доходить до Арала 850—400 куб. м. (Зубовъ для 1874 года принималъ max. 446, min. 183 к. м.). Можно принять, что Сыръ-дарья несетъ $\frac{1}{8}$ воды Аму-дарья (по Дорандту-- $\frac{1}{2}$), такъ что въ общей сложности Аральское море получаетъ въ секунду въ среднемъ около 2500 куб. м. ¹⁾.

¹ 5. Топографическое описаніе береговъ моря ²⁾.

Если провести линію отъ юго-западнаго угла моря (мысь Ургу-мурунь) до сѣверо-восточнаго конца его (заливъ М. Сары-чеганакъ), то линія эта разсѣчетъ море на двѣ половины съ совершенно различнымъ характеромъ береговъ: къ востоку окажутся берега низкіе, песчаные ³⁾, а къ западу—обрывистые, сложенные изъ болѣе древнихъ отложеній (третичныхъ и мѣловыхъ).

Сѣверные берега.

Описаніе мы начнемъ съ сѣверо-восточнаго угла моря, именно съ залива Малый Сары-чеганакъ, верстахъ въ 10 отъ берега котораго къ востоку находится станція ж. д. „Аральское море“. Прежде, чѣмъ приступить къ описанію, приведемъ высоты страны у сѣверо-восточныхъ и сѣверныхъ береговъ Аральскаго моря, заимствованныя изъ желѣзно-дорожной профили отъ Казалинска до Оренбурга. Высоты—надъ ур. Балтійскаго моря; въ скобкахъ поставлены разстоянія въ верстахъ отъ Оренбурга:

Ст. Казалинскъ (913 в.)	29. 64 с.
Высшій гориз. разлива 23. III (5. IV) 1903 г. (914 в.)	29. 00 „
Ст. Бикъ-баули (899 в.)	26. 98 „
Наивыш. разл. озеръ у Бикъ-баули, 2 (15) IV 1903 (898 в.)	26. 17 „
12 (25) VIII 1904 (898 в.)	25. 95 „
Высшая точка пути между ст. Бикъ-баули и Камышлы-башъ (882 в.)	44. 22 „
Ст. Камышлы-башъ (872 в.)	32. 10 „
Низшая точка пути между ст. Камышлы-башъ и Чумышъ (859 в.)	21. 35 „
Ст. Чумышъ (849 в.)	27. 20 „
Ст. Сапакъ (824 в.)	25. 59 „
Высота высшихъ водъ залива Аральскаго м. въ бурю 14 (27) IV 1902 (818 в.)	24. 38 „
Ст. Аральское море (802 в.)	25. 50 „
Низшая точка пути между ст. Арал. м. и Конту (790 в.)	25. 48 „

¹⁾ Зубовъ для 1874 г. принималъ общій приходъ Арала черезъ обрѣзки максимум 1564 к. м., minimum 1048 к. м.

²⁾ Здѣсь дается главнымъ образомъ топографическое описаніе береговъ; что касается подробностей относительно морфологій и геологій, см. соответственные главы.

³⁾ Только на о. Токмакъ-ага окажутся обрывы.

Ст. Конту (780 в.)	. 45. 40 с.
Низшая точка пути между ст. Конту и Саксаульской (760 в.)	. 25. 05 »
Ст. Саксаульская (753 в.)	. 33. 78 »
Ст. Чоку-су (729 в.)	. 80. 54 »
Высшая точка пути между ст. Чоку-су и Кара-чокать (722 в.)	. 105. 34 »
Ст. Кара-чокать (706 в.)	. 74. 14 »
Низшая точка пути между ст. Кара-чокать и Тугузъ (690 в.)	. 33. 84 »
Ст. Тугузъ (678 в.)	. 64. 16 »
Ст. Джилянъ (652 в.)	. 120. 53 »
Высшая точка между ст. Джилянъ и Копъ-мула (644 в.)	. 130. 96 »
Ст. Копъ-мула (625 в.)	. 97. 22 »
Ст. Челкаръ (598 в.)	. 79. 61 »
Высшая точка между Казалинскомъ и Оренбургомъ (480 в., близъ Ст. Мугоджары)	. 224. 50 »
Ст. Оренбургъ	. 44. 60 »

Переходимъ теперь къ описанію сѣверныхъ береговъ моря. Заливъ М. Сары-чеганакъ представляетъ собою прекрасную стоянку для судовъ, такъ какъ соединенъ съ моремъ узкимъ проливомъ. Глубина посреди достигаетъ 6 метровъ. Грунтъ сѣрый песчанистый илъ, мѣстами поросшій сплошнымъ ковромъ водяныхъ растений. Глубина въ проливѣ въ сентябрѣ 1901 года была $1\frac{1}{2}$ —2 м. На западномъ берегу залива небольшой обрывъ. Отъ сѣвернаго конца залива отходятъ далеко въ степь низины, во время моряны затопляемыя водой. Степь здѣсь песчаная, закрѣпленная растительностью, слегка волнистая; нѣсколько далѣе отъ берега встрѣчается полынная степь, перемежающаяся съ болѣе низкими и влажными участками.

Къ западу отъ залива берега постепенно повышаются, и на урочищѣ Мергенъ-сай обрывы достигаютъ высоты до 110 метровъ (надъ уров. Аральскаго моря, какъ и всюду ниже) (по сдѣланному мною опредѣленію anerондомъ): на высотѣ 90 см. терраса, состоящая изъ рыхлой известковистой глины и покрытая слѣдами прибоа; выше ея идетъ пологій склонъ, сложенный (считая снизу) изъ глины, чисто-бѣлаго песка и песчанистой глины; склоны сильно изрыты оврагами и засыпаны делювіемъ изъ рыхлой глины; благодаря этому формы рельефа получаютъ закругленными; затѣмъ опять терраса на высотѣ 12 м. надъ уровнемъ Арала и снова обрывъ высотой въ 98 м. надъ только что упомянутой террасой; обрывъ сложенъ внизу изъ слоистой глины, прорѣзанной жилами гипса, вверху же, гдѣ склоны болѣе пологи, они покрыты рыхлой известковистой глиной, на поверхности которой попадаются раковины *Ostrea*, *Cerithium* и др. Это—олигоценъ. Берегъ здѣсь изрѣзанъ чрезвычайно глубокими и извилистыми сухими оврагами (сай).

Къ сѣверу отъ Мергенъ-сай мѣстность представляетъ слегка волнистую то песчанистую, то глинистую равнину; въ 85 верстахъ прямо на сѣверъ находятся обрывы плоской горы Терменбесъ, лежащей

на границѣ иргизскаго и казалинскаго уѣздовъ. Гора состоитъ изъ двухъ частей, раздѣленныхъ оврагомъ, восточной болѣе высокой, 198 м. абсол. высоты, и западной, болѣе низкой, на 11 м. ниже предыдущей ¹⁾. Надъ поверхностью окружающей съ юга равнины плоская вершина восточной горы возвышается на 153 м. Такимъ образомъ равнина у подножія Терменбеса лежитъ на 5 мет. ниже уровня Аральскаго моря. Низины у Терменбеса черезъ посредство ложбинъ соединяются съ низинами Клычъ противъ стан. Аральское море, а Клычъ восточнѣе Акъ-джулпаса—съ оз. Чумышъ-куль у Сапака и съ Аральскимъ моремъ.


Гора Терменбесъ состоитъ изъ пухлой, рыхлой, сѣрой глины съ олигоценовыми ископаемыми, покрытой на верху мергелемъ; изъ такой же глины состоитъ и западная часть, но она покрыта у самого верха тонкимъ слоемъ крупно-оолитоваго бурого желѣзняка, подъ которымъ лежитъ желтый песчаникъ безъ ископаемыхъ (его употребляли для построекъ по линіи ж. д.).

Еще сѣвернѣе опять возвышаются обрывы плоской горы Сары-булакъ, абсолютная высота которой 200 м., высота надъ окружающею равниною 95 м. Къ сѣверу эта возвышенность, какъ и предыдущая, понижаясь, переходитъ постепенно въ окружающую равнину. Такимъ образомъ столовые горы Терменбесъ и Сары-булакъ имѣютъ одинаковую абсол. высоту, и мы имѣемъ здѣсь дѣло, очевидно, съ остатками нѣкогда бывшаго сплошнымъ покровомъ олигоценовыхъ отложеній. На равнинѣ у подножія Сары-булака подпочвенная вода очень близка; здѣсь выходитъ много прѣсныхъ родниковъ, у которыхъ мѣстами образуются задерживаемые участки. У выхода на поверхность многихъ изъ родниковъ образуются невысокія, 20.—30 см. высотой, сопки, извергающія жидкую грязь. Плато Сары-булакъ, считая снизу, состоитъ изъ слѣдующихъ породъ: сѣрая пухлая глина, слоистая фіолетовая глина, сѣрая глина съ *Corbula* sp. и позвонками рыбъ, песчаникъ. Въ сѣрой глинѣ масса *Corbula* образуетъ прослойки толщиной въ 5 см.; въ этой же глинѣ наблюдаются небольшія пещеры, въ которыхъ образуется брекчія изъ костей грызуновъ, птицъ и т. п. (современное образованіе).

Возвращаемся теперь къ берегамъ Аральскаго моря. Обрывы по восточному берегу пол. Кукъ-тернакъ понижаются; на ур. Терсъ-тюбекъ высота ихъ всего около 10 м. надъ уровнемъ Арала; сложены они изъ бѣлаго песка, такого же, что на соотвѣтствующей высотѣ на Мергенъ-саѣ, и покрыты сѣрой глиной. На Терсъ-тюбекъ на глинистой почвѣ при поливѣ растутъ бахчи, разводимыя пріѣзжающими сюда на лѣто рыбаками.

¹⁾ Опредѣлено мной 15 (28) сентября 1902 г.; вычисленіе сдѣлано, пользуясь соотвѣтственными показаніями барометра въ Казалинскѣ (64.5 м. абс. выс.).

На юго-восточномъ берегу полуострова Кукъ-тернакъ находится возвышенность Ушъ-чоку (= Три горы, какъ ее и называютъ русскіе); наивысшая изъ трехъ ее составляющихъ горъ имѣетъ въ высоту 135 метровъ (н. у. Ар. м.). До высоты 29 м. идутъ слои глины и песку; затѣмъ толща въ 3 м. плотной слоистой глины съ чешуями рыбъ, а выше склоны покрыты пылевидной, чрезвычайно рыхлой, не слоистой сѣрой глиной, въ которую очень глубоко вязнетъ нога. Вѣтромъ глина эта весьма сильно раздувается. Вслѣдствіе ея рыхлости она весьма




Проливъ, соединяющій зал. Перовскаго съ оз. Чумышъ-куль (на полуостровѣ Тасъ-тюбекъ). Сзади море.

сильно денудируется водой, благодаря чему получаютъ начало обширные провалы. Эта рыхлая глина является продуктомъ разрушенія лежащей довольно глубоко подъ ней плотной глины. Склоны Ушъ-чоку совершенно лишены растительности и покрыты раковинами *Ostrea*, *Cerithium*, *Dentalium* и др. Южный берегъ полуострова Кукъ-тернакъ высокій, обрывается мѣстами прямо въ воду; по направленію же къ центру полуострова, къ сѣверу (какъ и на Терменбесѣ и Сары-булакѣ) высота страны уменьшается. Обрывы по большей части голы, лишь кое-гдѣ отдѣльные кусты саксаула (*Haloxylon ammodendron* Bnge); по оврагамъ кое-гдѣ замѣтна растительность; весною (15 мая 1900) здѣсь я находилъ

въ цвѣту колючій кустарникъ *Hulthemia berberifolia* Dumort. (изъ сем. Rosaceae, по киргизски *темиръ-текенъ*) ¹⁾.

Юго-западная часть полуострова Тасъ-тюбекъ обрывиста: къ сѣверу же отъ оя. Чумышъ-куль берега становятся низкими. Протокъ въ заливъ Чумышъ-куль (см. рис. выше) въ сентябрѣ 1900 года имѣлъ 20 м. ширины при выходѣ изъ моря, далѣе же отъ 25 до 30 м. Глубины въ озерѣ около 8 м. Къ сѣверу отъ протока обрывъ имѣетъ высоту въ 25—30 м.



Край столовой страны на сѣв. берегу зал. Перовскаго. На переднемъ планѣ бугры изъ глины.

Сѣверный берегъ залива Перовскаго обрывистый, причемъ обрывы къ востоку и западу понижаются. Страна вдали отъ моря слабо изрѣзана оврагами; но, приближаясь къ морю, мы встрѣчаемъ этихъ овраговъ все больше, они становятся все глубже и извилистѣе, а стѣны ихъ почти вертикальны. Наконецъ, когда мы увидимъ море, то оказывается, что, не доходя до него, страна, по которой мы путешествовали, круто об-

¹⁾ Опредѣленія растеній заимствованы изъ статьи Д. И. Литвинова. Растенія береговъ Аральскаго м. Науч. Рес. Арал. Эксп., в. V.

Изъ другихъ растеній: *Goldbachia laevigata* (MB.) DC., *Astragalus lagocerphalus* CAM., *Amberboa moschata* DC., *Rhaponticum nitidum* Fisch., *Tragopogon ruber* Gmel., *Scorzonera pusilla* Pall. f. *latifolia*, *Ixolirion pallasii* F. et M., *Allium caspium* MB., *Ephedra vulgaris* Rich. var. *submonostachya* CAM.

рывается, оставляя предъ собою мѣстами довольно широкую прибрежную полосу, занятую продуктами разрушенія обрывовъ (см. рис. на стр. 142). Это типичный примѣръ столовой страны (Tafelland), съ характеризующими ее каньонами и столовыми горами.

Своеобразныя черты рельефа этой страны обусловлены сравнительно слабымъ развитіемъ эрозіонной дѣятельности текущей воды и напротивъ довольно рѣзкимъ преобладаніемъ эоловыхъ агентовъ. Эрозія воды здѣсь незначительна прежде всего потому, что осадковъ выпадаетъ крайне мало, 10—11 сантиметровъ въ годъ, т. е. въ 5 разъ менѣе, чѣмъ въ Средней Европѣ; кромѣ того, благодаря развитію пористыхъ, водопроницаемыхъ породъ, вода просачивается въ почву, слѣдствіемъ чего является комплексъ провальныхъ явленій, накладывающихъ совершенно своеобразный отпечатокъ на фізіономію страны.

Напротивъ, здѣсь соединились всѣ данныя для проявленія интенсивной дѣятельности *вѣтра*: ничтожное количество осадковъ, сухость климата съ рѣзкими, континентальными амплитудами колебаній температуры, достигающими въ теченіе сутокъ для почвы свыше 50°¹⁾, сильная инсоляція, рыхлость составляющихъ страну породъ (песчаники, пески, глины и глинистые сланцы), отсутствіе растительнаго покрова, преобладаніе сильныхъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ осенью—все это представляетъ благопріятные моменты для проявленія дѣятельности эоловыхъ агентовъ. Здѣсь наблюдались мною весьма поучительные примѣры формъ, удобныхъ для изученія разрушительной работы *дефляціи*.

Какъ уже было упомянуто, страна по сѣверному берегу зал. Перовскаго, возвышающаяся метровъ на 150 надъ уровнемъ Аральскаго моря и нѣсколько отодвинутая отъ берега моря, сильно изрѣзана глубокими вѣтвящимися сухими оврагами—*каньонами*. Каньоны эти получаютъ свое *начало*, благодаря эрозіонной дѣятельности потоковъ воды, развивающихся весной во время таянія снѣговъ. Осадки на берегахъ Аральскаго моря не приурочены къ строго опредѣленнымъ сезонамъ, но все-же преобладаютъ осадки, выпадающіе весною и зимою. Накопившійся зимою снѣгъ, быстро раставая въ теченіе нѣсколькихъ дней, даетъ сильные потоки, которые на короткое время могутъ развить значительную силу эрозіи. Все это продолжается весьма короткій промежутокъ времени, такъ какъ весна здѣсь вступаетъ въ свои права очень быстро, и переходъ отъ зимы къ жаркому лѣту рѣзокъ, какъ и всюду въ континентальныхъ областяхъ,—а затѣмъ вся остальная часть года представляется во власть разрушительной силы вѣтра. Нужно замѣтить, что, во всякомъ случаѣ, работа описанныхъ потоковъ не можетъ быть очень сильна, ибо осадковъ выпадаетъ все таки мало и снѣжныя зимы не часты.

¹⁾ Подробности см. въ гл. IV, въ отдѣлѣ о температурѣ почвы.

Ливни въ образованіи овраговъ также играютъ извѣстную роль, но не очень значительную, ибо, во-первыхъ, сильныхъ ливней тутъ не бываетъ: максимумъ выпадающихъ за день осадковъ не превышаетъ здѣсь 25 миллиметровъ ¹⁾; во-вторыхъ, дожди, падая на раскаленную почву, притомъ же водопроницаемую, частью испаряются, частью всасываются, не производя почти никакой эрозіонной работы.

Какъ бы то ни было, каньоны получаютъ свое начало благодаря дѣятельности воды, а затѣмъ преобразуются путемъ проваловъ, обваловъ и работы вѣтра. Всѣ эти агенты ведутъ къ тому, что отъ края плоскогорья отдѣляются *столообразныя массы*, которыя свою форму получаютъ преимущественно благодаря эоловымъ дѣтелямъ (см. рис. ниже).

Каждый главный оврагъ—каньонъ врѣзывается въ столовую страну всего на протяженіи 400—500 метровъ, но зато онъ принимаетъ въ себя массу боковыхъ вѣтвящихся овраговъ, такъ что въ совокупности получается цѣлый лабиринтъ; выбравшись изъ этого лабиринта наверхъ, мы оказываемся на совершенно ровной, какъ столъ, странѣ. Влѣдствіе малаго количества осадковъ съ одной стороны и пористости почвы съ другой, эрозія направлена болѣе *вглубь*, чѣмъ въ длину, поэтому получаютъ отвѣсныя овраги, очень глубокіе, до 80 метровъ глубины, при ширинѣ всего въ 140—150 мет. Стѣны въ песчанникахъ и бурыхъ глинахъ идутъ вертикально, а въ песчанистой глинѣ болѣе еаклонно. Овраги начинаются обыкновенно корытообразными углубленіями, имѣющими продолговатую форму, длиной метровъ 20, шириной до 6 и глубиной 2—8 м.; на концѣ этого углубленія, обращенномъ въ сторону моря, на днѣ, находится отверстіе, провальнаго происхожденія, черезъ которое происходитъ стокъ воды. Песчанники и лежація подъ ними бурья глины весьма быстро денудируются водою и вѣтромъ; вода, проникая въ глину, образуетъ массу подземныхъ полостей и пещеръ и часто на значительномъ протяженіи течетъ въ подземныхъ галлерейхъ. Такъ получаетъ начало своеобразный *карстовый феноменъ*, тѣмъ болѣе любопытный, что онъ развитъ не въ песчанникахъ или известнякахъ, гдѣ мы привыкли его встрѣчать, а преимущественно въ песчанистой глинѣ. Нерѣдко на днѣ главной широкой долины, получившей зарожденіе благодаря эрозіи текущей воды (и частью расширившейся благодаря дефляціи), мы видимъ извивающійся оврагъ; эта „долина въ долину“ образована путемъ проваловъ въ песчанистой глинѣ ²⁾. Мѣстами надъ нею еще сохраняются своды подземныхъ галлерей, путемъ провала и

¹⁾ Среднее годовое количество осадковъ, выпадающихъ въ Казалинскѣ для 1863—1905 года, равно 114 милл.; въ 1896 году выпало 180 милл., въ 1870 г.—51 милл. Подробности см. въ IV главѣ.

²⁾ Изображеніе см. въ статьѣ моей въ Ежегод. Геол. и Минер. Россіи, V, 1902, табл. VI, рис. 5.

соединенія которыхъ между собою и произошла вся (нижняя) долина. Иногда сводъ пещеры, обрушиваясь, такъ загромаждаетъ свое дно, что долина теряетъ односторонность паденія и превращается уже въ то, что нѣмецкіе авторы называютъ Thalung. Впрочемъ, слѣдующею весною, эта осыпь можетъ быть удалена, и одностороннее паденіе возстановится, чтобы снова быть нарушеннымъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ.

Въ описанныхъ провальныхъ долинахъ на днѣ главныхъ долинъ мы имѣемъ наиболѣе рельефный, рѣзкій примѣръ проявленія того процесса, для котораго проф. А. П. Павловъ предложилъ названіе *подкапыванія* или *суффозіи*.¹⁾

Углубляясь путемъ проваловъ все ниже и ниже, долина благодаря этому легко можетъ опустить свое дно даже ниже уровня моря, такъ какъ для эрозіонной дѣятельности воды, циркулирующей въ водопроницаемыхъ породахъ, уровень моря, конечно, не является нижнимъ денудационнымъ уровнемъ, эрозіоннымъ базисомъ, какимъ онъ представляется для текучей воды.

Провальныя рытвины на днѣ овраговъ мѣстами очень узки, въ 1—2 мет. шириной, а иногда даже по нимъ и пройти нельзя, тогда какъ глубина самой рытвины достигаетъ 20 мет.

Гдѣ столовая страна по направленію къ морю обрывается, тамъ кончается главный оврагъ, по провальная рытвина очень часто продолжается далѣе въ глинисто-песчаной почвѣ, затѣмъ исчезаетъ подземлей, чтобы потомъ снова обнаружиться въ видѣ какого нибудь провала или пещеры.

Чрезвычайно сильно развиты провальныя явленія на полуостровѣ Чубаръ. Въ западной части его уклонъ страны идетъ отъ моря во внутрь полуострова; естественно было бы ожидать, что и долины будутъ слѣдовать этому естественному уклону, между тѣмъ оказывается противное: оврагъ идетъ извнутри полуострова къ морю, образуя своего рода „долину прорыва“, что объясняется тѣмъ, что онъ получилъ начало благодаря проваламъ. Почва здѣсь состоитъ изъ весьма рыхлой пылевидной песчанистой глины, по которой очень трудно ходить, такъ какъ ноги вязнутъ въ пыли. Легко раздуваемая вѣтромъ, почва эта весьма склонна къ образованію проваловъ. Дѣйствительно, въ этомъ районѣ масса ямъ, воронокъ, пещеръ, „слѣпыхъ“ долинъ. Воронки, метра въ 2 діаметромъ и метра 2—3 глубиной, ведутъ въ подземные ходы; стѣнки этихъ послѣднихъ мѣстами проваливаются, образуя слѣпыя долины, длиной въ 10—15 м., въ промежуткахъ между которыми остаются естественные мосты. Подобныя провальныя явленія наблюдались

¹⁾ Павловъ А. О рельефѣ равнинъ и его измѣненіяхъ подъ вліяніемъ работы подземныхъ и поверхностныхъ водъ. Москва, 1899, стр. 14 (оттискъ изъ „Землеводенія“ за 1898 г.).


мною на г. Терменбесъ и Сары-булакъ у сѣв. береговъ Арала и на зап. берегу о. Токмакъ-ата—въ той же сѣрой пухлой глинѣ.

Рис. на стр. 147 представляетъ столовую гору Кара-сандыкъ на сѣв. берегу залива Перовскаго. На заднемъ планѣ видно море. Высота горы надъ урвнемъ Арала достигаетъ 129 метровъ, слѣд., надъ уровнемъ океана 179 м. Наименованіе ея „Кара-сандыкъ“—черный сундукъ—весьма удачно передаетъ ея форму и видъ: съ юга (см. стр. 147, внизу) она кажется четырехугольной глыбой, совершенно черной, вслѣдствіе дѣйствія пустынного „загара“ на породу, ее составляющую. Справа и слѣва отъ горы идутъ начинающіеся на плоскогорьѣ каньоны, спускающіеся почвы отвѣсно до глубины около 100 метровъ. Съ сѣвера Кара-сандыкъ рѣзко ограниченъ отъ края плоскогорья осыпями глины и песчаника, а въ сторону моря широко открывается въ долину, образованную слияніемъ двухъ упомянутыхъ овраговъ. Позади Кара-сандыка стоитъ другая столовая гора, меньшей величины, сложенная изъ бѣлаго желѣзняка и весьма сильно разрушенная.¹⁾

Сложенъ Кара-сандыкъ изъ слѣдующихъ породъ: сверху идетъ слой въ 2 метра темнаго оолитоваго бѣлаго желѣзняка, въ которомъ попадаются остатки зубовъ Lamna и многочисленныя отпечатки листьевъ двудольныхъ древесныхъ породъ, также Sequoia²⁾, куски стволовъ и древесины, разсыпавшейся въ муку. (Вывѣтриваясь, эта порода освобождаетъ зерна желѣзистой бобовой руды, которая сносится въ море и затѣмъ отлагается на берегу, образуя полосы чернаго „песку“, нагрѣвающегося лѣтомъ такъ сильно, что къ нему невозможно прикоснуться рукой). Подъ этимъ слоемъ, сильно разрушеннымъ благодаря дѣйствию инсоляціи и дефляціи, лежитъ темнобурая желѣзисто-песчанистая глина съ выцвѣтами сульфатовъ, мощностью до 20 метровъ. Эта глина сидитъ, какъ на пьедесталѣ, на слоѣ бѣлаго желѣзняка, болѣе плотнаго, чѣмъ верхній, и образующаго совершенно ровную террасу (она хорошо видна на рисункѣ, изображающемъ гору съ юга); ниже идетъ слой песчанистой сѣрой глины, въ которую врѣзано основаніе каньона. На противоположной сторонѣ каньона, т. е. на самомъ плоскогорьѣ, есть всѣ пласты, соответствующіе сейчасъ описаннымъ слоямъ Кара-сандыка, но надъ ними лежитъ еще слой метровъ въ 35 мощностью бурой глины, желѣзистаго песчаника и сѣрой песчанистой глины. Очевидно, этотъ слой въ 35 метровъ былъ денудированъ съ поверхности Кара-сандыка, благодаря, главнѣйшимъ образомъ, дѣятельности вѣтра. Кара-сандыкъ пострадалъ такъ сильно именно потому, что всѣ четыре стороны его и поверхность, благодаря каньонамъ, ока-

¹⁾ Кара-сандыкъ чрезвычайно напоминаетъ по своей формѣ „mesa“, описываемыя американскими авторами для мѣстъ по Колорадо; ср. напр. табл. 3 у W. M. Davis. An excursion to the plateau province of Utah and Arizona. Bull. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll., XLII, geol. ser. VI, № 1, 1903.

²⁾ Подробности см. въ главѣ о геологіи.




Гора Кара-сандыкъ на сѣв. берегу залива Перовскаго. Видъ съ сѣвера.



Гора Кара-сандыкъ на сѣв. берегу залива Перовскаго. Справа и слѣва каньоны. Видъ съ юга (съ моря).

зались предоставленными разрушительной работѣ инсоляціи и дефляціи. Поверхность горы—ровная, какъ столъ, и, очевидно, только вѣтеръ могъ сдѣлать ее такою.

Какъ на столовой горѣ, такъ и на краяхъ плоскогорья, повсюду тамъ, гдѣ между слоями глины выходятъ болѣе плотные слои желѣзнякѣ и песчаника, образована терраса, то большей, то меньшей величины. Благодаря этому, стѣнки овраговъ имѣютъ видъ амфитеатра ¹⁾.



Амфитеатры на стѣнкахъ каньона.
Справа на заднемъ планѣ море.

Разрушеніе горы происходитъ слѣдующимъ образомъ, какъ я могъ наблюдать тутъ же на мѣстѣ: бурый желѣзнякъ состоитъ изъ слоевъ различной плотности и разнаго цвѣта—одни болѣе темные, болѣе подвергнутые дѣйствию „загара“, другіе свѣтлые. И вотъ, вслѣдствіе дефляціи, рыхлые слои породы выдуваются, а болѣе плотный слой выдается въ видѣ карниза. Такъ какъ колебанія температуры въ самомъ карнизѣ и въ части, продолжающей его въ породу и скрытую подъ выше и ниже лежащими слоями,—различны, то, вслѣдствіе неоднороднаго нагрѣ-

¹⁾ Склоны горы кое гдѣ покрыты рѣдкими кустиками біюргума (*Brachylepis salsa* CAM). На склонахъ Кара-сандыка найдены рога сайгака (*Saiga tatarica*).

ванія, по мѣсту выхода карниза образуется щель; благодаря этому, карнизъ отваливается и падаетъ на склоны горы, которые повсюду усыпаны массою глыбъ и обломковъ песчаника въ различныхъ стадіяхъ разрушенія.

Выдувая нижнія рыхлыя породы, вѣтеръ заставляеть иногда верхнія болѣе плотныя породы обрушиваться всею массою. Близъ Кара-сандыка лежитъ груда сильно разрушенныхъ, круто падающихъ на N (около 65°), слоевъ желѣзистаго песчаника; такъ какъ нигдѣ вокругъ не замѣчается несогласнаго напластованія и пласты плоскогорья нигдѣ не дислоцированы, то правдоподобно, что мы имѣемъ здѣсь обвалъ, происшедшій вслѣдствіе выдуванія нижнихъ рыхлыхъ глинисто-песчаныхъ породъ.

Въ какихъ количествахъ выдувается и переносится песчаная глина, лежащая въ основаніи горы, видно изъ слѣдующаго примѣра: 16 (29) мая 1900 года я встрѣтилъ въ описываемомъ мѣстѣ, у подножья холмовъ, слой песчанистой глины, а подъ нею снѣгъ на глубинѣ 50 сант. Очевидно, что снѣгъ этотъ послѣ выпаденія былъ засыпанъ перенесенной вѣтромъ глиной.

Замѣчательно, что сѣрая песчанистая глина въ мѣстахъ своего залеганія заключаетъ гораздо больше глинистыхъ частицъ, чѣмъ въ осыпяхъ ея или во вторичныхъ мѣстонахожденіяхъ, гдѣ она скорѣй заслуживала бы имя глинистаго песка; несомнѣнно, вѣтеръ производитъ своего рода отмучиваніе, унося легкія глинистыя частицы и оставляя болѣе тяжелыя песчаныя.

Плоская, какъ доска, вершина Кара-сандыка имѣетъ въ длину 50 саж., а въ ширину 20 саж. Она вся почти пронизана громадными щелями шириной отъ 50 сант. до 1 метра. Вертикальныя щели, начинающіяся на бокахъ горы, продолжаются внутрь ея въ своего рода ходы и открываются отверстіями на плоской поверхности возвышенности. Въ эти щели съ силою бьетъ вѣтеръ, въ нихъ онъ сжимается и, благодаря этому, производитъ значительное разрушительное дѣйствіе, вслѣдствіе чего отъ краевъ горы отламываются громадные куски, оставляя въ стѣнкахъ Кара-сандыка ниши.

Когда 19 сентября (2. X) 1901 года я стоялъ на вершинѣ этой горы, внизу дулъ сильный WNW, не менѣе 8 метровъ въ секунду; вѣтеръ, ударяясь о стѣнки горы, проникалъ въ щели, гудѣлъ и свистѣлъ внутри горы, постоянно расшатывая ее, а наверху въ это время было совершенно тихо: здѣсь происходилъ какъ бы прибой вѣтра.

Вообще, входя и выходя изъ узкихъ отверстій и щелей, особенно подъ давленіемъ, вѣтеръ способенъ совершать значительную работу, какъ путемъ дефляціи, такъ и корразіи. Проникая въ щели подъ давленіемъ, вѣтеръ сильно сжимается и потому производитъ такое же

давленіе, какъ въ т. н. „Blaslöcher“ ¹⁾ воздухъ, сжатый силою вторгающейся во время прибоя морской воды.

Одна изъ оригинальнѣйшихъ формъ дефляціи, получившаяся благодаря всѣмъ вышеописаннымъ процессамъ, это изображенная ниже колонна эолового происхожденія у вершины горы Кара-сандыкъ.



Колонна эоловаго происхожденія изъ бурога желѣзняка на горѣ Кара-сандыкъ. Внизу море.

Всѣ склоны Кара-сандыка, какъ видно изъ рис. на стр. 147, сплошь устланы массою обломковъ бурога желѣзняка: въ изобиліи разбросанные здѣсь камни скатились сюда съ вершины столовой горы. *Осыпи эти обязаны, главнымъ образомъ, разрушительной работѣ вѣтра (дефляціи).* Бурый оолитовый желѣзнякъ весьма быстро разрушается. благодаря дѣйствию инсоляціи. Какъ уже сказано выше, онъ обращенъ неравномѣрно: одни мѣста свѣтлѣе, другія темнѣе; вслѣдствіе этого, онъ, неравномѣрно нагрѣваясь, раскалывается. Еще большее значеніе имѣютъ рѣзкія смѣны температуръ; дневное нагрѣваніе и ночное охлажденіе дѣйствуютъ сильно разрушающимъ образомъ: благодаря инсоляціи, громадныя камни въ 3—5 кубич. метровъ, лежащіе *in situ*, раскалы-

¹⁾ О «Blaslöcher» см. Penck. Morphologie d. Erdoberfläche. Stuttgart. 1894, В. II., p. 470.

ваются на 3 и болѣе кусковъ. Особенно рельефный примѣръ представленъ ниже. Камень, изображенный здѣсь, лежитъ на склонѣ горы



Камень на склонѣ г. Кара-сандыкъ, расколовшійся отъ инсоляціи.

въ такомъ положеніи, что, если бы онъ раскололся при паденіи, то, очевидно, обломки упали бы внизъ въ оврагъ. Но то обстоятельство, что они лежатъ на довольно крутомъ склонѣ и притомъ такъ, что одна половина какъ бы составляетъ дополненіе другой, не оставляетъ сомнѣнія, что этотъ расколъ есть результатъ инсоляціи. Этотъ рисунокъ очень похожъ на изображенный Вальтеромъ ¹⁾ кусокъ гранита изъ Техаса, расколовшійся точно такимъ же образомъ, благодаря инсоляціи ²⁾. Въ дальѣйшемъ эти два куска распадутся, въ свою очередь, на массу острогранныхъ обломковъ, постепенно все болѣе и болѣе измельчающихся и становящихся добычей вѣтра. Отъ громадной глыбы остается сначала кучка галекъ, каждая въ 1—3 сант. величиной, а затѣмъ и тѣ

¹⁾ Walther J. Das Gesetz der Wüstenbildung. Berlin, 1900. Taf. 2, p. 29. Растрескавшіеся *in situ* валуны видѣлъ также Обручевъ въ Гань-су; см. В. Обручевъ. Центр. Азія, Сѣв. Китай и Нань-шань. Спб. 1900, т. I, стр. 574; ср. также Walther. Lithogenesis d. Gegenwart. Jena, 1894, p. 556.

²⁾ Вальтеръ (l. c., p. 29) приводитъ слѣд. опытъ Зикенбергера: кремль, нагрѣтый въ песчаной банѣ до 60°C., раскололся на двѣ части, а при 80°C. эти два куска распались на множество „черепокъ“.

раздуваются вѣтромъ. У подножія Кара-сандыка видны, наряду съ глыбами еще цѣлыми и уже расколовшимися на 2—3 куса, также кучки выше описанныхъ галекъ.

Обломки часто стоятъ на невысокомъ (20 савт. высотой) пьедесталѣ, какъ бы на тонкомъ стебелькѣ. Это происходитъ отъ того, что склоны горы текучими водами и вѣтромъ постоянно денудируются, а глыбы желѣзистаго песчаника защищаютъ отъ разрушенія свое подножіе. Нѣсколько разъ я наблюдалъ, что этотъ пьедесталъ былъ какъ бы пробуравленъ сквознымъ отверстіемъ.

Помимо раскалыванія, инсоляція производитъ еще другое дѣйствіе: благодаря тому, что наружные слои нагрѣваются сильнѣе, чѣмъ внутренніе, отъ поверхности глыбъ отдѣляются тонкія, параллельныя поверхности, пластины и черепки величиной въ ладонь и болѣе и толщиной отъ 1 до 5 миллиметровъ—съ породы какъ бы сходятъ чешуй („скорлуповатое вывѣтриваніе“ Вальтера)¹⁾. Съ другой стороны, благодаря дѣйствію той же инсоляціи, въ связи съ всегда присутствующими слѣдами влажности, на поверхности всѣхъ породъ на сѣверномъ берегу Аральскаго моря образуется особая черная, желѣзисто-марганцовая корка, предохраняющая породу отъ разрушенія. Что при образованіи этой корки дѣйствуетъ инсоляція, можно видѣть изъ того, что куски породы, торчащіе изъ пласта, снаружи покрыты блестящей коркой, а въ части, скрытой внутри пласта, остаются со свойственнымъ всей породѣ цвѣтомъ. Удалось наблюдать всѣ переходы отъ легкаго побурѣнія до блестяще-чернаго налета, толщиной иногда до $\frac{1}{2}$ сантиметра. Корка эта образуется не только на желѣзнякѣ и песчаникѣ, но и на кварцевой чисто бѣлой галькѣ, попадающей среди желѣзняка: встрѣчается галька только побурѣвшая, но есть и такая, которая покрыта точно лакомъ чернымъ блестящимъ загаромъ. Иногда вся порода насквозь чернѣетъ, иногда же только бурѣетъ внутри.

Описанныя столовые горы, такимъ образомъ, есть явленіе преходящее, онѣ очень быстро разрушаются и исчезаютъ, но вмѣсто нихъ появляются на краю плоскогорья новыя горы, которыхъ ожидаетъ та же участь²⁾.

Верстахъ въ 5—6 къ западу отъ Кара-сандыка на поверхности плоскогорья (а не у края его) какъ бы насажены двѣ группы оригинальныхъ столовыхъ горъ. Восточная группа состоитъ изъ двухъ горъ;

¹⁾ Walther. Das Gesetz d. Wüstenbildung: „Abschuppung“, p. 28. Taf. 3. Walther. Die Denudation in der Wüste. Abhand. d. math.-phys. Cl. d. k. Sächs. Gesell. d. Wiss. № 3. Leipzig, 1891, p. 18—21 („das schalige Abblättern“).

²⁾ Ср. о такихъ-же столовыхъ горахъ В. Монголіи: В. Обручевъ. О процессахъ вывѣтриванія и раздуванія въ центр. Азіи. Зап. Минер. Общ. XXXIII, 1895, стр. 246.

одна имѣетъ форму правильнаго усѣченнаго конуса и отдѣлена отъ своего сосѣда глубокимъ оврагомъ; другая гора представляетъ въ планѣ форму треугольника съ вогнутыми краями: со всѣхъ боковъ ея спускаются широкіе овраги. Обѣ горы сложены изъ бѣлаго богатаго гипсомъ мергеля. Высота этихъ возвышенностей до 30 метровъ, надъ поверхностью плоскогорья. Кругомъ нигдѣ по близости нѣтъ выходовъ подобнаго бѣлаго мергеля и ясно, что съ поверхности плоскогорья денудированъ дѣятельностью текущихъ водъ и вѣтра слой, мощностью не менѣе 30 метровъ, остаткомъ котораго являются описанныя столовыя горы, которыя можно было бы назвать „реликтовыми“.

О другихъ явленіяхъ дефляціи будетъ сказано ниже, при дальнѣйшемъ описаніи сѣвернаго и западнаго береговъ.

Къ сѣверо-западному углу залива Перовскаго подходятъ пески М. Барсуки, которые узкой полосой тянутся къ сѣверу на протяженіи 80 верстъ. Желѣзная дорога пересѣкаетъ эти пески почти у сѣвернаго конца ихъ между ст. Тугузъ и ст. Кара-чокать. Абсолютная высота низшей точки М. Барсуковъ по линіи ж. д. составляетъ 33.8 саж., т. е. на 10.4 саж. или 23.2 м. выше уровня Аральскаго моря.

Берега залива Чубарь-тараузъ песчаны; далѣе до мыса Св. Василія (въ проливѣ, ведущемъ въ зал. Перовскаго) обрывы не высоки; верстахъ въ 3—4 отъ мыса находятся четыре холма Буре-уйнакъ высотой до 120 м. (н. ур. Ар.); поверхность ихъ состоитъ изъ той же рыхлой песчанистой глинѣ, что выше описано для г. Учъ-чоку. За этими холмами къ западу страна представляетъ невысокое плоскогорье. На склонахъ овраговъ масса провальныхъ ямъ въ глинѣ; онѣ описаны выше. Южный открытый берегъ пол. Чубарь вертикально спускается въ море, не оставляя никакой прибрежной полосы; обрывы покрыты той же вязкой пылевидной глиной. Растительности нѣтъ. Въ самомъ низу обнажается сильно вывѣтрѣвшая зеленоватая порода съ ископаемыми. По мѣрѣ того какъ обрывы заворачиваютъ въ зал. Джидели, у подножія ихъ начинается развиваться береговая полоса, сначала узкая, а потомъ расширяющаяся до 1 версты; на ней мѣстами видно до 5 неясно выраженныхъ береговыхъ валовъ. Въ заливѣ Джидели дѣятельность прибоя слабѣе, и онъ не въ состояніи уносить далеко продукты абразіи, которые отлагаются тутъ же у берега, образуя мели: верстахъ въ двухъ-трехъ отъ берега на глубинѣ 3 м. здѣсь тянется подводная мель; между тѣмъ со стороны моря на южномъ берегу Чубара глубина сразу опускается до 25 м. Обрывы въ зал. Джидели гораздо положе, чѣмъ въ открытомъ морѣ. Террасъ здѣсь не замѣтно. Высота обрывовъ 15—20 м., разстояніе отъ урѣза воды 80—100 м. На поверхности обрывовъ много слѣдовъ сайгаковъ. Берега залива Терсъ-тюбекъ (зап. берегъ Чубара) низменны, у входа двѣ длинныя косы, оставляющія только

узкій проходъ. На берегахъ рыхлая солонцеватая глина съ выцвѣтами солей.

Сѣверные берега залива Паскевича, посѣщенные мною въ 1906 году, обрывисты, достигаютъ у устья лога Туранглы 40—60 м. высоты надъ уров. Арал. моря и сложены изъ олигоцена со множествомъ гастроподъ. Сѣвернѣе находятся столообразныя горы Тогускенъ, сложенные изъ желѣзистаго песчаника. Къ западу обрывы понижаются, и у зал. Балыкты-басъ разстилается глинисто-солонцеватая равнина съ весьма скудной растительностью. Зап. берегъ зал. Паскевича я не посѣщалъ; на о. Біюргумды, по рассказамъ, есть невысокіе обрывы.

О. Кугъ-аралъ („Зеленый островъ“) имѣетъ въ длину 40 версты: восточный конецъ его песчаный. Противъ о. Сърча дюны, по большей части закрѣпленные, достигаютъ 10—12 мет. высоты. Маленькія дюны мѣстами покрыты съ западной стороны очень плотной бурой корой, толщиной до 1 см. и болѣе, изъ уплотненнаго песка; эта кора облекаетъ песокъ и растенія въ видѣ то плоскаго, то причудливой формы угловатаго покрова; это образованіе, имѣющее сходство съ *орштейномъ*, вѣроятно, прежде залегало на извѣстной глубинѣ въ песокъ, затѣмъ было обнажено вѣтромъ, сдувшимъ песокъ. У м. Ундюръ обрывы, сложенные изъ пластической сине-зеленой глины, спускаются прямо въ воду; въ заливѣ между м. Ундюръ и Балванчинъ берегъ понижается, а затѣмъ у м. Балванчинъ снова становится обрывистымъ; здѣсь обрывы состоятъ снизу изъ пластической глины, сверху изъ глинистаго песку; ископаемыхъ нѣтъ. Западный берегъ Кугъ-арала, у пролива Аузы-кугаралъ, песчаный. На островѣ можно отиѣтать находженіе сколопендры *Scolopendra canidens* Newp. (= *aralocaspia* Kessl.) ¹⁾.

Въ 3 в. къ западу отъ пролива (на материкѣ) находится г. Косъ-чоку высотой въ 97 м. (н. у. Ар.); она состоитъ изъ сѣро-бурой песчанистой глины; наверху обнажаются мѣстами выходы глинистыхъ сланцевъ съ *Tornatella simulata*, *Cytherea* sp., *Ostrea pera*, *Cardium cingulatum* и др. Это нижній олигоценъ.

Изъ растеній на западномъ берегу пролива Аузы-кугаралъ на глинистой почвѣ и у г. Косъ-чоку встрѣчены: *Leontice versicaria* Pall., *Fumaria vaillantii* Lois., *Tanscheria lasiocarpa* Fisch., *Astragalus turczaninowii* K. et K., *Jurinea adenocarpa* Schrenk., *Pterotheca aralensis* Buge, *Nonnea caspica* Don., *Arnebiacornuta* F. et M. var. *parviflora* Traut., *Nepeta micrantha* Buge, *Eremostachys tuberosa* Buge var. *typica* Rgl., *Rheum tataricum* L. fil. (тюбе-джапракъ), *Atraphaxis spinosa* L. v. *typica* Boiss., *Ixolirion pallasii* F. et M., *Asparagus maritimus* Pall.

Мысъ Каратюпъ вертикально обрывается въ воду, имѣя въ высоту до 120 м. Западный берегъ урочища Кара-тюпъ, подъ 46° 10' N имѣетъ

¹⁾ По опредѣленію В. К. Солдатова, любезно сообщенному мнѣ.

въ высоту 100 м., сложенъ внизу изъ зеленой пластической глины, далѣе идетъ сѣрая глина, перемежающаяся со слоями глинистаго сланца, заключающаго ниже-олигоценовыя ископаемыя, мѣстами встрѣчаются прослойки сферосидерита съ ниже-олигоценовыми ископаемыми. Здѣсь чрезвычайно рельефна работа вывѣтриванія: глинистые сланцы, какъ болѣе плотная порода, выдаются въ видѣ карнизовъ надъ выдутыми участками болѣе рыхлой глины. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ остаются колонны изъ глины и глинистаго сланца (см. рис. ниже и на стр. 157). Отъ дѣйствія инсоляціи отъ плитъ глинистаго сланца откалываются тонкія пластинки въ 1 мм. толщины (Schuppenverwitterung).




Колонна изъ глины и глинистаго сланца на западномъ берегу
полуостр. Каратюпъ.

На верху обрывовъ очень скудная растительность; бросаются въ глаза *Rheum caspicum* L. fil. съ громадными, до 1 аршина въ діаметрѣ, листьями.

Кромѣ того здѣсь встрѣчаются: *Ceratocephalus falcatus* Pers. var. *vulgaris* Boiss., *Astragalus arcuatus* K. et K., *Jurinea adenocharpa* Schrenk, *Tragopogon ruber* Gmel., *Suchtelenia acanthocarpa* Karel., *Hyoscyamus pusillus* L., *Lallemantia royleana* Benth., *Allium caspium* MB., *A. decipiens* Fisch. f. *angustifolia*.

На сѣверномъ берегу зал. Тше-басъ лежитъ столовая гора Учъ-чоку (см. рис. ниже) высотой въ 136 м. (надъ ур. Ар. м.); она сложена изъ бураго желѣзистаго (не оолитоваго) песчаника. Въ сторонѣ, обращенной къ NE, откуда весной и осенью дуютъ упорные вѣтры, здѣсь имѣется большая ниша въ песчаникѣ, очевидно, получившая начало благодаря выдуванію (см. рис. на стр. 157); песчаникъ здѣсь исчерченъ наносомъ напластованію бороздами: *золотая коррозія*. При мѣ 11 (24) мая 1902



Работа выдуванія на берегу полуострова Каратюнь. Слѣва на заднемъ планѣ—море.



Столовая гора Учъ-чоку на сѣверномъ берегу зал. Тше-басъ.

года на вершинѣ былъ сильный НЕ, силой до 15 м. въ секунду (на берегу моря было въ 1 часъ дня 11 м.).

На горѣ, частью въ ложбинахъ, частью на поверхности, найдены *Ephedra vulgaris* var. *submonostachya* С. А. М. въ цвѣту (на поверхности), *Hypochaeris parviflorum* K. et K., *Matthiola tatarica* (Pall.) (на поверхности), *Leptaleum filifolium* DC., *Trigonella stricta* L. fil., *Astragalus erioceras* F. et M., *Umbilicus lievenii* Ledeb. (на поверхности), *Senecio coronopifolius* Desf., *Tragopogon ruber* Gmel. (на поверхности), *Ixolirion pallasii* F. et M., *Allium decipiens* f. *angustifolia*.



Ниша на горѣ Учъ-чоку.
На стѣнкахъ ниши золотая коррозія.

Берегъ залива Тще-бастъ здѣсь ровный. Далѣе къ западу къ берегу подходит невысокая гряда Биль-аранъ (на нѣкоторыхъ картахъ Бишъ-аранъ), покрытая пескомъ; здѣсь 16 (29) мая 1906 года собраны *Asperula danilewskiana* Bas., *Helichrysum arenarium* DC., *Convolvulus fruticosus* Pall., *Eremurus inderiensis* (Stev.) ¹⁾, куянь-суекъ (*Ammodendron karelini* F. et. M?). Изъ ящерицъ здѣсь найдены въ пескахъ *Phrynoscephalus alpherakyi* Bedr., видъ очень близкій къ *Ph. caudivolvulus* ²⁾ и *Ph. mystaceus*. Къ сѣверо-востоку лежатъ 5 холмовъ Бесъ-чоку, сложенные изъ желѣзистаго песчаника; этотъ послѣдній

¹⁾ По опредѣленію Д. И. Литвинова.

²⁾ Опредѣлено Я. В. Бедрагой.

/ сильно разрушенъ, причемъ въ видѣ остатковъ отъ разрушенія его являются столбообразныя глыбы—*ксы-тасъ* („человѣкъ-камень“) по киргизски (см. рис. ниже). Окружающая мѣстность и въ значительной части



„Ксы-тасъ“ (человѣкъ камень) на г. Бесъ-чоку у сѣв. берега зал. Тще-басъ.

Результатъ дѣятельности эоловыхъ агентовъ.

и холмы Бесъ-чоку покрыты закрѣпленными песками. Здѣсь на небольшомъ пространствѣ подходятъ къ Аральскому морю пески Е. Барсуки тянушіеся на протяженіи 200 верстъ и кончающіеся нѣсколько сѣвернѣе озера и ж. д. станція Челкаръ. Абсолютная высота оз. Челкаръ около 79 саж. или 168 м.

Западный берегъ зал. Тще-басъ покрытъ цѣпью невысокихъ дюнъ, заросшихъ джунглыомъ, саксауломъ, джугеномъ, джиддой (*Elaeagnus hortensis*); далѣе отъ берега идетъ полоса закрѣпленныхъ бархановъ,

поросшихъ той-же растительностью (кроме джидды) и высотой до 15 м.; полоса бархановъ и дюнъ имѣетъ въ ширину около 150 саж.; далѣе идетъ слегка холмистая то глинистая, то песчаная степь, возвышающаяся метровъ на 15—20 надъ уровнемъ Ар. моря, слабо покрытая растительностью; когда то здѣсь былъ густой саксаулъ, но теперь отъ него остались рѣдкіе приземистые кустыки.

Къ югу берегъ становится болѣе плоскимъ, но противъ скалы Токмакъ-аулье снова появляются обрывы до 15 м. высотой.

Описаніе этихъ обнаженій, а также мыса Изенды-аралъ см. въ главѣ о геологін.

Скала Токмакъ-аулье или Тасъ-ауліе (или просто Ауліе) стоитъ въ верстѣ отъ берега; она имѣетъ грибовидную форму и сложена изъ нуммулитоваго известняка, падающаго на SE. Высота скалы 5 саж., длина 12—15 саж.; въ сторонѣ, обращенной къ берегу, каменная осыпь. На южной сторонѣ камня 12 (25) іюля 1900 года мною сдѣлана горизонтальная черта на высотѣ 1.90 м. надъ уровнемъ моря.

Между камнемъ Ауліе и м. Изенды-аралъ находится большая рыболовная ватага, промысляющая шипа (*Acipenser nudiventris* Lov.) и усача (*Barbus brachycephalus* Kessl.). Берегъ здѣсь песчаный; пески изобильно заростають джиддой (*Elaeagnus hortensis* MB.), джигыломъ (*Tamarix aralensis* Bunge), привлекающимъ массу перепончатокрылыхъ, куянтъ-суекомъ (*Ammodendron karelini* F. et M.), джантакъ (*Alhagi camelorum* Fisch.), сядеу (*Aristida pennata* Trin.), сиръ-куйрюкомъ (*Eremosparton aphyllum* F. et M.), итъ-муруномъ и др. Изъ птицъ на берегу здѣсь много чаекъ, баклановъ и куликовъ *Haematopus ostralegus* (кызылъ-аякъ).

Мысъ Изенды-аралъ (см. рис. на стр. 160) въ 1900 году былъ отдѣленъ отъ материка узкимъ проливомъ шириной въ 5 м. и глубиной въ 70 см.¹⁾ Высота южнаго обрыва его 12 м. Южный берегъ сильно подмытъ морскимъ прибоемъ. Паденіе слоевъ на NW. Сложенъ изъ нуммулитоваго известняка. Восточный конецъ мыса вертикально обрывается въ воду; у его основанія лежатъ 5 большихъ камней. Западнѣе пролива, на разстояніи около $\frac{3}{4}$ версты отъ мыса, лежитъ невысокій холмъ нуммулитоваго известняка съ паденіемъ SE. Въ разстояніи $\frac{3}{4}$ версты отъ этого холма находится другой, высотой въ 16 м.; описаніе его см. въ главѣ о геологін.

Верстахъ въ 3-хъ къ западу отъ мыса Изенды находится, по описанію Бутакова²⁾, оврагъ, въ стѣнкахъ котораго имѣются выходы каменнаго угля, перемежающіеся со слоями глины; хорошій уголь зале-

¹⁾ При Бутаковѣ мысъ былъ соединенъ съ берегомъ перешейкомъ, ширина котораго нигдѣ не была менѣе 2 саж.

²⁾ Бутаковъ. Берега Арал. моря. Турк. Вѣд. № 49, 12 декабря 1872 г., стр. 86.

гаетъ пластомъ толщиною 10—12 дюймовъ; „во всѣхъ глинистыхъ пластахъ находимы были шары металлическіе“.



Мысъ Изенды-араль (на заднемъ планѣ). Видъ съ запада.
На переднемъ планѣ слѣва древній береговой валъ (S-образная бѣлая полоска).

Южный берегъ пол. Куланды состоитъ изъ невысокихъ обрывовъ. Мысъ Узунъ-каиръ оканчивается въ морѣ каменной косою, идущей на югъ. По описанію Бутакова, „при соединеніи мыса съ полуостровомъ ближе къ восточной сторонѣ гора 50 футъ вышиною, имѣющая основаніемъ известковую скалу; покрыта пластомъ глины, ф. 20 толщиною“; подъ слоемъ известняка лежитъ слой желтаго песка; „въ слояхъ известняка ракуши, чертовъ палецъ и проч.; слои скалы неровны: не имѣютъ ни одинаковаго направленія, ни одной толщины, но переходятъ отъ $\frac{1}{2}$ до 5 дюймовъ... Къ сѣверу видны горы болѣе возвышенныя, повидимому того же свойства, ибо во многихъ мѣстахъ бѣлѣются пласты известняка“ ¹⁾. Этихъ обнаженій я не имѣлъ случая посѣтить, но на м. Узунъ-каиръ находилъ вымытые экземпляры *Belemnitella*.

Западный берегъ пол. Куланды песчаный, но отъ мѣста поворота берега къ западу начинаются обрывы. На Кумъ-текли высота вертикальныхъ обрывовъ около 80 метровъ; сложены изъ желто-бурой пес-

¹⁾ I. с.

чанистой глины; на самой поверхности кое-гдѣ обнажаются бавки съ множествомъ нижне-олигоценовыхъ гастерподъ. Поверхность степи ровная, почти лишенная растительности (очень мало джусана—*Artemisia*).

На урочищѣ Карзунды высота береговъ 64 м.; строеніе тоже, что и на Кумъ-текчи. Внизу пластическая глина съ *Cerithium*, *Dentalium*, двухстворчатыми; въ ней прослойки сферосидерита.

Въ зал. Кумъ-суать (см. рис. на стр. 198) близъ мыса обнаженіе съ массою олигоценовыхъ раковинъ (описанныхъ отсюда А б я х о мъ по сборамъ Б у т а к о в а). У уровня моря здѣсь обнажаются въ пластической глинѣ громадныя конкреціи (до 1 м. діаметромъ) *сферосидерита*, вымываемыя водою и лежащія на мелководни. Въ самой пластической глинѣ тѣ же ископаемыя, что вышеуказано. Выше идетъ бурая глина, раздѣляющаяся на призматическія отдѣльности, образующая террасу шириной 20—60 м. Далѣе идетъ обрывъ изъ глинистаго песка, мѣстами съ пропластками глинистаго славца (?). Высота мыса 30 м. Въ сторону моря террасы нѣтъ, и мысъ совершенно вертикально спускается въ воду.

На восточномъ берегу бухты Кумъ-суать нѣсколько параллельныхъ рядовъ галекъ, указывающихъ на прежнее болѣе высокое стояніе моря; наибольшая высота ихъ $3\frac{1}{2}$ —4 м.¹⁾; верхній рядъ мѣстами покрытъ растительностью.

На ур. Кара-тамакъ, въ сѣв. зап. углу моря, обрывы сложены изъ коричневыхъ глинь и глинистыхъ сланцевъ, богатыхъ гипсомъ; на разстояніи около 200 м. отъ берега моря обрывы высотой до 27 м. надъ уровнемъ Арала (по нивелировкѣ Тилло); по склонамъ разбросаны раковины *Corbula* sp.

Къ югу отъ Кара-тамака берегъ принимаетъ меридіональное протяженіе, и здѣсь обнажаются уже сарматскіе обрывы Усть-урта. Прежде чѣмъ перейти къ описанію западныхъ береговъ, нужно коснуться острововъ западной части Аральскаго моря.

Ос. Барса-кельмесъ (по русски: „поѣдешь—не вернешься“). лежитъ въ 80 верстахъ (85 км.) отъ устьевъ Сыръ-дарьи. Восточная оконечность острова песчаная; изъ растений здѣсь встрѣчены терскенъ (*Astragalus ammodendron* Bge), кармакъ-саба (*Statice otolepis* Schrenk), джузгенъ (*Calligonum rubicundum* Bge).

Восточный берегъ острова обрывистый; южный мысъ (см. рис. въ гл. III) имѣетъ въ высоту около 100 м. и сложенъ, считая сверху, изъ слѣд. породъ: 1) желтый слегка глинистый песокъ, на поверхности котораго растетъ рѣдкій саксаулъ,—6 м., 2) бурый, слегка глинистый песокъ, вверху очень мелко-зернистый, внизу—переходящій въ

¹⁾ На эти ряды обратилъ вниманіе еще Б у т а к о в ъ, указывающій 4 ряда съ высотами верхнихъ трехъ 12 ф., 10 ф., 6 ф. надъ ур. Ар. м.

гравий—24 м., 3) бурая глина, богатая гипсом—ок. 2 м., 4) пластическая сѣрая глина, пронизанная жилами гипса,—около 65 м.

На поверхности здѣсь встрѣчены изъ змѣй *Taphrometoron lineolatum* Bdt., *Ancistrodon halys* Pall., скорпионы *Buthus eupeus thersites* (C. Koch) ¹⁾, изъ муравьевъ *Formica rufibarbis clara* For., *Myrmecocystus cursor lancei* For. var. *caspius* Ruzsky и *Messor barbarus capitatus* Latr. var. *meridionalis* André. ²⁾

На островѣ водятся сайги, хотя и не въ большомъ количествѣ. Въ суровыя зимы море замерзаетъ до Берса-кельмеса, и тогда сюда перекочевываютъ со стадами киргизы. Лѣтомъ 1900 года я засталъ здѣсь семейство киргизовъ, не успѣвшихъ весною перейти на материкъ.

Внутренность острова представляетъ равнину, покрытую глинистой, мѣстами песчано-глинистой почвой съ рѣдкой приземистой растительностью.

О. Николая I (въ 90 миляхъ или 156 вер. отъ устья Сыр-дарьи) принадлежитъ къ группѣ Царскихъ острововъ, открытыхъ Бутаковымъ 8 сентября 1848 года и состоявшихъ тогда изъ одного большого — о. Николая I, и 3 маленькихъ — Наслѣдника и двухъ острововъ Константинъ; изъ нихъ теперь о. Наслѣдникъ и маленький островокъ, лежавшій къ западу отъ о. Константинъ, покрыты водой.

Впереди с.-в. мыса о. Николая лежитъ небольшой островокъ Чагалы длиной въ 500 м., очень немного возвышающійся надъ поверхностью воды; онъ сложенъ изъ песчаника, покрытаго сверху массой крупныхъ известковыхъ галекъ; на островѣ прежде была масса гнѣздъ пелликановъ (высотой до 1 арш.), баклановъ и чаекъ. Въ 1902 году рыбаки выстроили на немъ ледникъ. Вода у береговъ отъ известковой мутн молочно-зеленоватая.

Обрывистые берега имѣются только на сѣв.-вост. мысу о. Николая, мѣстами на восточномъ и южномъ побережьи; въ остальныхъ мѣстахъ берегъ плоскій.

На внутренней сторонѣ сѣв.-вост. мыса имѣются обнаженія сенона, описываемыя въ главѣ о геологiи. Здѣсь обрывы имѣютъ 10 м. высоты; въ нихъ видна превосходная арало-каспійская терраса на высотѣ 4 метровъ (рис. см. въ гл. III). Далѣе къ востоку обрывы возвышаются, достигая до 25 м. высотой (наибольшая высота на о. Николая); въ верхней части они здѣсь сложены изъ плотнаго песчаника со множествомъ брахиоподъ, а внизу изъ песчаника съ *Belemnitella*

¹⁾ Опредѣленія скорпионовъ и фалангъ заимствованы изъ работы А. А. Вирули въ вып. 7 „Научн. Рез. Ар. Э.“, стр. 42—48.

²⁾ Опредѣленія муравьевъ заимствованы изъ работъ М. Д. Рузскаго. 1) Муравьи окрестностей Арал. м. Науч. Рез. Ар. Э., в. 1, 1902. 2) Муравьи Россiи. Тр. Казан. О. Ест. XXXVIII, в. 4—6, 1905.

americana Mort. ¹⁾ Въ песчаникъ съ брахиоподами есть терраса на высотѣ 10—12 м. надъ уровнемъ Арала, а далѣе къ востоку еще выше, но это террасы не арало-каспійскія, а результатъ различной степени вывѣтриванія слагающихъ обрывы породъ.

Западнѣе описываемаго обнаженія (между нимъ и изображенной арало-каспійской террасой) находится небольшой мысъ, на которомъ на высотѣ 4 м. терраса, переходящая западнѣе въ гряды изъ гальки на такой же высотѣ; это, очевидно, арало-каспійская терраса. Выше ея на высотѣ 8 м. лежить другая, повидимому, происшедшая отъ неравномѣрнаго разрушенія породъ.

Съ наружной стороны сѣв.-вост. мыса вблизи моря на небольшой глубинѣ имѣется совершенно прѣсная вода.

Прочіе берега сѣверной бухты низменны и песчаны. На сѣверо-западномъ мысу берегъ съ внутренней и наружной стороны окаймленъ въ разстояніи 200—250 саж. отъ берега рядомъ закрѣпленныхъ джынгомъ, саксауломъ, кунъ-суекомъ дювъ высотой 3—4 м.; вглубь острова тянется слегка холмистая страна; почва сѣрая, глинистая. Растительность—рѣдкій саксауль.

Пользуюсь случаемъ отмѣтить, что лесса нѣтъ ни на островѣ Николая, ни на берегахъ Аральскаго моря, ни въ низовьяхъ Сыръ-дарьи. По дорогѣ отъ Казалинска къ Ташкенту лессъ появляется лишь южнѣе Иеровска. Считаю нужнымъ указать на это обстоятельство, такъ какъ А. Миддендорфъ (Очерки Ферган. дол. Спб. 1882, стр. 78) высказалъ убѣжденіе, что „лессъ значительной мощности залегаетъ на островахъ Аральскаго моря“, ссылаясь лишь на указанія Аленецкина объ „обрывахъ въ суглинкѣ“. Также неправильно указаніе Миддендорфа (I. с. стр. 78, 88), что лессъ встрѣчается по всей долинѣ Сыръ-дарьи до устьевъ и даже по р. Иргизу. Равнымъ образомъ и образецъ почвы изъ Казалинска, анализированный К. Шмидтомъ (I. с. прилож., стр. 6—7) и названный имъ лессомъ, есть не лессъ, а слегка песчанистая глина аллювіальнаго происхожденія.

Западный берегъ острова песчаный, низменный. Восточный берегъ представляетъ по большей части обрывъ, высотой 8—10 м., сложенный изъ песчаника; между обрывомъ и моремъ тянется небольшая невысокая платформа. Отъ обрыва вглубь острова невысокое ровное плоскогорье понижается. Къ югу обрывы становятся ниже. На срединѣ протяженія восточнаго берега есть обрывъ въ 4—5 м. высотой, гдѣ обнажаются падающіе на SE мѣловые слои.

¹⁾ Я опредѣлилъ этихъ белемнитовъ за *Belemnitella mucronata*, но А. Д. Архангельскій, обработавшій мои мѣловые сборы, любезно сообщилъ мнѣ, что это *B. americana* Morton. Считаю своимъ долгомъ выразить здѣсь А. Д. Архангельскому мою искреннюю благодарность за сообщеніе этого интереснаго факта.

Съ внутренней стороны юго-восточнаго мыса имѣется обнаженіе высотой около 25 м. изъ слоевъ песчаника и глины; въ одномъ изъ близлежащихъ овраговъ мною найденъ целестинъ ¹⁾.

Далѣе къ западу берегъ понижается, а затѣмъ опять повышается и нѣсколько восточнѣе меридіана о. Константина имѣетъ такой видъ: высота обрывовъ 20—25 м.; у подножія ихъ на высотѣ 0—3½ м. разстилается арало-каспійская терраса шириной въ 60—70 саж., покрытая галькой съ раковинами *Cardium edule*; въ разрѣзахъ этой террасы видно, что она состоитъ изъ глинистаго песка и лежащихъ подъ ними фіолетовыхъ глинъ съ прослойками гипса, причемъ эти слои падаютъ на NE подъ угломъ 20° — вѣроятно, результатъ набуханія гипса. Обрывы (около 20 м.) идутъ дугами и состоятъ наверху изъ желто-сѣрой глины, внизу изъ песка; мѣстами къ обрывамъ какъ бы прислонены выходы черно-бураго желѣзистаго, сильно разрушеннаго песчаника.

Береговая линія (нынѣшняя) идетъ прямо; но мѣстами, и именно противъ „мысовъ“ описанныхъ обрывовъ, къ берегу прилегаютъ груды желѣзистаго песчаника, продолжающіяся на нѣкоторомъ протяженіи и подъ водой ²⁾. Въ разстояніи 200 м. отъ берега имѣется скала изъ того же желѣзистаго песчаника длиной въ 2 м. и ½ м. надъ водой.

Западнѣе меридіана о. Константина берегъ ниже, обрывы имѣютъ всего 3—4 м. высоты, сложены изъ глинисто-песчанистой породы (выходовъ песчаника нѣтъ) и къ W и E понижаются. Прибрежная полоса имѣетъ метровъ 60 ширины и заросла саксауломъ, такъ же, какъ и край обрыва. Далѣе вглубь идетъ слегка волнистая равнина, очень немного возвышающаяся надъ моремъ и покрытая засохшими кустами саксаула. Верстахъ въ 2½ отъ берега къ сѣверу находятся небольшія котловины діаметромъ ½—1 версты, въ нихъ соленыя грязи и озерки; это, очевидно, остатки моря, потому что кругомъ на песчаной почвѣ масса крупныхъ створокъ *Cardium edule*; одно изъ озеръ съ юга окаймлено песчанымъ валомъ изъ дюнь, заросшихъ джынгомъ. Тутъ же встрѣчаются барханы высотой 4—5 м.; на нихъ наверху галька и среди нея куски известково-песчанистой породы съ раковинами *Cardium* и *Dreissena*.

Еще далѣе къ западу близъ ю.-зап. мыса у берега моря и на высотѣ до 4 м. надъ уровнемъ моря обнажается ракушечный уплотненный песокъ съ массой *Adacna*, *Dreissena*, *Micromelania*, *Hydrobia*, *Neritina liturata*, *Hydrobia*, *Anodonta* и др., чешуями рыбъ; въ искусственныхъ ямахъ эти же раковины видны и ниже уровня моря, покрыты нынѣшнимъ пескомъ въ ¼ арш. толщиной.

¹⁾ Самойловъ Я. Целестинъ изъ о. Николая I. Зап. Минѣр. Общ., XL, 1902, стр. 13—22.

²⁾ Въ этомъ песчаникѣ замѣтны слѣды *girple-marks* шириной въ 8 см.

По близости отъ берега озеро, въ окружности 600—700 саж., съ хорошей самосадочной солью, сверху бѣлой, снизу розовой. Подъ солью попадаютъ личинки мухи. По окраинамъ озера встрѣчаются мѣста съ ярко-красной солью съ запахомъ фіалки ¹⁾; подъ солью въ этихъ мѣстахъ зеленый слой изъ водорослей.

Юго-западный мысъ плоскій; въ пескахъ здѣсь легко добыть прѣсную воду; островка около его южнаго конца въ 1900 году не было; по западному берегу мыса замѣтенъ джунглы въ водѣ.

Переходя теперь къ фаунѣ острова, нужно сказать прежде всего нѣсколько словъ о сайгакахъ (*Antilope saiga* Pall или *Saiga tatarica* L.). Прежде этихъ животныхъ было очень много на Николаѣ, но въ концѣ 90-хъ годовъ ссыльные уральскіе поселенцы изъ Казалинска стали ѣздить на островъ для охоты на сайгаковъ (собственно изъ-за роговъ), а затѣмъ съ 1901 года здѣсь завелось постоянное рыболовство и въ настоящее время, вѣроятно, не осталось уже ни одного экземпляра этого животнаго. Какъ ихъ было много, видно по тому, что весной 1897 года одинъ промышленникъ собралъ до 1500 паръ роговъ. Дѣтенышей сайгаки мечутъ въ половинѣ мая, обыкновенно по парѣ. Днемъ въ жару сайгаки лежатъ на ровномъ мѣстѣ и отдыхаетъ, собравшись стадами въ 10—15 головъ, иногда съ полсотни. Вечеромъ подымается и пасется среди зарослей саксаула; листья самого саксаула онъ не ѣстъ. Такъ какъ естественныхъ водохранилищъ прѣсной воды на островѣ нѣтъ, то сайгаки принуждены довольствоваться морской водой; вечеромъ съ яхты нерѣдко приходилось видѣть сайгаковъ, осторожно пробирающихся на водоной, но однажды осенью послѣ дождя у образовавшихся лужъ я видѣлъ множество сайгачьихъ слѣдовъ. Замѣчательно, что сайгаки идутъ всегда одной и той же дорогой, и весь островъ пересѣченъ во всѣхъ направленіяхъ тропами, совершенно правильными и избитыми такъ, какъ будто по нимъ ежедневно ходятъ люди.

Изъ другихъ млекопитающихъ на островѣ водятся лисички, волки (мало), ежи, мыши, изъ птицъ—гуси, утки, кулики, журавли, чайки, сороки, изъ рептилій: *Gymnodactylus russowi* Str. на известковыхъ обрывахъ с.-в. мыса и въ южной бухтѣ на заросляхъ *Calligonum* видѣ) этотъ встрѣчается кромѣ того на западномъ берегу Аральскаго м.), *Phrynoscephalus helioscopus* Pall., *Eremias velox* Pall., *Tropidonotus tessellatus* Laur., еще одинъ ужъ (*Coluber dione* Pall.?), *Taphrometopon lineolatum* Brdt., *Ancistrodon halys* Pall., *Testudo horsfieldi* Gray, изъ

¹⁾ Подробности о красной соли и фіалковомъ запахѣ на соляныхъ озерахъ см. у Л. Бергъ и П. Игнатовъ. Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. XXVIII, 1901, стр. 46, 73.

бабочекъ ¹⁾: *Colias erate* Esp., *Sathyrus anthe* O., *Lycaena elvira* Ev. (редкая личина, известная лишь для бассейна Арала); скорпионы (*Buthus eupeus thersites* C. Koch), фаланги (*Galeodes caspius* Bir. ²⁾); изъ муравьевъ: *Camponotus maculatus turkestanus* And. (встрѣченъ кромѣ того на Кара-тамакѣ), *Myrmecocystus cursor tancrei* For. var. *caspius* Ruzsky (Казалинскъ, Барса-кельмесъ, Куланды), *Crema-togaster subdentata* Mayr на саксаулѣ (зап. берегъ моря), *Messor barbatus capitatus* var. *meridionalis* André (повсюду); изъ Hemiptera *Psophodes turanicus* Osh.³⁾

Поверхность острова мѣстами совершенно лишена растительности, мѣстами покрыта одиночными кустами саксаула. Болѣе обильная растительность встрѣчается лишь на побережьи. На островѣ вообще найдены слѣд. растенія: *Tamarix hispida* W. var. *pleiandra* Bnge, *Alhagi camelorum* Fisch. („джантакъ“), *Ammodendron conollyi* Bge („куянъ-суекъ“), *Tripolium vulgare* Nees. v. *typica* Trautv., *Artemisia* sp. („чагырь“), *Amberboa moschata* DC., *Convolvulus erinaceus* Ledeb., *Statice otolepis* Schrenk, *Kochia prostrata* Schrad. v. *villosa-cana* Bong. et Mey., *Salicornia herbacea* L., *Halocnemum strobilaceum* MB., („сү-ранъ“), *Suaeda salsa* Pall., *Salsola brachiata* Pall., *Salsola paulseni* Litw. („камбакъ“), *Haloxylon ammodendron* Bnge, *Phragmites communis*, *Secale fragile* MB., *Ephedra vulgaris* Rich. v. *submonostachya* CAM. („кызылча“).

На о. Николая не отмѣчено ни одной эндемичной формы растеній или животныхъ, что показываетъ, что обмѣнъ фауны и флоры острова съ материкомъ продолжается по настоящее время.

Объ о. Наслѣдникъ Макшеевъ (Зап. И. Р. Г. О. V, 1851, стр. 52) сообщалъ, что онъ имѣетъ въ длину съ сѣвера на югъ 9 в., а въ ширину отъ 100 до 200 саж.; „островъ низменъ, песчанъ и почти сплошь покрытъ густымъ камышемъ, заглушающимъ собою всякую другую растительность; мѣстами встрѣчаются, однако, отдѣльные кусты саксаула. Съ острова въ ясную погоду виднѣются высоты Усть-урта“. Въ настоящее время на мѣстѣ этого острова находится подводная мель.

О. Константинъ лежитъ въ южной бухтѣ о. Николая. Теперь онъ гораздо меньше, чѣмъ на картѣ Бутакова по съемкѣ 1848—49 гг. Островъ песчаный, посреди его на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ моря

¹⁾ Опредѣленія бабочекъ заимствованы изъ работы С. С. Четверикова: Списокъ бабочекъ съ береговъ Аральскаго м. Научн. Рез. Ар. Эксп., в. 6, стр. 30—36.

²⁾ На берегахъ Арал. м. водятся только по одному виду скорпиона и фаланги; причемъ послѣдняя распространена повсемѣстно, скорпионъ же водится только въ каменистыхъ мѣстахъ.

³⁾ По опредѣленію В. Ф. Ошанина.

прежній береговой валъ, усѣянный крупными створками *Cardium edule*. Прѣсная вода очень близко.

О. Беллинсгаузена имѣетъ въ длину около 2 верстѣ, въ ширину около 200 саж. Островъ песчаный, безъ выходовъ плотныхъ породъ, но на берегу встрѣчается мѣстами известковая галька величиной съ ладонь. Вдоль берега на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ моря тянется прежній береговой валъ, заросшій джигыломъ и ширмаукомъ (*Cynanchum acutum*); передъ валомъ мѣстами лагуны. На сѣверо-зап. концѣ валъ прерванъ, и отсюда въ средину острова проникаетъ вода, образующая тамъ поросшее камышемъ озеро или вѣриѣ заливъ. Отъ сѣвернаго конца идутъ мели. Глубина въ 1 в. къ востоку уже 10 м.

О. Лазарева сложенъ изъ песчаника, возвышающагося надъ моремъ не болѣе одного метра и переполненнаго отпечатками *Dreissena* и *Cardium*. На песчаникѣ сидятъ закрѣпленные джигыломъ конические барханы высотой до 5 м. Западный берегъ мелкій, плоскій, окаймленъ лагунами, образованными 3—4 рядами разорванныхъ старыхъ береговыхъ валовъ, въ промежуткахъ между коими находится вода, а въ водѣ затопленный джигылъ; вода прошла даже за внутреннй рядъ валовъ (при прибываніи моря и затопленіи береговыхъ валовъ изъ нихъ получаютъ подводныя косы, наоборотъ, при убываніи валы даютъ начало дюнамъ и барханамъ). Поверхность песчаника, даже внутри острова, показываетъ слѣды бывшаго покрытія моремъ (поверхность абразіи). Песчаные образованія заросли джигыломъ и кызылчой (*Ephedra*), саксаулунтъ. На восточномъ берегу песчаникъ на глубинѣ $\frac{1}{2}$ м. сразу обрывается до глубины $2\frac{1}{2}$ —3 м.; въ 100 саж. отъ берега глубина 10 м. ¹⁾; на 12 м. грунтъ песокъ съ водорослями.

Западный берегъ.

Общую характеристику см. ниже въ главѣ о морфологійи береговъ. Поверхность Усть-урта на восточной окраинѣ представляетъ собою совершенно бесплодную равнину, почва которой состоитъ изъ продуктовъ разрушенія сарматскихъ бѣлыхъ и красныхъ известняковъ, мѣстами оолитовыхъ. Растительности нѣтъ ²⁾, только въ долинахъ, прорѣзающихъ обрывы къ морю, растетъ камышъ, куга, кое-гдѣ джигылъ, саксаулъ, акъ-текенекъ, и на прибрежныхъ узкихъ пространствахъ (гдѣ они есть) замѣчается та же растительность и солянки. Прѣсная вода имѣется (но не вездѣ) въ родникахъ, выходящихъ подъ сарматскими известняками; тамъ, гдѣ у подножія обрывовъ появляются новѣйшія песчаные образованія, въ нихъ попадаетъ на ничтожной глу-

1) Бутаковъ пишетъ: „въ разстояніи 2 верстѣ (отъ сѣв.-вост. берега) внезапный переходъ отъ $2\frac{1}{2}$ до 7 саж.“

2) Лишь изрѣдка наверху попадаются отдѣльные кусты саксаула.

бинѣ вода: такъ, на м. Бай-кубекъ въ 30—40 метрахъ отъ берега въ песокъ совершенно прѣсная вода; въ такихъ мѣстахъ лѣтомъ бываетъ нѣсколько кибитокъ киргизъ съ верблюдами и баранами; въ остальномъ протяженіи западный берегъ моря совершенно безлюденъ; если не считать каравановъ, идущихъ весной, лѣтомъ и осенью изъ Хивы въ Оренбургъ.

Чтобы дать представленіе о гипсометріи страны у западнаго берега Аральскаго моря, ниже мы приводимъ данныя нивелировокъ черезъ Усть-уртъ. Отъ Каратамака на западъ Усть-уртъ имѣетъ, по точной нивелировкѣ Тилло 1874 г., слѣдующія высоты:

	Надъ Аральск. моремъ мет.	Абсол. выс. въ сажняхъ
Обрывъ на Каратамакѣ	27	85.7
Высшая точка пути	158	97.1
Косъ-булакъ	41.4	42.4
Акъ-тлеу	30.7	37.4
Учъ-кудукъ .	26.8	35.6
Аманъ-тюрю .	40.8	42.2
6 в. восточнѣе кол. Чангырлау	15	15.9

Высоты по линіи Уиль—Кунградъ (черезъ Усть-уртъ) надъ Балт. моремъ (барометр. нивелировка; въ скобкахъ разстояніе въ верстахъ отъ г. Уральска (абс. выс. 12.44 с.) ¹⁾:

Г. Уиль (352 в.) .	28.88 саж.
Р. Чеганъ (664 в.) . . .	3.41 "
Чинкъ Усть-урта (685 в.) .	77.58
Чинкъ у Аще-айрыка . . .	72—83 "
Плоскогорье между овра. Тасъ-атау и спускомъ Кызыль-куусъ	89.8 "
(Г. Джилъ-тау)	77—86) "
Колодцы Архаръ (близъ Асмантай-Матая)	33.60
Барханы Матай ²⁾	33.70 "
Колодцы Джангызъ	45.20 "
Гора Кокъ-сенгырь . . .	62.00 "
Романкулъ, высшая точка Усть - урта (210 в. отъ Кунграда) .	97.20 "
Кол. Кій-кулакъ	58.60 "
Спускъ Кара-умбетъ	52.50 "
Горизонтъ Аральскаго м.	22.57 "

¹⁾ Никитинъ С. Н. Отчеты Экспедиціи 1892 г. въ Зауральскія степи и Усть-Уртъ. Спб. 1893, профили при стр. 45 и 68.

²⁾ Въ пунктѣ пересѣченія съ нивелировкой Тилло отмѣтка эксп. Никитина оказалась на 3.2 саж. ниже (см. Никитинъ, I. с. стр. 72).

Высохшій зал. Айбугиръ	12.10 саж.
Горизонтъ Талдыка у Кунграда	26.60 "
Мысъ Урга ¹⁾	71.08 "

Данныя барометрической нивелировки отъ Кунграда черезъ пески Самъ до Нижне-Эмбенскаго (высоты въ саж. надъ Балт. моремъ; въ скобкахъ разстоянія въ верстахъ отъ Кунграда) ²⁾.

Кунградъ	27.4 саж.
Оз. Аралн-качканъ (23)	32.2 "
Дно Айбугира (41)	14.0 "
Спускъ Чабинъ (Чибиллы) (55) .	44.8 "
Кол. Ушъ (105) .	63.5 "
208 в.	71.8 "
Кр. Белеулы (230)	59.7 "
337 в.	35.5 "
Кол. Баракъ, пески Самъ (333)	39.8 "
Спускъ Мынь-су-алмасъ (450)	70.8 "
Долина Чиланды (454) .	—6.0 "

Изъ предыдущихъ данныхъ мы видимъ, что наивысшія точки равнины Усть-урта достигаютъ здѣсь 200—210 м. абс. высоты; такова же наибольшая высота Усть-урта и въ западной части его: по даннымъ барометрической нивелировки Непринцева между зал. Киндерли (Касп. м.) и Кунградомъ ³⁾ абсол. высота колодцевъ Бишъ-акты (94 в. отъ зал. Киндерли) 208 м. Между тѣмъ, южнѣе, по линіи Киндерли—Казахлы—Сары-камышъ—Ходжейли (на Аму) наивысшая точка Усть-урта по нивелировкѣ С. Генделя ⁴⁾ достигаетъ южнѣе кол. Кыркъ-сыгызъ абс. выс. 287 м. Надъ Сары-камышской котловиной чинкъ Усть-урта поднимается до 130 м. относительной высоты.

Приведемъ теперь высоты восточнаго чинка (обрыва) Усть-урта, начиная съ сѣвера, надъ уров. Арала:

Кара-тамакъ (Тилло)	27 мет.
Бай-кубекъ (Струве)	148 ¹ / ₂ "
Акъ-текенды "	181 "
Кутанъ-булакъ "	112 ¹ / ₂ "
45° 2' N (мое опредѣленіе)	153 "

¹⁾ По инструментальной нивелировкѣ.

²⁾ Профиль тамъ же при стр. 75. По этому же пути прошелъ недавно горн. инж. А. Рябининъ барометрической нивелировкой (см. Горн. Журн. 1905, т. I, стр. 248); высшую точку Усть-урта у Белеулей онъ опредѣляетъ въ 90.8 саж. абсол. выс.

³⁾ Карта къ статьѣ: Н. Непринцевъ. Топографич. описаніе путей Мангышл. отряда къ Хивѣ и обратно въ 1873 г. Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., III, 1874.

⁴⁾ Андрусовъ Н. Мат. для геол. Закасп. обл. Ч. I. Тр. Ар.-Касп. Эксп., вып. VII, 1905, стр. 182 и профиль.

Косарма 44° 46' N (Струве)	190 мет.
48° 50' N (мое опредѣленіе)	96 "
М. Урга (Никитинъ и Пашкевичъ)	108 "
Спускъ Кара-умбетъ	64 "

Наивысшій пунктъ по западному берегу Арала находится такимъ образомъ приблизительно на срединѣ протяженія его, на ур. Косарма и достигаетъ до 240 м. абсолютной высоты, т. е. метровъ на 30—40 выше, чѣмъ въ центральныхъ частяхъ Усть-урта.



Денудационный уступъ на восточномъ краю Усть-урта.
Сзади Аральское море.

Подъ 45° 10' у подножія обрывовъ ¹⁾ тянется цѣпь дюнъ изъ краснаго песку, образованнаго разрушеніемъ конгломерата изъ сарматскихъ известняковъ; дюны закрѣплены саксауломъ и акъ-текенекомъ. Къ обрывамъ прислонены громадныя оползни, образующіеся вслѣдствіе того, что верхніе слои въ мѣстахъ выходовъ родниковъ спускаются внизъ. Благодаря дѣятельности родниковъ почти повсюду обрывъ Усть-урта спускается 2—3 террасами. По обрывамъ растутъ *Clematis longicaudata* Led., *Capparis spinosa* L. var. *canescens* Boiss. и масса *Cynanchum acutum*. Изъ животныхъ здѣсь попадаются почъ камнями

¹⁾ Описаніе обнаженія см. въ главѣ о геологін.

скорпионы, фаланги, ящерицы *Gymnodactylus russowi* Str., изъ бабочекъ *Pieris rapae* L., *P. daplidice* L., *Pyrameis cardui* L., *Lycaena icarus persica* Bien., *Deilephila lineata livornica* Esp., *Macroglossa stellatarum* L., *Deiopeia pulchella* L., *Phlyctaenodes sticticalis* L.

Обрывы здѣсь не имѣютъ одинаковой высоты, то понижаясь, то повышаясь на близкихъ разстояніяхъ; въ болѣе высокихъ мѣстахъ мощнаго развитія достигаютъ лежащія у основанія обнаженій слои красно-бурой глинны.

Нѣсколько южнѣе, приблизительно подъ 45° N, на берегу дюны высотой 2—4 м. изъ оолитоваго известковаго „песку“, заросшія джун-



Формы вывѣтриванія известняковъ и мергелей на зап. берегу моря.

гломъ (Tamarix). Сарматскія породы, слагающія верхнія двѣ трети обрыва высотой въ 153 м. надъ ур. Ар. м., и именно бѣлый мергель, а также красный и сѣрый оолитовый известнякъ показываютъ необыкновенно рельефныя картины пустыннаго вывѣтриванія—главнымъ образомъ механическаго. Мѣстами метровъ 5—8 подъ поверхностью Устьурта тянется терраса, поверхность которой покрыта небольшими округлыми холмиками изъ краснаго известняка, производящими впечатлѣніе мореннаго ландшафта и являющимися результатомъ неравномернаго вывѣтриванія частей этой породы и уноса вѣтромъ продуктовъ разрушенія (см. рис. выше). Это типичный денудаціонный уступъ (Denudationsstufe). На поверхности этого уступа можно мѣстами наблюдать большія глыбы, иногда совершенно вывѣтрѣлыя и полныя внутри, снаружи же покрытыя неразрушенной корой. При ударѣ молоткомъ такая глыба, съ виду совсѣмъ цѣлая, совершенно рассыпается. Это

одинъ изъ примѣровъ „внутренняго“ вывѣтриванія, характернаго для пустыни. Подобные примѣры наблюдалъ Фраасъ въ Сахарѣ ¹⁾.

Ниже описаннаго уступа—громадныя скопленія известняковъ и мергелей, отторгнутыхъ отъ чинка обвалами. Здѣсь мы встрѣчаемъ самыя причудливыя формы вывѣтриванія: *грибовидныя скалы*, середина которыхъ—рыхлый мергель—выдута, а болѣе плотный оолитъ остается въ видѣ шапки, *нависающія скалы*—съ нишами, обращенными въ сторону, откуда дуютъ преобладающіе вѣтра (рис. на стр. 171 изображаетъ фигуру вывѣтриванія сарматскаго сѣро-желтаго оолитоваго известняка), камни съ полостями внутри (см. рис. ниже), *карманообразное* вывѣтриваніе, распаденіе известняка съ поверхности на массу плоскихъ отдѣльностей (растрескиваніе отъ *инсоляціи*, см. рис. на стр. 176),



листообразное вывѣтриваніе въ известнякахъ, отъ которыхъ отщепляются тонкія пластины, *пирамиды* изъ бѣлаго мергеля (см. рис. на стр. 177) и т. п.

Сложеніе обрывовъ здѣсь, считая сверху, слѣдующее: глинистая почва, покрытая известковой галькой, 5 см.; плотный красный известнякъ, 5 см.; красный оолитовый известнякъ съ ископаемыми, 50 см.; розовый известнякъ, еще болѣе плотный, чѣмъ верхній, 8—10 м.; перемежающіеся слои краснаго плотнаго известняка, краснаго оолитоваго известняка, бѣлаго оолитоваго известняка, мер-

Результатъ вывѣтриванія оолитоваго известняка на западн. берегу Аральскаго м. (45° 2' N).

геля, 80—40 м.; далѣе идутъ обвалы, у подножія коихъ обнажается тонкій слой грубаго известковаго конгломерата, а еще ниже сѣрая пластическая глина.

Мысъ Акъ-тумсукъ (или Джаманъ-мурунъ, 44° 36' N) вертикально спускается въ воду; вверху стѣна бѣло-сѣраго мергеля, внизу верхне-мѣловыя глины ²⁾.

¹⁾ Walther. Das Gesetz der Wüstenbildung. Berlin, 1900, p. 21.

²⁾ Подробное описаніе см. въ главѣ о геологін.

Въ юго-западномъ углу моря, приблизительно подъ $43^{\circ} 50' N$, обрывы не высоки, имѣютъ всего 96 м. высоты и состоятъ изъ слѣдующихъ слоевъ, считая сверху: слои сѣраго мергеля и известняка, красная гипсоносная глина, бѣлый гипсоносный мергель, слой съ массой *Ervillia podolica*, бѣлый гипсоносный мергель, слой съ массой *Erv. pod.*, сѣро-бѣлый гипсоносный мергель. Прибрежная полоса имѣетъ метровъ 100 ширины, кое-гдѣ затоплена водой; мѣстами—прежніе береговые валы изъ известковой гальки на высотѣ 4 м., мѣстами закрѣпленныя дюны изъ чистаго буро-краснаго оолитовато „песку“, высотой до 5 м. Прѣсной воды нѣтъ. Подъ обрывами ящерица *Gymnodactylus russowi* Str.

Недалеко отсюда единственное на всемъ западномъ берегу мѣсто (Акъ-суатъ), гдѣ нѣсколько челоуѣкъ уральцевъ (изъ петро-александровскихъ ссыльныхъ), киргизовъ и каракалпаковъ ловятъ весной, недѣли 3—4 послѣ ухода льда, усаца, судака, жериха, сома и леща; лѣтомъ здѣсь остаются только киргизы-караульщики.

Южный берегъ.

Его крайніе пункты обозначены частью нынѣшними, частью бывшими рукавами дельты Аму: отъ бывшаго оз. Айбугиръ на западѣ до устьевъ Яны-су на востокѣ.

Къ юго-западному углу моря примыкаетъ сухая котловина *Айбугиръ*, отдѣленная отъ моря широкой полосой камышей; по нивелировкѣ 1892 года дно этой котловины на пути между спускомъ Караумбетъ и г. Кунградомъ (абс. выс. около 58 м. или 8 м. надъ ур. Арала) оказалось на 22 м. ниже уровня Аральскаго моря ¹⁾; прилежающіе обрывы Усть-урта возвышаются здѣсь на 80—85 м. надъ уровнемъ разстилающейся низины ²⁾. Мысъ Урга имѣетъ высоту въ 108 м. надъ уровнемъ Арала. Айбугирская низина въ настоящее время частью покрыта камышами и болотиста, частью песчана и заросла джунглыомъ. На картѣ съемки 1889-90 гг. у южнаго конца ея, сѣвернѣе и западнѣе развалинъ кр. Айбугиръ ($42^{\circ} 39' N$) показаны два озера, очевидно образовавшіяся изъ разливовъ Аму. Въ посѣщеніи Данилевскаго (1841) и Бутакова (1848—9 и 1858) ³⁾ Айбугирская котловина была наполнена прѣсной водой и соединялась съ Аральскимъ моремъ; въ 1873 году она оказалась уже сухой. По собран-

¹⁾ См. выше, стр. 169.

²⁾ Никитинъ и Пашкевичъ. Отчеты Эксп. 1892 г. Спб. 1893, стр. 72.

³⁾ См. карту къ статьѣ: A. Boutakoff. The delta and mouths of the Amu-daria. Journ. R. Geogr. Soc. XXXVII, 1867, p. 152—160.

нымъ Каульбарсомъ свѣдѣніемъ теченіе Лаузана въ Айбугиръ прекратилось около 1862—63 года ¹⁾. Айбугиръ былъ озеромъ въ дельтѣ Аму-дарьи и считать его заливомъ Аральскаго моря нѣтъ основаній.

Въ общихъ чертахъ дельта Аму была уже описана выше (стр. 136), поэтому я ограничусь здѣсь лишь низовьями Яны-су (или Джаны-су ²⁾, осмотрѣнными мною ³⁾.

Въ заливѣ Туше-басъ (= „прѣсный заливъ“), куда впадаетъ Яны-су, глубина 3—5 м.; вода близъ устья Яны-су почти совсѣмъ прѣсная



Образецъ вывѣтриванія оолитоваго известняка на зап. берегу Аральскаго моря (45° 2' N).

(10 — 12 VIII 1902), нѣсколько сѣвернѣе удѣльный вѣсъ 1.0048 — 1.0060, между о. Ермолова и островомъ, лежащимъ къ востоку отъ него, 1.0072, но, конечно, уд. вѣса здѣсь сильно мѣняются въ зависимости отъ вѣтровъ и прихода воды изъ Яны-су.

Въ 1849 г. Бутаковъ ⁴⁾ нашелъ весь заливъ передъ Яны-су наполненнымъ прѣсною водою, такъ что у о. Ермолова черпали прѣсную

¹⁾ Заг. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 400.

²⁾ На картѣ Бутакова (1850) неправильно названа Джаны-дарьей; благодаря этому Макшеевъ (Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 56—58) смѣшиваетъ Джаны-дарью съ Джаны-су.

³⁾ Подробныя изслѣдованія дельты Аму не входили въ мою задачу. По своей сложности они должны быть предметомъ особой экспедиціи. Я посвятилъ лишь устья обонхъ протоковъ Аму—Улькунъ-дарью и Яны-су.

⁴⁾ Бутаковъ. Турк. Вѣд. 1872, № 32, стр. 128.

воду; въ 1858 г. во всемъ Туше-басѣ, почти до ур. Бишъ-кумъ, вода была соленая, а въ 1873 году въ посѣщеніе Каульбарса ¹⁾ слабо соленая.

Яны-су впадаетъ въ воронко-образный лиманъ, постепенно сливающийся съ заливомъ Туше-басъ; въ лиманѣ вода чуть солоноватая; глубина до 6 м., причемъ глубина лимана по мѣрѣ приближенія отъ моря къ устьямъ возрастаетъ. Въ самой рѣкѣ глубина 4—6 м., въ руслѣ мельчѣе нѣтъ, и рѣка очень удобна для судоходства. Дельта Яны-су сравнительно съ картой Буткова 1848—9 г. нисколько не увеличилась, что объясняется съ одной стороны ничтожнымъ количествомъ осадковъ, несомыхъ рѣкой: вода ея прозрачна и зеленовата, такъ какъ всѣ осадки осаждаются въ озерѣ Кара-терень, черезъ которое проходитъ Яны-су; а съ другой стороны—прибываніемъ моря, которое затопляетъ дельту.

На ур. Вешъ-кумъ (или Бишъ-кумъ) (въ островахъ дельты) берега песчаны (здѣсь въ пескахъ растетъ чингиль, *Halimodendron argenteum* DC), покрыты высокими закрѣпленными барханами, до 20 м. высотой, сложенными изъ желтоватаго песка съ раковинами *Cardium edule*, *Dreissena*, *Neritina liturata*; эти раковины видны какъ на поверхности бархановъ, такъ и въ разрѣзахъ ихъ. Барханы покрыты джунглыломъ, куянъ-суекомъ; при силѣ вѣтра въ 4—5 м. песокъ еще не двигался. Повидимому, эти барханы образовались изъ переработки *in situ* арало-каспійскихъ отложеній. Преобладающаго направленія барханы не имѣютъ, сопровождая справа и слѣва рѣку, текущую приблизительно S—N; справа и слѣва у подножія бархановъ на берегу рѣки разстилается полоса камышей. Ширина рѣки здѣсь около 140 м., глубина 7 м., теченія при безвѣтріи 8. VIII. 1902 года при измѣреніи вертушкой Вольтмана не обнаружено. Планктонъ многочисленный съ массою зеленыхъ водорослей. Драгировка въ рѣкѣ показала, что на днѣ сверху илистый песокъ, снизу же *сырый морской илъ*; въ илѣ створки *Cardium edule*, *Dreissena*, *Hydrobia* и свѣжія, еще съ цѣлымъ *ligamentum* створки аму-дарьинской *Corbicula fluminalis*. Безъ сомнѣнія, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ участкомъ моря, покрываемымъ дельтовыми отложеніями. Вода здѣсь стоячая, прѣсная, но у холодной едва уловимый соленой привкусъ; очевидно, прибывающее море постоянно вторгается въ дельту Яны-су, подпираетъ ея воды, останавливая ихъ теченіе. По словамъ живущихъ здѣсь каракапалковъ (1902 г.), острововъ въ дельтѣ становится съ каждымъ годомъ все меньше.

Подымаясь выше по лѣвому изъ двухъ рукавовъ, на которые

¹⁾ Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г. IX. 1881 (Яны-су описана на стр. 95—120), стр. 118—119.

дѣлится рѣка въ низовьяхъ, мы находимъ на днѣ тотъ же илистый песокъ со всѣми упомянутыми выше раковинами (кромѣ того *Neritina liturata*); еще дальше вода становится еще прозрачнѣе, совершенно прѣсной, на днѣ *Myriophyllum*, *Potamogeton*, *Carex*, а на послѣднемъ живыя *Dreissena polymorpha*: ширина рѣки здѣсь 40 м., глубина 5 м., скорость теченія 0,5 м. въ сек.

Въ дельтѣ Яны-су водятся тигры. Кабановъ—громадное количество, и они приносятъ сильный вредъ мѣстному населенію, уничтожая посѣвы проса и арбузные бахчи. Въ барханахъ въ песокъ *Scapteira*



Разрушеніе известняка отъ инсоляціи на зап. берегу Аральскаго моря (45° 2' N).

grammica Licht. и *Eremias velox*. Изъ водяныхъ растеній дельты нужно отмѣтить *Salvinia natans*.

Населеніе каракалпаки, которые въ пескахъ сѣютъ просо, кунжутъ, разводятъ хлопокъ, табакъ, кукурузу, бахчи, занимаются рыболовствомъ въ морѣ (о.о. Обручева, Толмачева, Ерзень-атау) и въ дельтѣ (сазанъ, усачъ, жерихъ).

Вліяніе прѣсной воды Яны-су не простирается далеко: уже у зап. берега о. Джидели найденъ уд. в. 1.0096, грунтъ (глубина 5 м.) песокъ сѣро-чернаго цвѣта, слегка илистый съ живыми *Cardium edule*, *Dreissena*,

Adacna minima, *Neritina liturata*, створки *Hydrobia*, на днѣ растеть *Najas marina* L. var. *intermedia* (Gorski). Но на западъ до о. Токмакъ-ата ко всему южному берегу прилегаеть широкая полоса опрѣсненной воды, у береговъ по большей части совершенно прѣсной. Такъ, въ заливѣ Иске-кукъ-узякъ, имѣющемъ открытое сообщеніе съ моремъ, вода совершенно прѣсная, прозрачная, зеленая, грунтъ сѣрой-черный песчанистый иль прѣсно-озернаго характера съ живыми *Adacna mi-*




Пирамида бѣлаго мергеля на зап. берегу Аральскаго моря подъ 45° N.

nima, на днѣ *Scirpus*, *Potamogeton perfoliatus* L., а на нихъ живыя *Dreissena*. Зап. Иске-кукъ-узякъ въ 1849 г. въ посѣщеніе Бутакова имѣлъ соленую воду, въ 1859 г. вода была почти прѣсная, а въ 1902 г., въ мое посѣщеніе, стала совершенно прѣсной. Эти колебанія находятся въ зависимости отъ количества воды, приносимой Казакъ-дарьей.

Улькунъ-дарья въ мое посѣщеніе въ 1902 году несла чрезвычайно мутную воду.

О. Токмакъ-ата имѣеть форму дуги, выпуклой къ сѣверу; отъ сѣв. зап. конца еѣ отходитъ очень узкая (менѣе 1 кил. шириной) и длинная песчаная коса (длинной 8 мор. миль), результатъ намыванія песку теченіями; если не считать этого придатка, то длина острова (по дугѣ) 16 миль (около 30 кил.) при ширинѣ въ 2—3 мили.

На картѣ Бутакова, составленной по изслѣдованіямъ 1848—49 гг., Токмакъ-ата представленъ островомъ. Такимъ же онъ былъ и во время изслѣдованій 1878—79 года. Однако, къ 1873 году проливъ между нимъ и сушей уже сильно обмелѣлъ ¹⁾, а на картѣ дельты Аму, основанной на съемкахъ 1889—90 гг., Токмакъ-ата является уже въ видѣ полуострова. Еще въ 1895 году островъ былъ соединенъ съ сушей, но затѣмъ въ половодье 1896 года между нимъ и берегомъ пролилась вода; вмѣстѣ съ тѣмъ начала уже смываться упомянутая длинная коса. Невысокіе обрывы имѣются въ двухъ мѣстахъ—на восточномъ берегу у



Тоже, видъ издали.

могилы Токмакъ-ата и на южномъ подѣ $43^{\circ} 45' N$. У могилы Токмакъ-ата на берегу дюны идутъ нѣсколькими параллельными рядами высотой до 3—4 м., промежутки между дюнами мѣстами залиты прибывающимъ моремъ и превращены въ лагуны. Обрывъ (позади дюнъ) высотой до 10 м. сложенъ изъ рыхлаго глинистаго песчаника съ богатой верхнемиловской фауной ²⁾; надъ песчаниками лежатъ пески, пересланывающіеся съ очень тонкими прослойками бураго желѣзистаго песчаника. Надъ песками находятся барханы высотой до 3—4 м., образовавшіеся изъ развѣванія упомянутыхъ песковъ и закрѣпленные сак-

¹⁾ Кроншт. Вѣст. 1883, № 140.

²⁾ Подробности см. въ главѣ о геологіи.



Дюнная полоса. На заднемъ планѣ слева море, справа - матерой берегъ.



Отдѣльная дюна со стороны моря.
Дюны на западномъ берегу оз. Токмакъ-ата.

*Фотосъёмка Л. Бергомъ, С. Витбергъ, Аральск. м. 1922.
Принта Л. Козловъ*



сауломъ и *Calligonum*. Все обнаженіе, считая съ барханами, имѣетъ въ высоту 13—14 м.

Къ сѣверу и югу обрывъ понижается, переходя постепенно въ цѣпь высокихъ бархановъ высотой до 15 м., очевидно являющихся результатомъ развѣванія мѣлового песчаника. Барханы состоятъ изъ желтоватаго песку и цвѣтомъ отличаются отъ бѣловатыхъ прибрежныхъ дюнь, заключающихъ обломки аральскихъ раковинъ. Далѣе къ сѣверу становится уже труднымъ отличать барханы отъ дюнь.

Среди дюнь встрѣчаются жилища термитовъ, изъ другихъ животныхъ *Agama sanguinolenta*, *Eremias velox*, *Testudo horsfieldi*.

На южномъ берегу (подъ $43^{\circ} 48\frac{1}{2}'N$, $58^{\circ} 45\frac{1}{2}'E$) обрывы имѣютъ высоту въ 24 метра. Прибрежье песчаное, заросшее джидгылломъ, акъ-джузгеномъ, боялышомъ, саксауломъ, ибелекомъ. Обрывы состоятъ сверху изъ плотнаго, бурнаго песчаника, толщиной 1—2 м., который мѣстами переходитъ въ сѣрый рыхлый песчаникъ; ниже—сильно гипсовосная сѣрая песчанистая глина, чрезвычайно рыхлая и дающая начало проваламъ (совершенно такимъ же, какъ на пол. Чубаръ). Бурый песчаникъ чрезвычайно сильно раздутъ, съ поверхности отъ него отслаиваются плиты; мѣстами на поверхности песчаника встрѣчается масса чернаго песчаниковаго щебня,—очевидно остатокъ на мѣстѣ изъ развѣянныхъ слоевъ того же песчаника; среди щебня попадаетъ множество остроугольных череповидныхъ, блестящихъ обломковъ, полированныхъ вѣтромъ—отколовшихся благодаря нисоляціи. Общій видъ берега см. на таблицѣ III.

Нѣсколько далѣе къ востоку обрывы понижаются до 15 м., приближаются къ берегу и сложены изъ бурога желѣзистаго песчаника, мѣстами оолитоваго съ отпечатками стеблей растений; почва на поверхности обрывовъ состоитъ изъ желто-бурога песка, результата разрушенія песчаника. На берегу идутъ параллельныя цѣпи дюнь, достигающихъ высоты до 15 м.; дюны закрѣплены—прибрежныя джидгылломъ, далѣе вглубь саксауломъ и акъ-джузгеномъ (*Calligonum caputmedusae* Schrenck); тамъ, гдѣ растительность вырублена, песокъ приходитъ въ движеніе, и дюны превращаются въ барханы, имѣющіе уклонъ пологій въ сторону суши (16°), крутой (30°) по направленію къ морю, сообразно съ господствующимъ NE вѣтромъ и обратно тому, что мы наблюдаемъ здѣсь на дюнахъ. Изображенія дюнь см. на таблицахъ III и IV.

Мѣстами на берегу видны разрѣзы дюнь, наполовину смытыхъ прибывающимъ моремъ (см. таблицу V); въ разрѣзѣ обнажаются подземные стволы *Tamagix*, достигающіе необыкновенной толщины: тогда какъ на поверхности песка стебли джидгыла имѣли не болѣе 4 см. въ обхватѣ, подземные стволы того же куста имѣли 63 см. (см. таблицу). Очевидно, что никакой вѣтеръ не въ состояніи раздуть дюну или барханъ, разъ

они заросли джингылъмъ; даже если джингылъ съ поверхности вырубить, то и тогда подземные стволы его будутъ охранять массу бархана отъ развѣванія. Строевiе дюны въ разрѣзѣ, имѣющемъ форму полукруга (не полулуиіа), таково: на поверхности слой въ 30 см. песка, окрашеннаго перегноемъ въ бурый цвѣтъ, затѣмъ 50 см. неслоистаго песка, въ которомъ встрѣчаются остатки *Hydrobia* и *Dreissena*, затѣмъ слой въ 40 см. такого же песку съ характерной діагональной слоеватостью, затѣмъ идетъ основаніе, на которомъ сидитъ дюна; оно представлено слоемъ гальки толщиной въ 20 см. съ арало-каспійскими раковинами, залѣгающими у уровня моря. Матеріалъ для дюннаго песку доставляя, очевидно, песчаная арало-каспійскія отложенія, обважашіяся по всему описываемому участку (см. табл. V). Тутъ же на высотѣ 4 м. прежніе береговые валы изъ песчаниковой гальки; на такой же высотѣ обнажаются глыбы песчаника, обточенные прежнимъ болѣе высокимъ моремъ (сквозныя отверстія).

Внутренность острова песчаная.

На островѣ ¹⁾ живутъ рыбаки (ссылные уральцы, киргизы) изъ Аму-дарьинскаго отдѣла; ловятъ шипа, усача, сома, судака, жериха.

Восточный берегъ.

Отъ зал. Ащи-басъ къ сѣверу низменный, песчаный; общую характеристику его см. въ главѣ о морфологiи береговъ.

О. Кызылъ-чалы мною не посѣщенъ; по описанію Бутакова ²⁾ онъ отдѣленъ отъ материка проливомъ не болѣе одной версты шириною; посреди прорѣзанъ проливомъ футовъ въ 20 шириной и 2 ф. глубиной; на восточномъ изъ двухъ острововъ въ 100 саж. отъ средины пролива находится соленое озеро площадью около 20 (?) кв. саж.; „дно и берега озера илистые, вода такъ сгущена, что удерживаетъ человѣка на своей поверхности, но опустившись на дно, въ срединѣ ила чувствительна теплота, и чѣмъ дальше въ средину озера и глубже въ илъ запускаться, тѣмъ и жаръ въ илѣ увеличивается. Сажень 5 отъ берегу жаръ въ илѣ на 1 фут. глубинѣ такъ значителенъ, что болѣе одной минуты оставаться въ немъ нельзя, между тѣмъ какъ вода надъ нимъ не болѣе 20° R“.

Отъ зал. Аще-басъ отходить въ сторону множество длинныхъ протоковъ, то суживающихся до $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ в., то расширяющихся въ озеровидныя впадины, причемъ глубины измѣняются скачками: то 2—3 м., то 4—5—8 м.; очевидно, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ ингрессіей моря въ холмистый ландшафтъ. На днѣ протоковъ растетъ *Zannichellia* зр.

¹⁾ Территорія его считается принадлежащей Хивинскому ханству.

²⁾ Турк. Вѣд., 1872, № 48—50.



Видъ со стороны моря.



Видъ со стороны суши.
Дюны на западномъ берегу оз. Токмакъ-ата.

Берега протоковъ мѣстами поросли камышемъ, мѣстами окаймлены дюнами. Отъ южнаго конца Ащи-баса, гдѣ соленость 1.9‰, къ югу отходятъ обширные мелкіе разливы, среди которыхъ кое-гдѣ видѣлись полусмытыя дюны и торчали изъ воды засохшіе кусты джигыла, свидѣтельствуя о недавнемъ наступленіи моря.

Небольшой островокъ Тасъ-бала (44° N, 60° 38' E) представляетъ скалу, сложенную изъ конгломерата изъ галекъ величиной съ куриное яйцо—это единственное мѣсто, гдѣ среди острововъ восточнаго берега обнажаются другія породы, кромѣ песка. На островкѣ растетъ *Lycium ruthenicum* Murr.

О. Меншикова или Тюлькели имѣетъ въ длину 8 миль при ширинѣ $1\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ миль. Маленькій островокъ у сѣвернаго конца Тюлькели, изображенный на картѣ Бутакова (1848—49), теперь смытъ, Только на наружной (обращенной къ открытому морю) сторонѣ находится три ряда дюнъ; самыя высокія, лежащія ближе къ морю, достигаютъ 3—4 м. высоты. Между цѣпами дюнъ плоскія низины шириной 60—80 м., въ которыхъ очень близка совершенно прѣсная подпочвенная вода, всего въ $\frac{1}{4}$ м. отъ поверхности. Въ низинѣ за 1-мъ рядомъ (ближе къ морю) дюнъ мѣстами выходитъ на поверхность подпочвенная вода, образуя болотца, поросшія камышемъ. Между 2-мъ и 3-мъ рядомъ дюнъ ровная песчаная низина, покрытая массою *Hydrobia*, *Cardium*, *Neritina*, *Dreissena*; на глубинѣ 5—10 см. лежитъ слой, состоящій исключительно изъ раковинъ *Cardium*, *Hydrobia* и *Dreissena*. Между моремъ и первымъ рядомъ дюнъ—полоса лагунъ въ 100—120 м., гдѣ видны залитыя моремъ остатки дюнъ, косы и т. п. Между дюнами на болѣе сухихъ мѣстахъ рыбаки садятъ на песокъ арбузы, дыни, тыквы, огурцы, помидоры, картофель, кукурузу; все растетъ превосходно, безъ всякаго полива, питаясь исключительно подпочвенной водой; особенно хороши огороды, гдѣ песокъ известковистый (т.-е. гдѣ разсыяны раковины моллюсковъ); арбузы въ 1901 году поспѣли здѣсь къ концу іюня, недѣли на двѣ раньше, чѣмъ въ Казалинскѣ. На островѣ растутъ: джигыль, куянь-сукъ, сирь-куйрюкъ, камышъ. Масса комаровъ, даже днемъ, гнѣздящихся особенно на *Cynanchum acutum*; жабы (*Bufo viridis* Laur.). На прибрежныхъ островахъ противъ Тюлькелей въ 1897 году былъ, какъ мнѣ передавали, тигръ.

На юго-востокѣ отъ о. Меншикова лежатъ зал. Акъ-сага съ глубинами до 3 м. (мною не посѣщенъ). Съемка 1857 года показываетъ въ этомъ заливѣ по разпросамъ устье р. Джаны-дарьи. Съемка 1860 г. отмѣтила рукава дельты Джаны-дарьи въ мелкихъ заливахъ Сулу и Алтай, а также въ зал. Бикъ-тау¹⁾; кромѣ того къ сѣверу обозначены

¹⁾ См. описаніе устьевъ Джаны-(или Яны-) дарьи у Каульбарса. Низовья Аму, стр. 258—266.

рукава, идущіе въ заливъ Учъ-уткуль, гдѣ, такимъ образомъ, дельта Джаны-дарьи соединяется съ дельтой Кувана. Этихъ мѣстъ мнѣ не удалось посѣтить.

О. Уялы (на картѣ Бутакова—Узунъ-каиръ) имѣетъ въ длину 11 мор. миль при ширинѣ около 1 мили. На южномъ берегу два ряда дюнъ, между которыми банки съ *Cardium edule*; вдоль берега идетъ песчаная, образованная волнами и теченіями коса (spit, Naken), сначала подводная, а затѣмъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ берегъ мѣняетъ свое направленіе, надводная. Въ подводной части на глубинѣ 1 м. ripple-marks шириной около 40 см. Вдоль берега тянутся кромѣ того мели,—частью съ выдающимися еще надъ водой зарослями джиягыла: это затопленные береговья дюны.—На островѣ есть фазааны.

Въ южной бухтѣ о. Уялы глубина до 6 м. Заливъ между о. Уялы и материкомъ носитъ названіе Сулу. Въ концѣ августа (1. IX н. ст.) 1902 г. я прошелъ на яхтѣ „Оріонъ“ вдоль всего залива, причемъ посреди найдена глубина 4 м. и такая же глубина въ западномъ изъ проливовъ, соединяющихъ зал. Сулу на сѣверѣ съ моремъ. Удѣльный вѣсъ воды въ заливѣ былъ 1.0091—1.0095.

О. Узунъ-каиръ (на картѣ Бутакова - Алтай) длинной 11 миль при ширинѣ около $\frac{1}{3}$ мили. На противоположащемъ берегу, на урочищахъ Кнуй-басъ и Савдалъ тянутся невысокіе глинистые бугры. Низкіе холмы есть кромѣ того у сѣвернаго конца залива Учъ-уткуль на ур. Манасъ. Въ упомянутомъ заливѣ глубина въ сѣверной части доходитъ до 10 м.

По картѣ Бутакова (1848—49 гг.) въ сѣверную часть зал. Манасъ впадаетъ одинъ изъ пересохшихъ рукавовъ *Кувана*, другой же рукавъ—сѣвернѣе уроч. Чубаръ; оба рукава тогда не несли воды въ море (будучи, по словамъ Макшеева, заружены киргизами въ 60 в. выше устья для цѣлей земледѣлія). Въ настоящее время, какъ указано выше, Куванъ сталъ снова впадать въ море. Обширной дельты Куванъ не можетъ образовать, такъ какъ воды его, до впаденія въ море, процѣживаются черезъ камышевыя озера. Къ сожалѣнію, я не имѣлъ возможности посѣтить дельту Кувана.

О. Чушка-басъ (на картѣ Бутакова—Чикиты); растетъ *Tamarix hispida* W. var. *genuina* Bnge.

О. Кураиль (на картѣ Бутакова—Чушка-басъ); на берегу масса раковинъ *Hydrobia*, между ними *Neritina*, большія *Eimnaea* и *Planorbis*. Многочисленные слѣды прибыванія моря. Строеніе (ледникъ), которое въ 1900 году было еще далеко отъ берега, теперь подмыто моремъ. Растетъ въ изобиліи карамыкъ (*Lucium ruthenicum* Murr.).

О. Кузь-курмесъ (на картѣ Бутакова—мель Берегись) въ настоящее время представляетъ узкую и длинную мель, поросшую камышемъ.

О. Кузь-джитнесъ (на картѣ Бутакова — Кушъ-джитмесъ). Къ сѣверу отъ о. Каска-куланъ и почти до устьевъ Сырь-дарьи тянется низменный, поросшій камышомъ берегъ.

Сыр-дарья впадаетъ въ настоящее время (1899—1906) въ море двумя главными рукавами, западнымъ—большимъ, не носящимъ особаго названія, и сѣвернымъ меньшимъ, называющимся Мордва-узякъ (см. планъ въ гл. III). Лежащій между ними островъ получилъ имя Чушка-аралъ; онъ болотистъ, весь заросъ камышами и на немъ нѣтъ сухого мѣста. Только 5 верстъ выше по рѣкѣ, на урочищѣ Косъ-аралъ, у котораго въ 1847 году было устье Сырь-дарьи въ море, есть одинъ песчаный бугоръ, возвышающійся надъ окружающими камышами и болотами. До 1900 года на Косъ-аралѣ было большее рыбацье поселеніе, но въ этомъ году оно было переведено на ур. Аманъ-уткуль въ 48 верстахъ выше по Сырь-дарьѣ. Ширина рѣки на Косъ-аралѣ 19 іюня 1900 г. равнялась 105 саж. Въ 5 верстахъ къ югу отъ Косъ-арала находился упраздненный еще въ 1854 году фортъ Косаральскій, отъ котораго въ настоящее время не осталось и слѣдовъ.

Передъ дельтой Сырь-дарьи находится обширный баръ, наибольшая глубина на которомъ найдена мною 31 іюля (ст. ст.) 1900 г. 1.7 м., а въ октябрѣ того же года изыскательной партіей по постройкѣ Орен.-Ташк. жел. дороги—менѣе 5 футъ или $1\frac{1}{2}$ м. Въ самыхъ устьяхъ Сыра я находилъ отъ 2 до 4 м. глубины. Фарватеръ на барѣ безпрестанно мѣняется и простымъ глазомъ не отличимъ.

Къ югу отъ главнаго устья берегъ моря прямой, песчаный, окаймленъ невысокой грядой дюнъ. Къ востоку отъ дельты находится заливъ Кара-шаланды или Кукуши съ слегка соленой водой.

Что считать за начало дельты Сырь-дарьи,—это вещь условная. По главному руслу дельтовыя отложенія идутъ во всякомъ случаѣ выше переправы Канъ-уткуль въ 45 верстахъ выше устья (считая по рѣкѣ). Здѣсь на правомъ берегу имѣются невысокіе обрывы, а ниже ихъ въ нѣсколькихъ стахъ саженьхъ найдены на уровнѣ рѣки большія раковины *Dreissena*, а на лѣвомъ песчанистомъ низкомъ берегу берегъ усаженъ многочисленными *Cardium edule*, *Neritina liturata*, *Dreissena polymorpha*. Ниже бывшаго укрѣпленія Раимъ или Аральскаго (66 в. отъ устья) отъ Сырь-дарьи отходитъ въ правую сторону протокъ къ озеру Камышлы-башъ, которое нѣкогда несомнѣнно составляло заливъ Аральскаго моря, а впоследствии было отрѣзано отъ моря дельтовыми отложеніями. Дадимъ поэтому здѣсь краткое описаніе его.

Въ настоящее время оз. Камышлы-башъ по прямому направленію лежитъ въ разстояніи около 25 верстъ отъ моря. Съ Сырь-дарьей озеро соединено протокомъ Кара-бугутъ длиной до 9 вер. Наибольшая длина озера 20 в., ширина до 6 в. Сѣверные берега его обрывисты, и

здѣсь обнажаются выходы глинистыхъ сланцевъ. Вода въ озерѣ, въ мое посѣщеніе въ декабрѣ 1899 г., была солоновата, но все-же пить ее можно. Наибольшая глубина въ западной части была $8\frac{1}{2}$ м. Высота уровня воды зависитъ съ одной стороны отъ количества воды въ рѣкѣ: прежде озеро было гораздо мельче, доказательствомъ чему служить присутствіе стволовъ джигыла (Тамаріх) на днѣ, на глубинѣ до двухъ саженей. Рыбаки передавали мнѣ, что около 1880 года глубина въ западной части озера была не болѣе саженей, и вода отличалась такой соленостью, что ее невозможно было пить. Такъ было и въ 1852 году въ посѣщеніе Ивашинцева ¹⁾; наоборотъ, въ 1820 г. въ бытность здѣсь Мейендорфа вода была совсѣмъ прѣсная ²⁾. Но нужно имѣть въ виду, что прежде въ протокъ Кара-бугутъ была плотина, которою искусственно регулировался притокъ воды изъ рѣки въ цѣляхъ земледѣлія.

Въ 1899 г. озеро стало 26 ноября ст. ст. Толщина льда въ западной части 1 декабря равнялась 14 см., 3 декабря— $14\frac{1}{2}$ см. Температура 3 декабря на днѣ 0.7° С. Фауна озера довольно интересна: она заключаетъ въ себѣ, кромѣ обычныхъ рыбъ Сыръ-дарья, еще колючку (*Pygosteus platygaster*), затѣмъ *Dreissena polymorpha* (живыя) и *Gammarus aralensis*,—все формы въ Сыръ-дарьѣ не встрѣчающіяся.—По желѣзно-дорожной нивелировкѣ уровень озера Камышлы-башъ у его восточнаго конца 16 (29) сентября 1903 года оказался на 1.86 саж. или 4 м. выше средняго уровня Аральскаго моря за 1903 годъ. Такимъ образомъ уровень озера совпадаетъ съ горизонтомъ наивысшаго стоянія Арала въ эпоху его соединенія съ Каспіемъ (подробности см. въ главѣ IX).

У упоминавшейся выше мѣстности Раимъ рѣка образуетъ разливы, близко подступающіе къ возвышенности Раимъ, высота которой 36 м. надъ уровнемъ рѣки и около 42 м. надъ уров. Аральскаго моря ³⁾. Отъ Раима верстахъ въ 15 прямо на востокъ находится плодородная долина Аргирекъ или Айгерикъ, заливаемая водой изъ Сыръ-дарьи. Въ 1841 году долина эта была затоплена водой, въ концѣ 40-хъ годовъ она высохла ⁴⁾, а въ 1902—3 году снова наполнилась водой. Среди долины имѣются двѣ небольшія возвышенности, Джаксы-аргирекъ у бывшей почт. ст. Головской и Джаманъ-аргирекъ у довольно глубокаго и рыбнаго озера Макпалъ. По лѣвую сторону рѣки, нѣсколько выше Раима, долину Сыра окаймляютъ возвышенности Акча-тау, у подножія озера Кара-куль, и Дынъ-тау. Ниже Раима, кромѣ уже упомянутого

¹⁾ Очерки низовьевъ Сыръ-д. и приаральской степи. Морск. Сборн. 1854.

²⁾ Voyage d' Ogenb. à Boukh., p. 37.

³⁾ Астрономически опредѣленное положеніе Раима: $46^{\circ} 4' 19''$ N, $31^{\circ} 27' 40''$ E. Пулк. (Леммъ, 1846 г.).

⁴⁾ Ма к ш е е в ъ. Морск. Сборн. XXIII, 1856, № 9, стр. 481.

Канъ-уткуля, обрывистые берега имѣются только на Мурзасѣ (4 м. надъ уровнемъ рѣки) и на Кызыль-джарѣ (17 в. отъ устья): $12\frac{1}{2}$ м.

У Казалинска оба берега Сырь-дарьи низменные, причемъ здѣсь, какъ и всюду въ нижнемъ теченіи рѣки, уклонъ идетъ отъ рѣки внутрь страны; такимъ образомъ поверхность рѣки выше окружающей равнины. Для примѣра укажемъ, что нивелировка 1901 года обнаружила, что въ $4\frac{1}{2}$ верстахъ отъ Сырь-дарьи у Казалинска вглубь степи поверхность страны на 0.57 саж. ниже уровня рѣки, въ $15\frac{1}{2}$ верс.—на 2.12 саж.; пониженіе простирается верстъ на 25. Благодаря этому даже при небольшомъ поднятіи уровня рѣки вода разливается очень далеко. Разливы здѣсь бывають въ іюлѣ и въ іюлѣ, соотвѣтственно со временемъ, когда доходить сюда вода отъ таянія снѣговъ въ верховьяхъ. Разница между наивысшимъ и наинизшимъ горизонтомъ не превышаетъ $2\frac{1}{4}$ метровъ; кромѣ того, разливы бывають во время замерзанія и вскрытія рѣки вслѣдствіе заторовъ, образующихся въ излучинахъ рѣки. Разливы, образовавшіеся при замерзаніи, иногда не сходятъ всю зиму, оставляя на залитой поверхности массу сырѣ-дарьинскаго ила, и весною, по спадѣ воды, эти мѣста являются весьма удобными для посѣвовъ пшеницы и ячменя. Вода, подпираемая заторами, идетъ чрезвычайно далеко въ степь: такъ, изъ подъ Казалинска она доходитъ въ Аргирекскую долину до Бикъ-баулей (за 30 верстъ). По словамъ Бутакова, „въ срединѣ зимы бываетъ также пора постепеннаго возвышенія воды, и именно, когда мелководья рѣки и устьевъ ея промерзають до дна: тогда, прежде чѣмъ вода прорѣетъ себѣ свободный въ: здѣ въ руслахъ протоковъ, которые поглубже, теченіе ея приостанавливается, и она необходимо должна возвыситься“ ¹⁾.

Въ концѣ лѣта, когда прибывшая вода сбудетъ въ рѣкѣ, изъ озеръ вода начинаетъ итти обратно въ рѣку.

Отъ Казалинска вверхъ по Сырь-дарьѣ линія Ташкентской ж. д. проложена вблизи берега рѣки. Чтобы дать представленіе о рельефѣ страны, по которой пролегаетъ нижнее теченіе Сырь-дарьи, мы даемъ ниже свѣдѣнія о высотахъ въ саж. надъ уровнемъ Балтійскаго м. станцій, заимствованныя изъ неопубликованнаго еще ж. д. профиля ²⁾ (въ скобкахъ разстоянія въ верстахъ отъ Оренбурга):

Майлибашъ (958 в.)	36.41 саж.
Бай-ходжа (983 в.)	39.39 „
Тюря-тамъ (1012 в.)	48.75 „

¹⁾ Морск. Сборн., XXVIII, 1857, стр. 119.

²⁾ Срав. выше, стр. 138 профиль къ сѣверу отъ Казалинска. Отмѣтки къ югу отъ Казалинска уменьшены на 5.97 саж., чтобы привести ихъ въ соотвѣтствіе съ отмѣтками сѣв. части.

Дюрмень-тюбе (1037 в.)	44.75 саж.
Хорхутъ (1065 в.) . .	44.93 „
Джусалы (Кармакчи) (1085 в.)	46.83 „
Кизилъ-гамъ (1112 в.)	48.38 „
Кара-кеткенъ (1181 в.) .	50.28 „
Джалавгашъ (1152 в.)	58.86 „
Терень-узякъ (1175 в.)	56.40 „
Кара-узякъ (1200 в.) .	58.86 „
Перовскъ (1223 в.) .	59.66 „
Беръ-казанъ (1245 в.)	61.63 „
Соло-тюбе (1271 в.)	63.48 „
Тартугай (1296 в.)	66.53 „
Байга-кумъ (1317 в.)	66.83 „
Чинлы (Джукъ) (1342 в.)	70.63 „
Тюмень-арыкъ (1369 в.)	75.98 „
Яны-курганъ (1390 в.)	77.03 „
Акъ-кумъ (1414 в.) .	80.83 „
Бешъ-арыкъ (1436 в.)	102.53 „
Сауранъ (1462 в.)	97.83 „
Туркестанъ (1489 в.)	97.23 „

Переходимъ теперь къ дальнѣйшему описанію береговъ моря. Отъ урочища Тауръ, лежащаго къ востоку рядомъ съ дельтой, начинаются песчаные берега, тянущіеся вдоль всего восточнаго побережья залива Б. Сары-чеганакъ. „Барханы“ на Таурѣ и по сосѣдству на Булюкъ-кумъ—это дюны, заросшія джизгылломъ (разные виды *Tamarix*: *T. elongata* Ledeb., *T. affinis* Bunge, цвѣтущіе въ первой половинѣ мая), джузгеномъ (*Calligonum* sp.), изрѣдка джиддой (*Elaeagnus hortensis*). Высота дюнь отъ $1\frac{1}{2}$ до $4\frac{1}{4}$ метровъ, но попадаются высотой до 10 м. Измѣренная мною дюна высотой въ $4\frac{1}{4}$ м. имѣла навѣтренный склонъ въ 25° , подвѣтренный 32° . Заросшія дюны съ поверхности покрыты настилкой изъ опавшихъ „иголъ“ джизгыла; мѣстами на обрывахъ дюнь видны тонкія прослойки почти совсѣмъ истлѣвшей настилки перемежающіяся со слоями чистаго песка въ 10—15 см. толщиной очевидно на поверхности дюнь временами снова отлагался песокъ.

Изъ другихъ растений здѣсь и вообще въ пескахъ по восточному берегу зал. Сары-чеганакъ, попадаются: *Ranunculus schrenkianus* Trautv., *Roemeria hybrida* Dec., *Erysimum altaicum* C. A. M., *E. sisymbrioides* C. A. M., *Syrenia siliculosa* Andr., *Malcolmia brevipes* K. et K., *Silene otites* var. *media* Litw., *Frankenia hirsuta* L. var. *erecta* Boiss. (Алты-кудукъ), *Glycyrrhiza asperima* L. fil. (Алты-кудукъ), *Astragalus longiflorus* Pall., *A. ericeras* F. et M., *A. amarus* Pall., *A. lehmannianus* Bnge (Алты-кудукъ), *A. ammodendron* Bnge, *Senecio dubius* Ledeb., *S. coronopifolius* Desf., *Cousinia affinis* Schrenk,

Tragopogon ruber Gmel., *Scorzonera pusilla* Pall., *Pterotheca aralensis* Bnge, *Mulgedium tataricum* DC (Алты-кудукъ), *Echinosperrnum semiglabrum* Led., *Nonnea caspica* G. Don., *Lucium ruthenicum* Murr., *Linaria odora* Chav., *Nepeta micrantha* Bnge, *Atraphaxis spinosa* L. var. *typica* Boiss. и var. *rotundifolia*, Boiss., *Elymus giganteus* Vahl (Алты-кудукъ); *Agropyrum prostratum* (L.), *A. orientale* M. B. var. *lanuginosum* Griseb., *Bromus tectorum* L., *Poa bulbosa* [., f. *vivipara*, *Stipa meyeriana* Trin. et Rupr., *Aristida pennata* Trin. („онлеу“). *Ephedra lomatolepis* C. A. M. („кызылча“).

Изъ животныхъ здѣсь въ пескахъ весьма обычны ящерицы *Phrynocephalus mystaceus* Pall. („батпаты“), *Eremias velox* Pall., изрѣдка *Scapteira grammica* Licht., черепаха *Testudo horsfieldi* Gray; изъ млекопитающихъ въ пескахъ обычны тушканчики (*Alactaga*) и песчанки (*Meriones*).

Подпочвенная вода (прѣсная) здѣсь въ пескахъ весьма близка, всего на глубинѣ $\frac{1}{2}$ —1 аршина и притомъ даже по близости моря. Въ зал. Бугунъ, очень удобномъ для стоянки мелко-сидящихъ судовъ, глубина до $3\frac{1}{2}$ м. По всѣмъ вѣроятіямъ, въ настоящее время заливъ этотъ, вслѣдствіе повышенія уровня моря, соединился съ оз. Тше-басъ, составляющимъ разливъ Сыръ-дарьи. Далѣе къ сѣверу идутъ удобныя для стоянки судовъ, но мелкія бухты Акъ-бике, М. Каратюль и Чебакъ-кырганъ.

Отъ могилы Акъ-джулпасъ отходитъ узкій протокъ, ведущій въ озеру Чумышъ-куль; протокъ теперь перегороженъ желѣзно-дорожной дамбой. Подробно это озеро будетъ описано ниже. У сѣверо-восточнаго конца Аральскаго моря лежитъ жел.-дорожная станція Аральское море близъ бывшей почт. станціи Алты-кудукъ; здѣсь же метеорологическая станція и лимниграфъ. Тутъ къ Аральскому морю подходятъ пески Кара-кумы.

Верстахъ въ 10 на NE отсюда есть соленое озеро Клычъ. По нивелировкѣ Шульца 1880 г. южный конецъ этого озера былъ на уровнѣ Аральскаго моря, а сѣверный берегъ на 9.5 м. выше ¹⁾. Въ 1899 году въ мое посѣщеніе оно еще садило соль. Наверху тонкій слой горькой, чистой-бѣлой соли, имѣющей видъ извитыхъ трубокъ; мѣстами подъ нимъ слой бѣлой, слегка розоватой слонстой, некристаллической соли въ 5—8 см. толщиной, а затѣмъ идетъ слой кубиковъ NaCl среди чернаго раствора. При выборкѣ соли берутъ эти кристаллы, отмывая ихъ отъ чернаго „батпака“. Восточный берегъ озера вытянутъ въ направленіи NE—SW. Сѣверо-западный берегъ его обрывистый и производитъ впечатлѣніе бывшаго морского берега, юго-восточной низменной. Обрывы сложены изъ бурой глины, внизу переходящей въ глинистый сланецъ, заключающій створки двустворчатыхъ. Въ стѣнкахъ овраговъ мѣстами выходятъ известнякъ со множествомъ мелкихъ гастроподъ; въ

¹⁾ См. выше стр. 108.

известнякъ замѣтны синклинали, то съ пологимъ паденіемъ крыльевъ въ 18° и 6° , то съ болѣе крутымъ— 45° ; простираніе этихъ складокъ NE. Вымываемая водой глина сносится въ котловинки, между лежащими по сосѣдству закрѣпленными бугристыми песками и образуетъ ровныя площадки съ плотнымъ дномъ—*такыры*; на одномъ изъ такыровъ я видѣлъ 29 августа 1900 года живо послѣ посѣва ячменя и проса: пашня орошалась посредствомъ запруды, удерживавшей въ оврагѣ весеннія воды. Въ пескахъ подпочвенная вода очень близка.

Относительно Кара-кумовъ см. выше, стр. 101—102.

ГЛАВА III.

Морфологія береговъ ¹⁾.

Протяженіе береговой линіи или окружность Аральскаго моря, измѣренная на приложенной къ этой работѣ картѣ, равна около 2120 кил. (1990 верстъ ²⁾). Периметръ круга, равновеликаго площади Аральскаго моря (64490 кв. к.), составилъ бы 900 кил. (радіусъ 143 кил.), периметръ равновеликаго квадрата—1016 кв. к. Развитіе береговой линіи Аральскаго моря или отношеніе длины береговой линіи къ длинѣ периметра равновеликаго круга ³⁾ равно $2120 : 900 = 2.35$.

Выше (стр. 120) уже было указано, что острова составляютъ 1.9% площади моря („Insulosität“ Крюммеля)—величина для озеръ очень большая.

Послѣ этихъ вступительныхъ замѣчаній перейдемъ къ морфологіи береговъ моря.

Горизонтальный и вертикальный рельефъ береговъ получаетъ свое начало благодаря двумъ родамъ причинъ: 1) благодаря денудациямъ и колебаніямъ уровня (о нихъ см. подробно въ главѣ VI); эти причины мы можемъ назвать гидрогенными и 2) благодаря всѣмъ факторамъ, измѣняющимъ рельефъ береговъ, какъ то явленій тектоническихъ, вулканическихъ, денудационныхъ и т. п.; эти факторы можно назвать геогенными.

Если мы обратимся къ картѣ Аральскаго моря, то убѣдимся, что въ данный моментъ на сѣверныхъ и западныхъ берегахъ надъ измѣненіемъ формы береговъ работаютъ преимущественно гидрогенныя

¹⁾ Эта глава первоначально была напечатана въ Ежегод. по Геол. и Минер. Россіи, изд. подъ ред. Н. Криштафовича, т. V, вып. 6—7, 1902: Здѣсь она является переработанной на основаніи дальнѣйшихъ изслѣдованій автора.

²⁾ Протяженіе кратчайшихъ дорогъ кругомъ озера составляетъ 1080 верстъ или, считая 25 верстъ верблюжьяго ходу въ день, ровно мѣсяць пути.

³⁾ См. Penck A. Morphometrie d. Bodensees. Festschrift d. geogr. Gesell. München (=Jahresber. 1892—93). 1894, p. 136.

силы, тогда какъ на южныхъ и восточныхъ къ нимъ присоединяются еще и геогенныя: мы говоримъ здѣсь о работѣ Аму и Сыра, выдвигающихъ въ Аральское море обширныя дельты.

Для изученія морфологіи береговъ Аральское море весьма удобно, потому что, во-первыхъ, при сравнительно небольшомъ протяженіи береговой линіи оно показываетъ самые различные типы береговыхъ формъ, а во-вторыхъ, оно позволяетъ рассмотреть вліяніе колебаній уровня и въ частности довольно быстрого *прибыванія*, отмѣченнаго за послѣднее время. Между тѣмъ на берегахъ океановъ въ историческое время или не замѣчено никакихъ измѣненій уровня, или столь незначительныя, что прослѣдить ихъ дѣйствіе на морфологію страны гораздо затруднительнѣе.

Хотя въ настоящей климатическій періодъ (продолжительности котораго измѣряется десятилѣтіями), Аральское море, какъ только что указано, *прибываетъ*, тѣмъ не менѣе на берегахъ его мы встрѣчаемъ на высотахъ *не выше 4 метровъ* надъ современнымъ его уровнемъ береговья линіи, относящіяся къ другому циклу и, именно, надо полагать, къ той эпохѣ, которая въ Европѣ, а также въ Тянь-шанѣ ознаменовалась наибольшимъ распространеніемъ льдовъ ¹⁾. Такимъ образомъ, на берегахъ Арала мы имѣемъ возможность наблюдать эффекты какъ положительнаго колебанія береговой линіи, такъ и отрицательнаго.

Уже бѣглый взглядъ на карту Аральскаго моря позволяетъ различить три совершенно различныя формы береговъ:

1) западный берегъ, имѣющій меридіональное протяженіе, прямой, ровный и обрывистый на протяженіи 150 миль (морскихъ), съ незначительными, едва вдающимися въ материкъ широко-открытыми бухтами;

2) сѣверный берегъ, изрѣзанный обширными полуостровами на рядъ открытыхъ, мало расчлененныхъ, сравнительно глубокихъ заливовъ съ довольно высокими берегами;

3) восточный берегъ, между устьями р. Сыръ-дарьи и устьями Аму-дарьи, наземный, песчаный, изрѣзанный небольшими, но сильно вѣтвящимися бухтами, сравнительно съ шириной глубоко вдающимися въ материкъ, со множествомъ острововъ.

Эти берега представляютъ собою три совершенно различныхъ типа, которые мы, принимая классификацію Пенка ²⁾, наиболѣе простую и удобную, назовемъ:

¹⁾ Подробно объ этихъ береговыхъ линіяхъ будетъ сказано въ главѣ IX.


²⁾ Penck. Morphologie der Erdoberfläche. Stuttgart. B. II. 1894, p. 546—569.

- | | | | |
|----------|--------|-----------|------------------------|
| 1-й типъ | ровные | берега | (glatte Küsten) |
| 2-й | „ | лопастные | „ (gelappte Küsten) |
| 3-й | „ | бухтовые | „ (gebuchtete Küsten). |

Дельтовые отложения могут встрѣчаться на берегахъ всѣхъ трехъ типовъ, но такъ какъ на Аральскомъ морѣ они встрѣчаются лишь у бухтовыхъ, то мы ихъ и рассмотримъ въ 3-мъ отдѣлѣ этой главы.

1. Ровный берегъ.

На протяженіи 150 морскихъ миль отъ Кара-тамака до м. Урга тянется высокій обрывистый берегъ Усть-урта, нигдѣ не образуя ни



Западный берегъ моря подъ $44^{\circ} 40' N$.
На уровнѣ моря мѣловые отложенія.

одного залива, не отдѣляя ни одного острова. У подножія обрыва въ видѣ узкой полосы тянется область наибольшихъ глубинъ Аральскаго моря свыше 30 метровъ (максимумъ 68 мет.).

Начиная съ сѣвера высота берега сначала увеличивается и приблизительно подъ 45° с. ш. достигаетъ до 190 м. надъ уровнемъ Араза, или около 240 м. абсолютной высоты, т. е. на 80—40 м. выше, чѣмъ въ центральныхъ частяхъ Усть-урта. Къ югу отъ 45° обрывы

понижаются и у м. Урга имѣютъ всего около 50 м. высоты надъ Аральскимъ моремъ. Обрывъ Усть-урта продолжается и далѣе къ югу, составляя сначала западный берегъ бывшаго разлива Айбугиръ, но уже теряетъ свое прямолинейное направленіе, являясь изрѣзаннымъ большими заливами.


Хотя западный берегъ Аральскаго моря очень мало расчлененъ, не имѣя ни глубоко вдающихся въ материкъ заливовъ, ни острововъ, однако, на крупной картѣ можно убѣдиться, что извѣстная расчлененность все-же существуетъ. Нѣсколько едва выдающихся мысовъ (Акь-суать, Акь-тумсукъ, Улькунъ-тумсукъ или Джаманъ-мурунъ) разби-



Западный берегъ Аральскаго моря подъ 43° 43' N.
(Сарматскіе известняки и мергели).

ваютъ берегъ на 5—6 большихъ бухтъ, широко открытыхъ въ сторону моря; такъ, бухта между Акь-тумсукомъ и Улькунъ-тумсукомъ при длинѣ сѣкущей въ 30 морскихъ миль вдается въ материкъ едва на 2 мили, представляя сегментъ круга очень большаго радіуса (около 60 миль). Образованіе такихъ бухтъ слѣдуетъ приписать абразіонной дѣятельности морского прибоя, особенно интенсивной въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были измѣненія въ плотности или качествѣ сарматскихъ породъ, составляющихъ берегъ. Прибой не въ состояніи выработать бухты, длина которыхъ значительно превосходила-бы ихъ ширину (каковы напр. фіорды), ибо съ углубленіемъ внутрь страны, въ за-

крытомъ заливѣ, дѣятельность волнъ и прибоя, а слѣд. и сила абразіи сейчасъ-же ослабѣваетъ, полагая сама себѣ конецъ (срав. напр. то, что выше (стр 153) сказано о берегахъ зал. Джидели и ниже стр. 197 о зал. Кумъ-суатъ), какъ это указано Филиппсономъ. Только такія открытыя бухты, какъ на западномъ берегу, не стѣсняющія дѣятельности прибоя, можно приписать дѣйствию морской эрозіи. Въ свою очередь, эти большія бухты разбиты на рядъ тоже очень открытыхъ бухточекъ, длиною въ 5—6 миль и углубленіемъ въ материкъ всего въ 100—200 метровъ. Эти, открытыя бухты, которыя рыбаки на сѣверныхъ берегахъ называютъ „ободинами“, опять распадаются на бухты длиною въ



Ровный берегъ.
Западный берегъ подъ 45° 10' N. Сарматскія отложенія.


1—2 мили. Такъ что, если ѣхать вдоль берега, то мыски и бухточки выступаютъ одна за другой подобно декораціямъ, но если ѣхать перпендикулярно къ берегу, то всѣ эти выступы и углубленія сглаживаются, и берегъ производитъ впечатлѣніе совершенно прямого.

По классификаціи Рихтгофена берегъ этотъ нужно отнести къ типу *нейтральныхъ высокихъ или глыбовыхъ береговъ* (neutrale Hochküsten oder Schollenküsten ¹). Таковы, напр., берега южной Африки, сѣв. побережья Чернаго моря и др. ²).

¹, Richthofen. Führer für Forschungsreisende. Berlin, 1886. p. 300.

² По Филиппсону (Philippson A. Ueber die Typen der Küstenformen. Richthofen's Festschrift. Berlin, 1893, p. 19) зап. берегъ Аральскаго м. слѣдуетъ назвать „thalassogene Abrasionsküste“. Сравн. также Th. Fischer. Zur Entwickel. d. Küsten. Peterm. Mitt. 1885, p. 411: „halbkreisförmig aufgeschlossene Steilküste“.

Эрозіонная дѣятельность текучей воды на западномъ берегу ничтожна: на всемъ его протяженіи нѣтъ ни одной постоянной рѣчки. Объясняется это ничтожнымъ количествомъ осадковъ, которые, къ тому же, падая на водопроницаемую почву изъ сарматскихъ известняковъ, быстро всасываются и даютъ начало ключамъ, выходящихъ на границѣ прикосновенія известняковъ съ глинами. Такимъ образомъ, море здѣсь почти не получаетъ денудированнаго съ суши матеріала, почему мы нигдѣ на западномъ берегу не встрѣчаемъ дельтовыхъ образованій. Результаты работы геогенныхъ дѣятелей (см. выше стр. 189) почти не сказываются на морфологій береговой линіи. Гидрогенные дѣятели—прибой и береговья теченія—успѣли уже выработать стаціонарную форму береговой кривой и при неизмѣнномъ положеніи уровня не въ



Ровный берегъ.
Юго-зап. берегъ о. Барса-кельмесь.

состояніи уже болѣе или менѣе значительно дифференцировать ее. Даже при повышеніи уровня моря здѣсь нельзя ожидать большихъ переменъ въ конфигураціи береговой линіи, такъ какъ берегъ весьма мало разсѣченъ: абразія будетъ вырабатывать приблизительно тѣ же формы, какія мы видимъ теперь. При быстромъ повышеніи уровня здѣсь могутъ получиться формы типа „Scherm“, описываемаго Пенкомъ для береговъ Краснаго моря ¹⁾.

Кромѣ западнаго берега небольшіе участки ровныхъ береговъ встрѣчаются мѣстами на сѣверномъ берегу (восточный берегъ зал. Тще-басъ), на о. Барса-кельмесь, а также на песчаномъ восточномъ берегу, напр. южнѣе устьевъ Сыра, гдѣ песчаный берегъ выровненъ направляющимися къ югу теченіями.

¹⁾ Ренсқ. Morph. II, p. 568. Fig.

2. Лопастные берега.

Къ этому типу относятся сѣверные берега Аральскаго моря отъ урочища Кара-тамакъ и до зал. М. Сары-чеганакъ. Характерное отличие ихъ отъ бухтовыхъ береговъ заключается въ томъ, что у послѣднихъ бухты большею частью узки и извилисты, у лопастныхъ же ширина залива нерѣдко превосходитъ его длину. Кромѣ того, въ бухтовомъ типѣ, несмотря на сильное расчлененіе берега заливами, общее направленіе береговой линіи идетъ не считаясь съ этими извилинами: такъ, восточный берегъ въ общемъ отъ мыса Кара-чукать ($45^{\circ} 52' N$) дѣлаетъ большой изгибъ къ востоку, образуя громадный заливъ, кончающійся лишь у о. Узунъ-каиръ (Уялы, $45^{\circ} 20' N$). Наоборотъ, направленіе береговой линіи въ лопастномъ типѣ вполне подчиняется формѣ заливовъ; сѣв. берегъ Арала четырьмя обширными полуостровами (Куланды, Каратюпъ, Чубаръ и Кукъ-тернакъ) раздѣленъ на пять заливовъ: Чернышева, Тще-басъ, Паскевича, Перовскаго и Б. Сары-чеганакъ. Въ этихъ заливахъ встрѣчаются мѣстами глубины свыше 30 метровъ, тогда какъ въ центрѣ моря нигдѣ не найдено болѣе 23.5 м. Сѣверные берега Арала представляютъ одинъ изъ самыхъ типичныхъ примѣровъ лопастнаго типа, къ которому Пенкъ относятъ Целопонесъ, Целебесъ, „нада“ Японіи, зунды Сѣв. Америки и Азіи.

Немногочисленные, но обширные острова, прилежащіе къ этимъ берегамъ, принадлежатъ къ совершенно другому типу, чѣмъ многочисленные острова восточнаго побережья. Послѣдніе—наносные, песчаные и низменные—относятся къ типу несамостоятельныхъ континентальныхъ острововъ Рихтгофена (*unselbstständige Kontinentalinseln*), происшедшихъ вслѣдствіе положительнаго колебанія береговой линіи и проникновенія моря въ неровности рельефа континента. Совершенно иное представляютъ собою о. Кугъ-аралъ, Барса-кельмесъ (см. рис. на стр. 196) и Біюргумды; сюда же нужно отнести также и о. Николая I: они находятся въ прямой связи съ происхожденіемъ заливовъ сѣвернаго берега. Надо думать, что эти заливы произошли благодаря тектоническимъ процессамъ—опусканіямъ и сбросамъ, а перечисленные острова относятся къ типу сбросовыхъ (Рихтгофень ¹⁾).

Въ частности на лопастныхъ берегахъ могутъ встрѣчаться вторичныя формы береговъ, напр. ровные или бухтовые. Ровные обрывистые берега встрѣчаются на урочищѣ Карзунды, на пол. Каратюпъ, на пол. Кукъ-тернакъ, Чубаръ, на о. Барса-кельмесъ (см. рис. на стр. 196), низменные бухтовые на вост. берегу Чубара и Кукъ-тернака. Ровные берега въ указанныхъ мѣстахъ, нерѣдко на значительномъ

¹⁾ Richt Hofen. Führer für Forschungsreisende. Berlin, 1886, p. 383.

протяженіи настолько отвѣсны, что у подножія своего не оставляютъ даже прибрежной полосы для прохода. Здѣсь представляется удобный случай наблюдать дѣйствіе абразіи моря; замѣтимъ предварительно, что абразія, какъ показалъ Рихтгофенъ ¹⁾, только тогда можетъ продолжать свою дѣятельность, когда береговая линія находится въ состояніи положительнаго колебанія, иначе она, достигнувъ, по выраженію Филиппсона ²⁾, своей терминанты, сама полагаетъ себѣ предѣлъ. Всѣ упомянутые берега состоятъ изъ рыхлыхъ глинистыхъ породъ, легко обрушивающихся въ море; идя по верху обрыва, мы видимъ, какъ громадныя щели, шириной до 3—4 метровъ, отдѣляютъ отъ края обрыва глыбы длиной до полуверсты; иногда довольно только толкнуть ихъ ногою, чтобы онѣ съ шумомъ скатились въ море. У подножія на берегу мы встрѣчаемъ громадныя осыпи глины, быстро размываемыя водою. Море кругомъ имѣетъ бурый цвѣтъ отъ массы взмученныхъ глинистыхъ частицъ. Нѣсколько разъ мы слышали гулы, какъ бы при землетрясеніи. Это падали въ воду оборвавшіяся глыбы ³⁾. Сколько такимъ образомъ разрушается въ годъ, трудно сказать, но нельзя сомнѣваться, что сумма разрушенія выражается метрами. Это явленіе здѣсь такъ замѣтно, что даже рыбаки-уральцы обратили на него вниманіе и передавали мнѣ объ измѣненіяхъ, какія произошли вслѣдствіе подмыванія обрывовъ на мысѣ Каратюпъ.

Образовавшимися осыпями овладѣваютъ береговыя теченія и переносятъ ихъ частью вдоль берега, частью же вглубь моря. Чтобы показать, какую массу матеріала переносятъ такіе теченія, приведу слѣдующій примѣръ: 22 мая 1902 г., во время очень сильнаго NE вѣтра, вдоль южнаго берега о. Кугъ-арала шло широкое теченіе *совершенно мутной* воды; на широтѣ мыса Ундюръ (приблизительно подъ 46° 10' N, 60° 40' E) берегъ загibaетъ на NNE, поэтому теченіе это, шедшее на WSW, круто загнуло здѣсь въ глубь моря—и такимъ образомъ унесло осадки далеко прочь отъ берега. У м. Ундюръ рѣзко была замѣтна полоса, отдѣляющая мутную воду теченія отъ сравнительно спокойной и прозрачной воды залива (на юж. берегу Кугъ-арала).

Приведенный примѣръ наглядно доказываетъ между прочимъ, что прибрежныя морскія теченія могутъ переносить значительное количество взвѣшенныхъ веществъ и оказываютъ такимъ образомъ, замѣтное вліяніе на морфологію береговъ,—положеніе, противъ, котораго

¹⁾ Richtshofen, l. c. p. 354.

²⁾ Philippson, l. c. p. 18.

³⁾ Я наблюдалъ, что трещины отлома идутъ охотно по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ вырыли себѣ громадныя норы (въ нѣсколько метровъ окружностью и очень глубокия) водящіяся здѣсь песчанки (грызуны изъ р. *Meriones*), которыя такимъ образомъ тоже оказываютъ свое содѣйствіе абразіонной дѣятельности моря.

возставали нѣкоторые изслѣдователи, не придававшіе теченіямъ значенія въ отмѣченномъ выше смыслѣ ¹⁾).

При громадномъ количествѣ осыпающагося матеріала, море, конечно, скоро наметало бы у подножія валъ, который защитилъ бы берегъ отъ дальнѣйшаго разрушенія, и прогрессивной дѣятельности абразіи скоро былъ бы положенъ конецъ (кромѣ лишь тѣхъ мѣстъ, гдѣ теченія уносили бы осадки въглубь моря), если бы только абразію не оживляло каждый разъ сильное *прибываніе* Аральскаго моря, которое за послѣднее время достигало не менѣе 20 сант. въ годъ.

Абразіи содѣйствуетъ еще *сухость климата*, благодаря которой эрозіонная дѣятельность текущей воды здѣсь ничтожна, почему глинистые рыхлые обрывы могутъ сохранять вертикальность своихъ стѣнъ, тогда какъ въ странахъ съ влажнымъ климатомъ глины обыкновенно имѣютъ пологіе склоны, денудированные водой. На пологихъ склонахъ, да еще закрѣпленныхъ растительностью, абразія не могла бы быть, конечно, столь разрушительна.

Наконецъ, третій факторъ, работающій за одно съ прибоемъ—это *ледяной покровъ*, который на сѣв. берегахъ Арала ежегодно держится съ средины декабря (нов. ст.) по конецъ марта (см. гл. V) и у береговъ въ суровыя зимы достигаетъ толщины до 1 метра (напр. въ зиму 1899—1900 г. въ заливѣ Тше-басъ). Во время ледохода ледъ вѣтрами нагромождается въ большомъ количествѣ на сушу; на отлогахъ берегахъ онъ движетъ впереди себя несокъ и гальку и образуетъ у берега цѣлые валы: такіе напр. я видѣлъ 16 (29) мая 1900 года на западномъ берегу пол. Кузь-тернакъ высотой до 2 метровъ; въ низъ при мнѣ киргизы вырывали ледъ ²⁾. Обрывистые же берега ледъ рѣжетъ подобно пилю: въ мартѣ 1901 года на мысѣ Каратюпъ громадная льдина врѣзалась въ обрывистый берегъ и причинила тамъ обвалъ, который покрылъ льдину такъ плотно, что еще въ іюнѣ рыбаки пользовались льдомъ ея.


Сила абразіи зависитъ отъ силы волнъ, поэтому она очень велика въ открытыхъ берегахъ, въ бухтахъ же ничтожна. Для примѣра можетъ служить заливъ Кумъ-суатъ: внѣ залива на открытомъ берегу обрывы совершенно вертикальны, но стоятъ только завернуть въ заливъ, какъ мы у подножія обрывовъ видимъ арало-каспійскую террасу, высотой въ 3 метра; чѣмъ дальше въглубь залива, тѣмъ ширина ея увеличивается; очевидно, что терраса на открытыхъ берегахъ уже

¹⁾ См. объ этомъ A. Rühl. Beitr. z. Kennt. d. morphologischen Wirksamkeit d. Meeresströmungen. Veröffentl. d. Instituts für Meereskunde an d. Univ. Berlin. № 8, 1906, p. 1—44.

²⁾ О подобныхъ береговыхъ валахъ см.: Buckley E. Ice remparts. Trans. Wisconsin Acad. Scien. XIII, p. 141—157.

давно уничтожена абразіей, и море добралось до самых обрывовъ. О томъ же явленіи въ зал. Джидели сказано выше на стр. 158.

И на песчаныхъ берегахъ абразія бываетъ чрезвычайно сильна: во время сильной бури 14 (27) апрѣля 1902 г., когда скорость вѣтра даже въ Казалинскѣ доходила до 20 м. въ сек., на восточномъ берегу залива Перовскаго (уроч. Булакъ) въ одни сутки были смыты дюны высотой въ 4—5 м., возвышавшіяся на берегу съ незапамятныхъ временъ, и берегъ сталъ совершенно плоскимъ. Въ ту же бурю были



Зал. Кумъ-суатъ. У берега въ водѣ конкреціи сферосидерита съ олигоценowymi ископаемыми.

разрушены на вост. берегу залива Б. Сары-чеганакъ и на о. Токмакъ-ата прибрежныя дюны, до которыхъ раньше, очевидно, никогда не хватало волненіе, потому что онѣ заросли чрезвычайно толстымъ джунглымомъ, подземные стволы котораго обнажились послѣ бури (см. фотографію на табл. V).

Матеріалъ, абрадируемый моремъ у обрыва, частью уносится береговымъ теченіемъ, частью же отлагается у подножія и вслѣдствіе дѣятельности волнъ равномерно распредѣляется на днѣ по всему подножію, образуя гладкую горизонтальную, иногда же нѣсколько на-

клонную *terrassu* (beine¹⁾, wave-cut terrase²⁾, за которой дно (сравнительно) быстро понижается. Такъ какъ осадки, несомые по дну скалывающейся волной, откладываются въ томъ мѣстѣ, гдѣ волна встрѣчаетъ спокойную воду, т. е. гдѣ она болѣе не достигаетъ дна³⁾, то здѣсь образуется обрывистый край террасы (mont, Halde). Во всѣхъ озерахъ и моряхъ это мѣсто, если смотрѣть съ высоты обрыва, бросается въ глаза въ видѣ идущей вдоль берега свѣтлой полосы, за которой начинается синяя вода. Вотъ промѣръ, сдѣланный мною перпендикулярно къ обрывистому берегу на уроч. Мөргенъ-сай:

30 саж. отъ берега, грунтъ илѣ.	глубина 1.2 метра
черезъ 10 гребковъ	1.3 "
" 20 "	1.8 "
" 20 "	2.0 "
" 20 "	2.8 "
" 20 "	2.7 "
" 20 "	5.0 "
" 20 "	6.0 "
" 20 "	6.4 "
" 20 "	7.0 "
" 20 "	7.2 "
" 20 "	8.0 "
" 20 "	8.2 "
" 20 "	8.2 "

Какъ видно изъ промѣра, подводная терраса имѣетъ здѣсь въ глубину всего 2.5—3 метра и въ разстояніи приблизительно $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ версты отъ берега на глубинѣ 3 метровъ довольно круто обрывается, чтобы затѣмъ уже спускаться положе. Тоже самое я наблюдалъ въ зал. Перовскаго, гдѣ на протяженіи $\frac{1}{2}$ километра тянется подводная терраса на глубинѣ 2.5—3 метровъ, а затѣмъ идетъ обрывъ, и въ $1\frac{1}{4}$ кил. отъ берега глубина равна 7 метрамъ.

Эта терраса показываетъ глубину распространенія волнъ.


Чтобы закончить о работѣ прибора, нужно упомянуть о двухъ любопытныхъ замѣченныхъ мною явленіяхъ. Мысъ Изенды-аралъ (на пол. Куланды) представляетъ собою длинную и узкую скалистую полосу нуммулитоваго известняка, далеко выдающуюся въ море и по-

¹⁾ Forel. Le Léman. Lausanne, I, 1892, p. 75.

²⁾ Gilbert. The topographical features of lake-shores. V Ann. Rep. U. St. Geol. Survey. Washington, 1883—84, p. 84, также Lake Bonneville Monographs of the U. S. G. Surv., I, 1890, p. 36.

³⁾ Это мѣсто Gulliver (Shoreline topography. Proc. Amer. Acad. Art. Scien. XXXIV, 1899, p. 176) называетъ wave-base.

тому сильно размываемую. Отъ конца его отдѣляются въ море громадныя глыбы известняка, образуя подводные и надводные рифы. Въ южной части мыса прибой какъ бы выпилилъ подобно гигантской горизонтальной пилѣ вдоль всего края берега террасу, сводъ надъ которой нависаетъ настолько, что подъ нею можно ходить. Разрушеніе идетъ неравномѣрно: подъ сводомъ мѣстами образуются ниши и пещеры въ пунктахъ, гдѣ (вѣроятно вслѣдствіе неравномѣрнаго сложенія породы) прибой дѣйствуетъ болѣе разрушительно. Здѣсь я наблюдалъ слѣдующее интересное явленіе: на верху мыса Изенды на высотѣ 15 метровъ надъ уровнемъ моря находится неправильной формы отвер-



Мысъ Изенды съ юга. Оторванные работой прибоа скалы.

стіе, длиною метровъ въ 6 и шириной въ 3, идущее наискось черезъ всю породу, насквозь, такъ что сверху въ отверстіе, какъ черезъ окно, было видно море. Со стороны моря отверстіе начиналось въ потолокъ глубокой и узкой ниши. Образование подобной сквозной пещеры слѣдуетъ объяснять такъ: когда волны устремляются въ вырытую прибоемъ въ скалѣ нишу, онѣ сильно сжимаютъ заключающійся въ ней воздухъ, который, стремясь расшириться, оказываетъ сильно давленіе на стѣнки ниши и разрушаетъ породу, пока не достигнетъ выхода, пробуравивъ всю скалу ¹⁾. Такія отверстія Пенкъ называетъ Blasloch (по англійски blowhole). Подобныя образованія наблюдалъ Calderon ²⁾ на берегу Канарскихъ острововъ въ базальтовой по-

¹⁾ Penck, l. c. II, p. 470.

²⁾ Calderon. Bull. de la Société géolog. de France. III. série, t. XV, 1887, p. 37.

родѣ; здѣсь черезъ отверстія наверху ниши во время прибоа выбрызгиваются подобно гейзерамъ снопы воды (bufaderos).

На о. Лазарева (на Аральскомъ морѣ) въ невысокихъ скалахъ песчаника наблюдались другого рода отверстія: на поверхности скалъ было много круглыхъ отверстій діаметромъ въ 30—40 сант., они вели въ довольно узкій каналъ, оканчивающійся у уровня моря; во время прибоа изъ этихъ отверстій била вода; образовались они благодаря тому, что прибой высверлилъ съ помощью галекъ въ породѣ отверстія. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ видны были еще въ каналѣ гальки. Эти образованія напоминаютъ описанныя Эли де Бомономъ *taquimittes des géants*¹⁾.

На западномъ берегу о. Токмакъ-ата такія отверстія находятся въ глыбахъ песчаника, лежащихъ среди старыхъ береговыхъ валовъ на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ современнаго Арала.

Настоящіе исполинные котлы я видѣлъ у основанія холма, лежащаго къ западу отъ м. Изенды. Здѣсь на берегу моря въ нуммулитовомъ известнякѣ наблюдаются ямы діаметромъ болѣе 2 метровъ, глубиной въ 1.5 м., а на днѣ ихъ громадныя камни въ нѣсколько пудовъ вѣсу, которыми эти котлы высверливаются во время сильнаго прибоа.

Наконецъ, одинъ изъ интереснѣйшихъ результатовъ прибоа представленъ на рис. въ главѣ IX. Фотографія представляетъ собою галерею, высѣченную въ мѣловомъ известнякѣ о. Николая дѣятельностью прибоа арало-каспійскаго моря. Терраса эта находится на уровнѣ 4 метровъ надъ нынѣшнимъ Аральскимъ моремъ, т. е. на такой же высотѣ, что и валы на о. Токмакъ-ата. Ширина террасы 2.5 метра, высота 1.5—2 метра; тянется она на нѣсколько сотъ саженей.

Что эта галерея обязана своимъ происхожденіемъ именно морю, а не напр. дѣятельности вѣтра, доказывается нахожденіемъ на внѣшнемъ краю террасы слоя окатанной крупной гальки, едва только прикрытой позднѣйшими наносами. Крыша галлерей была, очевидно, прежде еще шире, но теперь она частью обвалилась. Склоны террасы заросли теперь кустами *Tamarix*. Подобная же, но меньшихъ размѣровъ галерея на Изенды-аралѣ, образованная нынѣшнимъ моремъ, упомянута была выше.

Весьма любопытно сопоставить съ только что описанной галлереей мѣсто на противоположной сторонѣ о. Николая, гдѣ берегъ низменный. Если тамъ прибой дѣйствовалъ разрушительно, то здѣсь, наоборотъ, создающе; на рис. ниже мы видимъ древніе береговые валы Аральскаго моря, состоящіе изъ крупной, въ кулакъ величиной, известковой

¹⁾ Lapparent. Traité de géologie. 4 éd. Paris, 1900, p. 242.

гальки. Валовъ этихъ здѣсь мѣстами до 5, и высшій изъ нихъ достигаетъ 3 метровъ надъ нынѣшнимъ уровнемъ Арала. Промежутки между валами заросли кустами саксаула (*Haloxylon atrimodendron*). Очевидно, эти валы и терраса есть образованія одновременныя. Нужно замѣтить, что арало-каспійскія террасы, лежащія на мѣловомъ известнякѣ о. Николая I, не параллельны нынѣшнему уровню Аральскаго моря, такъ что, повидимому, здѣсь въ послѣтретичное время происходили дислокаціонныя процессы, но во всякомъ случаѣ амплитуда ихъ ничтожна, не болѣе нѣсколькихъ дециметровъ.



Древніе береговые валы на внѣшней сторонѣ сѣв.-вост. мыса острова Николая.

Чтобы закончить о лопастных берегахъ нужно упомянуть, что мѣстами здѣсь встрѣчаются „выровненные“ берега (Ausgleichsküsten Рихтгофена и Пенка), т. е. бывшіе сначала изрѣзанными, а потомъ выпрямленные, таковы южный берегъ о. Николая, вост. берегъ пол. Куланды, вост. берегъ пол. Каратюпъ противъ о. Кугъ-аралъ. Лѣтъ 13 тому назадъ этотъ островъ былъ соединенъ съ сушей, но послѣдовавшее затѣмъ повышение уровня моря отдѣлило полуостровъ, образовавъ проливъ и, выпрямивъ берегъ, вернуло его въ то положеніе, въ какомъ онъ былъ въ 1848 году во время съемки Бутакова. Интересный образецъ выровненнаго берега представляетъ

пол. Куланды отъ мыса Изенды-аралъ къ сѣверу. Какъ показываетъ названіе этого мыса („аралъ“ по киргизски—островъ), онъ прежде былъ островомъ; теперь же онъ соединился съ берегомъ длиннымъ перешейкомъ наноснаго происхожденія ¹⁾. Къ сѣверу, на протяженіи 10 миль, идетъ гладкій песчаный берегъ, выровненный дѣйствіемъ теченій, а затѣмъ начинаются обрывы сенонскихъ мергелей, которые потомъ опять смѣняются песчанымъ берегомъ новѣйшаго происхожденія. Противъ мѣловыхъ обрывовъ въ $\frac{1}{2}$ верстѣ отъ берега стоитъ въ морѣ одинокая скала Токмакъ-атысе, сложенная изъ слегка дислоцированныхъ пластовъ плотнаго нуммулитоваго известняка. Вѣроятно, прежде она также была соединена съ берегомъ, на подобіе теперешняго состоянія м. Изенды-арала. Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь ровный берегъ, сложенный поочередно изъ самыхъ разнообразныхъ отложеній: сначала третичныхъ, затѣмъ арало-каспійскихъ, далѣе мѣловыхъ и потомъ опять арало-каспійскихъ. Это типичный примѣръ берега, очевидно, прежде бывшаго изрѣзаннымъ, а нынѣ выровненаго дѣйствіемъ береговыхъ теченій и прибоа.

3. Бухтовые берега.

Къ типу бухтовыхъ береговъ, характеризующихся присутствіемъ многочисленныхъ небольшихъ узкихъ и длинныхъ, часто вѣтвящихся заливовъ, относятся: фіорды, ріасы, берега Далматскаго побережья, шхерные берега, типы „шермъ“ и „кала“. Бухтовые берега Аральскаго моря представляютъ совершенно особый типъ.

Отъ мыса Карачукатъ (15 миль къ югу отъ устья Сыръ-дарьи) и вплоть до устья Аму-дарьи (Яны-су) берегъ на всемъ протяженіи песчаный, нигдѣ ни на берегахъ, ни на островахъ не обнаруживающій выходовъ плотныхъ породъ ²⁾. Береговая линія весьма сильно изрѣзана множествомъ небольшихъ мелкихъ заливовъ, не превышающихъ глубиной 1—5 метровъ (рѣдко до 10 м.), шириной отъ $\frac{1}{4}$ до 1—2 миль; длина ихъ обыкновенно превышаетъ ширину. Берегъ усаженъ безчисленнымъ количествомъ песчаныхъ острововъ. Особенно много этихъ извѣлинь и острововъ противъ острововъ Меншикова, Обручева и Толмачева, такъ что здѣсь берегъ производитъ впечатлѣніе какъ бы шхеръ или фіордовъ. Нѣкоторыя бухты вдаются очень глубоко въ сушу, напр. зал. Бикъ-тау, имѣющій въ длину 15 морскихъ миль при ширинѣ въ 2 мили (или 3. Акъ-сага—длина 13 миль, ширина $1\frac{3}{4}$ м., 3. Аще-басъ и др.).

¹⁾ Въ послѣдніе годы черезъ этотъ перешеекъ опять стала переливаться вода.

²⁾ За исключеніемъ маленькаго островка Тасъ-кала къ вост. отъ о. Обручева, состоящаго изъ конгломерата.

Такая расчлененность среди плоских низменных береговъ представляетъ далеко не частое явленіе и на берегахъ открытыхъ морей и океановъ не наблюдается, ибо здѣсь работа прибоя скоро сравняла бы мелкія неровности и превратила бы берегъ въ „ровный“, какой, на примѣръ, мы видимъ на берегахъ Балтійскаго моря въ Помераніи. Низменный берегъ, говоритъ Weule, имѣетъ склонность къ ровнымъ и однообразнымъ линіямъ ¹⁾. Лишь обрывистые берега типа напр. фіордовъ представляютъ сходство съ тѣмъ, что мы наблюдаемъ на восточномъ берегу Аральскаго моря.

Какая же причина обусловила это явленіе на берегахъ Арала? Отвѣтъ подсказывается уже однимъ сравненіемъ этихъ береговъ съ фіордами, ріасами и т. д. Какъ здѣсь, такъ и тамъ *расчлененность есть результатъ положительнаго колебанія уровня моря.*

Съ середины 80-хъ годовъ Аральское море, какъ это подробно изложено ниже, усиленно прибываетъ. Здѣсь насъ интересуетъ количественная сторона этого явленія; общее количество прибыванія съ 1874 г. выразится, вѣроятно, суммой въ 2 метра, а это составитъ за время прибыванія около 20 сант. въ годъ; въ нѣкоторые годы величина эта была меньше, въ другіе же (напр. 1895—98) больше. Въ всякомъ случаѣ, съ геологической точки зрѣнія, количество прибыванія громадно, особенно, если принять во вниманіе, что страна, окружающая море съ восточной стороны, имѣетъ чрезвычайно малый уклонъ, такъ что, судя по желѣзнодорожнымъ нивелировкамъ, повышеніе уровня моря на 20 сант. способно залить полосу земли приблизительно въ 1.5 километра.

Низменные восточные берега представляютъ собою дно бывшаго арало-каспійскаго моря, сильно видоизмѣненное дѣятельностью эоловыхъ агентовъ: здѣсь мы встрѣчаемъ то очень пологія котловины съ гладкимъ, какъ паркетъ, глинистымъ дномъ, часто усыпаннымъ раковинами *Neritina liturata* (это т. н. „такры“), то слегка волнистую песчаную степь изъ закрѣпленныхъ дюнъ; дюны эти то вытянуты въ цѣпи, нерѣдко параллельныя другъ другу съ промежутками въ видѣ каналовъ, то скучиваются вмѣстѣ, оставляя между собою въ срединѣ циркообразную пологую котловину или неправильной формы низину съ солончакомъ на днѣ, то представляютъ собою болѣе или менѣе ровную степь, на которой можно встрѣтить „эоловыя“, выдутыя вѣтромъ, котловины. У берега моря расположена цѣлая система береговыхъ валовъ и прибрежныхъ дюнъ съ долинообразными котловинами между ними.

¹⁾ Weule K. Beitr. z. Morphologie d. Flachküsten. Zeitschr. f. wiss. Geogr., VIII, 1891, p. 219. Срав. также Gulliver, l. c., p. 202.

При повышеніи уровня, море, ингрессируя и проникая между выпуклыми формами описаннаго рельефа, заливаетъ всѣ котловины, превращая ихъ въ бухты, а выдающіяся части становятся островами и полуостровами. Вслѣдствіе отмѣченнаго выше разнообразія формъ рельефа получается столь сильная расчлененность береговой линіи, что ее не удастся выразить даже на картѣ большого масштаба. Отъ каждой бухты или залива, словно вѣтви отъ дерева, отходятъ развѣтвленія, протоки, „узья“, выѣдряющіеся въ котловины промежду дюнь, какъ бы насильно пролагая себѣ путь среди нихъ: вѣтеръ гонитъ съ силою воду въ мелкихъ мѣстахъ то въ ту, то въ другую сторону и такимъ образомъ даетъ начало теченіямъ, которыя сами вырываютъ и углубляютъ рывину, занятую протокомъ, и распространяютъ ее внутрь страны. Такъ образуются длинныя и узкіе „протоки“—заливы, которые отходятъ, напр., отъ заливовъ Акъ-сага, Ушъ-уткуль, Аще-басъ и др.

Совершенно иная картина получается, если море начнетъ усыхать: постепенно всѣ эти протоки сокращаются, бухты высыхаютъ, оставляя кое-гдѣ соленыя озера, береговая линія выравнивается и острова соединяются съ сушей. Такъ, въ 1889 году внѣшній край острововъ Каска-кулана, Кузь-джетпеса и южнѣе представлялъ собою ровный берегъ суши, приблизительно, параллельно линіи теперешней двухметровой глубины. Островъ Джидели (зал. Аще-басъ) только недавно отчленился отъ суши, сильно усложнивъ береговую линію.

Выше мы сравнили этотъ типъ береговъ съ шхерами. Продолжая эту аналогію, мы замѣтимъ, что какъ шхеры образуются благодаря ингрессіи моря въ страну, денудированную ледянымъ покровомъ, такъ и вост. берега Аральскаго моря получили свою конфигурацію вслѣдствіе распространенія моря по странѣ, эродированной вѣтромъ¹⁾.

Описанную форму береговъ можно выдѣлять въ качествѣ *аральскаго типа бухтовыхъ береговъ*. Отличительнымъ свойствомъ ихъ является развитіе весьма многочисленныхъ *мелкихъ бухтъ* въ совершенно *низменной пустынной странѣ*. Этимъ они разнятся отъ типа „Scherm“, установленнаго Пенкомъ²⁾ для нѣскольکو возвышеннаго пустыннаго берега Краснаго моря.

Одно изъ любопытныхъ морфологическихъ явленій—*долины, прорытыя моремъ*,—встрѣчается на песчаныхъ берегахъ залива Б. Сары-чаганакъ. Отъ сѣверо-восточнаго конца его (отъ станціи Акъ-джул-

¹⁾ Нужно замѣтить, что Walther (Lithogenesis der Gegenwart. Jena, 1894, p. 573) употребляетъ терминъ *эрозія* лишь для дѣятельности текущей воды, денудирующую же работу вѣтра обозначаетъ словомъ *дефляція* (подразумѣвая подъ этимъ абляцію, транспортъ и корразію). Однако, другіе авторы не придерживаются этого.

²⁾ Penck, l. c. II, p. 560.

нась), отходить въ настоящее время узкій и длинный протокъ, ведущій въ почти обособленный заливъ Чумышъ-куль. Длина этого протока равна 28 километрамъ, а ширина въ самомъ узкомъ мѣстѣ 20 метрамъ, въ остальныхъ мѣстахъ 30—40 м. При выходѣ изъ моря онъ расширяется въ озеро ¹⁾. Берега протока песчаные, мѣстами съ обрывами до 8 метровъ и усыпаны створками арало-каспійскихъ раковинъ. Въ концѣ іюля 1901 года въ самомъ узкомъ мѣстѣ, гдѣ ширина равна 20 м., а максимальная глубина 2.3 м., скорость теченія доходила до 2.5 килом. въ часъ, а расходъ воды до 23 куб. метровъ въ секунду (2.4 куб. саж.); вода такъ усиленно шла по протоку изъ моря, что съ 5 іюня по 1 сентября прибыла въ заливъ Чумышъ-куль на 2.2 метра и тѣмъ не менѣе все продолжала течь изъ моря въ заливъ ²⁾. Къ веснѣ 1902 г. котловина эта совершенно наполнилась водою, такъ что въ бурю 14 (27) апрѣля 1902 г. горизонтъ воды въ озерѣ повысился всего на 6 см. Заливъ этотъ ранѣе былъ самосадочнымъ озеромъ, отдѣленнымъ отъ моря, и еще въ 1895 г. рыбаки брали въ немъ соль для посола рыбы; протокъ, ведущій къ нему изъ моря почти совершенно пересохъ, лишь мѣстами остались по дну лужи соленой воды. Но послѣ 1895 года въ озеро начала снова проникать вода, и весной 1901 года она, наполнивъ озеро, перелилась въ сосѣднюю котловину Ханъ-туртъ-куль ³⁾, залила почтовую дорогу и распространилась далѣе къ востоку. Является вопросъ, какая причина могла вызвать образование подобной долины, во всемъ напоминающей рѣчную и, очевидно, выработанной текучей водою. Вопросъ этотъ важенъ съ геологической точки зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, если современемъ Аральское море усохнетъ, то такую долину, длиной въ 20—30 верстъ мы можемъ встрѣтить на значительномъ разстояніи отъ морского берега, и легко можетъ явиться предположеніе, что долина эта рѣчная или овражная.

Какъ уже выше упомянуто, по берегамъ Арала находятся множество то округлыхъ, то продолговатыхъ котловинъ и низинъ (бывшія морскія котловины, котловины выдуванія, промежутки между дюнами и береговыми валами и т. п.). Отъ моря эти низины отдѣлены ничтожными высотами въ 1—8 метра. Во время „моряны“ (вѣтеръ съ моря), особенно если море прибываетъ, водѣ очень легко перелиться черезъ преграждающую высоту; разъ это случилось, вода, гонимая моряной, устремится въ низину и пророетъ себѣ сама каналъ; послѣ

¹⁾ Срав. рис. на стр. 141, изображающій аналогичный протокъ, идущій къ другому Чумышъ-кулю (на зап. берегу пол. Тасъ-тубекъ.)

²⁾ По даннымъ желѣзно-дорожныхъ изысканій.

³⁾ Между озеромъ (заливомъ) Чумышъ-куль и сухою котловиной Ханъ-туртъ-куль еще весной 1901 года находилась низина, лежавшая ниже уровня Арала на 11 метровъ (по желѣзнодорожной нивелировкѣ). По этой низинѣ уже много лѣтъ пролегалъ почтовый трактъ.

того, какъ сообщеніе между низиной и моремъ установилось, каналъ будетъ все болѣе и болѣе углубляться, такъ какъ во время вѣтровъ въ немъ образуется теченіе то въ море, то изъ моря, а въ тихую погоду будутъ работать приливы и отливы и сейши ¹⁾. Если море будетъ продолжать прибывать, то слѣдующія моряны будутъ распространять протокъ все далѣе и далѣе вглубь страны, въ новыя низины между барханами, пока вода не достигнетъ болѣе или менѣе глубокой котловины. Въ такомъ протокѣ не можетъ быть опредѣленнаго уклона, такъ какъ вода въ немъ въ зависимости отъ вѣтровъ течетъ то въ море, то изъ моря. При убываніи моря протокъ будетъ существовать до тѣхъ поръ, пока море не удалится настолько далеко, что теченіе изъ моря въ озеро или обратно станетъ невозможнымъ.

Отъ описаннаго залива Чумышь-куль къ самосадочному озеру Клычъ идетъ среди бархановъ цѣлая цѣпь ложбинъ (по киргизски „лдый“) и долинъ, въ которыя при дальнѣйшемъ прибываніи моря проникнетъ вода и образуетъ протокъ, подобный идущему къ оз. Чумышь-куль.

Описываемые берега представляютъ прекрасный примѣръ *ингрессивныхъ* береговъ, образованныхъ погруженіемъ подъ уровень моря эродированной страны, причемъ на рельефъ береговъ не оказали замѣтнаго вліянія ни тектоническія силы, ни абразія.

Разсмотримъ теперь ближе строеніе береговой полосы, понимая подъ нею какъ надводный, такъ и подводный *скатъ* къ морю. Иди отъ суши къ морю, мы имѣемъ на песчаныхъ берегахъ Аральскаго моря въ типѣ:


- a) лагуну,
- b) береговой валъ.
- c) надводный скатъ (*grève exondée*),
- d) подводный скатъ (*grève inondée*),
- e) ложбину („узекъ“),
- f) подводную косу („закосокъ“, *Riff, Schaare*).

На берегу у самаго урѣза воды волненіе набрасываетъ сначала небольшой береговой валъ изъ песку; если по близости находится каменный берегъ, то галька, переносимая оттуда береговымъ теченіемъ, можетъ достигнуть песчанаго берега и образовать тутъ валъ изъ камней (см. рис. на стр. 202 — древніе береговые валы на остр. Николая I). Благодаря образованію вала, въ сторону суши получится болѣе или менѣе замкнутая, длинная и узкая котловина; при первомъ же сильномъ волненіи, когда вода перебросится черезъ береговой валъ, она заполнитъ котловину и образуетъ лагуну; онѣ весьма характерны

¹⁾ Подробности см. въ главѣ объ уровнѣ моря.

для всѣхъ песчаныхъ береговъ Арала. На очень пологихъ берегахъ лагуна получаетъ начало иначе: здѣсь волны разбиваются не на самомъ берегу, а не доходя до него въ нѣкоторомъ разстояніи. Здѣсь и набрасывается береговой валъ въ видѣ косы („bagrier“ Gilbert), отдѣляющій такимъ образомъ лагуну.

На рис. ниже представленъ плоскій восточный бѣр. зал. Перовскаго южнѣе залива Чумышъ-куль; со стороны моря мы видимъ здѣсь косу—береговой валъ, далѣе лагуну, затѣмъ возвышаются сложенные изъ олигоценовыхъ глинъ обрывы-пол. Кукъ-тернакъ.



Коса (береговой валъ) и лагуна на восточномъ берегу зал. Перовскаго (къ югу отъ оз. Чумышъ-куль).

При убываніи моря береговые валы на песчаныхъ берегахъ постепенно отодвигаются отъ урѣза воды внутрь страны и заростають преимущественно кустами *Tamarix* (джингылъ); вѣтеръ наноситъ на нихъ песокъ, благодаря чему они увеличиваются въ высотѣ. Впрочемъ, и нигдѣ не встрѣчалъ валовъ выше 5 метровъ надъ современнымъ уровнемъ моря—и притомъ это были *прежніе* береговые валы, свидѣтельствующіе о *прежнемъ*, болѣе высокомъ стояніи моря. Нынѣшніе же валы нигдѣ не превышаютъ 1 м., самое большее 1½ м. высоты ¹⁾.

¹⁾ На берегахъ Финскаго зал. береговые валы не превышаютъ 1½—2½ мет. надъ уровн. моря; см. Sokolow. Die Dünen. Bildung. Entwicklung



Арало-каспійскія отложенія. Наверху дюны, поросшія тамарискомъ.



Абразія дюнъ прибывающимъ моремъ. Обнаженные послѣ бури
въ апрѣлѣ 1902 подземные стволы Тамаріхъ.
Западный берегъ остр. Токмакъ-ата.

3

Дюны (см. табл. III — V) встречаются на всѣхъ песчаныхъ берегахъ Аральскаго моря. Онѣ имѣютъ форму или отдѣльныхъ округлыхъ холмовъ, заросшихъ по большей части джунглыломъ, высотой обыкновенно въ 2 — 3 метра, но иногда до 5—6 мет. (на о. Кугъ-аралъ, противъ о. Сорча до 10—12 мет.), или же соединяются въ цѣпи, тянущіяся параллельно берегу, иногда въ нѣсколько рядовъ, напримѣръ на о. Меншикова, о. Токмакъ-ата, у Акъ-джулпаса (сѣверо-восточный конецъ моря). Наивысшія цѣпи дюнъ мнѣ встрѣтились на сѣверномъ берегу острова Токмакъ-ата, гдѣ онѣ достигаютъ до 15 метровъ высоты; понятно, почему, наивысшія дюны именно на островѣ Токмакъ-ата: здѣсь берегъ имѣетъ простирание NW—SE, т. е. перпендикулярно NE — вѣтрамъ, отличающимся наибольшимъ упорствомъ; кромѣ того NE—вѣтеръ, достигающій острова Токмакъ-ата, проходитъ черезъ всю площадь Арала, не задержанный сушей, отчего скорость его не уменьшается. Довольно высокія цѣпи дюнъ также и у сѣверо-восточнаго угла моря.

Дюны на берегахъ Арала всѣ закрѣплены растительностью и приходятъ въ движеніе лишь тогда, если растительный покровъ искусственно уничтожается, напр. у колодцевъ у почт. стан. Алты-кудукъ. При разрушеніи дюнъ онѣ перерабатываются въ барханы ¹⁾. Послѣдніе образуются еще отъ разрушенія *in situ* арало-каспійскихъ песчаныхъ отложеній (напр. по Яны-су) или же мѣловыхъ песковъ и песчаниковъ (напр. у могилы Токмакъ-ата).

Въ литературѣ приходится иногда встрѣчать указанія, что дюны въ Кара-кумахъ у сѣверо-восточнаго конца Аральскаго моря образовались „при отступаніи моря“. Это мнѣніе несправедливо. Дюны образуются преимущественно при фазѣ положительнаго колебанія, когда море, надвигаясь на сушу, разрушаетъ прибрежныя песчаныя отложенія и тѣмъ доставляетъ вѣтру матеріалъ для накопленія дюнъ ²⁾. Встрѣчающіяся на плоскихъ берегахъ Арала дюны, иногда на нѣсколько верстъ удаленныя отъ нынѣшней береговой линіи, образовались именно въ періодъ болѣе высокаго стоянія водъ Арала, а не во время отступанія, хотя, конечно, при богатствѣ береговъ Арала пескомъ дюны могутъ образоваться и во время отступанія моря.

На западномъ берегу моря на высотѣ до 4 мет. надъ водой часто встрѣчаются прислоненные къ обрывамъ древніе береговые валы

und innerer Bau. Berlin, 1894, p. 29, 143; также по русски: Н. Соколовъ. Дюны побережья Финскаго залива. Тр. Спб. Общ. Ест. XII, вып. 2, 1882, стр. 217.

¹⁾ Русское населеніе зоветъ барханами всѣ песчаные холмы; у киргизовъ они носятъ названіе *чукалакъ*; бугристыя песчаныя площади называются *конгъ-кумъ*.

²⁾ Срав. Sokolow N. Die Dünen. Berlin, 1894, p. 46, 49.

изъ гальки, а также изъ зеренъ разрушеннаго оолитоваго известняка. Мѣстами ихъ трудно отличить отъ закрѣпленныхъ дюнь изъ такого же оолитоваго „песка“, въ изобиліи образующагося и повинѣ отъ разрушенія сарматскихъ известняковъ. Не невозможно, что мѣстами древніе береговые валы были переработаны въ дюны.

При прибываніи моря первый рядъ береговыхъ валовъ и дюнь абрадируется, и въ качествѣ остатка его подъ водой располагается невысокая подводная коса, на которой будутъ продолжать стоять полужасохшіе кусты *Tamarix*, вѣрные свидѣтели прибыванія. вмѣстѣ съ тѣмъ море зальетъ ложбину между песчаными холмами, благодаря чему получится вдоль берега длинный и узкій каналъ, идущій параллельно подводной косѣ. Это очень хорошо видно на берегахъ о. Кузь-джетпеса.

Однако, не всегда подводныя косы являются продуктомъ разрушенія наземныхъ формъ (береговыхъ валовъ и дюнь). Притомъ же подобная коса не можетъ быть элементомъ долговѣчнымъ, ибо прибой, особенно во время бури, будетъ стремиться разрушить ее. Образованія, которыя мы условимся называть рифами, обязаны происхожденіемъ другимъ причинамъ. Волна, бьющая въ берегъ, въ своемъ движеніи снизу вверхъ, наконецъ, дойдетъ до такого пункта, когда она потеряетъ весь сообщенный ей запасъ живой силы и начнетъ скатываться внизъ по дну (по скату берегового вала), повинаясь законамъ тяжести. Съ собою она увлечетъ и несомые ею камни, гальки и песокъ. Сначала, выше всего, волна откладываетъ камни, далѣе гальки, а еще ниже, достигнувъ глубины, составляющей предѣлъ распространенія волнъ,— и песокъ. Вслѣдствіе этого на глубинѣ, до которой уже не доходитъ орбитальное движеніе волнъ, образуется *подводная мель* (рифъ). Но такъ какъ величина орбитальнаго колебанія бываетъ различна въ зависимости отъ длины и скорости распространенія волнъ, то, слѣдовательно, для каждой системы волнъ или, лучше сказать, для каждой средней составляющей силы вѣтра должна быть своя система береговыхъ подводныхъ мелей. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. у о. Кузь-джетпеса, наблюдается нѣсколько параллельныхъ рядовъ рифовъ. Но иногда ихъ бываетъ только два и даже одинъ. Вотъ намѣренія, которыя я сдѣлалъ у острова Уялы:

Разстояніе отъ берега	80 метровъ—глубина	2.5 м.
"	100	1 "
"	120	2 "
"	180	3 "
"	200	2 "
"	240	3 "
"	260	4 "

Разстояніе отъ берега	300 метровъ—глубина	5 метровъ
"	1000 "	10 "

Рифы здѣсь расположены въ разстояніи 100 и 200 метровъ отъ берега; первый подымается на 2 метра надъ окружающимъ дномъ и имѣетъ въ ширину около 30 метровъ, а второй менѣе высокъ. Между берегомъ и первымъ рифомъ такимъ образомъ оказывается ложбина—„узюкъ“, глубиной въ 2.5 метра, а между первымъ и вторымъ рифомъ ложбина, глубиной въ 3 мет.

На восточномъ берегу полуострова Куланды три рифа, на которыхъ глубины 0.5 м., 1.0 м. и 2.5 м.; ложбина между первымъ и вторымъ рифомъ имѣетъ въ глубину 3 м. послѣдній; (3-ій) рифъ въ 200 м. отъ берега. По словамъ рыбаковъ (имъ эти рифы очень хорошо известны, такъ какъ на нихъ они ставятъ сѣти), сильные сѣверо-восточные вѣтра 10—11 (23—24) мая 1902 года смыли здѣсь полосу песчаного берега въ сажень шириной и, что замѣчательнѣе всего, послѣ описанныхъ вѣтровъ *на такую же величину передвинулись и рифы къ берегу* ¹⁾.

Рыбаки на Аральскомъ морѣ называютъ такія мели *закосками*, на Бѣломъ—онѣ носятъ названіе „застругъ“, а на Азовскомъ „забурунье“ ²⁾. На берегахъ восточной Помераніи онѣ подъ именемъ „рифовъ“ описаны Леманомъ ³⁾. Здѣсь ихъ большею частью встрѣчается 3 параллельныхъ ряда: первый на разстояніи 45—70 мет. отъ урѣза воды; возвышаются они не болѣе 1 мет. надъ окружающимъ дномъ. Въ зависимости отъ силы вѣтра, эти рифы, по описанію Лемана, имѣютъ свое положеніе, точно такъ же, какъ и на Аральскомъ морѣ. На Балтійскомъ морѣ ихъ еще называютъ Schaare ⁴⁾. Gilbert ⁵⁾ и Russel ⁶⁾ описали ихъ подъ именемъ „subaqueous ridges“.

¹⁾ Въ 1859 г. въ заливѣ Иске-кокъ-узюкъ въ 4 вер. отъ берега, противъ устьевъ Джалпака, встрѣчены двѣ параллельныя песчаныя косы, на которыхъ глубина была 2 фута, а ложбина между ними, шириной не болѣе 10 саж., имѣла 5 ф. глубины. Насколько можно было прослѣдить, косы тянулись параллельно берегу на разстояніи болѣе 2 верстъ. Эти гряды, добавляетъ авторъ (В. Ш.), въ нѣсколько рядовъ встрѣчаются по всему восточному и южному берегамъ Арала (Морск. Сборн. LIII, № 5, 1861, стр. 151).

²⁾ Неймайръ. Исторія земли. Переводъ и прибавленія по геологій Россіи Ламанскаго и Нечаева. Спб. 1897, Т. I, стр. 599.

³⁾ Lehman P. Das Küstengebiet Hinterpommerns. Zeitschr. d. Gesell. f. Erdkunde zu Berlin, XX, № 4—5, 1884, p. 390; см. также: Krümmel. Handbuch der Ozeanographie, II. 1887, p. 106.

⁴⁾ Ackermann C. Beiträge z. physischen Geographie d. Ostsee. Hamburg, 1883, p. 43.

⁵⁾ Gilbert. Lake Bonneville. Monogr. Un. St. Geol. Survey. I, 1890, Washington, p. 43.

⁶⁾ Russel. Lake Lahontan. Monogr. Un. St. Geol. Survey. XI, 1885, Washington, p. 92—93.

Другого рода отмели (embankments) ¹⁾ обязаны своимъ происхожденіемъ дѣятельности теченій: идущее вдоль берега теченіе, встрѣчая бухту, обыкновенно не заходитъ въ нее, а мнуетъ, сталкиваясь съ массой болѣе спокойной воды; теченіе у входа въ бухту откладываетъ несомые имъ продукты эрозіи, благодаря чему получается мель. Постепенно нарастая, мель эта можетъ, наконецъ, подняться надъ поверхностью воды. Такая мель, на примѣръ, находится въ довольно широкомъ проливѣ, соединяющемъ зал. Перовскаго съ моремъ. У южной оконечности острова Уялы берегъ круто загибается къ юго-востоку, и теченіе, идущее вдоль внѣшняго берега острова, имѣющаго сѣверо-восточное направленіе, отлагаетъ здѣсь подводную косу, имѣющую простирание NE—SW (см. выше, стр. 182). Такая же коса и на южномъ концѣ о. Меншикова (Тюлькели). Подобныя образованія въ Помераніи носятъ названіе „Naken“ ²⁾, а Gilbert (l. c. p. 91) ихъ описываетъ подъ именемъ spit.

Полукруглыя бухты на плоскихъ берегахъ, благодаря образованію подобныхъ длинныхъ и узкихъ отмелей съ двухъ противоположныхъ сторонъ („bar“) ³⁾, превращаются скоро въ круглыя съ типичнымъ названіемъ „Чумышъ-куль“ (ковшъ-озеро), аналогичныя формамъ, называемымъ въ Германіи Bodden ⁴⁾. Но все же между двумя „барами“ всегда остается прорывъ, по которому устремляются теченія изъ моря въ заливъ и обратно (заливъ Чубаръ-тараузъ, з. Чумышъ-куль на пол. Чубаръ, з. Чумышъ-куль на пол. Къкъ-тернакъ, з. М. Сары-чеганакъ и др.). Иногда „баръ“ соединяетъ островъ съ материкомъ: такимъ образованіемъ является, на примѣръ, песчаная коса на юго-западномъ мысу пол. Куланды (м. Узунъ-каиръ), соединяющая мысъ съ группой надводныхъ камней.

Въ обширныхъ заливахъ образуются иногда самостоятельныя теченія, нерѣдко имѣющія противоположныя другъ другу направленія. Въ результатъ получаютъ отмели и косы своеобразной формы: въ видѣ крючковъ (hook), петель (loop), четырехугольниковъ и т. п. Такова, на примѣръ, четырехугольная надводная коса въ сѣверной бухтѣ о. Николая.

Отъ мыса Кара-тюпъ (46° 5' N) на SW отходитъ коса, состоящая изъ песку и камней; она образована теченіями, идущими съ противоположныхъ сторонъ полуострова съ сѣвера на югъ и сталкивающимися

¹⁾ Gilbert. Topographic features of lake shores, p. 90; подъ этимъ названіемъ Gilbert соединяетъ образованія, описываемыя имъ какъ spit, bar, hook и loop.

²⁾ Penck. Morph. d. Erdoberfl., II, p. 434.

³⁾ Gilbert, l. c. p. 94.

⁴⁾ Philippson, l. c. p. 32.

у мыса. Эта коса подходитъ къ тому типу образованій, которыя Gilbert (Top. feat. p. 98, pl. XII) обозначилъ подъ названіемъ V-bar.

Итакъ, мы отличили на песчаныхъ берегахъ слѣдующія прибрежныя образованія:

А. Обязанныя главнымъ образомъ дѣйствію прибоя:

1. береговой валъ (barrier; см. рис. на стр. 208).
2. рифъ, закосокъ (Riff, Schaare, subaqueous ridge).

В. Обязанныя главн. обр. береговымъ теченіемъ (embankments).

1. коса (Haken, spit).
2. „баръ“ (bar).
3. петлеобразныя косы (hook и loop).

С. Обязанныя повышенію уровня моря:

1. затопленные береговые валы.
2. затопленные цѣпи дюнъ.

Отмѣченные подъ рубрикой С образованія наименѣе долговѣчны: они быстро уничтожаются прибоемъ; остаткомъ затопленныхъ дюнъ являются на берегахъ Арала погруженные въ воду деревья, стволы которыхъ (особенно джигыла и саксаула) остаются на днѣ въ теченіе десятковъ лѣтъ по погруженіи.

Въ случаѣ поднятія уровня Аральскаго моря до той высоты, какую оно нѣкогда имѣло, т. е. $+4$ м. надъ современнымъ уровнемъ конфигурація восточныхъ береговъ претерпѣла бы весьма значительныя измѣненія, и развитіе береговой линіи стало бы гораздо болѣе значительнымъ, чѣмъ теперь; особенно много низинъ и извилистыхъ сухихъ протоковъ, лежащихъ ниже современнаго уровня Арала имѣется въ части побережья между устьями Яны-су и бывшими устьями Джаны-дарыи. Судя по даннымъ Каульбарса, впрочемъ не совсѣмъ надежнымъ, въ Кызыль-кумахъ въ значительномъ разстояніи отъ моря встрѣчаются котловины съ уровнемъ ниже уровня Арала: такъ, колодцы Акъ-чеганакъ или Ирбай, въ 60 верстахъ отъ берега Арала, лежатъ на 30 м. ниже уровня его, а кол. Джебага (50 в. отъ Арала) на 18 м. ¹⁾.

Дельтовые отложенія.

По количеству ила, взмученнаго въ водѣ, Аму-дарьѣ и Сыръ-дарьѣ принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ мірѣ. Съ ними можетъ сравниться только Гангъ и Индъ, Миссиссиппи же, Нилъ, Дунай и Волга остаются далеко позади, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблички, показывающей количество взвѣшенныхъ частицъ въ 1 куб. метрѣ воды ²⁾:

¹⁾ Каульбарсъ А. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 588, мѣста эти лежатъ 55—70 верстъ къ SE отъ Казалинска.

²⁾ Penck. Morphologie d. Erdoberfl. I, 1894, p. 301.

Индъ	2500 граммъ.
Гангъ .	1982 "
Аму-дарья	1593 "
Сыръ-дарья	850 ¹⁾ "
Миссиссиппи	629 "
Дунай	125 "

Мы можемъ вычислить, приблизительно въ какое время Аму-дарья и Сыръ-дарья заполнить своими осадками всю котловину Аральскаго моря. Аму-дарья съ 1 октября 1874 по 1 октября 1875 года пронесла у Нукуса 72.4694 милліона тоннъ (по 1000 килогр.) сухого ила (см. выше стр. 135). Въ настоящее время, по заполненіи озеръ дельты Аму, рѣка несетъ большую часть своихъ осадковъ въ море; хотя часть ихъ и остается въ разливахъ, но такъ какъ Аму несетъ теперь больше воды и, слѣдовательно, больше осадковъ, чѣмъ въ 70-хъ годахъ, то общая сумма вносимыхъ въ море твердыхъ частицъ, приблизительно равна вышеприведенной. Для Сыръ-дарьи примемъ средній расходъ воды въ 300 куб. метровъ въ секунду (что скорѣе меньше дѣйствительнаго, см. выше стр. 126) и среднее содержаніе сухого ила 850 граммъ въ 1 к. м.; это даетъ 8.0417 мил. тоннъ наносовъ въ годъ, а всего для Аму и Сыра 80.5111 мил. тоннъ въ годъ. Удѣльный вѣсъ сухого ила можно принять равнымъ удѣльному вѣсу ила Аральскаго моря, который К. Шмидтъ ²⁾ нашелъ равнымъ 2.35. Такимъ образомъ обѣ рѣки приносятъ 34.26 мил. куб. мет. сухого ила въ годъ, что, считая объемъ моря равнымъ 999.7 куб. кил. (см. выше стр. 119), даетъ 29100 лѣтъ для заполнения всей котловины Арала.

Одна Аму-дарья несетъ въ годъ 80.84 мил. куб. мет. сухихъ осадковъ и могла бы заполнить море въ 32340 лѣтъ. Влажныхъ осадковъ Аму несетъ 44.854 мил. куб. мет. (см. выше стр. 135) въ годъ; ими она заполнила бы всю котловину въ 22230 лѣтъ. Если бы глубина моря передъ устьями Аму равнялась средней глубинѣ Арала (16 м.), то Аму-дарья выдвигала-бы свою дельту на 2.80 кв. кил. ежегодно ³⁾; при тѣхъ-же условіяхъ приростъ дельты Сыръ-дарьи равнялся-бы всего 0.32 кв. кил. въ годъ.

Такъ какъ бассейнъ Аму равенъ 309 840 кв. кил., то при 72.4694: 2.35=30.84 мил. куб. метрахъ несомыхъ ею сухихъ осадковъ она де-нудируетъ площадь своего бассейна на 0.0995 мм. или около 0.1 мм.

¹⁾ Среднее изъ двухъ опредѣленій; см. выше стр. 126.

²⁾ Шмидтъ въ „Очерки Ферган. долины“ Миддендорфа. Спб. 1882, стр. 38—43.

³⁾ Подобный расчетъ у Дорандта и Шмидта. Тр. Аму-дарьин. Эксп., IV, стр. 29, не вѣренъ, такъ какъ они принимаютъ среднюю глубину Арала въ 75 м.

въ годъ, или 1 метръ въ 10000 лѣтъ. Сыръ-дарья съ площади бассейна въ 282 900 кв. вил. денудируетъ въ годъ 3.42 мил. куб. мет. или на единицу площади 0.015 мм., т. е. въ 7 разъ менѣе, чѣмъ Аму-дарья. Обѣ рѣки понижаютъ площадь бассейна Аральскаго моря (542740 кв. вил.) на 0.063 мм. въ годъ или въ 15870 лѣтъ на 1 метръ, т. е. значительно больше, чѣмъ средне-европейскія рѣки. Нилъ и Миссиссиппи и нѣсколько менѣе, чѣмъ Янъ-цзы-цзянъ (0.072 мм.). Только рѣки Индіи стоятъ впереди: годовой размѣръ денудации у нихъ 0.275—0.407 мм.

Въ предыдущемъ разчетѣ не принято во вниманіе количество растворенныхъ въ рѣчной водѣ солей, тоже, конечно, денудированныхъ съ площади бассейна. Имѣется всего одинъ, сдѣланный Шмидтомъ анализъ воды Сыръ-дарьи, который показываетъ, что содержаніе солей въ водѣ Сыръ-дарьи, можетъ иногда превосходить количество взмученныхъ частицъ: такъ, по даннымъ анализа образца воды, взятаго въ маѣ 1878 г. у Казалинска, 1 куб. метръ воды Сыръ-дарьи заключалъ 353.4 грамма сухого осадка и 534.5 гр. солей. Годовая амплитуда количества растворимыхъ веществъ въ водѣ рѣкъ не такъ велика, какъ амплитуда взмученныхъ¹⁾; примемъ поэтому 534.5 гр. за среднее содержаніе соли; въ такомъ случаѣ обѣ рѣки будутъ нести въ годъ, считая приходъ Аральскаго моря въ 2000 куб. мет. (мы беремъ повсюду минимальныя цифры расхода, относящіяся къ 80-мъ г. XIX ст.), 33.7061 мил. тоннъ растворенныхъ веществъ; придавая имъ тотъ же удѣльный вѣсъ, что и для взвѣшенныхъ веществъ, т. е. 2.35, мы получимъ объемъ 14.340 мил. куб. мет., что даетъ для всей площади Арала величину денудации солей въ 0.026 мм.

Общая сумма денудаций составитъ $0.063 + 0.026 = 0.089$ мм. въ годъ или 1 метръ въ 11230 лѣтъ.

Мы должны оговориться, что данныя эти, особенно для Сыръ-дарьи, являются величинами приближительными; онѣ приводятся здѣсь для того, чтобы дать общее представленіе о величинѣ денудации въ бассейнѣ Арала. Для полученія же точныхъ величинъ, пока имѣется очень мало опредѣленій. Во всякомъ случаѣ, вышеприведенныя цифры даютъ *минимальную* величину денудации.

Несомые Аму и Сыромъ 34.26 мил. куб. метровъ сухихъ осадковъ, распредѣляясь на площади дна Аральскаго моря, занимаютъ ежегодно слой около 0.5 мм. Въ 2000 лѣтъ осадки образуютъ на днѣ слой мощностью въ 1 метръ или, что тоже, повышаютъ уровень моря на 1 метръ.

¹⁾ Ср. у Penck. *Morph. d. Erdoberfl.*, I, 1894, p. 306, 307; также E. Uetrecht. *Die Ablation der Rhone in ihrem Walliser Einzugsgebiete im Jahre 1904—1905. Zeitschr. f. Gewässerkunde*, VII, № 5, 1906, p. 308, 310.

Приведенныя выше цифровыя данныя позволяютъ предполагать, что измѣненія, какія претерпѣваютъ берега Арала отъ наносовъ Сыра и Аму, должны быть громадны. На Сыръ-дарьѣ, благодаря наличности картографическаго матеріала, мы, дѣйствительно, можемъ болѣе подробно прослѣдить это.

Дельту Сыръ-дарьи можно считать начиная отъ Канъ-уткуля, въ 45 верстахъ отъ устья ея (считая по рѣкѣ), такъ какъ отсюда можно прослѣдить налеганіе дельтовыхъ отложеній на арало-каспійскія (подробности см. выше стр. 183, а также въ гл. о геологiи). Хотя—нужно сказать, что по гипсометрическимъ и фаунистическимъ даннымъ приходится признать, что солоноватое озеро Камышлы-башъ, соединяющееся съ Сыръ-дарьей въ 12 верстахъ выше Канъ-уткуля, по всѣмъ признакамъ, представляло нѣкогда заливъ Аральскаго моря (см. выше стр. 183), отъ котораго онъ былъ отрѣзанъ выдвигавшейся дельтой Сыръ-дарьи. (Это озеро, равно какъ и лежащее ниже Тше-башъ, представляютъ такимъ образомъ примѣръ тѣхъ бассейновъ типа „отчлененія“ [„Abgliederungs-Becken“], которыя Рихтгофенъ называлъ Einschwemmungs-Seen ¹⁾).

Мы имѣемъ возможность прослѣдить измѣненія, какимъ подвергалась дельта Сыра въ теченіе XIX ст., по четыремъ съемкамъ: 1847, 1859, 1889 и 1901 годовъ. Ниже всѣ эти съемки приведены въ одинаковомъ масштабѣ—4 версты въ дюймѣ. Первая съемка (1847 г.) представляетъ намъ устья Сыръ-дарьи въ видѣ воронки, ограниченной съ востока низменнымъ островомъ Сурунго, а съ запада длинной и узкой песчаной косой, длиной въ 9 верстъ и шириной около $\frac{1}{2}$ в., похожей на „верунгъ“ и составлявшей продолженіе песчанаго острова Косъ-араль. Вершина воронки уже начала заполняться мелями. Глубина въ воронкѣ достигала свыше 2 метровъ, а по выходѣ изъ нея въ морѣ сейчасъ же начинались глубины въ 8 мет. Къ югу отъ о. Косъ-арала находится обширное болотистое пространство, поросшее камышемъ; прежде (около 1820—25 года), по словамъ Бутакова (см. выше стр. 80), здѣсь протекалъ главный рукавъ Сыра, а въ 1849 году было лишь едва-замѣтное теченіе. Этотъ рукавъ на приложенной картѣ беретъ начало нѣсколько ниже мыса Улькунъ-джаръ (или Кызылъ-джаръ) (см. табл. VI).

На слѣдующей съемкѣ (1859 г.) мы видимъ, что воронка уже совсѣмъ заполнена осадками, а островъ Сурунго цѣликомъ вошелъ въ составъ дельты. Передъ прежними устьями разстилается обширная треугольная мель. Многочисленные острова въ дельтѣ, прежде покрытые камышами, теперь стали понемногу заростать тальникомъ (*Salix*).

¹⁾ Richtshofen. Führer f. Forsch. 1886, p. 267. См. также Penck. Morphologie. II, 1894. p. 222.

1847 г.

Аральское море



Дельта Сыръ-дарьи по съемкѣ 1847 г. Глубина въ футахъ.

Положеніе форта Косъ-араль: 46°1'N, 61°2'E.

Масштабъ: 4 версты въ дюймѣ.

V

За 12 лѣтъ дельта рѣки выдвинулась впередъ на 5 верстъ, т. е. около 210 саж. или около 540 мет. въ годъ. Быстрому заполненію воронки, которое Бутаковъ подмѣтилъ еще въ 1852 году, способствовало особенно то обстоятельство, что съ середины XIX столѣтія Аральское море стало быстро убывать.

Прежде полагали, что наиболѣе быстро растетъ Терекъ, выдвигая свою дельту на 495 м. въ годъ (Credner. Die Deltas, 1878, p. 25, по даннымъ К. Бара), но новыя изслѣдованія показали, что ежегодный приростъ Терека составляетъ около 100 м. въ годъ; см. И. Мушкетовъ. Физич. Геологія, II, 2 изд. 1905, стр. 455—456.

Необходимо замѣтить однако, что данныя о линейномъ возрастаніи дельты даютъ мало надежный сравнительный матеріалъ; болѣе пригодны величины увеличенія площади дельты; но наиболѣе цѣнными и сравнимыми являются данныя о дѣйствительномъ нарастаніи объема дельтовыхъ отложеній; таковыхъ свѣдѣній имѣется, однако, очень мало; такъ, предъ Сулинскимъ гирломъ Дуная въ теченіе 1857—86 годовъ откладывалось въ среднемъ ежегодно 319794 куб. метровъ осадковъ (площадь всей дельты Дуная за періодъ 1830—56 возрастала ежегодно на 0.81 кв. кил.), а передъ устьями Роны 1841—72, ежегодно 18000000 куб. м. осадковъ,—больше, чѣмъ рѣка выносила въ годъ взвѣшенныхъ частицъ; площадь возрастала ежегодно на 0.23 кв. к. (см. Penck. Morph. d. Erdoberfl. II, 1894, p. 510).



Дельта Сыръ-дарьи по съемкѣ 1859 г. Глубины въ футахъ. Оригиналъ былъ ориентированъ невѣрно; его нужно повернуть на NW.

Слѣдующая съемка 1889 года показываетъ, что за 30 лѣтъ произошли громадныя измѣненія: воронка вся сплошь заполнена осадками;

дельта окончательно выдвинулась въ море: прежде въ мѣстѣ впаденія Сыръ-дарьи была выемка въ берегъ, бухта, какъ напр. въ Темзѣ, а теперь, наоборотъ, мѣсто впаденія рѣки вдается въ глубь моря: дельта изъ типа дельты *выполненія* („Ausfüllungs-Delta“ Credner¹⁾) перешла въ типъ *выдвинутой дельты* („vorgeschobenes D.“). Бывшая предъ устьями 1859 года треугольная подводная мель превратилась въ островъ.

¹⁾ Credner G. K. Die Deltas, ihre Morphologie, geogr. Verbreit. und Entstehungs-Bedingungen. Peterm. Mitt. Erg. N. № 56, 1878, p. 9—10.

Чушка-аралъ, на которомъ въ началѣ 80-хъ годовъ занимались земледѣліемъ. Острова дельты въ 1889 году оказываются въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на картѣ Бутакова 1849 года обозначена глубина 4 морскихъ сажени, т. е. $7\frac{1}{2}$ метра. Съ 1847 по 1889 годъ дельта Сыръ-дарьи увеличила свою площадь на 40 квад. килом., т. е. почти по одному кв. кил. въ годъ, а по длинѣ на $6\frac{1}{2}$ верстъ, т. е. по 77 саж. или 164 м. въ годъ; такимъ образомъ въ среднемъ за 1847—89 годы линейное возрастаніе дельты значительно меньше, чѣмъ за годы 1847—1859, что объясняется, конечно, тѣмъ, что по выполненіи воронки ростъ дельты въ открытомъ морѣ пошелъ гораздо медленнѣе.



Дельта по съемкѣ Романовича 1889 г. Внѣшніе берега, нанесенные пунктиромъ, сняты глазомѣрно.

Съ середины 80-хъ годовъ Аральское море начало замѣтно прибывать, и въ 1886 или 1887 году о. Чушка-аралъ впервые залила моряна; послѣ этого здѣсь начали расти камышъ и куга, почва заболотилась, и между 1888 и 1890 годомъ рыбаки были принуждены переселиться на о. Косъ-аралъ. Островъ этотъ въ то время былъ песчанымъ и удобнымъ для жительства, но около 1897—98 года и сюда стала проливаться вода, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе затоплявшая его, и къ 1902 году островъ представлялъ собою камышевое болото, на которомъ возвышался только одинъ песчаный бугоръ, гдѣ можно было жить. О. Чушка-аралъ въ мое посѣщеніе 1899 г. былъ уже весь заболоченъ и необитаемъ. Съемка 1900 года показыва-

етъ, что дельта Сыръ-дарьи почти не уменьшилась, несмотря на значительное повышеніе уровня моря со времени съемки 1889 г. (не менѣе 1 м.).

Затопленіе дельты сказывается не столько въ уменьшеніи ея площади, сколько въ превращеніи прежде сухихъ участковъ въ болота: количество несомыхъ рѣкой осадковъ столь велико, что они, отлагаясь на периферіи дельты, увеличиваютъ ежегодно ея площадь прѣмѣрно на ту же величину, на какую она покрывается прибывающимъ моремъ. Во всякомъ случаѣ, теперь возрастаніе дельты даже при усыханіи

моря не можетъ идти такъ быстро, какъ въ среднѣ XIX ст.: уже въ разстояніи около $1\frac{1}{2}$ версты отъ бара начинаются глубины въ 10 метровъ.

Образованіе новыхъ мелей и острововъ въ дельтѣ происходитъ слѣдующимъ образомъ: весною во время ледохода рѣка наноситъ въ дельту массу камыша (*Phragmites*); камышъ этотъ откладывается на меляхъ предъ дельтой и служитъ центромъ для отложенія осадковъ, постепенно давая начало новымъ мелямъ и островкамъ, на слѣдующій годъ немедленно зарастающимъ молодымъ камышомъ. Какъ только мель такимъ образомъ закрѣпилась растительностью, она дѣлается способной еще энергичнѣй конденсировать на своей подводной поверхности осадки, такъ что даже прибывающее море не въ состояніи прекратить роста мели.

Повышеніе уровня моря кореннымъ образомъ измѣняетъ режимъ рѣки въ ея нижнемъ теченіи: паденіе рѣки уменьшается, она начинаетъ дѣлать извивы (меандры), и такъ какъ уровень рѣки лежитъ выше окружающей равнины, то она очень легко отдаетъ отъ себя рукава, направляющіеся въ сторону и уносящіе часть осадковъ: не имѣя возможности, вслѣдствіе уменьшенія паденія, углублять свое русло, рѣка выходитъ изъ береговъ и заполняетъ окружающую равнину, затопляя всѣ неровности. Въ нихъ то и остается значительная часть тѣхъ осадковъ, которые прежде выносились въ море, способствуя росту дельты. Въ среднѣ 90-хъ годовъ Аргирекская долина, лежащая по правому берегу Сыръ-дарьи ниже Казалинска и бывшая много лѣтъ сухой, наполнилась водою и образовала рядъ озеръ, существующихъ и по сію пору. Частью это слѣдуетъ приписать многоводію Сыръ-дарьи за 1895—98 годы, а частью уменьшенію паденія ея вслѣдствіе повышенія уровня Арала.

Наконецъ, и само наростаніе дельты при повышеніи уровня весьма затруднено. Креднеръ ¹⁾ даже особенно указываетъ, что образованіе дельтъ идетъ преимущественно на берегахъ съ отрицательнымъ колебаніемъ уровня. Правда, пониженіе моря (или повышеніе суши) весьма способствуетъ образованію дельты, однако рѣки, несущія много осадковъ, не боятся повышенія моря, чему примѣръ Сыръ-дарья, которая успѣшно борется противъ вторженія моря въ ея дельту. Другое дѣло, рѣки, несущія мало осадковъ или дельты сухихъ рѣкъ (каковы Яны-су, Джаны-дарья и Куванъ-дарья). При повышеніи уровня море должно залить ихъ долины, образовавъ подводныя ложбины. Дѣйствительно, такія ложбины наблюдались Каульбарсомъ въ устьяхъ Яны-су (рукавъ Аму-дарьи) въ 1874 г., а также Сѣверцовымъ въ устьяхъ сухой Джаны-дарьи.

¹⁾ Credner. Die Deltas. 1878, p. 74.

При разсмотрѣніи отлагающей дѣятельности Сыръ-дарьи, нужно имѣть въ виду, что распредѣленіе вѣтровъ на берегахъ Арала не благоприятствуетъ выдвиганію дельты этой рѣки: именно, при преобладаніи НЕ вѣтра осадки не отлагаются у устьевъ, а уносятся далеко вглубь моря; такъ, во время сильнаго НЕ 7 сентября 1901 года вода къ SW отъ устьевъ Сыра еще въ 30 морскихъ миляхъ была мутной, тогда какъ она въ тихую погоду здѣсь синяя и прозрачная (см. въ отдѣлѣ о цвѣтѣ). Съ другой стороны, въ дельтѣ Аму-дарьи эти вѣтры способствуютъ отложенію осадковъ и нарастанію дельты, затрудняя относь вглубь моря рѣчной воды и несомыхъ ею осадковъ.

Скажемъ, въ заключеніе, еще нѣсколько словъ о строеніи подводной дельты Сыръ-дарьи.

Со стороны моря вся дельта, какъ кольцомъ, окружена не широкимъ поясомъ подводныхъ песчаныхъ отложеній, шириной въ 60—80 метровъ—это т. н. „баръ“. Осенью на барѣ бываетъ не болѣе полуметра глубины, и даже временами менѣе. За баромъ глубины довольно быстро увеличиваются. Вотъ промѣръ, сдѣланный мною 31 іюли (13 августа) 1900 года противъ главныхъ устьевъ:

Въ разстояніи	2200 саж. отъ главн. рукава	глуб.	12 м.
„	1400	„	8 „
„	1200	„	6 „
„	1100	„	5 „
„	800	„	(баръ) 1.7 „
„	400	„	2 „
въ самыхъ устьяхъ	„	„	4 „

Между 1000 и 800 саж. лежитъ уступъ, за которымъ уже начинается собственно морское дно. На 800 саж. лежитъ „баръ“. 17 (30) іюля 1902 г. на барѣ было менѣе одного метра глубины, а въ морѣ передъ баромъ сразу глубина повышалась до $2\frac{1}{2}$ м. Во время вѣтровъ на барѣ бываетъ очень сильный прибой, тогда какъ въ пространствѣ между баромъ и устьями тихо.

Пространство между баромъ и устьями выполнено поясомъ илистыхъ отложеній. Этотъ поясъ радіально прорѣзанъ насквозь подводными руслами, вдушими отъ рукавовъ рѣки, дно которыхъ усыпано очень плотнымъ пескомъ.

Въ дельтѣ Сыръ-дарьи рыбаками замѣчено, что чѣмъ больше воды несетъ рѣка, тѣмъ болѣе заносится устья. Дѣйствительно, въ 1902 году, „отличавшемся своимъ многоводіемъ“ (ср. выше на стр. 124—126 данныя о расходѣ воды), на барѣ Сыръ-дарьи было чрезвычайно мелко. Тоже наблюдается на Ронѣ, р. Mersey; П е н к ѣ даже опредѣленно выяснилъ,

что эпохамъ съ мелкой водой на барахъ этихъ рѣкъ соответствуютъ богатые осадками періоды и обратно ¹⁾.

Чтобы закончить относительно Сыръ-дарьи, нужно отмѣтить, что мы имѣемъ краткое описаніе низовьевъ Сыръ-дарьи, сдѣланное Эверсманомъ ²⁾ и Мейендорфомъ ³⁾ по наблюденіямъ въ ноябрѣ 1820 года. По описанію второго, они проѣхали по сѣверному берегу о. Камышлы-башъ „вплоть до мѣста, гдѣ оно соединяется съ Сыромъ“, отсюда прошли 20 верстъ внизъ по рѣкѣ, ставшей 14 (26) ноября. „Здѣсь, говорятъ Мейендорфъ, мы увидѣли мѣсто, гдѣ воды Сыръ-дарьи, смѣшиваясь съ водами Арала, получаютъ солоноватый вкусъ и гдѣ рѣка начинаетъ расширяться“. Это мѣсто должно находиться приблизительно у нижняго конца острова Кара-каиръ противъ озера Тше-басъ. Въ 15 верстахъ отсюда, по словамъ того же автора, рѣка (или бухта) расширялась до 40 верстъ. Въ настоящее время, по тщательномъ разборѣ описанія Мейендорфа, я прихожу къ выводу, что онъ ошибался полагая, что пришелъ къ устьямъ Сыра; онъ самъ говоритъ, что Аральскаго моря не видѣлъ; „холмы Кара-джаръ и Унадымъ—мысы, находящіеся слѣва и справа отъ устья Сыра, скрывали за собою море, нужно было проѣхать до этихъ холмовъ еще около 15 верстъ“; онъ имѣлъ передъ собою только сплошное море камыша. Также и Эверсманъ подтверждаетъ, что они изъ-за камышей, которыхъ здѣсь, дѣйствительно, довольно, не могли видѣть моря. Изъ разсказа Бутакова (см. стр. 80) видно, что главное устье Сыра около 1820—25 года лежало къ югу отъ острова Косъ-арала; а это русло беретъ начало противъ обрыва Улькунъ-джаръ (см. карту на таб. VI, нынѣ Кызылъ-джаръ), т. е. гораздо ниже озера Тше-басъ. Такимъ образомъ, очевидно, Мейендорфъ ошибся. По всѣмъ вѣроятіямъ, онъ принялъ за солоноватую воду моря воду озера Тше-басъ, которая, дѣйствительно, отличается этимъ свойствомъ.

Южный берегъ Аральскаго моря представляетъ смѣшанный типъ: здѣсь чередуются участки совершенно ровныхъ береговъ съ выдвинувшимися въ море дельтами отдѣльныхъ протоковъ ⁴⁾. Поэтому приходится говорить отдѣльно о каждомъ изъ рукавовъ Амударьи.

Талдыкъ, какъ упомянуто было выше (стр. 136 и 137), уже въ 1873 году пересталъ впадать въ море; въ 1848—49 гсдахъ онъ несъ очень мутную воду; въ 1858 году наносы его, по словамъ Бу-

¹⁾ Penck. Morph. d. Erdoberfl. II. 1894, p. 503—504.

²⁾ Eversmann. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823, p. 41.

³⁾ Meyendorff. Voyage d'Orenbourg à Boukhara. Paris, 1826, p. 37.

⁴⁾ Срав. Philippsen, I. c. p. 35: „смѣшанныя формы, состоящія изъ участковъ талассогенныхъ и участковъ потамогенныхъ береговъ“.

такова (см. стр. 83—84) выдвинулись версты на 2 вперед. Съ теченіемъ времени, судя по картѣ 1873 года, приложенной къ работѣ Каульбарса ¹⁾, дельта Талдыка выдвинулась еще дальше и замѣтно сузила заливъ Талдыкъ. Въ 1873 году, когда Талдыкъ уже въ значительной части былъ сухимъ, бара впереди самаго значительнаго (восточнаго) рукава Медела не оказалось ²⁾.

Главное устье—Улькунъ-дарья, насколько извѣстно, всегда несла мутную воду, а потому дельта ея, надо полагать, выдвигается быстро впередъ, но, за отсутствіемъ точныхъ старыхъ съемокъ, опредѣленно высказаться объ этомъ невозможно. Дельта Улькауна съ 1895 года начала затопляться водою ³⁾, подобно дельтѣ Сыръ-дарьи.

Наконецъ, Яны-су со времени Бутакова (1848—9 г.) нисколько не выдвинула свою дельту, потому что она несетъ воду прозрачную и кромѣ того море, по сравненію съ тѣмъ временемъ, нѣсколько прибыло. Но въ 1873 году лиманъ рѣки былъ почти совершенно сухимъ. Въ настоящее время число острововъ въ дельтѣ Яны-су съ каждымъ годомъ все уменьшается: Аральское море вторгается въ дельту Яны-су и подпираетъ теченіе слабо текущей рѣки, такъ что еще у Бишъ-кума, гдѣ глубина рѣки до 7 м., а ширина до 150 м., въ тихую погоду совершенно нѣтъ теченія, какъ это было отмѣчено мной 26. VII (8. VIII) 1902 года посредствомъ вертушки Вольтмана; вода здѣсь имѣетъ слегка солоноватый привкусъ съ массой планктона озернаго характера.

Въ отличіе отъ дельты Сыръ-дарьи обширное пространство, занимаемое нижнимъ теченіемъ Аму начиная отъ Нукуса, не есть сплошь аллювиальный наносъ рѣки, такъ какъ среди дельтовыхъ отложеній разбросаны холмы Кучкана-тау, Борлы-тау и др., сложенные изъ мѣловыхъ отложеній.

Выше уже было отмѣчено, что при повышеніи уровня Арала до его прежней высоты, т. е. +4 м. надъ современнымъ уровнемъ, конфигурація западнаго берега не потерпитъ существенныхъ измѣненій (стр. 194). На сѣверныхъ берегахъ мѣстами море распространится довольно далеко, напр. около Терменбеса (стр. 140), въ южной части Малыхъ и Большихъ Барсуковъ, у озера Клычъ. Довольно значительны будутъ измѣненія въ восточной части моря (стр. 213), но чрезвычайно важныя перемѣны произойдутъ въ дельтѣ Аму-дарьи: дельта, правда, будетъ покрыта водой лишь въ нижней части, — по Улькуну не доходя даже до горъ Кушкана-тау (см. высоты на стр. 129—130), — но зато

¹⁾ Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881.

²⁾ Каульбарсъ. I. с. стр. 204.

³⁾ Гиршфельдъ и Галкинъ. Воен.-стат. описаніе Хив. оаз., I, 1902, стр. 140.

Аральское море затопить Айбугирскую низину, соединится съ Сары-камышской котловиной, наполнивъ которую, Араль получитъ стокъ въ Каспійское море черезъ Узбой и превратится въ проточное озеро. Подробности относительно этого процесса будутъ изложены ниже, въ главахъ VI и IX.

Такъ какъ Аральское море, вслѣдствіе наносовъ рѣкъ, повышаетъ свой уровень ежегодно на 0.5 мм. (см. выше, стр. 215), то черезъ 8000 лѣтъ это повышение достигнетъ величины 4 м., и Аральское море *ceteris paribus* станетъ проточнымъ озеромъ.

ГЛАВА IV.

Климатологія.

Для познанія климатологій береговъ Аральскаго моря могутъ служить данныя метеорологической станціи при станціи Ташкентской ж. д. *Аральское море* (у сѣверо-восточнаго конца моря), гдѣ начались наблюденія съ 1906 года, а также метеор. ст. *Кызыль-джаръ* (широта $46^{\circ} 0'$, долгота $61^{\circ} 5'$ отъ Гр.) въ низовьяхъ Сыръ-дарьи въ 5 в. отъ берега Аральскаго моря, дѣйствовавшей съ осени 1901 г. по конецъ 1906 г. Но такъ какъ эти станціи даютъ матеріалъ за ограниченное число лѣтъ (притомъ наблюденія первой еще не опубликованы), то мы воспользуемся наблюденіями станціи въ *Казалинскъ* (широта $45^{\circ} 46'$, долгота $62^{\circ} 7'$), которая начала дѣйствовать съ 1 января 1855 г. До этого времени дѣйствовала метеорологическая станція въ укрѣпленіи *Раимскомъ*, ниже Казалинска, на берегу Сыръ-дарьи ($46^{\circ} 4' N$, $61^{\circ} 47' E$; высота 50 (?) м.), гдѣ наблюдали съ 15 октября 1848 по 31 мая 1855 (съ 1852 года крѣпость эта носила названіе „Аральское укрѣпленіе“¹⁾).

Наблюденія въ Казалинскѣ (и Раимѣ) были использованы авторами монографій по климатологій Россіи, а также авторами „Климатологическаго Атласа Россійск. Имп.“ Спб. 1899, изд. Глав. Физической Обсерваторіи—вплоть до 1895 года.

Въ нижеслѣдующемъ излагаются главнѣйшія климатологическія данныя для Казалинска и Кызыль-джара по даннымъ, напечатаннымъ въ „Лѣтописяхъ“ Главн. Физ. Obs. вплоть до 1905 года, а также на основаніи трудовъ только что указанныхъ авторовъ. Суточный ходъ нѣкоторыхъ элементовъ изложенъ по ежечаснымъ наблюденіямъ въ теченіе одного года въ *Нукусъ* (см. ниже). Для сравненія привлечены, кромѣ Нукуса, наблюденія станцій въ *Иртишъ* (185 килом. къ сѣверу отъ берега Арала) и частью въ Петро-александровскѣ. Кромѣ того использованы результаты собственныхъ метеорологическихъ наблюденій на Аральскомъ морѣ въ лѣтніе мѣсяцы 1900—1902 гг., напечатанные въ VII вып. „Научныхъ Рез. Аральской Эксп.“, 1907 г.

¹⁾ Подробности о наблюденіяхъ въ Аральскѣ см.: Leyst E. Katalog der meteor. Beobacht. in Russl. u. Finnland. IV. Suppl. B. z. Repertor. f. Meteor. St. Petersburg, 1887, p. 11; о Казалинскѣ (вплоть до 1884 г.): p. 105—106.

Обращено вниманіе преимущественно на тѣ явленія, которыя имѣютъ наиболѣе важное значеніе для гидрологіи Аральскаго моря; истерпывающее же изложеніе климатологіи Казалинска не входило въ задачи этой главы.

Относительно описанія станціи Казалинскъ, а также подробной оцѣнки наблюденій мы отсылаемъ къ „Лѣтописямъ“ и монографіямъ. Необходимое будетъ указано ниже въ отдѣлахъ, посвященныхъ соответствующему метеорологическому элементу. Замѣтимъ здѣсь, что станція съ 1892 года находится въ саду, лежащемъ близъ берега Сыръ-дарьи. Съ этого года наблюденія производитъ весьма тщательно К. И. Блакъ, корреспондентъ Главн. Физ. Obs. Высота барометра мной принята въ 64.5 метра. По желѣзно-дорожной нивелировкѣ 31 мая 1901 г. (ст. ст.) фундаментъ церкви въ Казалинскѣ оказался на 5.89 саж. выше уровня Аральскаго моря у Акъ-джулпаса 29 апрѣля того же года; нуль барометра на 0.65 саж. выше цоколя церкви или, приводя къ средней высотѣ Аральскаго моря за 1901 годъ, получимъ абсолютную высоту барометра:

$$0.65 + 5.89 + 23.79 \text{ саж.} = 30.23 \text{ саж.} = 64.5 \text{ м.} \mp 1 \text{ м.}$$

Болѣе точную цифру можно будетъ получить, когда будетъ связанъ нивелировкой цоколь церкви въ Казалинскѣ съ высотой ст. ж. д. Казалинскъ (29.64 саж.).

Разстояніе отъ Казалинска до берега моря около 135 килом.

Барометръ въ Кызылъ-джарѣ, по моей нивелировкѣ, на 3.6 м. выше наивысшаго горизонта Сыръ-дарьи 21.VII.1901 г. (ст. ст.) и на $3.6 + 1.4 = 5.0$ м. выше уровня Аральскаго моря, т.-е. имѣетъ 55 м. абсол. высоты. Будка построена на вершинѣ обрыва, господствующаго надъ окрестностью съ скатомъ къ Аральскому морю, на совершенно открытой мѣстности; высота обрыва 12.4 м. надъ уровнемъ Сыръ-дарьи 21.VII.1901 года и 13.8 м. надъ уровнемъ Арала. Дожемѣръ стоитъ въ огородѣ близъ дома.

Нукусъ лежитъ въ вершинѣ дельты Аму-дарьи, въ 110—130 килом. отъ берега Аральскаго моря, подъ $42^{\circ}27'$ сѣв. ш. и $59^{\circ}37\frac{1}{2}'$ вост. долг. Здѣсь съ 1 октября 1874 г. по 30 сентября 1875 г. производились Ф. Дорандтомъ съ замѣчательной тщательностью ежечасныя метеорологическія наблюденія (см. выше, стр. 98). Высота Нукуса въ 1874 г. нивелировкой опредѣлена въ 18.3 м. надъ уровнемъ Арала или 65.9 м. абс. высоты.

Въ нижеслѣдующемъ стилѣ вездѣ новый.

Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить здѣсь сердечную признательность А. А. Каминскому, благодаря любезному содѣйствію котораго мнѣ были предоставлены выписки изъ хранящагося въ архивѣ

Главной Физической Обсерваторіи матеріала по метеорологическимъ наблюденіямъ въ Казалинскѣ, собраннаго въ свое время для изданія „Климатологическаго Атласа“, и частью дополненныя данными по 1905 годъ. Кромѣ того, благодаря любезности А. А. Каминскаго, я могъ пользоваться еще не вышедшими въ свѣтъ, но уже печатающимися „Лѣтописями“ за 1905 г.

1. Температура воздуха.

По даннымъ Климатологическаго Атласа (таб. 15, Э. Штеллингга), Аральское море, занимающее по широтѣ $3^{\circ} 24'$ (см. выше, стр. 114), лежитъ въ предѣлахъ годовыхъ изотермъ 7°C. на сѣверѣ и 10° на югѣ (на уровнѣ моря ¹⁾). Черезъ средину проходитъ изотерма 9° , которая на востокѣ пересѣкаетъ Балхашъ, а на западѣ — низовья Волги, сѣверную часть Азовскаго моря, Каменецъ-Подольскъ. Въ январѣ Аральское море заключено между изотермами -14° и -8° ; черезъ средину моря въ январѣ проходитъ изотерма -10° , которая идетъ черезъ Царицынъ, Тулу, Шлиссельбургъ, Улеаборгъ, — а въ Сѣв. Америкѣ чрезъ средину оз. Верхняго (47° с. ш.). Въ іюлѣ море заключено между изотермами 25° и 26° ; черезъ средину моря идетъ изотерма 25° , пересѣкающая Евр. Россію только въ области Каспійскаго моря. Между тѣмъ область Великихъ оз. Сѣв. Америки находится въ іюлѣ между изотермами 18° и 22° .

Черезъ Аральское море проходитъ годовая изаномала 0° .

Ниже приводится годовой ходъ температуры воздуха въ Казалинскѣ за $37\frac{1}{2}$ лѣтъ, именно за 1855 П, IV — XII; 1856 — 7; 1858 I — II; 1862 XI — XII, 1863 — 66, 1869 — 74, 1875 VIII — XII; 1881 VIII — XII; 1882; 1883 I — V, VIII — XII; 1884 IV — XII; 1885 — 1900; 1901 I — V, VII — XII; 1902 — 05 годы. До 1871 года наблюденія производились въ 6 ч. у., 2 ч. д. и 10 ч. в. ²⁾. Высота термометра была въ 1873 году 0.9 м., въ 1881—83 г. 3.1 м., 1892—3 г. 3.3 м., съ 1894 года 4 м. надъ землей.

Нижеслѣдующія среднія представляютъ истинныя суточные среднія, исправленныя поправками, выведенными для Казалинска Вильдомъ ³⁾, но не приведенныя къ уровню моря. Поправки, употребленныя

¹⁾ Средняя годовая температура на высотѣ 50 м. (уровень Араза) понижается въ сравненіи съ уровнемъ моря на 0.24° (см. Вильдъ. О температурѣ воздуха въ Росс. Имп. Сиб. 1882, стр. 318).

²⁾ Подробности о наблюденіяхъ температуры см. Вильдъ, I с., стр. 334.

³⁾ Вильдъ, I с., стр. CCXXVII.

для приведенія среднихъ изъ наблюдений, сдѣланныхъ въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в. слѣдующія:

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д.
—0.18 —0.09 —0.02 —0.32 —0.62 —0.80 —0.62 —0.43 —0.20 —0.00 —0.08 —0.15

Въ послѣднемъ столбцѣ приведены среднія мѣсячныя температуры для Нукуса по наблюдениямъ за 1874—81 годы.

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а
К а з а л и н с к ѣ. Нукусъ.

	Среднія мѣсячныя.	Наиболь- шая мѣс. сред.	Наимень- шая мѣс. сред.	Абс. измѣ- чивость мѣс. сред.	Сред. мѣс.
Янв.	—12.40*	—3.2	—24.3	21.1	—5.4*
Фев.	—10.74	—3.1	—20.2	17.1	—2.7
Мар.	— 2.67	4.6	—11.7	16.3	6.2
Апр.	9.16	14.4	4.9	9.5	13.7
Май	18.63	21.6	16.5	5.1	21.3
Іюнь	23.49	27.0	18.8	8.2	24.1
Іюль	25.56	28.4	22.7	5.7	26.3
Авг.	23.56	26.1	21.4	4.7	24.4
Сент. .	16.66	19.7	13.2	6.5	18.2
Окт.	7.63	13.0	3.0	10.0	9.0
Ноябрь.	—0.95	4.1	— 5.7	9.8	2.7
Дек.	—7.12	—0.6	—15.4	14.8	—2.0
Годъ	7.57	10.17	6.16	4.0	11.4

Казалинскъ: зима —10.1, весна 8.4, лѣто 24.2, осень 7.8.

Замѣчательно быстрое возрастаніе температуры весной: въ Казалинскѣ апрѣль на 11.8° теплѣе марта; лѣтніе жары здѣсь наступаютъ сразу, черезъ вѣсколько дней послѣ зимнихъ холодовъ, что объясняется, конечно, ничтожнымъ снѣговымъ покровомъ, таяніе котораго, гдѣ онъ обилѣенъ, поглощаетъ много тепла: въ средней Россіи, несмотря на материковое положеніе, апрѣль холоднѣе октября, такъ какъ снѣговой покровъ понижаетъ температуру весны. Въ Казалинскѣ же и во всемъ Туркестанѣ апрѣль теплѣе октября: здѣсь мы имѣемъ при отсутствіи обильнаго снѣгового покрова нормальныя условія материковаго климата ¹⁾. Въ Кызылъ-джарѣ на берегу моря условія иные, и здѣсь апрѣль холоднѣе октября (см. ниже, стр. 230).

¹⁾ Ср. Воейковъ А. И. Снѣжный покровъ, его вліяніе на почву, климатъ и погоду и способы изслѣдованія. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XVIII, № 2, 1889, стр. 90—91.

Въ Казалинскѣ средняя годовая температура приходится на 11 апрѣля и 15 октября, минимальная температура 30 января, максимальная 21 іюля, для Иргиза тѣ же величины 10 апр. и 16 окт., 5 февр. и 20 іюля; для Нукуса 3 апр. и 11 окт., 22 янв. и 13 іюля ¹⁾.

Самый теплый мѣсяцъ въ Казалинскѣ іюль (25.6°), самый холодный январь (—12.4°); средняя годовая амплитуда 38°. Эта изоамплитуда проходитъ черезъ Оренбургъ, а затѣмъ направляется къ сѣверу, идетъ между Тюменью и Обдорскомъ и выходитъ на пол. Ялмалъ. Южная часть Аральскаго моря входитъ въ область изоамплитуды 34° (см. Клим. Атл., карта № 27).

Средняя температура по пятилѣтіямъ въ Казалинскѣ и для сравненія въ Иргизѣ ²⁾, лежащемъ почти на 3° сѣвернѣе:

	Казалинскъ.	Иргизъ.
1861—65.	6.9	4.7
1866—70.	7.3	5.0
1871—75.	7.8	5.2
1876—80.	—	5.3
1881—85.	—	4.4
1886—90.	7.7	5.6
1891—95.	7.4	—
1896—00.	7.6	—
1901—05.	8.1 ₂	—

Средняя измѣнчивость годовыхъ среднихъ за 33 года составляетъ для Казалинска 0.64°. По даннымъ Вильда ³⁾ та же величина для Иргиза за 16 лѣтъ равна 0.69°.

Абсолютная измѣнчивость годовыхъ среднихъ для Казалинска составляетъ 4.0°, тогда какъ по 20-лѣтнимъ наблюденіямъ Вильдъ (стр. 277) даетъ лишь 2.5°. Абсолютная измѣнчивость 5-лѣтнихъ среднихъ 1.3°.

Уже а priori не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что такой громадный бассейнъ какъ Аральское море оказываетъ смягчающее вліяніе на климатъ прибрежной страны. Сопоставленіе температурныхъ данныхъ за 1901—3, 1905 годы для Казалинска и Кызылъ-джара (устья Сыръ-дарьи) ясно обнаруживаетъ это:

¹⁾ Вильдъ. О темп. воздуха, стр. 241.

²⁾ Вильдъ. Новыя норм. и пятилѣт. среднія температуры Росс. Имп. Зап. И. Акад. Наукъ (8), физ.-мат. отд., I, № 3. 1894, стр. 76.

³⁾ l. c. 1882, стр. 269.

Я.	Ф.	М.	А.	М.	И.	И.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ
Казалинскъ 1901—3, 1905 ¹⁾ ; 45° 46'N.												
—8.9*	—8.9*	—4.5	9.1	18.2	24.6	26.1	24.0	16.7	8.3	—0.8	—6.1	8.17
Кызылъ-джаръ 1901—3, 1905 ¹⁾ ; 46° 0'N.												
—8.9	—9.5*	—5.7	8.0	16.7	22.7	25.3	23.7	17.0	8.5	—0.2	—6.0	7.63

	Казалинскъ.	Кызылъ-джаръ.	Разность Кыз.-дж. — Каз.
Зима.	—8.0	—8.1	—0.1
Весна	7.6	6.3	—1.3
Лѣто.	24.9	23.9	—1.0
Осень	8.1	8.4	+0.3

Зима въ Казалинскѣ нѣсколько теплѣе, что быть можетъ объясняется болѣе закрытымъ отъ вѣтровъ положеніемъ метеорологической станціи этого города. *Весна и лѣто на берегу моря холоднѣе, а осень теплѣе, чѣмъ въ Казалинскѣ. Апрель въ Кызылъ-джарѣ холоднѣе октября,* тогда какъ въ Казалинскѣ, и во всемъ Туркестанѣ, напротивъ, апрѣль теплѣе октября; въ этомъ сказывается несомнѣнное вліяніе Аральскаго моря на климатъ: именно въ апрѣлѣ происходитъ на морѣ таяніе льдовъ, сильно понижающее температуру воздуха, между тѣмъ въ степи въ это время снѣговой покровъ уже обыкновенно сошелъ (ср. ниже „снѣговой покровъ“), и температура очень быстро подымается. Равнымъ образомъ, на берегу Арала май холоднѣе сентября, а въ Казалинскѣ наоборотъ.

Минимумъ температуры за указанные годы въ Кызылъ-джарѣ приходится на *февраль*, какъ и въ мѣстахъ съ океаническимъ климатомъ (напр въ Варде, Кеми, Гельсингфорсѣ, Балтійскомъ портѣ, Петропавловскѣ, см. Клим. Атл. графики № IV), между тѣмъ какъ въ Казалинскѣ температуры января и февраля оказались за тотъ же періодъ одинаковыми. Впрочемъ, для точнаго объясненія февральскаго минимума въ Кызылъ-джарѣ необходимы болѣе продолжительныя наблюденія; замѣтимъ, что въ Туркестанѣ на многихъ станціяхъ февраль оказывается холоднѣе января: Перовскѣ, Туркестанѣ, Ходжентѣ, Ошѣ, Джизакѣ, Самаркандѣ ²⁾.

¹⁾ Приведено къ истиннымъ среднимъ суточнымъ. — Высота термометровъ надъ поверхностью земли 3.5 м. Абсолютная высота ихъ (67 м.) такова же, какъ и въ Казалинскѣ.

²⁾ Быть можетъ, это объясняется ничтожнымъ снѣговымъ покровомъ этихъ мѣстъ: въ началѣ и даже срединѣ зимы не покрытая снѣгомъ почва продолжаетъ согревать воздухъ; къ концу зимы, наоборотъ, лишенная снѣгового покрова почва сильно охлаждается и вызываетъ охлажденіе воздуха. Отсюда—февральскій минимумъ. Срав. Воейковъ А. Климаты земного шара. Сиб. 1884, стр. 584—5.

Годовая амплитуда въ Кызылъ-джарѣ 34.8° , а въ Казалинскѣ за то же время 35.0° .

Суточный ходъ температуры воздуха извѣстенъ по ежечаснымъ наблюденіямъ съ ноября 1874 по октябрь 1875 г. въ Нукусѣ (высота термометра надъ землею 3 м.). Ниже приводятся двухчасовыя среднія для января и іюля ¹⁾:

1а	3	5	7	9	11	1р	3	5	7	9	11	Среднее.
Январь.												
-4.9	-5.6	-5.8*	-5.5	-4.2	-1.7	-0.1	0.2	-1.8	-3.4	-4.0	-4.3	- 3.45
Іюль.												
20.9	19.9	19.6*	24.0	28.2	31.2	32.6	32.9	31.9	28.3	24.5	22.5	26.37

Минимумъ въ январѣ (-5.85°) наступаетъ въ 5 ч. 30 м. у., за 1 ч. 57 м. до восхода солнца; максимумъ (0.27°) въ 2 ч. 20 м. дня; въ 9 ч. 32 м. д. и 7 ч. 11 м. в. наступаетъ средняя суточная. Минимумъ въ іюлѣ (19.39) въ 4 ч. 35 м. у. точно совпадаетъ съ восходомъ солнца; максимумъ (32.95) въ 2 ч. 20 м. д.; средняя температура дня въ 7 ч. 57 м. у. и 7 ч. 48 м. веч. Съ апрѣля по октябрь минимумъ температуры наступаетъ послѣ восхода солнца (кромѣ іюля) на 4—21 мин., въ остальное время до восхода ²⁾.

Періодическая суточная амплитуда въ январѣ 5.6° , въ іюлѣ 13.6° .

Ниже мы приводимъ среднія и максимальныя суточныя не періодическія (по отсчетамъ тахітум-мініумъ термометровъ) амплитуды по ежечаснымъ наблюденіямъ Дорандта въ Нукусѣ съ октября 1874 по сентябрь 1875:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.
Среднія.											
8.3*	11.8	10.0	13.3	15.5	17.7	14.9	14.4	16.4	15.4	14.6	8.5
Наибольшія.											
14.7*	22.9	18.2	22.0	20.4	25.1	20.8	19.5	22.5	21.5	20.7	21.4
Наименьшія.											
1.4	8.3	3.0	2.6	7.3	9.0	8.4	5.9	7.2	9.1	7.6	2.2

27 февраля въ 7 ч. у. -10.7 , въ 3 ч. д. 12.2 ; 3 іюня въ 4 ч. у. 11.0 , въ 2 ч. д. 36.1 .

Періодическія амплитуды будутъ, конечно, нѣсколько ниже, какъ мы только что видѣли.

¹⁾ Вильдъ. О темп. возд. Росс. 1882, стр. VIII.

²⁾ Вильдъ, I. с., стр. XX.

На Аральскомъ морѣ суточные амплитуды, конечно, гораздо ниже. Для примѣра приведемъ данныя двухчасовыхъ наблюдений температуры воздуха, произведенныхъ мной посреди моря на пути отъ о. Николая въ устьямъ Яны-су 5 и 6 августа 1902 г. и для сравненія температуры за тѣ же дни въ Казалинскѣ:

	7а	1р	9р	Среднее	Макс.	Мин.	Амплит.
5.VIII. 1902. Аральское море: 44°28' N—44°19' N.							
	26.1	26.9	26.3	26.4	27.4	26.0	1.4
5.VIII. 1902. Казалинскъ: 45°46' N.							
	25.5	31.4	23.1	26.7	31.4	16.8	14.6
6.VIII. 1902. Аральское море: 44°19' N—43°42' N.							
	26.1	26.7	28.2	27.0	28.2	26.0	2.2
6.VIII. 1902. Казалинскъ: 45°46' N.							
	28.0	33.6	23.5	28.4	33.6	19.3	14.3

Суточные амплитуды на Аральскомъ морѣ составляютъ всего 1.4° и 2.2°, тогда какъ въ Казалинскѣ 14.6° и 14.3°, причемъ нужно замѣтить, что истинная амплитуда въ Казалинскѣ еще выше, такъ какъ за максимумы для Казалинска приняты температуры въ 1 ч. дня. Умѣряющее дѣйствіе моря на климатъ ясно изъ вышеизложеннаго.

Ниже приводятся среднія изъ срочныхъ наблюдений въ Кызыль-джарѣ и въ Казалинскѣ за тѣ же годы и разности между наивысшей и наинизшей температурой изъ срочныхъ наблюдений.

Кызыль-джаръ, 1901—3, 1905.					Казалинскъ, 1901—3, 1905.				
	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Амплит. изъ сроч. наб.		7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Амплит. изъ сроч. наб.
Янв.	—10.3	— 6.5*	— 9.4	3.8	—10.6	— 6.1	— 9.3	4.5	
Фев.	—11.9*	— 6.3	—10.1*	5.6	—11.6	— 4.8	— 9.9	6.3	
Мар.	— 8.6	— 2.4	— 8.6	6.4	— 8.1	— 0.3	— 5.2	7.3	
Апр.	5.2	12.4	7.5	7.2	5.6	14.5	8.2	8.9	
Май.	15.4	21.0	15.5	5.6	16.5	24.0	16.3	7.7	
Іюнь.	21.6	27.1	21.7	5.5	—	—	—	—	
Іюль.	24.5	29.2	24.0	5.2	24.7	32.1	23.3	8.3	
Авг.	22.3	27.6	22.4	5.2	21.7	30.3	21.3	9.0	
Сент.	14.8	20.9	15.8	6.1	13.5	23.2	14.6	9.7	
Окт.	5.8	12.7	7.5	7.4	3.7	14.7	6.5	11.0	
Нояб.	— 2.0	2.3	— 0.8	4.3	— 3.3	2.8	— 1.4	6.1	
Дек.	— 7.6	— 3.8	— 6.1	3.8	— 8.1	— 3.2	— 6.4	4.9	
Годъ.	5.7*	11.2	6.8	5.4*	—	—	—	—	

Для всѣхъ мѣсяцевъ разности между максимум и минимум изъ срочныхъ наблюдений въ Казалинскѣ *больше*, чѣмъ на берегу моря.

Среднія мѣсячныя изъ срочныхъ наблюдений 14 л. (1892—1905). Казалинскѣ:

	7 ч. у.	Наиб. средн. 7 ч. у.	Наим. средн. 7 ч. у.	1 у.	Наиб. средн. 1 д.	Наим. средн. 1 д.	9 в.	Наиб. средн. 9 в.	Наим. средн. 9 в.
Янв.	—14.3*	— 4.5	—27.1	— 9.3*	— 1.1	—20.0	—12.9*	— 3.5	—25.3
Февр.	—12.0	— 4.3	—16.7	— 5.4	— 0.9	— 9.8	— 9.7	— 3.9	—14.1
Мар.	— 6.3	0.7	—16.4	1.4	7.6	— 6.8	— 3.3	3.3	—10.1
Апр.	5.4	9.7	1.9	13.7	18.6	9.4	7.5	11.9	4.2
Май.	16.6	18.9	15.0	24.4	28.0	21.6	16.6	19.6	14.8
Июн.	22.3	25.4	20.2	29.8	33.8	27.6	21.5	24.1	19.7
Июль.	24.3	25.2	23.0	32.0	33.6	29.0	23.5	24.5	22.0
Авг.	20.9	23.2	19.6	29.8	32.3	26.9	21.2	22.5	19.0
Сент.	13.2	15.4	10.8	23.8	27.0	21.9	14.9	17.1	12.8
Окт.	3.8	6.8	0.3	14.6	21.3	10.4	6.6	9.6	2.5
Нояб.	— 3.2	0.3	— 7.4	3.0	5.9	0.3	— 1.2	1.1	— 4.7
Дек.	— 8.9	— 3.5	—16.5	— 4.2	— 0.6	—11.2	— 7.2	— 3.0	—14.7
Годъ.	5.1	6.8	4.1	12.7	14.2	11.0	6.4	7.6	5.4

Максимумъ температуры въ Казалинскѣ по наблюдениамъ въ срочные часы за 1892—1905 года и абсолютные минимумы (по минимумъ-термометру) за 1901—05 годы:

	Средн. макс.	Абсолютный макс.	Наименьшій макс.	Средн. мин.	Абсолютный мин.	Наименьшій мин.
Янв.	0.9*	5.2*	— 6.2*	—27.4*	—32.9*	—18.3*
Февр.	3.7	10.5	— 1.4	—24.5	—32.4	—13.4
Мар.	12.6	22.7	0.0	—18.6	—22.2	—14.1
Апр.	25.2	30.6	18.6	— 5.6	—11.5	— 0.1
Май.	33.3	38.8	29.6	3.7	0.9	6.4
Июн.	37.6	42.1	34.0	9.8	8.8	11.3
Июль.	38.7	41.3	36.2	11.7	10.2	13.0
Авг.	37.2	40.9	33.7	10.8	8.5	11.9
Сент.	32.9	36.9	29.7	1.0	— 4.3	3.2
Окт.	24.0	29.5	18.5	— 4.0	— 6.8	— 0.8
Нояб.	13.9	19.2	8.9	—13.9	—19.0	— 9.0
Дек.	4.9	11.7	— 0.2	—19.5	—30.6	—14.2
Годъ.	30.3	42.1	36.2	—29.9	—32.9	—23.8

Средніе минимумы по наблюдениамъ минимумъ-термометра въ Кызылъ-джарѣ за 1901—3, 1905 годы:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	И.	И.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
—13.1	—13.7*	—10.5	2.9	11.7	17.5	20.5	18.5	11.8	8.6	—3.7	—5.9	3.0

Въ періодъ 1899 — 1905 абсолютный максимумъ температуры въ Казалинскѣ былъ 42.1° (25 іюня 1902), абсолютный минимумъ -32.9° (января 1905), такъ что даже за такой короткій промежутокъ времени амплитуда достигаетъ 75° , но несомнѣнно, что минимумы бывають еще значительно ниже (ниже -35°). Въ Иргизѣ абс. амплитуда 82.1, въ Нукусѣ 73.6 (Клим. атл., карта № 30).

Число дней безъ оттепели, т.-е. дней, когда температура воздуха не подымалась выше 0° , по наблюденіемъ въ Казалинскѣ за 1892 — 1905 годы, въ среднемъ:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
27.1	21.8	12.8	0.1	0	0	0	0	0	0.1	9.1	22.1	93.1

Наибольшее число дней.

31	23	31	1	0	0	0	0	0	1	20	31	116
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----

Наименьшее число дней.

14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	75
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Число дней съ морозомъ, т.-е., когда температура воздуха опускалась до 0° или ниже, по наблюденіямъ по минимумъ-термометру въ Казалинскѣ за 5 лѣтъ 1901—05 (частью и за 1900):

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
30.8	27.8	29.2	11.0	0	0	0	0	0.7	11.0	25.8	30.3	170

По даннымъ М. А. Рыкачева (Клим. Атл., карты № 80 — 82), у сѣверной оконечности Арала время весенняго наступленія температуры воздуха 0° приходится на 27.III, на срединѣ Арала 17.III; черезъ сѣверную часть Арала проходитъ линія одновременнаго вскрытія ледяного покрова 1.IV, идущая на западъ приблизительно черезъ Царицынъ, Орелъ, Черниговъ, Виндаву. Въ сѣверной части Арала время осенняго наступленія температуры воздуха 0° приходится на 12.XI. Линія одновременнаго замерзанія 2.XII идетъ нѣсколько сѣвернѣе устьевъ Сыра къ Гурьеву, отсюда приблизительно черезъ Симбирскъ, Воронежъ, Могилевъ въ Перновъ. Черезъ Аральскій проливъ линія одинаковой продолжительности ледяного покрова около 125 дней на сѣверѣ и около 100 дней на югѣ. Эти данныя выведены, конечно, изъ времени вскрытія и замерзанія прѣсныхъ водъ (сравн. стр. 128 этой книги), что же касается истинной продолжительности ледяного покрова на Аралѣ, см. въ гл. V, стр.

На южныхъ берегахъ Аральскаго моря (низовья Яны-су, см. выше стр. 176) культивируютъ хлопкъ, что для сѣверныхъ (Казалинскѣ)

является уже невозможнымъ. Въ дельтѣ Аму повсюду разводятъ виноградъ, тогда какъ въ Казалинскѣ онъ вызрѣваетъ съ трудомъ, при особомъ уходѣ.

2. Температура почвы.

Имѣются наблюденія Дорандта ¹⁾ въ Нукусѣ съ октября 1874 по июнь 1876 года на 9 глубинахъ отъ 0 м. до 4.0 м. Почва глинистая, нормально лишенная растительности. Ниже мы приводимъ мѣсячныя среднія температуры почвы за 1875 годъ на четыре глубинахъ, а также для сравненія температуру воздуха (3 м. надъ почвой) за то же время:

П о ч в а.						
	Воздухъ.	0.0 м.	0.1 м.	0.4 м.	0.8 м.	4.0 м.
Я.	—3.5	—1.7	—1.3	1.5	5.1	14.1
Ф.	—5.6*	—2.7*	—3.2*	—0.8*	2.9*	13.3
М.	2.7	5.3	4.6	4.4	5.0	12.5
А.	14.0	16.8	14.9	13.1	11.2	11.9
М.	19.7	25.4	22.5	21.1	17.8	11.9*
И.	22.5	30.5	26.1	25.8	22.8	12.5
С.	26.4	34.7	30.0	29.5	26.7	13.4
А.	23.3	31.7	27.3	27.8	26.6	14.4
С.	18.8	25.8	22.1	23.3	23.4	15.3
О.	11.4	15.8	13.6	16.3	18.6	15.8
Н.	5.8	8.3	7.5	10.6	13.8	15.8
Д.	—1.2	—1.1	0.3	4.2	8.8	15.4
Годъ.	11.2	15.7	13.7	14.7	15.2	13.9

Ниже приводятся наибольшія суточные и среднія мѣсячныя непериодическія амплитуды почвы на глубинѣ 0.0 м. въ Нукусѣ за время съ ноября 1874 по октябрь 1875.

XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Наибольшая суточная амплитуда за мѣсяцъ на глубинѣ 0.0 м.											
25.0	24.1*	27.3	39.23	34.1	42.3	41.9	51.4	51.2	50.1	48.6	—
Средняя суточная амплитуда на глубинѣ 0.0 м.											
19.3	12.5*	14.4	22.8	19.4	23.8	33.3	40.9	38.9	40.1	40.0	27.4
Абсолютный суточный максимумъ на глуб. 0.0 м.											
28.6	19.9	19.2*	23.6	34.9	35.1	54.2	64.6	67.3	64.8	58.8	—

¹⁾ Мат., собранные метеор. отд. ученой эксп. на Аму-дарью, 1874—75. Сиб. 1877, стр. 154.

XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Абсолютный суточный минимумъ на глуб. 0.0 м.											
-8.7	-17.1	-19.6*	-15.7	-12.9	-0.3	5.7	4.3	10.1	8.2	4.7	-
Наибольшая суточная амплитуда на глубинѣ 0.05 м.											
12.3	13.2	10.8*	16.9	14.4	17.9	18.9	19.8	19.7	19.1	19.9	-
Средняя суточная амплитуда на глубинѣ 0.05 м.											
8.9	5.3*	5.3*	10.0	8.1	11.5	13.4	15.1	13.5	14.1	14.6	-

Приведемъ нѣсколько примѣровъ суточной амплитуды на глубинѣ 0.0 м.: 2 января 1875 въ 1 ч. ночи температура почвы была -4.4, а въ 1 ч. дня 19.2; 15 числа того же мѣсяца въ 7 ч. у. было -19.6, а въ 1 ч. дня 6.2; 27 февраля въ 7 ч. у. -10.6, въ 1 ч. дня 28.6; 7 іюня въ 5 ч. у. 4.3, а въ 1 ч. дня 50.2; 14 іюли въ тѣ же часы 10.1 и 61.3. Абсолютная амплитуда температуры почвы только для одного года составляетъ 87°. Въ болѣе плотныхъ и темныхъ породахъ, чѣмъ глина, надъ которой производились наблюденія въ Нукусѣ, напр. въ темныхъ желѣзистыхъ песчаникахъ и бурыхъ желѣзнякахъ на сѣв. берегу зал. Перовскаго, амплитуда, конечно, будетъ много больше. Понятно, какое разрушительное дѣйствіе должны оказывать подобныя амплитуды на горныя породы. Результаты дѣйствія инсоляціи были уже описаны и изображены выше на стр. 150—2 и 171—178.

О температурахъ рѣкъ см. выше, стр. 127 и 134; о температурахъ моря—въ гл. V.

3. Влажность воздуха.

Черезъ сѣверную часть Аральскаго моря, по даннымъ Климатическаго Атласа (карта № 31, А. А. Каминскаго), проходитъ линія равной абсолютной влажности 6.0 мм. (приведена къ уровню моря); къ востоку она по сѣвернымъ берегамъ Балхаша идетъ до южнаго Сахалина, а къ западу черезъ низовья Узеней, Самару, между Мосевой и Владимиромъ, о. Гогландъ, Або въ южную Швецію. Черезъ юго-западную часть Арала проходитъ линія абс. влажности 6.5 мм. Къ сѣверо-востоку отъ моря влажность медленно убываетъ, къ юго-востоку—довольно быстро возрастаетъ.

Въ январѣ средину Арала пересѣкаетъ линія 2.0 мм., на западѣ проходящая черезъ сѣверную часть Касп. моря, Царицынъ, а отсюда поворачивающая на сѣверъ къ Онежскому озеру и Екатерининской гавани; черезъ южную часть Арала проходитъ линія 2.5 мм.

Въ іюлѣ юго-западный уголъ моря пересѣкается линіей 13.0, сѣверо-восточный—11.5 мм.; линія въ 13 мм. идетъ черезъ Нукусъ,

низовья Урала и Волги, Керчь, низовья Днѣпра, Буга, а затѣмъ по р. Припяти въ Галицію.

На картѣ годового распредѣленія относительной влажности (№ 44) черезъ средину Арала идетъ линія 65%, проходящая черезъ средину Каспійскаго моря; къ югу отн. влажность убываетъ, опускаясь по средней Аму-дарьѣ ниже 50%. Въ январѣ море входитъ въ область отн. влажности 85%, обнимающей всю Евр. Россію и часть Зап. Сибири. Въ іюлѣ восточный берегъ моря окаймленъ линіей 50%; къ востоку и югу отн. влажность понижается, доходя въ мервскомъ районѣ до 25%, къ сѣверо-западу повышается: въ Евр. Россіи, кромѣ прикаспійскихъ степей, отн. влажность въ іюлѣ не менѣе 60%. На картѣ распредѣленія отн. влажности въ іюлѣ хорошо видно вліяніе Аральскаго моря на распредѣленіе этого элемента: линія въ 50% вмѣсто того, чтобы итти отъ Уркача прямо на западъ параллельно линіи 55% дѣлаетъ внезапно крутой поворотъ къ югу.

Ниже приводятся данныя о годовомъ ходѣ влажности въ Казалинскѣ по наблюденіямъ за 19 лѣтъ: 1884 (V—XII), 1885—91, 1893—96, 1897 (I—XI), 1898 (II—XII) 1899, 1900, 1901 (I—V, VII—XII), 1902, 1903 (VII—IX), 1904 (V—VIII), 1905. Среднія изъ срочныхъ наблюденій для абсолютной влажности приняты за истинныя среднія, такъ какъ поправки, по изслѣдованіямъ А. А. Каминскаго, для приведенія къ истинной средней ничтожны, для Нукуса напр. въ среднемъ годовомъ выводѣ равнясь 0.00 мм., максимумъ въ маѣ—0.13 мм.¹⁾ Напротивъ, для относительной влажности поправки въ Нукусѣ сравнительно значительны, именно въ годовомъ выводѣ +1.1%, въ іюнѣ +3.8%, въ октябрѣ—0.9%. Ниже даны какъ не исправленныя, такъ исправленныя среднія изъ срочныхъ наблюденій относит. влажности, пользуясь поправками для Нукуса.

Данныя для абсолютной влажности не приведены къ уровню моря, такъ какъ для высоты Казалинска (64.5 м.) поправки ничтожны, именно величины абсолютной влажности нужно умножить на 1.026 для приведенія къ уровню моря.

Абсолютная влажность (въ миллиметрахъ). Казалинскъ.

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д. Годъ.

7 ч. у.

1.5* 1.6 3.1 5.3 8.1 11.1 12.8 11.2 7.9 5.0 3.5 2.5 6.1

1 ч. д.

1.9* 2.2 3.8 5.6 7.9 10.4 11.7 10.7 8.3 5.9 4.1 2.9 6.3

¹⁾ Kaminskij A. Der jährliche Gang und die Vertheilung der Feuchtigkeit der Luft in Russland nach den Beobacht. 1871—90. Repert. f. Meteor., Supplem. B. VI. St. Petersburg, 1894, p. 33.

9. ч. в.

1.7* 1.8 3.5 5.7 8.2 10.5 12.0 10.6 8.0 5.3 3.8 2.6 6.1

Среднее.

1.7* 1.9 3.5 5.5 8.1 10.7 12.2 10.8 8.1 5.4 3.8 2.7 6.2

Среднія годовыя колеблются въ предѣлахъ между 6.8 (1896, 1905) и 5.5 (1891). Максимальная величина, какой достигала абс. влажность въ среднихъ мѣсячныхъ изъ срочныхъ наблюденій, это 15.2 мм. для 7 ч. у. іюля (1905). Годовой ходъ не представляетъ отличій отъ того, что наблюдается въ большей части Россіи, но годовая амплитуда, какъ и на берегахъ Каспійскаго моря, велика: 10.5 мм.; такая же она въ Нукусѣ и Иргизѣ, но уже значительно меньше въ Петро-Александровскѣ: 6.7.

Амплитуда суточного хода абсолютной влажности невелика: по ежечаснымъ наблюденіямъ Дорандта въ Нукусѣ въ 1875 г. въ январѣ максимумъ въ 2 ч. д.: 3.87 мм., минимумъ въ 6 ч. у.: 3.04 мм., амплитуда 0.83 мм.; въ іюлѣ максимумъ въ 7 ч. у.: 13.24 и 8 ч. в.: 12.90, минимумъ 5 ч. у.: 12.06 и въ 1 ч. д.: 10.83, амплитуда 2.41 мм. По моимъ наблюденіямъ 5 августа 1902 г. въ центрѣ Аральскаго моря:

Максимумъ	.	7ha	19.3,	9hr	16.6
Минимумъ		4ha	17.9,	5hr	13.1

Амплитуда 6.2 мм.

Наибольшая, отмѣченная Дорандтомъ, абс. влажность въ Нукусѣ за 1875 годъ была 20.7 мм. — 25 іюля въ 2 ч. дня (среднее за этотъ день 17.05, наименьшее 11.9 въ 2 ч. ночи; среднее за весь іюль 12.1). Наибольшая, отмѣченная мною, абс. влажность на Аральскомъ морѣ была 22.3 мм. въ 1 ч. дня 2 августа 1902 г. у берега о. Николай (температура воздуха 28.0, воды 27.0). При такой высокой влажности и температурѣ, не уступающимъ тропическимъ, жара на Аральскомъ морѣ бываетъ невыносима.

Относительная влажность въ Казалинскѣ:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

7 ч. у.

88	88	88	73	57	55*	57	61	69	79	89	91	74
----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

1 ч. д.

81	75	68	45	35	34*	34*	35	39	47	70	30	54
----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

9 ч. в.

87	87	84	68	58	56*	57	57	64	70	85	89	72
----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Относительная влажность въ Казалинскѣ:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	И.	И.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

Среднее.

85	83	80	62	50	48*	49	51	57	65	82	86	67
----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Истинныя среднія.

86	83	80	63	52	52	51*	64	58	64	82	87	68
----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----

	7а	1р	9р	средн.	ист. средн.
Зима	89	79	88	85	86
Весна.	73	49	70	64	65
Лѣто	58	34	57	49	52
Осень.	79	52	73	68	68

Амплитуда годового хода отн. влажности составляетъ 36°/о—величина довольно большая, такъ какъ въ Ср. Россіи она не превосходитъ 20—25°/о.

Относительная влажность въ приаральскихъ степяхъ спускается иногда лѣтомъ весьма низко, такъ въ 3 и 4 часа дня 1 іюня 1875 г. въ Нукусѣ Дорандтъ отмѣтилъ всего 5°/о (абс. влаж. 1.3—1.4 мм.).

Наименьшая, отмѣченная мною отн. влажность на Аральскомъ морѣ составляетъ 24°/о: въ 1 ч. дня 12 сентября 1900 г. и столько же въ 7 ч. у. 15 сентября. Наименьшая влажность бываетъ при вѣтрахъ отъ NE и E, наибольшая при W, SW и NW.

Параллельныя наблюденія влажности въ Казалинскѣ и Кызылъ-джарѣ имѣются лишь за іюль—сентябрь 1903 г.; среднее абс. влажности за это время для Кызылъ-джара 12.5 мм., для Казалинска 10.6 мм. (Среднее за весь 1903 г. для Кызылъ-джара 6.1 мм.);—а также за январь—августъ 1905 г.; среднія за этотъ послѣдній періодъ: Кызылъ-джаръ 6.7 мм. и 68°/о, Казалинскъ 7.4 мм. и 68°/о.

4. Испареніе.

Среднія мѣсячныя суммы испаренія въ Казалинскѣ по даннымъ эванорометра Вильда за 15 лѣтъ 1885—1899 въ миллиметрахъ ¹⁾:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	И.	И.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
2*	5	22	84	156	177	201	176	109	66	18	3	1020

¹⁾ Данные за 1885—1892 годы заимствованы у O. Britzke. Ueber den jährlichen Gang der Verdunstung in Russland. Repert. f. Meteorologie, XVII, № 10, 1894, p. 48.

Наибольшая мѣсячная сумма отмѣчена въ августѣ 1891 года: 322 мм., наибольшая годовая въ 1890 г. 1306 мм., наименьшая годовая въ 1892 г. 718 мм.

Испареніе въ Перовскѣ за 1882—92 годы 1436 мм., въ Нукусѣ за 1874—5, 1878—80, 1883 и 1886 годы 1798 мм., въ Петро-александровскѣ за 1874—1892 годы 1624 мм.

За годы 1885—1889 средняя годовая сумма осадковъ въ Казалинскѣ составляетъ 122 мм., т.-е. въ 8.4 раза меньше суммы испаренія: за указанные 15 лѣтъ испарилось 15.3 м., выпало осадковъ всего 1.8 м. Въ влажные годы отношеніе между испареніемъ и осадками можетъ упасть до 4.8 (1896 г.), въ сухіе—возрасти до 13.9 (1893 г.). Годовой ходъ испаренія обнаруживаетъ ясную зависимость отъ годового хода температуры.

Помимо наблюденій по эвапорометру Вильда (одному въ будкѣ, другому на солнцѣ) Дорандтъ произвелъ въ Нукусѣ наблюденія надъ испареніемъ по плавающему въ рѣкѣ эвапорометру, а также надъ испареніемъ смоченнаго песку и глины. Приводимъ здѣсь суммы за лѣтніе мѣсяцы 1875 г. въ миллиметрахъ:

	1875 г. Нукусъ.	іюнь.	іюль.	августъ.
Испареніе въ тѣни (эвап. Вильда) .	299	323	269	
„ на солнцѣ (эвап. Вильда)	490	494	416	
„ въ рѣкѣ (плавучій эвап.)	238	208	183	
„ смоченнаго песку	298	286	251	
„ смоченной глины	160	122	92	

5. Облачность.

Аральское море лежитъ въ наименѣе облачныхъ мѣстахъ Россійской имперіи, именно въ Туркестанѣ, охваченномъ годовой изонефой 45. Въ Зап. Европѣ такая же облачность наблюдается лишь на южныхъ полуостровахъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ облачность въ Казалинскѣ выражена въ % покрытія неба: 0% совершенно чистое небо, 100% совершенно покрытое облаками. Исползованы наблюденія за 1881—1905 гг. ¹⁾.

¹⁾ Имѣются данныя еще за 1870—73 годы, но за эти годы облачность получается очень малою, что, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ приписать способу наблюденія.

	7 у.	1 д.	9 в.	Среднее.	Наиб. мѣсч. средн.	Наимен. мѣсч. средн.
Январь.	64	61	51	59	90	24
Февраль.	60	57	45	54	82	24
Мартъ	56	54	42	51	74	17
Апрѣль.	51	52	36	46	70	23
Май.	38	46	28	37	66	27
Июнь.	28	35	25	29	45	14
Июль	23	33	21	26	37	14
Августъ.	19*	26*	14*	20*	34	11
Сентябрь.	26	31	20	26 ¹	47	7
Октябрь	38	41	26	35	62	6
Ноябрь.	63	62	52	59	86	34
Декабрь	65	69	59	64	85	34
Годъ	44	47	35	42	52	34

Зима 59, весна 45, лѣто 25, осень 40.

Годовая амплитуда 44.

Въ Кызыль-джарѣ по даннымъ за 1902—3 и 1905 годы облачность 39, въ Казалинскѣ за тѣ же годы 36.

Въ Иргизѣ по даннымъ 1870—90 гг. средняя годовая облачность 44, въ Петро-александровкѣ (1875—86) 37, въ Нукусѣ (1874—85) 32 ¹⁾. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ минимумъ облачности падаетъ на августъ, какъ и во всемъ Туркестанѣ, (кроме Семирѣчья), Кавказа и южной Россіи (см. Клим. Атласъ, карта № 79), максимумъ на декабрь, какъ во всемъ сѣв. Туркестанѣ, Прикаспійскомъ краѣ и большей части южной Россіи, тогда какъ въ южномъ Туркестанѣ максимумъ январь, въ Семирѣчьи апрѣль, въ средней и сѣверной Россіи ноябрь (см. Клим. Атл., карта № 78).

Что касается суточного хода облачности, то, по наблюденіямъ въ срочные часы, она въ Казалинскѣ достигаетъ максимума около 1 ч. дня, тогда какъ въ Кызыль-джарѣ максимумъ около 7 ч. у.:

Казалинскъ.			1902—3, 1905.	Кызыль-джаръ.		
7а	1р	9р		7а	1р	9р
38	41	30		42	40	35

Суточный ходъ облачности въ Кызыль-джарѣ, повидимому, таковъ же, какъ и въ Нукусѣ, гдѣ по ежечаснымъ наблюденіямъ за 1874—75 годы ²⁾:

¹⁾ Schönrock A. Die Bewölkung des Russisch. Reich. Mém. Acad. Pétersb. (8), Cl. phys.-math. I, № 9, 1895, p. IX, LIV.

²⁾ Schönrock, l. c. p. 64.

	главн. minim.	главн. maxim.	среднее.
Зима.	1—3ha, 43	9ha, 59	49
Весна	2ha, 39	7ha, 4bp, 54	48
Лѣто.	1—2ha, 15	7bp, 25	19
Осень	4ha, 11	4bp, 21	17
Годъ.	2ha, 27	9ha, 4—5bp, 36	33

Ежечасныя наблюденія въ Нукусѣ въ среднемъ годовомъ выводѣ даютъ слѣдующее:

1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12m
28	27*	28	30	31	34	36	36	36	36	35	35
1p	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12m
34*	35	35	36	36	35	35	32	30	30	30	31

Число дней съ туманомъ за 7 лѣтъ (1899—1905) въ Казалинскѣ:

Я. Ф. М. А. М. I. I. A. C. O. H. Д. Годъ.

Среднее число дней съ туманомъ.

5.3 3.4 2.9 0.7 0.1 0* 0* 0.1 1.3 0.9 4.3 4.6 22

Наибольшее число дней съ туманомъ.

11 7 7 3 1 0 0 1 1 2 3 7 30

Наименьшее число дней съ туманомъ.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11

Въ іюнѣ и іюлѣ, такимъ образомъ, въ Казалинскѣ совсѣмъ не бываетъ тумановъ. Между тѣмъ на Аральскомъ морѣ, у пол. Куланды мнѣ пришлось отиѣтить 27 іюля 1900 г. очень густой туманъ утромъ, до восхода солнца. Появленіе тумана объясняется сильнымъ лученспусканіемъ и охлажденіемъ нижняго слоя воздуха во время ясной и влажной ночи.

Въ Кызылъ-джарѣ по наблюденіямъ за 1901—3, 1905 годы тумановъ оказывается меньше, чѣмъ въ Казалинскѣ, какъ это видно изъ слѣдующей таблички, гдѣ показано общее число дней съ туманами за все время наблюденія:

Я. Ф. М. А. М. I. I. A. C. O. H. Д. Всего.

Кызылъ-джаръ 1901—3, 1905.

7 1 7 4 0 0 0 0 1 3 6 4 33

Казалинскъ 1901—3, 1905.

22 12 9 5 0 0 0 1 1 3 17 18 86

Чѣмъ объяснить такое малое количество тумановъ въ Кызылъ-джарѣ, по сравненію съ Казалинскомъ, сказать затруднительно.

На Аральскомъ морѣ и на его берегахъ иногда лѣтомъ наблюдается явленіе *сухою тумана*, или *помохи*, какъ это отмѣчено мною 15 августа 1901 года на сѣверномъ берегу зал. Чернышева: среднее давленіе воздуха въ этотъ день было 750.0, температура воздуха 24.2, относительная влажность 53, вѣтра слабые или безвѣтріе ¹⁾. Сквозь целену, заволакивавшую небо, слабо видно было солнце, рѣдкія облака, вдали берега, мысы и т. п. Мнѣ передавали, что въ тотъ же день была помоха („мгла“) и на юго-восточномъ берегу моря, и на песчаномъ островѣ Тюлькели (или Меншикова) посохли послѣ нея молодые побѣги арбузовъ и дынь. На о. Кендырли (сѣвернѣе о. Кугъ-арала) послѣ этой помохи пожелтѣли листья камыша. Тоже явленіе наблюдалось и на Бугуни, къ сѣверу отъ устья Сыра. По рассказамъ, въ 1896 или 1897 году была сильная помоха въ Казалинскѣ, послѣ которой появилась на хлѣбѣ ржа.

Иногда лѣтомъ въ тихую погоду или при не очень сильныхъ вѣтрахъ изъ сѣверныхъ румбовъ замѣчалась днемъ легкая туманность; небо принимало бѣлесоватый оттѣнокъ, и очертанія предметовъ вдали расплывались. Причины этого явленія для меня не совсѣмъ ясны. Можно полагать, что мы имѣемъ дѣло здѣсь съ нарушеніемъ оптической прозрачности воздуха вслѣдствіе дневного нагрѣванія и связанныхъ съ нимъ теплыхъ восходящихъ и холодныхъ нисходящихъ токовъ воздуха ²⁾.

Число ясныхъ дней. Ясными днями считаются дни, когда суточная сумма показаній облачности за 3 срока наблюденія менѣе 6 (по десятибалльной системѣ), а пасмурными такіе, когда эта сумма болѣе 24. Для вывода среднихъ взяты 1881—1905 г.г. (въ общей сложности 24 года) для Казалинска:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
7.5	7.9	9.0	9.3	10.3	13.3	15.2	18.7	15.1	13.1	6.6*	6.7	133

Наибольшее среднее мѣсячное

21	17	21	18	19	23	23	25	26	26	15	18	178
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Наименьшее среднее мѣсячное

0	0	3	2	3	5	7	11	7	3	0	1	107
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-----

Зима 22.1, весна 28.6, лѣто 47.2, осень 34.8. Максимумъ въ среднемъ падаетъ на августъ (19), но по отдѣльнымъ годамъ бываетъ отъ

¹⁾ См. Науч. Русск. Ар. Эксп., в. VII, стр. 109.

²⁾ Ср. также Hann. Lehrb. d. Meteor., Leipzig, 1901, p. 20.

мая до октября, минимумъ въ ноябрѣ (7), но можетъ упасть на всѣ мѣсяцы кромѣ іюля, августа и сентября.

Въ Петро-александровскѣ (1875—86) средняя годовая 151, максимумъ—августъ 25, минимумъ—январь 5. Въ Нукусѣ (1874—85) годовая 169, макс. — августъ 24, мин. — январь и декабрь 7. Въ Иргизѣ (1870—90) годовая 104, макс. — августъ, сентябрь 11, минимумъ декабрь, январь, мартъ 7 ¹⁾. Въ Кызылъ-джарѣ за 1902—3 и 1905 годовая 148, въ Казалинскѣ за тѣ же годы 154.

Число пасмурныхъ дней (1881—1905) въ Казалинскѣ:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ
12.0	9.7	9.3	6.2	3.3	1.6	1.0	0.9*	1.1	4.1	10.7	12.8	71

Наибольшее число за мѣсяцъ

24	17	17	13	9	7	4	3	5	11	20	23	101
----	----	----	----	---	---	---	---	---	----	----	----	-----

Наименьшее число за мѣсяцъ

1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	5	54
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Зима 34.5, весна 18.8, лѣто 3.5, осень 15.9. Въ Петро-александровскѣ (1875—86) средняя годовая 58, максимумъ декабрь, январь 11, минимумъ августъ 0. Въ Нукусѣ (1874—85) среднее 41, макс.—декабрь, январь 9, минимумъ — августъ, сентябрь 0. Въ Иргизѣ (1870—90) среднее 66, макс. — декабрь 12, минимумъ май, іюль—сентябрь 2. Въ Кызылъ-джарѣ среднее годовое за 1902—3, 1905 г. 70, въ Казалинскѣ за тѣ же годы 57.

6. Осадки.

Аральское море принадлежитъ къ наиболѣе бѣдной осадками области Россіи: южныя двѣ трети моря вмѣстѣ съ восточной частью Закаспійской обл. и среднимъ и нижнимъ теченіемъ Аму и Сыра охвачены годовой изогіетой въ 100 мм., и только сѣверная часть моря лежитъ между изогіетами 100 и 200 мм. (Клим. атл., карта № 75 Э. Ю. Берга). Аральское море, какъ и весь Туркестанъ, лежитъ въ области, гдѣ преобладаютъ весенніе осадки: максимумъ падаетъ на апрѣль, минимумъ — какъ и вездѣ въ Туркестанѣ, кромѣ Семирѣчья, — на лѣто (іюнь).

Ниже приводятся среднія мѣсячныя суммы количества осадковъ въ миллиметрахъ для Казалинска ²⁾.

¹⁾ Schönrock, l. c. p. CLXXXIV—V, CXCV.

²⁾ Не приведены къ однообразной высотѣ дождемѣра, какъ и въ трудахъ Вильда. Поправки см. Вильдъ. Объ осадкахъ въ Росс. Имп. Спб. 1888, стр. 4. Если сумму осадковъ при высотѣ дождемѣра 2 м. принять за 1.000, то при высотѣ 4.5 м. истинная сумма осадковъ = 0.943.

Наблюдений имѣется за 33 года 9 мѣсяцевъ: 1862 X—XII, 1863—66, 1869—73, 1874 I—V, 1881 II, III, VIII—XII, 1882, 1883 V, VIII—X, XII, 1874 IV—XII, 1885—1905. Высота дождейъ 1862—74—0.9 м., 1881—83—1.1 м., 1892—3.8 м., 1894—VIII 1899—4.5 м., IX 1899—1905—1.6 м.

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
8.3	8.5	12.6	13.9	9.1	5.4*	6.7	8.3	7.9	8.9	10.9	13.4	113.9 мм.

Въ ‰ годового количества.

7.2	7.4	11.0	12.2	8.0	4.7	5.8	7.2	6.9	7.8	9.5	11.7	100‰
-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

На 1 день приходится осадковъ въ мм.

0.27	0.30	0.40	0.46	0.29	0.18	0.21	0.27	0.26	0.28	0.36	0.43	0.31 мм.
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Зима.	30.2 мм.	или	26 ¹ / ₂ ‰
Весна.	35.6	"	" 31
Лѣто	20.4	"	" 18
Осень.	27.7	"	" 24

Максимумъ осадковъ приходится на апрѣль (13.9), минимумъ на іюнь (5.4), амплитуда составляетъ 8.5 мм. или 7‰ годовой суммы. Преобладаютъ весенніе и зимніе осадки; весенній максимумъ не имѣетъ ясно выраженного характера, такъ какъ ему только очень мало уступаетъ декабрьскій. Въ большей части остальной Россіи преобладаютъ лѣтніе осадки, минимумъ же падаетъ на зиму.

Число разъ, въ которые за указанное время приходились:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Максимумы.

0*	3	3	5	1	1	2	0*	3	3	3	5
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

Минимумы.

0*	6	1	3	4	10	7	10	6	5	2	1
----	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---

Встрѣчаются годы, когда въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ подрядъ не выпадаетъ измѣримаго количества дождя, напр., въ 1871 г.—съ августа по ноябрь, въ 1872 году—съ апрѣля по сентябрь, въ 1891 г.—съ мая по іюль.

Ниже приводятся среднія для Кызылъ-джара (высота дождейъ надъ почвой 1.7 м.) и для Казалинска за годы 1901—3, 1905:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

Кызылъ-джаръ 1901—3, 1905.

8.2	5.9	5.9	8.2	7.2	1.0*	4.7	14.4	13.1	6.7	17.7	19.4	108.4
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----	------	------	-------

Казалинскъ 1901—3, 1905.

11.0	9.8	8.7	10.7	15.9	2.8*	3.7	5.9	6.4	4.9	19.3	26.1	125.4
------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	-------

За отдѣльные годы сумма осадковъ въ Кызылъ-джаръ: 1901 — 76.5 мм., 1902—160.7, 1903—103.5, 1905—92.8.

Въ Раимъ по наблюденіямъ за 6^{1/2} лѣтъ 1848—55:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
15.4	18.0	10.1*	11.3	19.3	11.8	15.1	21.2	18.6	17.6	9.6	16.9	184.9

Въ Нукусъ по наблюденіямъ за 9^{1/2} лѣтъ 1874—81, 83—86 средняя годовая сумма 87 мм., въ Петро-александровскѣ за 17^{1/4} лѣтъ 1874—91: 64 мм., въ Перонскѣ за 17 л. 10 м. 1856—58, 62—68, 80—91: 99 мм., въ Иргизѣ за 25^{3/4} лѣтъ 1862—82, 86—91: 174 мм. ¹⁾

Средняя *измѣчивость* мѣсячныхъ суммъ осадковъ за 33^{3/4} года въ Казалинскѣ въ миллиметрахъ (вверху) и въ процентахъ этихъ суммъ (внизу):

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Сред.	Годъ.
5.2*	7.6	8.6	10.1	9.0	5.3	6.4	8.9	7.9	7.5	7.7	8.7	7.7	23.7 мм.
63*	89	68	73	99	98	95	107	100	84	71	65	84	25%

Средняя *измѣчивость*, выраженная въ миллиметрахъ, не велика: на берегахъ Арала она меньше, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ предѣлахъ Россіи (срав. таблицу Н у Вильда. Объ осадкахъ Росс., 1888, стр. 64), подтверждая тѣмъ правило, что меньшимъ количествамъ осадковъ соответствуетъ меньшая *измѣчивость*: въ Ташкентѣ средняя годовая *измѣчивость* 65.1, а въ Поти 191.4. Напротивъ, процентная *измѣчивость* весьма велика, и, кромѣ береговъ Арала (и Баку), нигдѣ въ Россіи въ мѣсячныхъ среднихъ не превосходитъ 100%.

Вѣроятная погрѣшность годовой суммы высоты осадковъ въ Казалинскѣ по наблюденіямъ за 34 года составляетъ 4.2 мм. или 3.7%.

Максимумы и минимумы осадковъ. Наибольшее, отмѣченное съ 1863 года, количество осадковъ за годъ въ Казалинскѣ 180 мм. (или приведи къ высотѣ дождей 2 м. = 191 мм.) относится къ 1896 году, наименьшее 51 мм. къ 1870 г., т.-е. въ 3^{1/2} раза менѣе. Наибольшее количество осадковъ составляетъ 158% средняго, а наименьшее 45% средняго.

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
Наибольшія количества осадковъ, выпавшія за мѣсяцъ въ мм. за 33 ^{3/4} г.												
26.5	45.5	54.7	41.2	47.8	47.1	34.8	63.3	51.6	33.4	34.6	47.2	180

¹⁾ Вильдъ. Новыя многолѣтнія и пятилѣтнія среднія количества осадковъ и числа дней съ осадками для Росс. Имп. Зап. Н. А. Н. (8) по физ.-мат. отд., III, № 1, 1895, стр. 56, 46.

Я. Ф. М. А. М. I. I. А. С. О. Н. Д. Годъ.
Наименьшія количества осадковъ, выпавшія за мѣсяцъ въ им. за
33³/₄ г.

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51

Наибольшій максимумъ осадковъ за день, 1892—1905.

3.6 11.1 15.7 17.6 25.4 16.7 15.9 25.0 23.6 17.4 24.0 18.0 25.4

Наибольшее количество осадковъ за день за послѣдніе 14 лѣтъ
выпало въ маѣ 1905 — 25.4 мм. (или приведя къ высотѣ дождебра
въ 2 м.—25.2 мм.).

Число дней съ осадками. За дни съ осадками считаются такіе,
когда общая сумма всѣхъ выпавшихъ за сутки гидрометеоровъ не
менѣе 0.1 мм. Ниже приведены средніи за 33³/₄ года (годы тѣже, что
для количества осадковъ) для Казалинска.

Я. Ф. М. А. М. I. I. А. С. О. Н. Д. Годъ.

Число дней съ осадками.

5.7 4.0 3.7 3.6 2.5 1.7 1.7* 2.1 2.0 3.3 4.6 5.8 41

Наибольшее количество дней съ осадками.

17 9 10 13 9 6* 6* 8 6* 9 12 11 69

Наименьшее количество дней съ осадками.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Меньше всего дней съ осадками въ іюль (1.7), больше всего въ
декабрѣ (5.8), амплитуда 4 дня, т.-е. 10% среднего годового количе-
ства. Для сравненія укажемъ, что въ Петербургѣ въ году 156 дней съ
осадками, максимумъ ноябрь—16, минимумъ апрѣль—11. По временамъ
года число дней съ осадками распредѣляется такъ:

Зима.	15.5 дней или 38 ⁰ / ₁₀₀
Весна	9.8 " " 24
Лѣто	5.5 " " 13 ¹ / ₂
Осень	9.9 " " 24 ¹ / ₂

Въ Кызыль-джарѣ за 1901—3, 1905 годы число дней съ осадками
66, со снѣгомъ 30; въ Казалинскѣ за тѣже годы соответственно 42 и 21;
въ Раннѣ за 1849—54: 48 и 20.

По времени наступленія максимума числа дней съ осадками Араль-
ское море раздѣляется на двѣ части: въ сѣверныхъ двухъ третяхъ моря
максимумъ приходится на декабрь (какъ и на сѣверныхъ берегахъ
Каспія), въ южной трети — на апрѣль, какъ и во всемъ Туркестанѣ
(см. Клим. Атл., карта № 69). Минимумъ число дней приходится на лѣто,

какъ и во всей южной Россіи, тогда какъ въ средней Россіи — на апрѣль и сентябрь, въ сѣверной — на апрѣль (карта № 70).

Число дней со снѣгомъ (за тѣже годы кромѣ 1888 — 1891). Въ теченіе 29³/₄ лѣтъ съ мая по сентябрь ни разу не выпадало снѣгу.

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д. Годъ.

Среднее число дней со снѣгомъ.

5.1 3.5 2.2 0.5 0 0 0 0 0 0.4 2.3 4.8 19

Наибольшее число дней со снѣгомъ.

13 9 8 3 0 0 0 0 0 4 10 11 29

Наименьшее число дней со снѣгомъ.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Наибольшее количество дней со снѣгомъ приходится на январь. Въ среднемъ изъ 41 дня съ осадками въ году — 19, т.-е. 46⁰/₁₀, бываютъ со снѣгомъ.

Число дней съ градомъ. Ниже приведены общія суммы дней съ градомъ въ Казалинскѣ за всѣ 14 лѣтъ 1892—1905:

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д.

1 0 0 3 1 1 0 2 0 0 2 1

Всего за 13 лѣтъ было 11 случаевъ градобитій (т.-е. 0.8 въ годъ). причемъ въ теченіе 7 лѣтъ не было ни одного случая; наибольшее число за годъ 2; чаще всего бываетъ градъ въ апрѣлѣ. Градобитія такимъ образомъ очень рѣдки въ Казалинскѣ: въ Ташкентѣ за 1893—1902 въ годовомъ среднемъ 1.8 дней съ градомъ. Въ Кызылъ-джарѣ за 1901—2 годъ не было ни одного случая выпаденія града, въ 1903—одинъ (октябрь), въ 1905 тоже 1 (августъ).

Сила осадковъ, т.-е. количество осадковъ на одинъ день съ осадками, въ Казалинскѣ:

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д. Годъ.

1.5* 2.1 3.4 3.9 3.6 3.2 3.9 4.0 4.0 2.7 2.4 2.3 2.8

Вѣроятность осадковъ (выражается раздѣленіемъ числа дней съ осадками на всю продолжительность даннаго промежутка времени: мѣсяца, года) въ Казалинскѣ:

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д. Годъ.

0.18 0.14 0.12 0.12 0.08 0.06 0.05* 0.07 0.06 0.11 0.15 0.19 0.11

Наибольшая вѣроятность осадковъ въ декабрѣ: изъ 5 дней—

одинъ съ осадками, наименьшая въ іюлѣ: изъ 20 дней — одинъ съ осадками.

Снѣговой покровъ. Число дней со сплошнымъ снѣговымъ покровомъ по декадамъ за 8 зимъ отъ 1891—2 по 1898—9 въ Казалинскѣ:

	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.
1. декада	0.2	1.2	8.4	5.7	4.9	0.2
2. " "	2.9	2.7	8.5	7.2	2.1	0.2
3. " "	1.4	6.7	7.7	5.5	1.4	—

Всего въ среднемъ 67 дней съ сплошнымъ снѣговымъ покровомъ, который длится максимумъ отъ первой трети ноября до середины апрѣля. Для сравненія укажемъ, что въ Евр. Россіи число дней со сплошнымъ снѣговымъ покровомъ отъ 190 (Архангельскъ) до — менѣе 20 (Юж. Крымъ и Ю. Бессарабія; см. Клим. Атласъ, карта № 83 Э. Берга).

Средняя толщина снѣгового покрова въ сантиметрахъ по декадамъ за 13 зимъ отъ 1891—2 до 1903—4 въ Казалинскѣ:

	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.
1. декада	0.2	0.5	4.2	8.1	4.4	—
2. " "	0.7	1.1	5.4	6.9	1.8	0.1
3. " "	0.4	3.3	7.0	6.5	1.1	—

Наибольшей толщины за указанный періодъ снѣговой покровъ достигалъ въ третью декаду февраля 1896 года, когда толщина равнялась 39 см.; въ этомъ году было всего 103 дня съ сплошнымъ снѣговымъ покровомъ.

Грозы за 14 л.—1892—1905 въ Казалинскѣ:

Я. Ф. М. А. М. І. І. А. С. О. Н. Д. Годъ.

Среднее число дней съ грозами.

0 0 0.07 0.3 1.4 1.2 1.2 1.1 0.4 0 0.07 0 5.8

Наибольшее число дней съ грозами.

0 0 1 1 4 5 4 4 4 0 1 0 15

Наименьшее число дней съ грозами.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Въ Кызылъ-джарѣ за 1901—3. 1905 годы было всего 16 грозъ, причемъ въ 1903 году 2 грозы было въ октябрѣ; въ Казалинскѣ за тѣже 4 года— 21 гроза.

Очень сильныя грозы и ливни были въ ю.-в. части моря 14—15 августа 1902 года.

Область Аральскаго моря очень бѣдна грозами: въ Европейской Россіи, кромѣ прикаспійскихъ степей и крайняго сѣвера, почти нигдѣ не бываетъ въ среднемъ менѣе 10 грозъ въ годъ (Клим. Атл., карта № 84).

Они св. Эльми наблюдалъ кап. Ивашинцевъ у почт. стан. Джалаули, близъ Тереклей, въ 110 верстахъ къ сѣверу отъ Аральскаго моря, 22 мая (ст. ст.) 1853 года. По его описанію, „было довольно прохладно при облачномъ небѣ и едва замѣтномъ южномъ вѣтрѣ: около 9 час. вечера вдругъ налетѣлъ отъ SW шквалъ съ небольшимъ дождемъ. Вѣтеръ этотъ обдалъ насъ такимъ жаромъ, что черезъ минуту всѣ были въ сильнѣйшей испаринѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ на всѣхъ остріяхъ, металлическихъ оконечностяхъ появились извѣстные сентъ-эльмскіе огни. Этотъ горячій вѣтеръ, безпрестанно измѣнялся въ направленіи, дулъ такимъ образомъ около 10 мин., потомъ затихъ; вмѣстѣ съ нимъ затихли и огни. Когда явленіе прекратилось, задулъ снова прежній прохладный S, и термометръ черезъ четверть часа показалъ $18^{\circ}R$. Полагаю, что во время шквала теплота была никакъ не меньше $40^{\circ}R$.“¹⁾

Явленіе это—въ равнинахъ довольно рѣдкое и притомъ падающее главнымъ образомъ на зиму (особенно во время и послѣ снѣжныхъ метелей); чаще оно наблюдается въ горахъ и на моряхъ, но и здѣсь лѣтомъ рѣже всего.

7. Давленіе воздуха.

По даннымъ Климат. Атласа (таб. 1. Р. Бергманъ и А. Каминскій) область Аральскаго моря въ среднемъ годовомъ выводѣ лежитъ въ предѣлахъ изобаръ 764.3 мм. (на сѣверѣ) и 763.4 мм. (на югѣ) (давленіе приведено къ уровню моря). Изобара въ 764 мм., пересекающая сѣверную часть Арала, идетъ черезъ низовья Урала, Саратовъ, затѣмъ поворачиваетъ на востокъ и, пересѣвши Омскъ, Енисей сѣвернѣе Енисейска, Лену западнѣе Олекминска, направляется на югъ, такимъ образомъ охватывая область наибольшаго давленія (767 мм.), протягивающуюся между верхнимъ Иртышомъ и Косоголомъ. Направленіе равнодѣйствующей вѣтра въ среднемъ годовомъ выводѣ NE. Въ январѣ Аральское море пересекается изобарой 770, идущей съ NW на SE; равнодѣйствующей вѣтра является ENE. Въ іюлѣ изобары въ области Аральскаго моря идутъ почти меридіонально, и море лежитъ между изобарой 755.0 на востокѣ и 755.6 на западѣ; равнодѣйствующія вѣтра N и WNW.

¹⁾ Ивашинцевъ. Очерки низовьевъ Сыръ-дарьи и приаральской степи. Морской Сборн., XIII, 1854, ноябрь, стр. 234—235.

Давленіе въ Казалинскѣ за 1884—1905, въ общемъ за 21 годъ 9 мѣс., исправленное всѣми необходимыми поправками:

	Не приведенное къ уровню океана (64.5 м.).			Сред., при- веденное къ уровню океана.
	Средн.	Наиб. средн.	Наимен. сред.	
Янв.	763.7	769.4	758.9	770.2
Фев.	762.9	769.6	758.2	769.3
Мар.	760.6	766.6	755.8	766.8
Апр.	757.7	761.3	755.0	763.6
Май	755.5	758.9	752.7	761.2
Іюнь	751.5	753.4	749.2	757.1
Іюль	749.9*	752.0	747.7	755.4*
Авг.	752.4	753.6	750.0	758.0
Сент.	756.6	758.6	755.3	762.5
Окт.	760.9	765.4	758.3	766.5
Нояб. .	762.4	766.7	759.2	768.2
Дек.	762.8	768.6	758.4	768.4
Годъ	758.1	758.9	756.6	764.0

Годовая амплитуда составляетъ 13.8 мм., а на уровнѣ океана 14.8 мм. Абсолютная измѣнчивость годовой средней, не приведенной къ уровню океана, 2.3 мм.

Абсолютный суточный максимумъ въ Казалинскѣ за 1899—1905 годъ: 785.8 (январь 1900 г.), абсолютный минимумъ 737.1 (январь 1902 г.), амплитуда 48.7 мм. (не приведено къ уровню моря).

Давленіе въ Казалинскѣ по пятилѣтіямъ:

	Неприведенное къ уров. моря.	Приведенное къ уров. моря.
1886—1890	757.9 мм.	763.8 мм.
1891—1895	758.3 "	764.2 "
1896—1900	758.1 "	764.0 "
1901—1905	758.2 "	764.1 "

При изученіи денivelляцій поверхности моря (гл. VI) имѣетъ значеніе величина суточной амплитуды барометрическаго давленія. Поэтому мы ниже приводимъ наибольшія и среднія неперіодическія суточныя амплитуды въ Нукусѣ по наблюденіямъ Дорандта съ октября 1874 по сентябрь 1875 г. въ миллиметрахъ:

X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VI	VII	VIII	IX
Наибольшая суточная амплитуда.												
10.2	12.0	9.5	13.5	6.2	14.0	7.5	9.3	8.1	5.2*	5.4	7.2	
Средняя суточная амплитуда.												
2.8	3.6	3.4	4.5	2.9	5.5	4.4	4.0	2.9	2.5*	2.6	3.3	

Средняя непериодическая амплитуда въ среднемъ за годъ составляетъ 3.5 мм. — величина небольшая: въ Ю. Георгіи она составляетъ 8.0 мм., а наибольшая суточная амплитуда равна 61.3 мм. ¹⁾).

8. Вѣтеръ.

Для вывода средней силы вѣтра въ Казалинскѣ мы воспользуемся наблюденіями за 1894—1905 годы, когда указатель силы вѣтра Вильда былъ укрѣпленъ на высотѣ 11.4 м. надъ землею.

Средняя сила вѣтра въ метрахъ въ секунду за 12 лѣтъ.												
Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
7 ч. у.												
3.3	4.0	3.8	4.5	3.7	3.5	3.0	2.4*	2.7	2.7	2.9	3.3	3.3
1 ч. д.												
4.4	5.2	5.5	5.9	5.4	5.2	4.8	4.4	4.8	4.8	4.7	4.3*	5.0
9 ч. в.												
3.0	3.7	3.4	3.3	2.5	2.4	2.3	1.9*	2.0	2.3	2.7	3.2	2.7
Средняя (7 + 1 + 9) : 3.												
3.6	4.3	4.2	4.6	3.9	3.7	3.4	2.9*	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
				7 ч. у.				1 ч. д.		9 ч. в.		(7+1+9):3.
Зима				3.5				4.6		3.3		3.8
Весна.				4.0				5.6		3.1		4.2
Лѣто				3.0				4.8		2.2		3.3
Осень.				2.8				4.8		2.3		3.3

Въ Кызылт-джарѣ сила вѣтра наблюдалась только утромъ и днемъ. Флюгеръ поставленъ на верху обрыва, возвышающагося на 12.4 м. надъ

¹⁾ Hann. Lehrb. d. Met., p. 201.

рѣкой, на мачтѣ, высотой въ 8 м. надъ землей. Ниже приводятся среднія за годы 1901—3, 1905 въ метрахъ въ секунду.

Я.	Ф.	М.	А.	М.	И.	И.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
7 ч. у.												
5.0	5.0	6.2	7.1	5.6	5.8	4.4	4.0*	5.0	4.8	4.5	4.8	5.2
1 ч. д.												
6.4	6.0	7.2	7.8	6.5	6.8	6.0	5.2	6.1	6.2	4.6*	5.7	6.3

Годовой ходъ въ Кызылъ-джарѣ таковъ же, какъ и въ Каза-линскѣ (только минимумъ днемъ приходится на ноябрь, а не на декабрь), но сила вѣтра значительно больше: среднее годовое для тѣхъ же лѣтъ въ Казалинскѣ для 7 ч. у. 3.0, для 1 ч. д. 4.5. Такая разница, помимо болѣе открытаго положенія флюгера въ Кызылъ-джарѣ, зависитъ отъ близости моря въ этомъ пунктѣ. Средняя годовая сила вѣтра въ этомъ пунктѣ болѣе 5 м., такъ что истинное распредѣленіе „изодинамъ“, или линій равной силы вѣтра, надъ областью Аральскаго моря не таково, какъ оно изображено на картѣ № 1 у I. Керсновскаго ¹⁾, гдѣ Аральское море лежитъ въ области между изодинамами 4 на западѣ и 3 на юго-востокѣ. На берегахъ Арала слѣдуетъ провести изодинаму въ 5 м., т. е. столько же, сколько на берегахъ Каспійскаго, Чернаго, Бѣлаго и Японскаго морей (на берегахъ Балтійскаго моря сила вѣтра больше, именно 6 м.). Отъ берегомъ Арала вглубь страны сила вѣтра понижается: въ Иргизѣ по 10-лѣтнимъ наблюденіямъ (1875 — 84) средняя сила вѣтра — 3.57, въ Нукусѣ по 5-лѣтнимъ 1875 — 79 3.54, въ Казалинскѣ по 12-лѣтнимъ, какъ указано выше, 3.67.

Что касается годового хода силы вѣтра, то наибольшей силы въ среднемъ годовомъ выводѣ вѣтеръ въ Казалинскѣ достигаетъ весной, наименьшей—осенью.

Максимумъ силы вѣтра въ Казалинскѣ падаетъ на апрѣль (4.6), минимумъ на августъ (2.9), тогда какъ въ Россіи максимумъ по большей части приходится на ноябрь—январь и мартъ, въ апрѣлѣ же наблюдается въ Томскѣ, Иргизѣ, Нукусѣ, Петро-александровскѣ, Ташкентѣ.

Какъ и обычно, въ Казалинскѣ наибольшей силы вѣтеръ достигаетъ въ срединѣ дня, а къ вечеру стихаетъ; тоже замѣчается и въ Кызылъ-джарѣ и вообще на берегахъ Аральскаго моря, хотя и не въ такой степени. На самомъ морѣ вдали отъ береговъ, насколько позволяютъ судить краткія наблюденія, не замѣчалось, чтобы вѣтеръ къ ве-

¹⁾ Керсновскій I. О суточномъ и годовомъ ходѣ силы вѣтра и географ. распредѣленіи ея въ Росс. Имп. Зап. И. Акад. Наукъ, LXV, прилож. № 2, 1891.

черу регулярно стихалъ. Уменьшеніе суточный амплитуды силы вѣтра наблюдается и въ открытомъ океанѣ по сравненію съ берегами.

Для выясненія суточной амплитуды силы вѣтра въ Казалинскѣ воспользуемся формулой, предложенной Ганномъ: $1p:1/2, (7a + 9p)$

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
1.4	1.35	1.5	1.5	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.3*	1.67

Въ среднемъ годовомъ выводѣ суточная амплитуда въ Казалинскѣ довольно велика (1.67): въ Нукусѣ она равна 1.47, въ Иргизѣ 1.44. Въ Кызыль-джарѣ амплитуда должна быть меньше, по крайней мѣрѣ, въ іюнѣ и іюлѣ 1901 года она была 1.4 и 1.6, тогда какъ въ Казалинскѣ тогда же 1.7 и 1.7.

Число дней съ бурей, т.-е. дней, когда скорость вѣтра была не менѣе 15 м. въ секунду, за 15 лѣтъ (1892—1905 гг.) въ Казалинскѣ:

Я.	Ф.	М.	А.	М.	І.	І.	А.	С.	О.	Н.	Д.	Годъ.
0.5	0.9	0.7	2.2	1.0	0.9	0.5	0.4	0.2*	0.3	0.4	0.6	8.6

Для выясненія *распределенія вѣтровъ* въ Казалинскѣ мы располагаемъ наблюденіями 1870—73, 81—83, 85—86, 88—05 годовъ, въ общей сложности 27 1/4 годами:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штѣль.
Янв.	12.4	13.2	12.4	9.8	9.4	8.7	7.1	5.2*	13.4
Фев.	11.1	14.7	12.9	8.7	6.2	8.5	6.8	4.6*	10.1
Мар.	12.6	19.5	17.2	6.9	5.1*	6.9	8.4	5.9	10.3
Апр.	11.8	19.1	17.3	7.1	4.2*	7.0	7.9	6.4	9.3
Май.	10.9	15.9	14.6	6.9	3.8*	7.9	5.8	10.7	11.1
Іюнь	12.0	13.7	11.0	4.1	3.0*	9.2	13.2	14.6	14.9
Іюль	14.1	13.8	6.1	3.3	2.3*	7.2	16.7	17.2	11.7
Авг.	14.1	12.9	7.4	3.7	2.1*	7.2	14.8	14.2	15.1
Сент. .	10.5	13.5	9.5	5.9	4.2*	8.0	11.2	10.1	15.5
Окт.	12.1	14.6	10.9	6.6*	7.2	8.9	9.3	8.3	14.6
Ноябрь .	8.3	10.8	11.3	8.7	9.3	9.0	8.0	7.1*	16.5
Дек.	10.9	14.3	12.9	10.7	9.1	8.0	7.4	5.4*	13.2
Годъ	141	176	143	82	66*	96	117	110	156

Число вѣтровъ въ % годового количества всѣхъ наблюденій:

13	16	13	7	6*	9	11	10	14%
----	----	----	---	----	---	----	----	-----

Преобладающимъ вѣтромъ является NE, за нимъ слѣдуютъ N, E

W. Меньше всего вѣтровъ дуетъ отъ S, SE. Въ лѣтніе мѣсяцы преобладаетъ NW и W.

Ниже приводится распределение вѣтровъ въ Кызыль-джаръ за 1901—3, 1905 годы, а также для сравненія годовыя суммы (въ ‰ общаго числа наблюденій) за тѣ же годы въ Казалинскѣ:

Кызыль-джаръ:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль.
Январь	8	17	12	16	12	11	11	7*	1
Февраль.	8	23	13	10	6*	8	7	7	0
Мартъ.	11	34	14	6	3*	7	8	7	0
Апрѣль .	10	29	19	6	3*	7	8	5	1
Май .	14	20	18	7	2*	8	15	7	0
Іюнь.	20	21	12	2	1*	8	12	10	0
Іюль.	16	13	8	4	1*	11	21	17	0
Августъ.	16	14	10	5	2*	9	19	14	1
Сентябрь .	9	20	15	5	4*	6	16	14	1
Октябрь.	10	23	17	7	6	6*	12	12	0
Ноябрь	6	18	15	16	10	7*	8	8	2
Декабрь .	4	22	14	17	7	6*	12	9	1
Годъ.	129	250	177	103	60*	97	150	116	8

Въ ‰ годового числа наблюденій.—Кызыль-джаръ: 1901—3, 1905.

12 23 16 9 5* 9 14 11 0.7‰

Въ ‰ годового числа наблюденій.—Казалинскъ: 1901—3, 1905.

12 17 14 9 6* 7 10 7 18.3‰

Въ общемъ распределение вѣтровъ въ Кызыль-джаръ таково же, какъ и въ Казалинскѣ, но вслѣдствіе близости моря и болѣе открытаго положенія станціи число штилей здѣсь ничтожно: въ среднемъ 8 штилей въ годъ, тогда какъ въ Казалинскѣ за тотъ же періодъ въ среднемъ 201.

Теоретически слѣдуетъ ожидать встрѣтить на берегахъ Аральскаго моря *бризы*, потому что на гораздо меньшихъ бассейнахъ, какъ, напр., на озерѣ Michigan ¹⁾ и даже на Женевскомъ, это явленіе наблюдается. Однако, подмѣтить его мнѣ не удалось, что я приписываю тому обстоятельству, что на одномъ мѣстѣ на берегу мнѣ не удавалось оставаться болѣе или менѣе продолжительное время. Во время плаванія вдоль западнаго берега Арала съ юга на сѣверъ съ 16 по 24 августа 1902 года

¹⁾ Hann. Lehrbuch d. Meteorologie. 1901, p. 423, Fig.

все время по большей части стояла тихая погода и, не смотря на благопріятное для разрѣшенія вопроса направленіе берега и курса, ничего похожаго на бризы не обнаружено: днемъ дулъ обыкновенно Е; это хорошо согласовалось бы съ дневнымъ бризомъ, но вечеромъ вѣтеръ обыкновенно переходилъ на SE, а ночью стихалъ.

Что касается суточного хода направленія вѣтра вдали отъ береговъ, то для Нукуса Ганиъ (1879) доказалъ тенденцію къ вращенію вѣтровъ *по солнцу*, т.-е. утромъ замѣчается преобладаніе восточныхъ, днемъ южныхъ, вечеромъ западныхъ, а ночью сѣверныхъ вѣтровъ ¹⁾.

Прибавленіе 1.

Магнитное склоненіе.

Изъ элементовъ земного магнетизма приведемъ лишь данныя о склоненіи, наиболѣе важныя для цѣлей судоходства.

По магнитной картѣ Евр. Россіи Тилло ²⁾, составленной по даннымъ, приведеннымъ къ 1 января 1880 года, видно, что склоненіе (восточное) на Аральскомъ морѣ убываетъ отъ сѣверо-восточнаго угла моря (7°) по направленію къ юго-западному (4½°).

Первыя опредѣленія склоненія были произведены въ 1848—49 годахъ Бутаковыми. Округленные данныя нанесены на карту Аральскаго моря 1850 года, откуда они сняты мной и приводятся ниже:

Широта.	Долгота.	Склоненіе.
46°18'N	61°0'E	5°0'E
45°40'	59°20'	6°0'
45°30'	61°30'	7°0'
44°50'	61°30'	7°0'
44°30'	58°30'	4°0'
44°30'	60°20'	6°0'
43°50'	58°30'	4°0'

Въ 1873 году Оводовъ ³⁾ произвелъ магнитныя наблюденія по западному берегу моря (стиль новый):

¹⁾ Hann. Lebrh. d. Meteor. 1901, p. 401.

²⁾ Тилло А. Исслѣд. о географ. распред. и вѣковомъ измѣненіи склоненія и наклоненія магн. стрѣлки въ Евр. Россіи. Repertorium f. Meteorologie, VIII, № 2, St. Petersburg, 1881; карта 1.

³⁾ Оводовъ А. Магнитныя наблюденія, произведенныя во время похода русскихъ войскъ въ Хиву, 1873 г. Оренбургъ, 1877, изд. Оренбург. Отд. И. Р. Г. О., 16°, стр. 42—43, таб. II. Показанія исправлены согласно даннымъ Тилло (см. выше).

Кызылъ-булакъ, 2.V (шир. 45°52').	5°54'E
Каска-джуль, 3.V (шир. 45°43')	5°37'
Косарма, 7.V (шир. 44°46')	5° 3'
Кабанбай, 11.V (шир. 44°14')	4°56'
Аджибай, 13.V (шир. 43°51')	4°55'
Джанъ-кала, 15.V (шир. 43°34').	4°50'
Кунградъ, 20.V (шир. 43°05')	4°42'

Тилло ¹⁾ въ маѣ 1870 г. въ Иргизѣ опредѣлилъ—6°53', Шарнгорстъ въ Казалинскѣ 3 августа 1871 г., —6°7' ²⁾. Дорандтъ въ 1874—5 годахъ сдѣлалъ опредѣленія въ Иргизѣ, Казалинскѣ, Нукусѣ, Чимбай и Акъ-кала, причемъ въ Нукусѣ производились ежечасныя наблюденія въ теченіе цѣлаго года (см. выше, стр. 98-99). Ниже мы приводимъ среднія изъ ежечасныхъ наблюденій въ Нукусѣ съ ноября 1874 по октябрь 1875 г. (склоненіе восточное):

XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Годъ
5°1'.9	5°1'.6	5°1'.8	5°1'.3	5°1'.8	5°2'.2	5°2'.2	5°2'.3	5°3'.1	5°2'.9	5°3'.2	5°3'.6	5°2'.3

Съ ноября 1875 по апрѣль 1876 г. производились въ Нукусѣ опредѣленія склоненія въ срочные часы. Среднія приводятся ниже (склоненіе восточное):

XI	XII	I	II	III	IV
4°58'.1	5°3'.5	5°0'.0	5°0'.2	4°59'.6	4°58'.0

Изъ прочихъ опредѣленій Дорандта приведемъ:

Чимбай, 19.IV 1874	— 5° 0'.4
Акъ-кала, 15.IX 1875 .	— 4°57'.6
Иргизъ, 14.IX „	— 7°47'.6

К. А. Молчановъ опредѣлилъ въ началѣ мая 1900 г. склоненіе въ Казалинскѣ въ 6°54'E, а 13 іюня въ устьяхъ Сыръ-дарьи на Косъ-аралѣ (46°9'N, 61°2'E) 7°5'E (не опубликованныя наблюденія).

Физикъ Главн. Физ. Обсерваторіи Д. А. Смирновъ любезно сообщилъ мнѣ свое еще не опубликованное наблюденіе склоненія въ Казалинскѣ въ 1906 году: 7°15'E.

Отбрасывая наблюденіе 1871 года въ Казалинскѣ какъ мало надежное (см. прим. ²⁾), мы для періода 1871—1906 годъ получаемъ

¹⁾ Тилло А. Магнит. элементы Хивы и Иргиза. Изв. И. Р. Г. О., XIII, 1877, стр. 369—370; также Repert. 1881, стр. 23.

²⁾ Шарнгорстъ. Рез. магн. опред. въ Турк. и Сиб. Зап. Воен.-топогр. Отд. Гл. Шт., XXXVII, 1880, стр. 82. Это опредѣленіе, по сообщенію Д. А. Смирнова, мало надежно.

для Казалинска среднюю величину годового измѣненія склоненія въ—2'.55. Какъ сообщаетъ мнѣ Д. А. Смирновъ въ письмѣ отъ 16 октября 1907 г., для западнаго берега моря, а также для устьевъ Аму-дарьи правильнѣе принять величину годового измѣненія въ—2'.8. Пользуясь этими данными, мы получаемъ слѣд. величины склоненія для береговъ Аральскаго моря въ 1906 году:

Кызылъ-булакъ	7°26'E
Каска-джуль	7°09'
Косарма	6°35'
Кабанбай	6°28'
Аджибай	6°27'
Акъ-кала	6°26'
Джанъ-кала .	6°22'
Чимбай	6°25'
Нукусъ	6°25'
Косъ-аралъ .	7°36'
Казалинскъ .	7°15'

Прибавленіе 2.

Зодіакальный свѣтъ.

Это интересное (хотя и не относящееся уже къ области метеорологіи) явленіе отмѣчено Дорандтомъ въ Нукусѣ ¹⁾ 3—5, 24, 25, 27 февраля и 1, 6, 7 марта 1875 г. Свѣтъ былъ виденъ съ 6, чаще съ 7 час. вечера и до 9 час. вечера, но 25 февраля—съ 7 до 9 час. утра.

¹⁾ Мат., собранные метеор. отд. Аму-д. Эксп. Спб. 1877, стр. 83.

ГЛАВА V.

Гидрологія.

Въ этой главѣ разсматриваются химическія и физическія свойства воды Аральскаго моря, именно: 1) химическій составъ и соленость 2) удѣльный вѣсъ, 3) температура на поверхности и на глубинахъ, 4) оптическія свойства: цвѣтъ и прозрачность.

Собранный мною въ теченіе 1900—1902 годовъ гидрологическій матеріалъ, касающійся Аральскаго моря, а также значительная часть метеорологическихъ наблюденій напечатаны въ „Журналъ гидрологическихъ и метеорологическихъ наблюденій на Аральскомъ морѣ за 1900—1902 гг.“ (Научн. Результ. Аральской Экспед., вып. 7, 1907=Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., т. IV, стр. 60—166), куда авторъ и отсылаетъ за подробностями относительно отдѣльныхъ наблюденій.

1. Химическій составъ.

Имѣются слѣдующіе анализы воды Аральскаго моря:

1. Тейха (1872). Образецъ, взятый Шарнгорстомъ 20 іюля 1871 г. у ст. Акъ-джулпасъ недалеко отъ берега (см. выше, стр. 85—86): Этотъ образецъ взятъ на мелкомъ мѣстѣ у берега, гдѣ вода концентрирована и, слѣдовательно, анализъ его не можетъ считаться типическимъ. К. Шмидтъ неправильно полагалъ, что образецъ происходитъ съ середины моря.

2. К. Шмидта (1874). Образецъ, взятый Дж. Гриммомъ 24 іюня (ст. ст.) 1873 г. на пути изъ устья въ Улькунъ-дарыи въ устьи Сыръ-дарыи (см. выше, стр. 87).

3. Пратца (1874). Два образца, взятыхъ 1) 29.VIII 1873 (?) года, 45°6'N, 60°26'E, глубина моря 11 саж., 2) 28.VIII, 44°4'N, 59°53'E, глубина моря 10 саж. (см. выше, стр. 88).

4. Розенгрена (1875). Образецъ, взятый Биркенбергомъ 3 сентября 1873 г. у зап. берега на уроч. Кутанъ-булакъ къ сѣв. отъ родника Косарма въ 150 саж. отъ берега съ глубины одного аршина (см. выше, стр. 87).

5. Степанова (1905). Образецъ, взятый мной 17 (30) июля 1900 года подъ $45^{\circ}4'N$, $60^{\circ}12'E$ къ востоку отъ о. Николая; глубина здѣсь 21 м., удѣльный вѣсъ воды на поверхности, опредѣленный мною въ морѣ, оказался 1.00886 ¹⁾. Количество солей, полученное выпариваніемъ образца воды, дало 10.611 гр. на 1000 гр. воды, суммированіемъ же данныхъ анализа получено лишь 10.4078 гр.

Ниже приводится группировка солей въ 1000 граммахъ воды Аральскаго моря по даннымъ анализовъ Тейха, Е. Шмидта, Пратца и Степанова и для сравненія — данные для Каспійскаго моря (среднее) и Сѣв. Атлантическаго океана Шмидта.

Въ 1000 граммахъ воды по этимъ даннымъ содержится:

А р а л ь с к о е м о р е.	Касп. мо- ре, сред- нее.		Сѣв. Атл. океанъ, 64°55'N, 8°15'E			
	Тейхъ 2)	Шмидтъ	Э. Пратцъ	Степановъ	Шмидтъ 3)	Шмидтъ 4)
CaSO ₄	1.933	1.3499	1.4012	1.5594	0.9004	1.3229
MgSO ₄	3.183	2.9799	2.9876	2.6924	3.0855	2.2437
KCl	—	0.1115	0.3167	0.2136	0.1339	0.5921
NaCl	6.709	6.2356	7.0217	5.8348	8.1163	27.3726
MgCl ₂	0.451	0.0003	0.4000	0.0857	0.6115	3.3625
CaCO ₃ CO ₂	—	0.2185	0.0701	0.0219	0.1123	0.0625
MgBr ₂	—	0.0033	—	—	0.0081	0.0547
RbCl	—	0.0030	—	—	0.0034	0.0190
Ca(PO ₃) ₂	—	0.0016	—	—	0.0021	0.0156
FeCO ₃ CO ₂	—	0.0022	слѣды	—	0.0014	0.0026
SiO ₂	?	0.0032	0.0890	—	0.0024	0.0149
Al ₂ O ₃	—	—	0.0500	—	—	—
Сумма	12.872	10.9089	12.3363	10.4078	12.9773	35.0631

Приведемъ также данные анализа безъ группировки. Въ 1000 граммахъ воды содержится:

	Шмидтъ	Тейхъ	Степановъ	Касп. море, сред. Шмидтъ	Сырѣ-дарья у Казалин- ска ⁵⁾ , май 1878 г.
Cl	3.8335	4.409	3.7012	5.4405	0.02255
Br . . .	0.0029	—	—	0.0071	—
SO ₃ .	2.7806	3.259	2.7067	2.5866	0.10255

¹⁾ Степановъ Н. Анализъ воды Аральскаго м. Научн. Рез. Арал. Эксп. вып. 7, 1907, стр. 37—41.

²⁾ По вычисленію Шмидта.

³⁾ Schmidt C. Mém. phys. et chim. tirés du Bull. Acad. Pétersb. X, 1878, p. 532; среднее изъ 5 анализовъ.

⁴⁾ I. c., p. 594.

⁵⁾ Шмидтъ К. in: Миндеудорфъ. Очерки Ферг. дол. Спб. 1882, стр. 25. Также Schmidt C. Mém. Acad. St.-Petersb. (7) XXIX, № 1, 1881, p. 25.

	Шмидтъ	Тейхъ	Степановъ	Касп. море. сред. Шмидтъ	Сыр-дарья у Казани- ска, май 1878 г.
P ₂ O ₅	0.0011	—	—	0.0014	—
2CO ₂	0.1347	—	—	0.0693	0.15538
SiO ₂	0.0032	—	—	0.0024	0.04500
O экв. SO ₃ , P ₂ O ₅ , 2CO ₂	0.5808	—	—	0.5301	0.07524
Rb	0.0021	—	—	0.0024	—
K	0.0585	—	0.1121	0.0703	0.02081
Na	2.4562	2.637	—	3.1974	0.02589
Ca	0.4580	0.568	0.4629	0.2965	0.06545
Mg	0.5065	0.746	0.5667	0.7727	0.02164
Fe.	0.0008	—	—	0.0005	—
Итого.	10.9089	12.872	—	12.9772	0.53451

Въ 100 частяхъ по вѣсу сухого остатка содержится:

	Шмидтъ	Пратцъ	Степановъ
CaSO ₄ .	12.38	11.36	14.98
MgSO ₄	27.32	24.22	25.87
KCl .	1.00	2.56	2.05
NaCl	57.16	56.92	56.07
MgCl ₂ . .	0.003	3.24	0.82
CaCO ₃ CO ₂ .	2.00	0.57	0.21
Соленость ‰	10.91	12.33	10.61
Удѣльный вѣсъ воды $S \frac{17.5}{17.5}$	1.00914	—	1.00886

Ниже приводится для сравненія распределе́нiе тѣхъ же солей въ 100 ч. соли Чернаго и Каспійскаго морей по даннымъ Лебединцева ¹⁾ и—океана по даннымъ Форхгаммера.

	Касп. море	Черное море	Океанъ
CaSO ₄	6.92	2.58	3.94
MgSO ₄ .	23.58	7.11	6.40
KCl	1.21	2.99	1.69
NaCl	62.15	77.72	78.32
MgCl ₂ . .	4.54 ²⁾	9.07 ²⁾	9.44
CaCO ₃ CO ₂ .	1.24	1.59	0.21
Соленость . .	12.86	18.6	34.30
Удѣльный вѣсъ воды.	1.0104	1.0149	1.0262

¹⁾ Лебединцевъ А. Труды Карабугазской Экспедиции. Сиб. 1902, стр. 83; также: Нѣкоторыя данныя по химии Касп. моря. Зап. по Гидрогр., XX, 1901, стр. 302.

²⁾ + MgBr₂.

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что вода Аральскаго моря по составу довольно близка къ Каспійской; единственное различіе заключается въ довольно большомъ количествѣ гипса: въ Аралѣ $11\frac{1}{2}$ — 15% на сто частей соли, тогда какъ въ Каспій всего около 7% ; зато въ Аралѣ нѣсколько меньше поваренной соли: 56 — 57% , противъ 62% Каспія. При сравненіи же съ водою Чернаго моря (а также водою океановъ), видна у обѣихъ водоемовъ громадная разница: во внутреннихъ моряхъ сразу бросается въ глаза преобладаніе сульфатовъ и бѣдность хлоридами.

Такимъ образомъ, вода Чернаго моря, какъ видно изъ приложенной таблицы, есть опресненная океаническая вода, тогда какъ воды Каспійскаго и Аральскаго морей имѣютъ вполне своеобразный составъ, вовсе не являющійся наслѣдіемъ воды океана. По химическому составу воды Каспій и Аралъ нужно считать озерами.

Особенно рѣзко выдѣляется въ водѣ Арала преобладаніе сульфатовъ надъ хлоридами, если мы вычислимъ $\%$ отношеніе SO_2 къ Cl ; для воды Арала это отношеніе равно 72.5% (Шмидтъ), 73.9% (Тейхъ), 73.1% (Степановъ), для Каспія 47.5% (Шмидтъ), тогда какъ для океанической воды всего въ среднемъ 11.9% ¹⁾.

Запасъ сульфатовъ Аральское море получаетъ изъ воды рѣкъ, которыя ими чрезвычайно богаты: $\%$ отношеніе SO_2 къ Cl составляетъ въ водѣ Сыръ-дарьи 455% , тогда какъ въ водѣ Байкала 236% , а въ водѣ Эмбаха у Дерпта всего 50% (по анализамъ Шмидта).

Количество фосфорной кислоты (P_2O_5), опредѣленное Шмидтомъ въ 1.1 мгр., нельзя считать нормальнымъ для воды Аральскаго моря. Дѣло въ томъ, что въ анализахъ, произведенныхъ надъ долго лежавшими образцами, фосфорная кислота можетъ перейти въ воду изъ отмершихъ планктонныхъ организмовъ ²⁾.

Также и количество кремневой кислоты (3.3 мгр.) кажется слишкомъ большимъ, происходя, вѣроятно, изъ стекла посуды, въ которой сохранялась вода ³⁾.

Небезынтересно слѣдующее вычисленіе К. Шмидта ³⁾. Если бы вода Аральскаго моря получалась исключительно путемъ испаренія воды Сыръ-дарьи, то 1000 куб. мет. сыръ-дарьинской воды (исключая взвѣшенные частицы) давали бы, при перечисленіи на равное количество хлора:

1) 5.878 куб. метровъ аральской воды содержащихъ 64.11 килогр. солей, причемъ 994.122 куб. м. испарялись бы;

2) 185.35 килограммовъ кристаллическаго гипса;

¹⁾ Ср. Krümmel. Handbuch d. Ozeanographie. Stuttgart, I, 1907, p. 505—506.

²⁾ Сравн. Krümmel, I. c., p. 323.

³⁾ Шмидтъ К. Прилож. къ: Миддендорфъ. Очерки Ферган. дол. Спб. 1882, стр. 31—33.

3) 27.51 килогр. CaO , связанныхъ отчасти въ углекислую соль, отчасти въ водный силикатъ (цеолитъ) съ 44.98 килогр. SiO_2 , 24.63кг. K_2O , 15.42кг. Na_2O и 30.22кг. MgO . Угленизвестковая соль и цеолитъ обволакиваютъ гипсъ и вмѣстѣ съ механически взвѣшенными въ водѣ мелко-истертыми ортоклазовыми и олигоклазовыми частицами ила образуютъ *тянуцій пластическій глинистый мергель*.

Кромѣ растворенныхъ веществъ 1000 куб. метр. сырѣ-дарьинской воды заключаютъ въ себѣ 353.4 килогр. (высушеннаго при 120°) взвѣшеннаго глинисто-мергелистаго ила.

Общій результатъ таковъ: 1000 куб. метровъ воды Сырѣ-дарьин (включая и взвѣшенный илъ), выпаренной настолько, чтобы содержаніе въ ней хлора было равно содержанію хлора въ водѣ Арала, даютъ:

	1 5.878 куб. метр. аральской воды, закл. килогр.	2 гипсъ 185.35 ки- логр.	3 + взвѣш. илъ осадокъ (глинистый илъ) углекислыхъ и водныхъ силикатовъ, высуш. при 120° ; килогр.
Воды	—	38.79	CO_2 связан. съ $\text{CaO} + \text{MgO}$ 104.12
SO_3	16.34	86.21	SiO_2 + силикаты неразла-
Cl .	22.55	—	гаемые HCl. : . 248.47
CO_2	0.79	—	K_2O . 31.81
SiO_2 . . .	0.02	—	Na_2O . 18.66
О экв. SO_3 и			CaO 58.19
CO_2 . .	3.41	17.24	MgO . 53.11
K (+Rb) .	0.36	—	Fe_2O_3 . 10.33
Na	14.44	—	Al_2O_3 18.76
Ca .	2.69	43.11	
Mg.	3.51	—	

Относительно *спроводорода* въ водѣ Аральскаго моря см. ниже въ главѣ VII (о грунтахъ).

Соленость.

Для океанической воды существуютъ довольно постоянныя соотношенія съ одной стороны между количествомъ хлора и общимъ количествомъ солей (соленостью), а съ другой—между удѣльнымъ вѣсомъ $S \frac{17.5}{17.5}$ и соленостью,—соотношенія, позволяющія, зная одинъ изъ выше перечисленныхъ элементовъ, напр., хлоръ или удѣльный вѣсъ, по формуламъ или таблицамъ найти другіе. Но для воды Аральскаго моря, вслѣдствіе иного химическаго состава воды его, формулы и таблицы,

вычисленные для океанической воды, являются непригодными, какъ это ясно изъ слѣдующаго примѣра:

Образецъ, анализированный Шмидтомъ, имѣлъ (по опредѣленію Шмидта) удѣльный вѣсъ $1.00913 \left(S \frac{17.5}{17.5} \right)$, химическій же анализъ далъ содержаніе солей 10.91‰ (pro mille), тогда какъ, по Кнудсену, проба океанической воды удѣльнаго вѣса 1.00914 должна содержать солей 11.91‰ . Если бы мы захотѣли на основаніи таблицъ Кнудсена опредѣлять общее количество солей по количеству хлора, то впали бы въ еще большую ошибку: въ 1000 гр. воды Арала заключается, по химическому анализу, 3.836 гр. хлора (и брома), что, по таблицамъ, дало бы соленость 6.95‰ (уд. в. 1.00536) вмѣсто дѣйствительныхъ 10.91‰ .

Вслѣдствіе этого, мы можемъ заключать о солености Арала только по непосредственнымъ результатамъ анализовъ, которые даютъ:

		Годъ.	Соле- ность ‰.	Уд. вѣсъ $S \frac{17.5}{17.5}$
Тейхъ:	у ст. Абъ джу- пасъ.	1871	12.872	—
Шмидтъ:	по пути изъ Хи- вы въ устья Сыра.	1873	10.909	1.00913
Розенгрень:	зап. берегъ моря, $45^{\circ}3'N$.	1873	11.400	—
Пратцъ:	$45^{\circ}6'N$, $60^{\circ}26'E$	1873	12.359	—
"	$44^{\circ}4'N$, $59^{\circ}53'E$	"	12.567	—
Степановъ:	$45^{\circ}4'N$, $60^{\circ}12'E$	1900	10.611	1.00886

Изъ данныхъ анализовъ Шмидта и Степанова мы можемъ вывести слѣдующія эмпирическія данныя объ отношеніи (K) солености ($S\text{‰}$) и удѣльнаго вѣса $\left(S \frac{17.5}{17.5} \right)$ воды Аральскаго моря, причемъ

$$K = \frac{S\text{‰}}{\left(S \frac{17.5}{17.5} - 1 \right) 1000} :$$

для образца Шмидта $K = 1.1935$, для образца Степанова 1.1976 ; среднее 1.1955 даетъ возможность для образцовъ, не особенно удаляющихся отъ средней солености Арала, получить соленость изъ удѣльнаго вѣса путемъ умноженія на $1195.5 \left(S \frac{17.5}{17.5} - 1 \right)$.

Ниже приводятся величины солености для удѣльныхъ вѣсовъ $1.0080 - 1.0090$.

Уд. вѣсъ $S \frac{17.5}{17.5}$	Соленость S°/∞ .
1.0080	9.56
1.0081	9.68
1.0082	9.80
1.0083	9.92
1.0084	10.04
1.0085	10.16
1.0086	10.28
1.0087	10.40
1.0088	10.52
1.0089	10.64
1.0090	10.76

Для океанической воды коэффициентъ K равенъ по Торное 1319, по таблицамъ Кнудсена для уд. вѣсовъ отъ 1.0170 до 1.0280 $K=1309$, а для уд. вѣса 1.0080 $K=1302$ ¹⁾. Для Чернаго моря, по Лебединцеву ²⁾, $K=1314$ (уд. вѣ 1.0139), для Азовскаго 1261 (уд.в. 1.0089), для Каспійскаго 1205 (уд. в. 1.0105).

Отношеніе между общимъ количествомъ солей и количествомъ хлора (или хлорный коэффициентъ) въ водѣ Аральскаго моря равно, по анализу Шмидта, 2.8435,—Гейха 2.9195, Степанова 2.8668, тогда какъ въ океанѣ, по Forchhammer'у 1.807, по Dittmar'у 1.8058, въ Балтійскомъ 1.84, въ Черномъ 1.656, въ Азовскомъ 1.844, въ Каспійскомъ 2.39.

Если принять за средній удѣльный вѣсъ воды Арала (какъ на поверхности, такъ и на глубинахъ) 1.0090, то вѣсъ всей морской воды окажется равнымъ $999.7 \times 1000^4 \times 1.0090$ килогр., а вѣсъ всѣхъ заключающихся въ водѣ солей: $999.7 \times 1000^3 \times 10.76 \times 1.0090$ килогр., или 10854 милл. тоннъ.

Удѣльный вѣсъ солей воды Арала равенъ 2.38.

Пользуясь этими данными, можно вычислить, что по совершенномъ высыханіи Арала на днѣ его отложился бы пластъ солей мощностью въ 72 миллиметра.

Для сравненія укажемъ, что при тѣхъ же условіяхъ на днѣ океана отложился бы слой солей толщиной въ 60000 мм. ³⁾.

Вода, анализированная Пратцемъ (№ 1), была взята въ 1873 (или 1874) году посреди моря, приблизительно въ томъ же мѣстѣ, что

¹⁾ См. Шпиндлеръ I. Лекціи по физич. географіи. Спб. 1903, стр. 519.

²⁾ Лебединцевъ А. О соотношеніи удѣльнаго вѣса, солености и хлора въ морской водѣ и о способахъ ихъ опредѣленія. Спб. 1902, стр. 61 (отт. изъ „Вѣст. Рыбопром.“ 1902).

³⁾ Krümmel. Handb. d. Ozeanogr. 1907, p. 227.

и мой образец 1900 г., а между тѣмъ разница въ солености составляетъ $12.36 - 10.61 = 1.75\text{‰}$. Такъ какъ въ центральныхъ частяхъ моря колебанія въ солености, по моимъ наблюденіямъ, ничтожны, то отмѣченное уменьшеніе солености поверхностной воды за время 26—27 лѣтъ, очевидно, слѣдуетъ приписать тому, что море съ того времени прибыло на 1.2 м. (см. ниже въ главѣ VI).

Опредѣленію Пратца соотвѣтствуютъ и данныя Тейха: образецъ, взятый у Акъ-джулпаса (въ сѣв.-вост. углу моря) въ 1871 году, имѣлъ соленость 12.87‰ , тогда какъ и въ 1902 году въ этомъ мѣстѣ нашелъ лишь 9.97‰ (уд. вѣсъ 1.00834).

Причина малой солености Арала. Соленость въ $10\text{—}12\text{‰}$ нельзя не признать чрезвычайно малой для замкнутого бассейна, лежащаго въ центрѣ страны, весьма бѣдной атмосферными осадками: въ Казалинскѣ за періодъ съ 1863 по 1905 г. выпало въ среднемъ 114 мм. въ годъ осадковъ (см. выше, стр. 245), а испареніе съ поверхности Арала Дорандтъ въ 1874—5 году оцѣнивалъ въ 1150 мм. въ годъ. Малая соленость Арала станетъ еще болѣе удивительной, если принять во вниманіе, что по количеству солей, растворенныхъ въ водѣ, Сыръ и Аму-дарыѣ принадлежатъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ мірѣ: по анализу К. Шмидта вода Сыръ-дарьи у Казалинска въ маѣ 1878 г. содержала въ 1 куб. метрѣ 534.5 гр. солей ¹⁾.

Легко вычислить, приблизительно во сколько времени Сыръ и Аму могли бы внести въ Аральское море то количество солей, какое въ немъ заключается. Приходъ солей черезъ обѣ рѣки мы уже выше (стр. 215) приняли въ 33.7061 милл. тоннъ, а общій вѣсъ солей Арала (стр. 265) въ 10854 милл. тоннъ. Отсюда видно, что достаточно 322 лѣтъ, чтобы рѣки принесли морю такое же количество по вѣсу солей, какое въ немъ содержится.

Сдѣлать отсюда выводъ, что водное содержимое моря существуетъ лишь 322 года, конечно, нельзя. Составъ рѣчной и морской воды различенъ. Въ рѣчной водѣ преобладаютъ карбонаты: въ водѣ Сыръ-дарьи ихъ до 45‰ , тогда какъ въ Аральскомъ морѣ до 2‰ —въ 100 частяхъ солей.

322 года потребовалось бы для Арала, если бы оно было совершенно лишено флоры и фауны. Между тѣмъ, животные организмы, населяющіе воды Арала, потребляютъ въ значительномъ количествѣ карбонаты на построеніе раковинъ, а растительные—цѣлый рядъ другихъ солей. Такъ какъ общее количество организмовъ для Арала намъ неизвѣстно, то мы и не можемъ вычислить съ точностью балансъ солей въ водахъ Арала.

¹⁾ Шмидтъ К. Прилож. къ работѣ Миндендорфа „Очерки Ферганской долины“. Спб. 1882, стр. 30. Справ. таблицу у Ренск. Morph. d. Erdob. I, 1894, p. 309.

Однако, возможно подойти къ рѣшенію этого вопроса съ другой стороны. Хотя, какъ только что указано, мы не знаемъ даже приблизительно количества организмовъ, населяющихъ воды Арала, однако, можно съ положительностью утверждать, что ихъ относительно много меньше, чѣмъ въ Каспійскомъ морѣ: и количество видовъ, и количество индивидуумовъ въ Аралѣ ничтожны въ сравненіи съ Каспіемъ; стоятъ только вспомнить колоссальныя количества воблы, сельдей и осетровыхъ, какія ежегодно входятъ въ рѣки изъ Каспійскаго моря или вылавливаются у устьевъ рѣкъ, впадающихъ въ него. Количество видовъ и особей моллюсковъ весьма значительно; мизиды, совершенно отсутствующія въ Аралѣ, здѣсь представлены цѣлымъ рядомъ видовъ. Кромѣ того, Каспійское море теряетъ ежегодно массу солей, уносимыхъ въ Карабугазъ, и при всемъ томъ оно солонѣе Арала, сравнительно бѣднаго органической жизнью и не имѣющаго такого грандіознаго опрѣснителя, какъ Карабугазъ.

Изложенное приводитъ насъ къ заключенію, что организмы, правда, играютъ значительную роль въ извлеченіи солей изъ водъ Арала, но что, тѣмъ не менѣе, воды его должны были бы черезъ извѣстный промежутокъ лѣтъ осолониться, если бы не дѣйствовала теперь или ранѣе какая-то причина, опрѣсняющая ихъ.

Не проточныя и соленыя озера могутъ терять часть своихъ солей и болѣе или менѣе опрѣсняться слѣдующими способами:

1) Если озеро получаетъ временный истокъ: а) надземный, какъ, напр., Платтенское озеро, Чадъ; б) подземный—въ областяхъ карстоваго ландшафта, гдѣ большинство озеръ являются прѣсными ¹⁾; с) въ видѣ ключей, выходящихъ ниже уровня озера, что наблюдается, напр., въ слегка соленомъ оз. Сонъ-куль въ Тянь-шанѣ ²⁾ или въ совершенно прѣсномъ Oeschinen-See въ долинѣ Кандера въ Berner Oberland ³⁾.

2) Если озеро высохнетъ совершенно, затѣмъ осадившіяся на днѣ соли будутъ занесены субаэральными отложеніями, и, наконецъ, озеро снова наполнится водой изъ рѣкъ, какъ это случилось, по изслѣдованіямъ Russell'я, съ дилювіальнымъ L. Lahontan въ Сѣв. Америкѣ ⁴⁾. Этой же причинѣ обязана, повидимому, слабая соленость Лобъ-нора и совершенная прѣсноводность Балхаша. Въ послѣднемъ случаѣ (пунктъ 2) мы имѣемъ дѣло съ озеромъ, не успѣвшимъ еще осолониться въ достаточной степени. Кромѣ указанной Russell'емъ причины, малал

¹⁾ Справ., напр., A. Gavazzi. Die Seen des Karstes. I Th. Abhandl. geogr. Gesell. Wien, V (1903—4), № 2, 1904.

²⁾ Мушкетовъ И. Крат. отч. о геол. путеш. по Турк. 1875 г. Зап. Сиб. Минер. О., XII, 1877, стр. 146.

³⁾ Groll M. Der Oeschinen-See. Jahresber. geogr. Gesell. Bern, XIX (1903—4), 1905, p. 1.

⁴⁾ Russell. L. Lahontan. Monogr. U. S. Geol. Surv., XI, 1885, p. 224.

соленость для подобныхъ озеръ можетъ явиться результатомъ сравнительно недавняго превращенія изъ проточнаго въ непроточное (примѣръ—оз. Иссыкь-Куль).

3) Если отъ озера отдѣляются заливы, подобные Кара-бугазу, вытягивающему соли Каспійскаго моря.

4) Неглубокія непроточныя озера, лежащія въ бассейнѣ бѣдномъ солями, могутъ оставаться прѣсными, если углекислый кальцій выделяется на днѣ озера въ видѣ т. н. „озернаго мѣла“, а прочія соли въ значительной степени поглощаются обильной растительностью. Такой случай имѣетъ мѣсто въ непроточныхъ озерахъ, описанныхъ Кейльгакомъ въ Помераніи¹⁾; здѣсь наиболѣе бѣдны солями озера, находящіяся въ стадіи превращенія въ торфяники.

Наконецъ, во влажномъ климатѣ, гдѣ испареніе мало, а бассейнъ озера бѣденъ солями (напр., въ Финляндіи), озеро безъ истока можетъ чрезвычайно долгій періодъ времени оставаться прѣснымъ.

Гипотеза о совершенномъ высыханіи Арала въ историческую эпоху поддерживалась Реклю и находила себѣ нѣкоторое основаніе въ словахъ Хафиза-абру (см. выше, стр. 23—25), говорящаго, что „теперь (1417 г.) озера Джейхуна нѣтъ“. Выше уже было указано (стр. 25), что мнѣніе Хафиза-абру нужно считать преувеличеннымъ. Послѣ поворота части водъ Аму въ началѣ XIII ст. къ Каспію (см. стр. 14), Аральское море должно было только понизить свой уровень, но не исчезнуть. Но даже если бы оно совершенно высохло, то и въ такомъ случаѣ это не можетъ служить объясненіемъ теперешней малой солености Арала: до предполагаемаго высыханія Арала вода его могла заключать или больше солей, чѣмъ теперь, или столько же, или меньше. Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ намъ придется снова искать причины малой солености. Если же соленость была больше нынѣшней, то въ малый промежутокъ времени, въ теченіе котораго Араль, допустимъ, былъ сухимъ (100—200 лѣтъ)²⁾, осадокъ солей на днѣ бассейна площадью свыше 60000 кв. кил. врядъ ли могъ быть занесенъ совершенно субаральскими отложеніями.

Итакъ, гипотеза высыханія, по моему мнѣнію, не приложима къ объясненію малой солености Арала. Равнымъ образомъ, нѣтъ никакихъ основаній принимать истокъ въ видѣ ключей.

¹⁾ Keilhack. K. Ueber die Lage der Wasserscheide auf der baltischen Seenplatte. Peterm. Mitt., 1891, p. 41.—Однако, необходимо имѣть въ виду, что изъ отмершихъ растительныхъ остатковъ соли снова переходятъ въ воду; ср. С. Кравковъ. О водныхъ растворахъ минеральныхъ составныхъ частей растительныхъ остатковъ. Журн. Опытн. Агрономіи, VI, 1905, стр. 302 сл.

²⁾ Если даже принять, что съ 1221 по 1573 годъ Аму несла всѣ свои воды въ Каспій (см. выше, стр. 33), а Сыръ-дарья не давала ни капли своихъ водъ Аралу, то и тогда періодъ, въ теченіе коего Араль былъ совершенно сухимъ, можно принять не болѣе 200—250 лѣтъ.

Единственно возможнымъ предположеніемъ является, что Араль нѣкогда имѣлъ истокъ. Выше (стр. 224) мы упоминали, что при повышеніи уровня Арала до 4 метровъ надъ нынѣшнимъ оно получить черезъ Сары-камышскую котловину истокъ въ Каспійское море. Дѣйствительно, на высотѣ 4 м. мы повсюду встрѣчаемъ на берегахъ Арала арало-каспійскія террасы, свидѣтельствующія о его прежнемъ болѣе высокомъ уровнѣ ¹⁾. Время, когда Араль былъ проточнымъ озеромъ, совпадаетъ, надо думать, съ эпохой, непосредственно слѣдовавшей за арало-каспійской трансгрессіей. Съ того времени Аральское море еще не успѣло въ достаточной мѣрѣ осолониться.

Нѣкоторое, но, въ общей сложности, весьма малое значеніе для объясненія малой солености Арала можетъ имѣть еще слѣдующее обстоятельство: по восточному берегу моря находится рядъ узкихъ и длинныхъ заливовъ, частью округлыхъ озеръ, имѣющихъ слабое соединеніе съ моремъ. Соленость въ этихъ озерахъ и внутреннихъ частяхъ упомянутыхъ заливовъ выше солености центрального бассейна Арала: таковы зал. Аще-басъ (см. стр. 180—181), оз. Чумышъ-куль у Сапакъ (стр. 206) и др. Въ эпохи убыванія описанныя прибрежныя соленныя озера—заливы могутъ совершенно высохнуть и превратиться въ самосадочныя озера, какъ это было еще въ 1894 году съ озеромъ—заливомъ Чумышъ-куль (см. ниже въ гл. VI) и многими другими. Въ эпохи прибыванія эти озера затопляются, и соли ихъ возвращаются обратно морю. Если же періодъ убыванія длился долго, то соли могутъ покрыться субаральными отложеніями и навсегда быть отнятыми у морской воды.

2. Удѣльный вѣсъ.

Методика.

Для опредѣленія солености морской воды (т.-е. содержанія солей въ 1000 граммахъ образца) употребляются въ настоящее время главнымъ образомъ два способа: 1) *химическій*, когда путемъ титрованія азотнокислымъ серебромъ опредѣляется количество хлора (а также брома и іода), а отсюда по таблицамъ, напр. Кнудсена, вычисляется количество солей.

2) методъ *ареометрическій*; ареометрами опредѣляется удѣльный вѣсъ воды, а затѣмъ при помощи таблицъ вычисляется соотвѣтственная данному удѣльному вѣсу соленость ²⁾. Этимъ способомъ пользо-

¹⁾ Подробности см. въ гл. о геологін.

²⁾ Относительно методики наблюденій по ареометрамъ см. Krümmel O. Ueber den Gebrauch des Aräometers an Bord. Annalen d. Hydrographie u. maritimen

вался я на Аральскомъ морѣ. Въ нижеслѣдующемъ всѣ удѣльные вѣса приведены къ температурѣ $\frac{17.5^\circ}{17.5}$ по таблицамъ Кнудсена ¹⁾.

Такъ какъ химическій составъ воды Аральскаго моря, какъ мы видѣли, отличается отъ океаническаго, то коэффициентъ расширенія ея другой, чѣмъ у океанической воды. Поэтому таблицы Кнудсена, составленныя для этой послѣдней, не совсѣмъ пригодны для приведенія удѣльных вѣсовъ воды Арала къ нормѣ $S_{\frac{17.5}{17.5}}$. Но, во всякомъ случаѣ, значительныхъ ошибокъ ожидать трудно.

Мною употреблялся наборъ ареометровъ фирмы Küchler-Steger въ Килѣ. За весьма малыми исключеніями, наблюдать приходилось только двумя ареометрами: № 1 и № 2, поправки коихъ были определены въ Главной Палатѣ мѣръ и вѣсовъ въ Петербургѣ въ маѣ 1901 г., при чемъ оказалось:

№№ ареометровъ	Вѣсъ въ граммахъ	Объемъ въ мм.	Показанія ареом.	Ср. t° раствора при отсчетѣ.	Поправки ареометровъ.
№ 2712	113.1517	113.5696	1.00077	18.84°	+ 0.000113
1.0000 — 1.0070			1.00655	18.85	+ 0.000176
№ 2753	147.9683	147.6049	1.00660	18.85	+ 0.000126
1.0060 — 1.0110			1.01077	18.81	+ 0.000154

Коэффициентъ расширенія ареометровъ оказался равнымъ 0.0000288.

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса производилось слѣдующимъ образомъ. Передъ опредѣленіемъ ареометрической стаканъ (діаметръ его равнялся 59 мм.) промывался прѣсной водой, вытирался до суха чистымъ полотенцемъ, споласкивался нѣсколько разъ образцомъ воды, взятымъ для опредѣленія, ареометръ вытирался досуха полотенцемъ и затѣмъ опускался въ наполненный стаканъ. Температура образца въ стаканѣ опредѣлялась два раза: до опусканія ареометра и послѣ, причемъ температура, какую имѣла вода при отсчетѣ ареометра, вычислялось изъ двухъ наблюденій по формулѣ, данной Макаровымъ: $(t_1 + 3t_2)$ 4. По опредѣленіи удѣльнаго вѣса ареометръ, термометръ и стаканъ вытирались досуха. Удѣльный вѣсъ отсчитывался по возможности съ точностью до 0.00001. Отсчетъ необходимо производить въ плоскости жидкости, чтобы избѣгнуть уменьшенія показанія вслѣдствіе обусловленнаго капиллярностью поднятія жидкости у шейки ареометра; но въ морѣ это

Meteorologie, 1890, p. 384 сл.—Макаровъ С. „Витязъ“ и Тихій океанъ. Спб. 1894. I, стр. 325—329.—Лебединцевъ. Вѣст. Рыбопром. 1902, № 10—12.—Nansen F. On hydrometers and surface tension of liquids. Norwegian north polar expedition 1893—96, III, London, 1902, pp. 88; особенно p. 80 сл.

¹⁾ Knudsen M. Hydrographische Tabellen. Kopenhagen, 1901. — Въ моей работѣ 1900 года удѣльные вѣса были вычислены по таблицамъ Макарова 1894.

очень неудобно: приходится смотрѣть снизу вверхъ, благодаря чему ареометръ приходитъ въ колебаніе и даетъ невѣрные показанія. Поэтому я въ гавани заранее опредѣлилъ поднятіе на капиллярность для средняго удѣльнаго вѣса воды Арала, причемъ оно оказалось равнымъ для ареометра № 1: 1.00010, для № 2: 1.00009. Эти величины потомъ придавались въ показанію ареометровъ¹⁾; во время же опредѣленія удѣльныхъ вѣсовъ капиллярность не принималась во вниманіе.

Химическій способъ опредѣленія, конечно, точнѣе, но въ общемъ и ареометрическій для нашихъ цѣлей вполне удовлетворителенъ; это можно видѣть хотя бы по тому, что въ срединѣ моря, гдѣ теоретически можно ожидать большаго постоянства, полученные величины удѣльнаго вѣса колеблются въ очень незначительныхъ предѣлахъ.

Удѣльные вѣса, полученные ареометрическимъ путемъ, только тогда будутъ сравнимы, когда сдѣланы одними и тѣми же инструментами и тѣми же способами.

Необходимо обращать вниманіе на точное опредѣленіе температуры въ ареометрическомъ стаканѣ: при высокихъ температурахъ воды на Аралѣ (лѣтомъ до 25° и выше) ошибка въ 0.1° С. уже имѣетъ довольно существенное влияніе на результатъ. При опредѣленіи t° необходимо воду перемѣшивать термометромъ, потому что въ стаканѣ сверху и внизу господствуетъ иногда различная t° , причемъ разница можетъ доходить до 0.4° С.: мнѣ случалось измѣрять у дна стакана 22.75°, а наверху 23.15°.

Далѣе на показаніе ареометра оказываетъ влияніе присутствіе термометра; такъ, напримѣръ, ареометръ, опущенный въ стаканъ вмѣстѣ съ термометромъ, показалъ 1.00739, а по вынутіи термометра только 1.00724 (повторный опытъ далъ 1.00738 и 1.00723). Мною отсчеты ареометра производились всегда отдѣльно отъ термометровъ.

Ареометръ долженъ быть очищенъ отъ малѣйшихъ слѣдовъ жирныхъ веществъ.

Для полученія максимума поверхностнаго натяженія жидкости въ ареометрическомъ стаканѣ Нансенъ (l. c., p. 82) совѣтуетъ погружать въ воду сухія, чистыя полоски писчей бумаги, а затѣмъ вынимать ихъ передъ отсчетомъ.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что наиболѣе вѣроятнымъ изъ нѣсколькихъ опредѣленій нужно считать *наимизшее*.

Въ 1901 году мною было взято 38 пробъ воды въ разныхъ частяхъ моря; одновременно опредѣлялся удѣльный вѣсъ образцовъ. Когда,

¹⁾ Величина капиллярнаго поднятія зависитъ отъ величины поверхностнаго натяженія; а это послѣднее находится въ зависимости отъ температуры и солености. Такимъ образомъ, принятіе постоянной поправки на капиллярность является не точнымъ. Однако, происходящая отъ этого ошибка гораздо меньше, чѣмъ ошибки, сопутствующія наблюденію въ плоскости жидкости.

спустя 1½ мѣсяца по окончаніи плаванія, я дома опредѣлялъ удѣльный вѣсъ воды тщательно закупоренныхъ привезенныхъ пробъ, то оказалось, что онъ почти у всѣхъ пробъ уменьшился приблизительно на 0.0001. Напр., 24 сентября 1901 подъ 44°57' N, 59°25' E въ морѣ опредѣлено 1.00885; таже вода, взятая въ бутылку, 25 ноября 1901 г. — 1.00872.

Это обстоятельство можетъ произойти 1) отъ выпаденія углекислаго кальція; дѣйствительно, Н. И. Степановъ нашелъ на днѣ доставленной мною для анализа бутылки воды „осадокъ, по всей вѣроятности, выдѣлившихся углекислыхъ солей“¹⁾; 2) или отъ возстановленія сѣрнокислыхъ солей (особенно CaSO₄) органическими веществами, напр., планктономъ. Что послѣднее объясненіе имѣетъ за собою основанія, можно судить по слѣд. примѣру: 22 сентября 1901 г. въ морѣ подъ 44°28' N 59°14½' E опредѣлено 1.00905; привезенная домой бутылка этой, весьма прозрачной, воды по откупориваніи 25 ноября того же года издавала весьма сильный запахъ H₂S и имѣла уд. в. 1.00886, т.-е. произошло уменьшеніе на 0.00019. Особенно поучителенъ слѣдующій примѣръ: 22 сентября 1901 года подъ 44°20' N, 59°15' E былъ добытъ образецъ воды со дна съ глубины 23 м.; вода была мутная, а свѣтлосѣрый илъ со дна имѣлъ легкій сѣроводородный запахъ. Опредѣленіе удѣльнаго вѣса на суднѣ дало 1.00946; таже вода, взятая въ бутылку, черезъ 2 мѣсяца показала 1.00904.

Такое же уменьшеніе удѣльнаго вѣса наблюдалось и въ нѣкоторыхъ образцахъ воды, привезенныхъ І. Б. Шпиндлеромъ²⁾ съ Чернаго моря.

Удѣльный вѣсъ на поверхности.

Распределеніе удѣльныхъ вѣсовъ поверхностной воды Аральскаго моря видно на приложенной картѣ, составленной на основаніи опредѣленій, произведенныхъ мной въ 1900—1902 году.

При пользованіи картой необходимо имѣть въ виду, что вблизи устьевъ (а иногда и довольно далеко отъ нихъ, см. ниже), въ зависимости отъ вѣтровъ, удѣльные вѣса мѣняются; поэтому на картѣ представлено *среднее* распределеніе уд. вѣсовъ въ тихую погоду, — насколько таковое выяснилось за три года изслѣдованій.

Въ нижеслѣдующемъ всѣ удѣльные вѣса приведены къ нормѣ

$$S \frac{17.5}{17.5}$$

¹⁾ Научн. Рез. Арал. Эксп., в. 7, 1907, стр. 39.

²⁾ Шпиндлеръ и Врангель. Мат. для гидрологін Черн. и Азов. м., собранные 1890—1 г.г. Прилож. къ XX вып. Зап. по Гидрогр., Спб. 1899, стр. VII.

Средній удѣльный вѣсъ воды на поверхности Аральскаго моря на основаніи 407 опредѣленій 1900—1902 г.г. составитъ 1.0086 ¹⁾ (соленость 10.27‰),—если мы откинемъ опредѣленія въ заливахъ восточнаго берега, гдѣ уд. вѣса выше 1.0090, и близъ устьевъ Аму, гдѣ они менѣе 1.0060.

Около $\frac{3}{4}$ площади моря, и именно весь центральный бассейнъ, занятъ удѣльными вѣсами 1.0085—1.0089.

При взглядѣ на карту распредѣленія удѣльных вѣсовъ сразу бросаются въ глазъ двѣ области низкихъ удѣльных вѣсовъ—ниже 1.0085—одна предъ устьями Сыра, другая предъ устьями Аму и вдоль западнаго берега.

Область передъ устьями Сыра занимаетъ пространство между восточнымъ берегомъ о. Кугъ-арала, южн. берегомъ пол. Кукъ-тернака и устьями Сыра; къ югу отъ устьевъ этой рѣки тянется вдоль восточнаго берега языкъ малой солености приблизительно до параллели о. Кузь-джетпеса. Это, очевидно, полоса воды Сыръ-дарьи, распространяющейся преимущественно вдоль восточнаго берега къ сѣверу и къ югу, но не идущей обыкновенно далеко вглубь моря: обыкновенно на SW отъ устьевъ Сыра уже въ разстояніи 2—3 морскихъ миль мы встрѣчаемъ воду уд. вѣса выше 1.0085. То обстоятельство, что вдоль всего вѣшняго края цѣпи острововъ, тянущихся вдоль восточнаго берега, удѣльные вѣса не превосходятъ 1.0087, мы должны приписать береговому теченію, идущему отъ устьевъ Сыра на югъ: по мелководію здѣшнихъ береговъ и удаленности рѣкъ мы должны были бы ожидать гораздо болѣе высокихъ удѣльных вѣсовъ.

Въ сѣв.-восточной части моря между устьями Сыръ-дарьи и о. Узунъ-каиръ (46°25'N) находится вода малаго удѣльнаго вѣса, не выше 1.0075, въ остальной части зал. Б. Сары-чеганакъ 1.0075—1.0080, въ полосѣ, прилегающей къ восточной части Кугъ-арала, 1.0083—84.

Гораздо болѣе значительна полоса опрѣсненной воды, прилегающей къ устьямъ Аму; вода низкой солености по южному берегу простирается мѣстами на 40 миль отъ берега.

Въ заливѣ Иске-кукъ-узякъ и къ западу по берегу, лежащему между этимъ заливомъ и з. Талдыкъ, вода совершенно прѣсная, мутная. Въ зал. Туще-басъ вода имѣетъ уд. в. до 1.0060, у о. Ермолова 1.0070—72; въ сѣверной части зал. Талдыкъ 1.0055—60; въ юго-зап. углу моря, между о. Токмакъ-ата и западнымъ берегомъ, 1.0070—72; впрочемъ, здѣсь уд. вѣса сильно колеблются въ зависимости отъ вѣтровъ и прихода воды изъ Яны-су (ср. выше, стр. 174—177).

Весьма замѣчательна прилегающая къ западному берегу полоса

¹⁾ Точнѣе 1.00859.

воды низкого удельного вѣса ниже 1.0085, постепенно суживающаяся и достигающаяся $45^{\circ}35'N$; въ этой полосѣ преобладаютъ удельные вѣса 1.0070—1.0080, а въ прибрежной полосѣ шириной въ 7—8 миль между 44° и $44^{\circ}40'N$ —даже 1.0068—1.0071. Это опрѣсненіе объясняется теченіемъ, которое идетъ вдоль западнаго берега къ N и несетъ далеко къ сѣверу опрѣсненныя Аму-дарьей воды (подробности объ этомъ теченіи см. въ гл. VI). Этому теченію нужно приписать то обстоятельство, что въ сѣв.-зап. углу моря, въ зал. Кумъ-суатъ и Чернышева, въ частяхъ моря, наиболѣе удаленныхъ отъ устьевъ рѣкъ, удельные вѣса не превосходятъ 1.0087, тогда какъ въ срединѣ моря встрѣчаются значительныя площади съ 1.0089; между тѣмъ въ зал. Чернышева было отмѣчено два раза даже 1.0084.

Необходимо отмѣтить, что уд. вѣса 1.0067 встрѣчены еще подъ $44^{\circ}33'N$ (20. VIII 1902), тогда какъ къ западу и югу отсюда уд. в. были нѣсколько больше; это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что дувшіе въ предыдущіе дни NE вѣтра нагнали къ острову Токмакъ-ата болѣе соленую воду изъ средины моря и прервали тѣмъ сплошное распространеніе болѣе прѣсной воды.

Вдоль восточнаго берега моря и именно между берегомъ и лежащими островами, начиная отъ о. Кураиль и вплоть до (и нѣсколько западнѣе) о. Джидели ($60^{\circ}25'E$), удельные вѣса 1.0090 и выше, причемъ въ зал. Ащи-басъ достигаютъ у южнаго конца 1.0149, тогда какъ у входа въ заливъ 1.00935; въ зал. Учъ-уткуль 1.0138—1.0140. Эта высокая соленость объясняется сильнымъ испареніемъ воды на мелко-водьи восточнаго берега. Въ другихъ частяхъ моря уд. вѣса на поверхности нигдѣ не превосходятъ 1.0089, кромѣ очень небольшого участка къ востоку отъ о. Лазарева, гдѣ въ сентябрѣ 1901 г. найдено 1.0090—1.0091, и сѣв. бухты о. Николая, гдѣ 12. IX 1901 найдено 1.0089—1.0091.

Кромѣ перечисленныхъ мѣстъ съ большей и меньшей противъ средней солености, вся остальная площадь моря занята удельными вѣсами 1.0085—1.0089. Наибольшіе удельные вѣса—1.0089—занимаютъ два пятна къ востоку и югу отъ о. Николая. Линія равныхъ уд. вѣсовъ 1.0087, замыкающая мѣста съ уд. вѣсами 1.0087—1.0089, занимаетъ обширное пространство, направляясь вдоль восточнаго берега о. Барсакельмеса къ зап. берегу о. Николая и Беллинсгаузена.

Въ тихую погоду въ устьяхъ рѣкъ опрѣсненная вода весьма рѣзко отграничивается отъ соленой. Такъ, 25 августа 1901 г. въ $1\frac{1}{4}$ миляхъ къ SW отъ устьевъ Сыръ-дарьи, гдѣ глубина равнялась 15.5 м., наблюдалась полоса тьмы, отдѣлявшая воду удельнаго вѣса 1.0082, прозрачную и синевато-зеленую, цвѣта VI по шкалѣ Фореля, отъ воды уд. вѣса 1.0037, мутной, зеленоватой, цвѣта VIII. Глубина въ обоихъ

случаяхъ равнялась 15.5 м., а разстояніе между измѣреніями 0.4 м. Точно также 13 августа 1902 года въблизи устья въ Улькунъ-дарьи видна была полоса, рѣзко разграничивающая зеленую морскую воду отъ совершенно мутной и прѣсной прибрежной.

Объясненіе появленія полосы прѣсной на границѣ прѣсной и соленой воды нужно искать въ различіи поверхностнаго натяженія и поверхностной вязкости у прѣсной и у морской воды ¹⁾.

Въ одномъ и томъ же пунктѣ величина удѣльнаго вѣса не остается одинаковой, а подвергается измѣненіямъ. Это обстоятельство слѣдуетъ особенно имѣть въ виду при пользованіи картой удѣльных вѣсовъ. Измѣнчивость обязана двумъ причинамъ:

1) періодическому ходу: испаренія, осадковъ, а также прихода воды изъ рѣкъ и содержанія солей въ рѣчной водѣ;

2) вѣтрамъ, нагоняющимъ воду большей или меньшей солености.

Минимумъ осадковъ падаетъ на лѣто (см. выше стр. 245), тогда же бываетъ и максимумъ испаренія (стр. 239); дѣйствіе этихъ агентовъ компенсируется тѣмъ, что лѣтомъ же бываетъ наибольшій приходъ воды черезъ рѣки. Прослѣдить дѣйствіе всѣхъ этихъ факторовъ по единичнымъ наблюденіямъ въ различныхъ частяхъ моря невозможно. На долю указанныхъ причинъ нужно, повидимому, отнести то обстоятельство, что въ сѣверной бухтѣ о. Николая 12. IX 1901 года наблюдалось 1.0089—1.0091, тогда какъ здѣсь же 31. VII.—1. VIII 1902 года только 1.0085—1.0086.

Атмосферные осадки могутъ вызвать только временное пониженіе удѣльнаго вѣса; такъ въ зал. Аши-басъ послѣ ливня 28. VIII. 1902, въ 1 ч. пополудни наблюдалось на поверхности 1.01083, здѣсь же въ 8 ч. у. того же дня на поверхности было 1.01100, на глубинѣ 3 м. 1.01104, на днѣ на 11.3 м. 1.01112.

Несравненно большее вліяніе на измѣнчивость удѣльных вѣсовъ имѣютъ вѣтра: въ 1902 году (30. VII) послѣ сильнаго N еще въ 11 миляхъ на SW отъ устья въ Сыра была вода уд. в. 1.0073, тогда какъ 7. IX 1901 года уже въ 2—3 миляхъ была вода уд. в. 1.0085.

Приводимъ также наблюденія предъ устьями Сыра почти въ одномъ и томъ же мѣстѣ:

25. VIII. 1901, вѣт. SSE	7. IX. 1901, вѣт. NE	30. VII. 1902, вѣт. N
46°51'N, 60°58'E 1.0082	46°5'N, 60°58'E 1.0063	46°51'N, 60°59'E 1.0052
—	46°11'N, 60°50'1/2'E 1.0087	46°11'N, 60°51'1/2'E 1.0073

Весьма замѣтны бываютъ перемены въ удѣльных вѣсахъ на поверхности въ западной части моря: полоса опрѣсненной воды ниже

¹⁾ Срав. Krümmel. Ozeanographie. 1907, p. 283.

1.0085 у западнаго берега моря имѣла въ іюлѣ 1900 года ширину въ 30 морскихъ миль, тогда какъ въ августѣ 1902 года всего 11 миль; кромѣ того, въ 1900 году (22. VII) вода удѣльнаго вѣса 1.0076 доходила до $45^{\circ}35'N$, $59^{\circ}0'E$ (т.-е. до широты, соответствующей южному концу о. Барса-кельмеса), тогда какъ въ августѣ 1901 года въ этихъ же мѣстахъ ареометръ показывалъ 1.0084—1.0088. Повидимому, въ іюлѣ 1900 года полоса опресненной воды (ниже 1.0085) направлялась въ проливъ между пол. Куланды и о. Барса-кельмесь и шла далѣе къ сѣверо-востоку, по крайней мѣрѣ 24 іюля 1900 года подъ $45^{\circ}25'N$, $00^{\circ}5'E$ (къ сѣверу отъ NE мыса о. Барса-кельмеса) уд. в. былъ 1.0082, а еще далѣе, 8 миль сѣвернѣе, 1.0083, тогда какъ въ томъ же году на 6 миль южнѣе было 1.0089, а въ 1901 году почти тамъ же 10087—88.

Что въ данномъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи о вакихъ бы то ни было ошибкахъ наблюдений и инструментовъ, доказывается лучше всего тѣмъ, что въ срединѣ моря, гдѣ нѣтъ теченій, и куда не хватаетъ вліяніе рѣчной воды, за всѣ годы изслѣдованій всегда отмѣчалось 1.0086—89.

Въ западной части моря подъ тонкимъ слоемъ опресненной воды лежитъ вода средней солености Арала, поэтому даже легкіе вѣтра съ берега (W, WNW, WSW) могутъ заставить эту болѣе соленую воду выступить на поверхность. Кромѣ того, по лѣвой сторонѣ теченія, идущаго вдоль западнаго берега на сѣверъ, болѣе соленая вода глубинная вода имѣетъ стремленіе подниматься наверхъ. Благодаря этимъ причинамъ на одномъ и томъ же мѣстѣ легко получить различные уд. вѣса черезъ сравнительно короткіе промежутки времени.

Иногда въ западной части моря бываютъ измѣненія удѣльнаго вѣса воды, не объяснимыя въ достаточной мѣрѣ ни одной изъ приведенныхъ выше причинъ.

$45^{\circ}30'N$, $57^{\circ}41\frac{1}{2}'E$. 1900.

20.VII: 6h30mp	уд. в. на поверхн.	1.00811
" 8hp	" " "	1.00811
21.VII: 7ha	" " "	1.00766
" 9ha	" " "	1.00763

Ночь съ 20 на 21 была совершенно тихая (подробности см. въ „Гидролог. Журн.“, стр. 80—83). Нормальнымъ въ этихъ мѣстахъ въ іюлѣ 1900 г. былъ уд. вѣсъ 1.0075—1.0077.

Удѣльный вѣсъ на глубинахъ.

Для доставанія образцовъ воды съ глубинъ въ 1900 и 1901 году служилъ батометръ простаго устройства съ клапанами на оси; при ма-

ныхъ глубинахъ, какія имѣются на Аральскомъ морѣ, онъ дѣйствовалъ превосходно: доказательствомъ можетъ служить то, что повторныя наблюденія удѣльнаго вѣса, сдѣланныя одно за другимъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, давали почти тождественныя величины. Въ 1902 г. употреблялся батометръ Рунга; особыхъ преимуществъ отъ употребленія его, въ сравненіи съ прежнимъ инструментомъ, не замѣчено.

Вода съ глубины всегда доставалась два раза, причемъ первый образецъ служилъ исключительно для промывки батометра, въ которомъ могла остаться на стѣнкахъ вода предыдущей станціи или глубины.

Удѣльный вѣсъ воды Аральскаго моря сравнительно быстро увеличивается съ глубиной (см. таблицы). Если отбросить область восточнаго побережья съ высокими удѣльными вѣсами (до 1.0140), то наибольшая найденная величина удѣльнаго вѣса на днѣ составляетъ 1.0097 у западнаго берега подъ $45^{\circ}4'N$ на глубинѣ 61 м., а затѣмъ 1.0095 въ ю. в. отъ острова Лазарева на глубинѣ 23 м.

Предыдущія цифры удѣльныхъ вѣсовъ не исправлены на давленіе, испытываемое придонными слоями воды; исправленный удѣльный вѣсъ на глубинѣ въ 61 м. составитъ 1.0100, для глубины 23 м. 1.0096 ¹⁾.

Въ западной части моря быстрое увеличеніе съ глубиной объясняется тѣмъ, что поверхностный слой здѣсь опрѣсненъ теченіемъ, несущимъ къ сѣверу опрѣсненныя Аму-дарьей воды. Наибольшее отмѣченное здѣсь увеличеніе солености съ глубиной было приведено уже выше: при уд. вѣсѣ на поверхности 1.0074 (соленость 8.85‰), на днѣ на глубинѣ 61 м. 1.0097, или соленость 11.60‰; разница въ солености достигаетъ 2.75‰.

Слой опрѣсненной воды (ниже 1.0080) у западнаго берега является тонкимъ, и обновленно уже на 10 м. уд. вѣсъ становится болѣе 1.0080. На глубинахъ западной части уд. вѣса не выше, чѣмъ на болѣе мелкихъ мѣстахъ въ срединѣ моря.

Удѣльные вѣса на глубинахъ.

Метры.	N $46^{\circ}15\frac{1}{2}'$ E $61^{\circ}3'$ 26.VI.00	$46^{\circ}35'$ $61^{\circ}15'$ 2.VII.00	$46^{\circ}33\frac{1}{2}'$ $61^{\circ}12'$ 3.VII.00	$45^{\circ}58'$ $60^{\circ}36'$ 6.VII.00	$45^{\circ}49'$ $60^{\circ}15'$ 7.VII.00	$45^{\circ}46'$ $60^{\circ}7'$ "	$45^{\circ}41\frac{1}{2}'$ $59^{\circ}26'$ 13.VII.00
0	1.0077	1.0079	1.0081	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087
10	—	1.0083 11 м.	1.0086	—	—	—	—
15	—	—	—	1.0090	—	1.0092 13 м.	—
18	1.0091 17 м.	—	—	—	1.0092	—	—
23	—	—	—	—	—	—	1.0090

¹⁾ Таблицу поправокъ см. Thoulet. Océanographie (statique). Paris, 1890, p. 361.

Метры.	44°59' 59°15' 14.VII.00	1 в. къ W отъ о. Нн- колая 14.VII.00	45°1' 58°51' 15.VII.00	45°1 1/2' 58°40 1/2' "	45°2' 58°36' "	45°2' 58°29' 16.VII.00	45°52' 60°5' 24.VII.00
0	1.0088	1.0083	1.0078	1.0079	1.0079	1.0080	1.0082
5	—	—	—	—	1.0079	—	—
10	—	1.0085 (8 1/2 м.)	—	—	1.0083	—	—
15	—	—	1.0083 (17 1/2 м.)	1.0089	—	—	—
18	1.0087	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	1.0086	—	1.0096
25	—	—	—	—	1.0087	—	—
43	—	—	—	—	—	1.0091	—

Метры.	45°2' 58°28' 16.VII.00	45°2 1/2' 58°22 1/2' 19.VII.00	45°4' 58°25 1/2' "	45°7' 58°27' 20.VII.00	45°25' 58°44' "	45°30' 57°41 1/2' "	45°32' 58°45' 22.VII.00
0	1.0078	1.0077	1.0074	1.0077	1.0078	1.0077	1.0077
30	—	—	—	—	1.0089 (32 м.)	—	—
45	—	1.0091 (44 м.)	—	—	—	—	1.0092 (47.5 м.)
55	1.0092 (56 м.)	—	—	—	—	—	—
60	—	—	1.0097 (61 м.)	1.0092	—	1.0090 (62 1/2 м.)	—

Метры.	45°20' 59°27' 30.VII.00	44°45' 61°0' 3.VIII.00	45°56' 59°11' 15.VIII.01	45°17' 58°34' 18.VIII.01	43°50' 59°16' 20.IX.01	44°20' 59°15' 22.IX.01	Сейчасъ за баромъ Сыр- дарьн 30.VII.02
0	1.0089	1.0092	1.0086	1.0086	1.0070	1.0089	1.0000
5	—	—	—	—	1.0085	—	1.0077 (2 1/2 м.)
10	—	—	—	—	1.0086 (11 1/2 м.)	—	—
15	—	1.0092 (14 м.)	—	—	—	—	—
23	1.0091 (23 1/2 м.)	—	—	—	—	1.0095	—
30	—	—	1.0090 (33 м.)	—	—	—	—
62	—	—	—	1.0089	—	—	—

Метры.	44°38' 59°29' 4.VIII.02	44°19' 59°46' 5.VIII.02	44°27' 58°24' 19.VIII.02	44°44' 58°22' 21.VIII.02	45°21/2' 58°22' 23.VIII.02	43°48' 60°34 1/2' 28.VIII.02	45° 61°54' 3.IX.02
0	1.0087	1.0088	1.0068	1.0073	1.0073	1.0110	1.0140
10	—	—	—	1.0085	1.0081	1.0111	1.0140
20	—	—	—	—	1.0083	—	—
23	1.0088 (23 1/2 м.)	1.0090	—	—	—	—	—
33	—	—	1.0084 (45 м.)	—	—	—	—
40	—	—	—	1.0087 (45 м.)	1.0083	—	—
50	—	—	—	—	1.0084	—	—
62	—	—	—	—	1.0088	—	—

Даже вблизи устьевъ Аму прѣсная вода на поверхности лежитъ весьма тонкимъ слоемъ; такъ, около 8 миль къ сѣверу отъ устья Улькунъ-дарьи (43°54'N) 20 сентября 1901 на поверхности наблюдалась вода удѣльнаго вѣса 1.0070, а уже на глубинѣ 1 метра 1.0080, на днѣ же (11 1/2 м.) 1.0086.

О соленой водѣ у устьевъ Сыра подѣ совершенно прѣсной поверхностной см. ниже въ гл. VI.

Въ центральномъ бассейнѣ Арала увеличеніе солености съ глубиной идетъ значительно медленнѣе, чѣмъ въ западной части: на поверхности въ центр. бассейнѣ уд. вѣса 1.0087—89, соленость 10.40—10.64‰, а на днѣ, на глубинѣ 22 1/2—23 1/2 м. уд. вѣса 1.0088—1.0095, соленость 10.52—11.36‰. Все же и здѣсь возрастаніе солености съ глубиной идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ на Каспійскомъ морѣ, гдѣ на глубинахъ соленость почти не увеличивается: въ 60 верстахъ отъ Баку I. Б. Шпиндлеръ нашелъ на поверхности соленость 14.0‰ (іюль 1897 г.), а на глубинахъ 100—200 саж. только 14.1‰, на 300 с. 14.4‰¹⁾; А. А. Лебединцевъ въ южной части Каспія наблюдалъ даже незначительное уменьшеніе солености на глубинахъ²⁾.

Для объясненія сравнительно быстрого возрастанія солености на глубинахъ Арала необходимо принять во вниманіе, что даже въ центральномъ бассейнѣ поверхностные слои подвержены опрѣсненію, вслѣдствіе громадной массы воды, которую вливаютъ въ море рѣки: осолоненные вслѣдствіе испаренія слои опускаются на дно, замѣщаясь на

¹⁾ Шпиндлеръ. Изв. И. Р. Г. О., XXXIV, 1898, стр. 208. Также Лебединцевъ. Газовый обмѣнъ въ замкнутыхъ водоемахъ. Изъ Никольск. рыбновод. завода, № 9, Сиб. 1904, стр. 124.

²⁾ Лебединцевъ. Нѣкоторые данныя по химіи Касп. м. Зап. по Гидрографіи. XXIII, 1901, стр. 278—281.

поверхности менѣ солеными; правда, теченія, подобнаго западному, здѣсь нѣтъ, но вѣтрами опрѣсненныя приустьевыя воды, конечно, могутъ приноситься и сюда. Въ Каспійскомъ морѣ притокъ рѣчной воды въ южномъ бассейнѣ сравнительно съ его величиной гораздо меньше, чѣмъ въ Аральскомъ, поэтому увеличеніе солености съ глубиной (обусловленное здѣсь испареніемъ, концентраціей и опусканіемъ поверхностныхъ слоевъ) ничтожно.

Затѣмъ весьма важной причиной, обуславливающей увеличеніе солености придонныхъ слоевъ Арала, является то обстоятельство, что значительная часть моря, а именно—Малое море и Сѣверный бассейнъ Большого моря, ежегодно замерзаютъ. При замерзаніи происходитъ значительное увеличеніе солености поверхностныхъ слоевъ, которые вслѣдствіе этого опускаются на дно.

Вслѣдствіе конфигураціи дна моря, осолоненные придонные слои Сѣвернаго бассейна легко могутъ распространиться и по площади Центрального бассейна.

Такъ какъ южная часть Каспійскаго моря никогда не замерзаетъ, то описанный только что процессъ здѣсь не имѣетъ мѣста.

Наконецъ, запасы соленой воды на днѣ Арала могутъ пополняться изъ восточной части моря, гдѣ въ прибрежныхъ слояхъ удѣла 1.0090 и мѣстами выше; очевидно, что по дну здѣсь долженъ направляться токъ (хотя и незначительной мощности) осолоненной воды къ центру моря.

Благодаря сравнительно быстрому возрастанію удѣльнаго вѣса воды Арала съ глубиной, вертикальная циркуляція здѣсь затруднена: весной море не такъ быстро прогрѣвается, а осенью медленно охлаждается. Вслѣдствіе этой причины холодная вода остается весной и даже лѣтомъ на днѣ сравнительно долгое время (см. ниже).

3. Температура воды.

Температура воды у поверхности

Опредѣлялась на палубѣ въ деревянномъ ведрѣ, выкрашенномъ въ бѣлую краску. Ведро нѣсколько разъ наполнялось и опоражнивалось водой или же нѣкоторое время тащилось на веревкѣ сбоку судна въ водѣ, чтобы принять температуру послѣдней. Термометръ (вывѣренный) употреблялся съ дѣленіями сначала въ 0.2° С., а затѣмъ въ 0.1° С. Наблюденіе производилось всегда въ тѣни; показаніе отсчитывалось по истеченіи $1-1\frac{1}{2}$ минутъ, причемъ вода перемѣшивалась термометромъ.

Schott ¹⁾ обратилъ вниманіе на то, что при опредѣленіи температуры поверхности воды, особенно при медленномъ ходѣ, слѣдуетъ брать воду съ затѣненной стороны судна. Дѣйствительно, мною наблюдалась иногда довольно рѣзкая разница t° воды на солнечной сторонѣ и въ тѣни. 12 августа (30.VII) 1900 г. у Карачуката (близъ Сыръ-дарьи, глуб. 9 м., погода совершенно тихая, облачность 0°) замѣчено:

	11 ч. у.	11 ч. 30 м. у.	12 ч. д.
на солнечной сторонѣ	23.95°	23.8°	23.8°
въ тѣни	23.3	23.8	23.7
разница	0.65	0.0	0.1

Такимъ образомъ разница можетъ достигать 0.6° (по Schott'у до 0.2°).

При разсмотрѣніи поверхностныхъ температуръ нужно строго отличать *прибрежную* часть моря отъ *пелагической*. Къ первой мы отнесемъ, конечно, условно, всѣ части моря съ глубинами менѣе 10 м.; ко второй всю остальную поверхность моря. При такомъ ограниченіи прибрежная область займетъ около 30% всей площади моря (ср. стр. 121).

Суточный ходъ въ пелагической части. Ниже приводится нѣсколько примѣровъ суточного хода температуры поверхности воды въ пелагической области. Температуры частью интерполированы.

	5	7	9	11	1	3	5	7	9 час.
3. VII. 00, глуб. 10—11 м. Малое море.									
—	21.9	22.3	22.4s	22.6	22.6	22.7	22.6	22.6	
15. VII. 00, глуб. 17½—27 м. Зап. бассейнъ.									
24.9	25.0	25.7	25.8	25.9	26.5	26.8	26.4	26.4	
16. VII. 00, глуб. 27—56 м. Зап. бассейнъ.									
25.9	26.0	—	26.3.	26.3s	26.5s	26.8	26.7	26.2	
20. VII. 00, глуб. 60—62½ м. Зап. бассейнъ.									
—	23.4	23.8	23.6	24.3	24.3	24.4	23.9s	23.4	
21. VII. 00, глуб. 62½—58 м. Зап. бассейнъ.									
—	23.6s	24.5	24.6s	24.8	24.5	24.3s	24.2	24.0	
30. VII. 00, глуб. 23½—22½ м. Средина моря.									
—	24.1	24.1	24.6s	24.2	24.3	—	24.3	24.2	

¹⁾ Schott. Wiss. Ergeb. einer Forschungsreise zur See in den Jahren 1891—92. Peterm. Mitt., Ergänz. № 109, 1893, p. 10.

5	7	9	11	1	3	5	7	9
11. VIII. 01, глѹб. 27 ¹ / ₂ —м. Запад. бассейнь.								
—	22.0	22.2	22.5	22.6	22.7	22.6	—	—
17. VIII. 01, глѹб. 16 ¹ / ₂ —17 ¹ / ₂ м. Сѣв.-зап. уголъ моря.								
—	22.1	22.2	22.3	22.8	23.0	22.7s	22.4	22.4
22. VIII. 01, глѹб. 27—30 м. Зап. бассейнь.								
—	22.1	22.3	22.4	23.0	23.0s	22.9	22.8	22.8
23. VIII. 01, глѹб. 30—13 м. Зап. бассейнь.								
—	22.7	23.0	23.1	23.5	23.5s¹⁾	23.2	22.9	22.3s

5	7	9	11	1	3	5	7	9	11
21. IX. 01, глѹб. 12—23 м. Къ сѣверу отъ уст. Улькунъ-дарьн.									
—	(16.5)	(16.2)	18.8	19.5	19.8	19.7	19.5	19.4	19.4
22. IX. 01, глѹб. 23—18 м. Къ югу отъ о. Николая.									
—	19.1.	19.1	19.7	20.0	20.1s	19.5s	19.2	19.0	—

5	7	9	11	1	3	5	7	9	11
4. VIII. 02, глѹб. 23 ¹ / ₂ м. Между о. Николая и Яны-су.									
—	—	—	—	26.0s	26.3s	26.4	26.1s	26.0	—
5. VIII. 02, глѹб. 23 ¹ / ₂ —23 м. Тамъ же, южнѣе.									
25.8s ²⁾	25.9	26.0	26.1	26.5	27.1	27.4s	26.6	26.3	—
6. VIII. 02, глѹб. 23—20 м. Тамъ же, южнѣе.									
26.1s	26.0	26.2	26.3	27.0s	27.5s	27.2	—	—	—
17. VIII. 02, глѹб. 5—7 м. Юго-зап. уголъ моря.									
—	24.8s	—	—	25.8	25.9	25.9	25.7s	25.5s	—
18. VIII. 02, глѹб. 7—10 ¹ / ₂ м. Тамъ же.									
—	25.3	25.4	25.8	26.3	26.3s	26.1	26.3s	26.4s	—
19. VIII. 02, глѹб. 8—33 м. Зап. бассейнь (до 24.VII).									
—	26.1s	26.4	26.9	27.4	27.4s	26.2s	26.1	26.2s	26.2
20. VIII. 02, глѹб. 33—45 м.									
—	26.0	—	26.2	26.5s	— ³⁾	—	—	26.5s	26.4s
21. VIII. 02, глѹб. 45—40 м.									
—	26.2	26.4	26.8	27.0s	26.9s	—	—	26.7s	26.5s
22. VIII. 02, глѹб. 40 м.									
—	26.5s	26.6	—	26.9	26.8s	26.9	26.6	26.3s	—
23. VIII. 02, глѹб. 60 м.									
—	26.2	—	26.6	26.7s	27.0s	26.9	26.7s	26.6s	—
24. VIII. 02, глѹб. 60—30 м.									
—	26.2s	26.2s	—	26.4	26.8	26.6s	26.3s	26.0s	—
26. VIII. 02, глѹб. 23 ¹ / ₂ —м. Между о. Николая и зап. Аще-басъ.									
—	—	—	—	26.2	26.1	25.9s	25.6s	25.5	—

¹⁾ 2 h 25 mp 23.8. ²⁾ 4ham. ³⁾ 1h 30 mp 26.7s.

Среднія суточного хода температуры воды на пелагическихъ станціяхъ:

5	7	9	11	1	3	5	7	9	Сред. Ампл.
6 дней съ 3. по 30. VII. 1900.									
23.60*	23.72	23.80	24.28	24.69	24.75	24.76	24.45	24.24	24.25 1.16
4 дня съ 11. по 24. VIII. 1901.									
—	22.22*	22.42	22.58	22.98	23.06	22.86	22.70	22.52	22.67 0.84
12 дней съ 4. по 26. VIII. 1902.									
—	25.94*	26.18	26.38	26.58	26.77	26.57	26.26	26.22	26.36 0.83

Максимумъ приходится на время около 4 часовъ дня, минимумъ около 5 часовъ утра. Наблюденія, сдѣланныя въ лѣтніе мѣсяцы около 11 час. утра, будутъ наиболѣе приближаться къ истинной средней.

Слѣдующая табличка покажетъ разницу между средними, выведенными изъ срочныхъ наблюденій (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.), и истинными средними (изъ ежечасныхъ наблюденій):

	(7 + 1 + 9): 3	Иств. сред.	Разность.
15. VII. 1900.	25.77	25.93	+ 0.16
16 " "	26.18	26.33	0.15
20 " "	23.70	23.82	0.12
21 " "	24.15	24.20	0.15
5. VIII. 1902.	26.23	26.42	0.19
		сред.	0.13

Среднія изъ срочныхъ наблюденій меньше истинныхъ среднихъ на 0.1° (въ лѣтніе мѣсяцы).

Суточная амплитуда температуры воды въ пелагической части мала: за 22 дня въ іюль—августъ 1900—02 годовъ она равна въ среднемъ 0.92°, максимумъ 1.60, минимумъ 0.60. Ниже приводится нѣсколько примѣровъ суточного хода t° поверхности воды и воздуха (воздухъ—на высотѣ 2½—3 метровъ надъ поверхностью моря):

Особенно интересны наблюденія 23. VIII 1902, производившіяся все время на одномъ мѣстѣ. Въ наблюденіяхъ 5. VIII и 23. VIII заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что амплитуда воды больше амплитуды воздуха. Въ вѣтряные дни (напр. 23. VIII) амплитуда воды, какъ и естественно ожидать, меньше, чѣмъ въ тихіе (5. VIII).

Наблюденія 21—23. IX 1901 показываютъ, что нагреваніе поверхностныхъ слоевъ воды зависитъ главнымъ образомъ отъ солнечной инсоляціи, а не отъ температуры воздуха¹⁾: вода продолжаетъ нагре-

¹⁾ Справ. Richter. Seestudien. Geogr. Abhandl., VI, № 2, Wien, 1897, p. 33; также Шостаковичъ В. Температура воды одного полярнаго озера. Зап. И. Акад. Н., ф.-м. отд. (8), XX, № 9, 1907, стр. 7.

ваться въ то время, когда лежащій надъ ней воздухъ въ теченіе всего дня остается холоднѣе воды.

1900, глуб. 17.5—27 м.			1900, глуб. 30 м.			1900, глуб. 60 м.		
15. VII. t° вод.	t° воз- духа.		16. VII. t° вод.	t° воз- духа.		20. VII. t° вод.	t° воз- духа.	
6ha	24.9s	25.8	5ha	25.9°	—	7.30ha	23.4	23.8 ¹⁾
7 "	25.0	27.2	6 "	26.0	—	8.30 "	23.6	—
9.10 "	25.7	—	7 "	26.0	26.3	9.20 "	24.0	—
12hm	25.8s	26.5	10 "	26.3	—	10 "	24.0	25.1
1hp	25.9	26.5	1hp	26.3s	27.8	11 "	23.6	—
3 "	26.5	—	2 "	26.4	—	12m	24.0	25.6
5 "	26.8	28.1	3.30 "	26.6	27.6	1hp	24.3	25.6
6.15 "	26.6s	—	4.30 "	26.8	—	4 "	24.4	25.8
7 "	26.4	—	5.30 "	26.8	—	5 "	24.4	—
9 "	26.4	25.8	6.30 "	26.7	—	6.30 "	24.1	—
			7 "	26.7	—	7 "	23.9s	—
амплит.	1.8s	2.3	9 "	26.2	28.6	8 "	23.7	24.4
						9 "	23.4	24.0
			амплитуда.	0.9	2.5	10 "	23.2	—
						амплитуда.	1.2	2.0

21—22. IX. 1901; 44°2'N—44°41'N, глуб. 18—24¹/₂—18 м.

	вода.	возд.		вода.	возд.
1 05mp	19.5	16.6	11 35	19.8	—
1 30	19.6	—	12 05	19.8	—
2	19.6	—	12 35	19.9	—
3h 10	19.8	—	1 05	20.0	18.5
4	19.8	—	2 05	20.1	—
5	19.7	—	3 05	20.1s	—
5 30	19.6	—	3 35	20.0	—
6	19.6	—	4 05	19.9	—
7	19.5	—	4 35	19.8	—
8	19.4	—	5 10	19.6	—
9	19.4	18.0	5 35	19.6	—
10	19.2	—	6 35	19.3s	—
11	19.4	18.2	8 30	19.0	—
7ha	19.1	18.6	9 35	19.0	17.6
9	19.1	18.5	7 10	18.8s	18.9
9 35	19.1	—			
10 35	19.6	—	амплитуда.	1.0s°	

¹⁾ 7ha.

5. VIII. 1902, глуб. 23 ¹ / ₂ —23 м.			23. VIII. 1902, глуб. 60 м.	
	t° воды.	t° возд. ¹⁾	t° воды.	t° возд.
4ha	25.8s°	26.0°	—	—
7 "	25.9	26.1	26.2	27.0
9 "	25.9s	25.3	—	—
9.30 "	26.1	—	—	—
10.30 "	26.1	—	—	—
11 "	—	26.6	26.6 ²⁾	—
12hm	26.2s	—	—	—
1hp	26.5	26.9	26.7s	27.6
1.30 "	26.7	—	—	—
2 "	26.8s	—	—	—
2.30 "	27.0s	—	—	—
3 "	—	27.4	27.0s	—
3.30 "	27.1	—	—	—
4 "	27.1s	—	27.0s	—
4.40 "	27.4s	—	—	—
5.10 "	27.3s	27.2	26.9	—
5.30 "	27.1s	—	—	—
6 "	26.9s	—	—	—
7 "	26.6	26.7	26.6s	—
8 "	26.4s	—	—	—
8.30 "	26.3s	—	—	—
9 "	26.3	26.3	26.6s	27.0
9.40 "	26.2s	—	—	—
4ha	26.1s	26.0	—	—
7 "	26.0	26.1	26.2s	23.3
амплитуда .	1.6	1.4	0.8s	0.6

Въ океанахъ суточная амплитуда не велика: въ сѣверо-атлантическомъ 0.59°, у Оркнейскихъ и Шетландскихъ острововъ 0.11°—0.17° ³⁾. По Шотту, въ тропикахъ въ среднемъ для вѣтряной погоды: при облачномъ небѣ 0.39°, при безоблачномъ 0.71; для тихой погоды: при облачномъ небѣ 0.93°, при безоблачномъ 1.59° ⁴⁾. Въ Millstätter-See (Тироль) Рихтеръ нашелъ лѣтомъ суточную амплитуду въ среднемъ равной 1.55°; въ самые жаркіе дни отъ 3.0° до 6.0° ⁵⁾.

¹⁾ По терм. русск. фл.

²⁾ 11h 30ma.

³⁾ Krammel. Handb. d. Ozeanogr., 1907, p. 382—386.

⁴⁾ Schott, l. c. (см. выше стр. 281), p. 11.

⁵⁾ Richter E. Seestudien. Geogr. Abhandl., VI, № 2, Wien, 1897, p. 34.

Наибольшія отмѣченные за время 1900—1902 въ пелагической части Аральскаго моря температуры относятся къ рейсу между о. Николая и зал. Туще-басъ (Джаны-су) въ теченіе 5 и 6. VIII 1902 г.; именно, надъ глубинами 21 м. 6. VIII отмѣчено 27.7° , а ближе къ срединѣ моря надъ глубинами въ 23 м. 5. VIII 27.4° . Наибольшія температуры въ западной, болѣе глубокой части: 26.8° ; она наблюдалась 16. VII 1900 надъ глубинами 56 м. и даже 27.0° надъ глубиной 60 м. 23. VIII. 1902.

Въ прибрежной полосѣ, особенно въ южной части, конечно, можно встрѣтить температуры до 30° ; по крайней мѣрѣ, въ зал. Туще-басъ ($43^{\circ}40'N$) 9. VIII 1902 надъ глубиной 5 м. отмѣчено въ 3 ч. 30 м. д. 29.0° . Такъ какъ при замерзаніи моря на поверхности должна быть t° отъ -0.5° до -0.6° , то абсолютная амплитуда для Арала составитъ около 30° для прибрежной части и около 28° для пелагической.

Ниже приводятся по мѣсяцамъ наименьшія и наибольшія t° поверхности воды, отмѣченные въ пелагической части:

	Наибольшая.	Наименьшая.
іюль 1900 .	26.8 (16. VII)	22.0 (6. VII)
августъ 1901	23.8 (23. VIII)	21.5 (25. VIII)
сентябрь 1901.	20.4 (15. IX)	17.8 (25. IX)
августъ 1902	27.7 ₅ (6. VIII)	25.3 ₅ (27. VIII)

Необходимо отмѣтить, что лѣто 1902 года было очень жаркое: средняя температура августа въ Казалинскѣ была въ этомъ году 25.6° , вмѣсто нормальныхъ 23.7. Въ срединѣ моря ($44\frac{1}{2}^{\circ}N$) надъ глубинами $23\frac{1}{2}$ м. температура воды въ первыхъ числахъ августа 1902 была около 26° , тогда какъ въ концѣ іюля 1900 здѣсь же—около 24° .

Весьма важный вопросъ далѣе—наблюдается ли разница въ температурахъ воды въ различныхъ частяхъ моря? Теоретически, нужно полагать, что да, такъ какъ Аралъ имѣетъ по широтѣ протяженіе свыше 3 градусовъ, практически же на этотъ вопросъ можно было бы отвѣтить, если бы были одновременныя наблюденія въ сѣверной и южной частяхъ; таковыхъ не имѣется. Нужно замѣтить, однако, что температурныя различія, обусловленныя широтой, должны частью сглаживаться благодаря теченіямъ (о нихъ см. ниже въ гл. VI)

Прибрежная часть. Какъ различно нагревается поверхность Аральскаго моря у самыхъ береговъ и далѣе вглубь моря, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра:

Taf. I.—О суточномъ ходѣ температуры на поверхности прѣснаго озера см. также J. Lorenz von Liburnau. Der Hallstätter-See. Mitt. geogr. Gesell. Wien, XLI, 1898, p. 103 ff.—тоже у соленого И. Карповичъ и Ф. Боде. Тамбуканское озеро (у Пятигорска). Сборн. труд. каб. Физ. Геог. Спб. Ун., III, 1906, стр. 21—43.

19. V 1900, при тихой погодѣ и безоблачномъ небѣ:

7 ч. у., у Акбеке, глуб. около 1 м., t° пов. моря . 15.1°
10 ч. у., вер. въ 3 отсюда, глуб. 7 м. " " 8.8

	Вода.	Воздухъ.
26. VI 1900 въ устьяхъ Сыръ-дарьи, 1 ч. д. .	23.8°	23.3°
" " " " морѣ предъ самыми устьями, 1 ч. 40 м. д.	24.0	—
" " " " " надъ глубиной 17 м., 5 ч. 15 м. д.	21.4	23.4
" " " " " " 18 " 9 " в.	21.2	22.2

Напротивъ, осенью пелагическая часть моря теплѣе прибрежной:

20. IX 1900, облачность 10:

7 ч. у., у Ушъ-чоку, глуб. 1 м., t° пов. моря . 13.4°, воздухъ 7.6°
8 ч. 45 м. у., по пути между Ушъ-чоку и М. Каратюпомъ, глуб. 13 м., t° пов. моря 17.2, " са 9.0

Приведемъ затѣмъ рядъ температуръ поверхности воды на рейсѣ между зал. Талдыкъ и о. Николая въ тихую погоду; всѣ наблюденія въ 1 ч. дня (1901 г.):

20 IX, глуб. 11 $\frac{1}{2}$ м.	t° воды 17.8°	t° воздуха 16.3°
21 IX, " 18 "	" " 19.5	" " 16.6
22 IX, " 24 "	" " 20.0	" " 18.6
23 IX, " 5 "	" " 18.8	" " 20.0 ¹⁾

Погода была все время тихая, облачность 0. Такимъ образомъ осенью температура воды въ срединѣ моря выше, чѣмъ у береговъ.

Въ предыдущемъ мы рассматривали прибрежныя температуры въ тихую погоду. Во время сильныхъ вѣтровъ дѣло обстоитъ иначе: тогда съ наветреннаго берега вѣтеръ сгоняетъ воду, и здѣсь (лѣтомъ) снизу выступаетъ холодная донная вода, поверхностный же теплый слой сгоняется къ центру моря и скопляется на подвѣтренной сторонѣ.

Такъ наприимѣръ, во второй половинѣ мая 1902 г. свирѣпствовали сильныя сѣверныя вѣтра²⁾: у мыса Каратюпъ (пол. Каратюпъ, 59°54'Е, глубина 6 $\frac{1}{2}$ м.) 23. V температура поверхности воды во время сильнаго нордоста была въ 1 часъ дня 8.3°; температура воздуха 20.7°; это былъ высокій наветренный берегъ. Этотъ НЕ продолжался до вечера 25 мая; на подвѣтренномъ берегу Куландовъ мы въ 1 ч. дня 25-го мая нашли температуру воды 15.0°, а къ вечеру даже 16.7° (воздухъ соответственно 17.5 и 16.7). Это была, очевидно, теплая нагонная вода.

¹⁾ Южная бухта о. Николая.

²⁾ См. Научн. Р. Ар. Э., в. VII, стр. 137.

Съ вечера 25-го подулъ W, который согналъ поверхностную теплую воду и уже на слѣдующее утро 26-го у Куландовъ было всего 14.9° (воздухъ 16.3°).

Какъ правило, прибрежныя температуры днемъ выше, а ночью ниже пелагическихъ; равнымъ образомъ первыя весною и лѣтомъ выше, осенью и зимою ниже вторыхъ.

Суточные амплитуды на прибрежныхъ станціяхъ очень велики. Для примѣра приведемъ ходъ температуры 19—20. V 1900 на Булюкъ-кумъ (близъ устья Сыръ-дарьи); глубина 1 м., вѣтеръ слабый E или штиль:

19.V 12hm	2pm	5pm	8pm;	20.V 7am	9am	11am
9.1°	13.0	16.0	16.3	9.7	10.9	12.5
1pm ¹⁾	4pm	7.30pm	21.V 7am ²⁾	9am		
13.8	15.2	14.6	11.5	12.1.		

Здѣсь амплитуда только за часть дня 19.V составляетъ 7.2°.

Во время сильнаго вѣтра и у береговъ суточная амплитуда становится малой; такъ въ сѣв. бухтѣ о. Николая во время сильныхъ NE амплитуда была: 10. IX 1901 0.2°, 11-го 0.45°, 12-го 0.4°.

Годовой ходъ температуры поверхности воды. Основываясь на сдѣланныхъ мною наблюденіяхъ въ лѣтніе и частью весенніе мѣсяцы 1900—1902 годовъ, а также на наблюденіяхъ надъ температурой воздуха, въ Казалипскѣ, можно думать, что годовой ходъ температуры поверхности воды въ среднихъ частяхъ моря подъ 45° с. ш. таковъ: минимумъ вслѣдствіе вертикальныхъ конвекціонныхъ токовъ, выносящихъ на поверхность запасы теплой воды (а также вслѣдствіе большей теплоемкости воды, охлаждающейся медленнѣе материка), лишь въ февралѣ: —0.5°, максимумъ въ іюлѣ около 25° ³⁾. Годовая амплитуда около 25 1/2°. Для сравненія уважемъ, что въ восточной части Атлантическаго океана подъ той же широтой минимумъ февраль 12.2°, максимумъ августъ 19.5°, амплитуда 7.3° ⁴⁾. Въ Каспійскомъ морѣ подъ широтой 45°, вѣроятно, та же амплитуда, что и въ Аральскомъ, въ Черномъ—въ Одесскомъ заливѣ до 24° ⁵⁾.

Температура воды по сравненію съ температурой воздуха. Температура воздуха наблюдалась мною посредствомъ т. н. вращательнаго

¹⁾ Температура воздуха 33°, поверхности песка 47°.

²⁾ Температура воздуха 21°.

³⁾ Температура воздуха въ іюлѣ въ Кызылъ-дзарѣ (46° N), приведенная къ многолѣтнимъ среднимъ для Казалинска, составляетъ 24.8°.

⁴⁾ Hann. Lehrb. d. Meteorologie. 1901, p. 88.

⁵⁾ Справ. G. Schott. Die jährliche Temperaturschwankung des Ozeanwassers. Peterm. Mitt. 1895, Tafel № 10.—Murray J. On the annual range of temperature in the surface water. Geogr. Journ., XII, 1898, map.

психрометра русскаго флота; для того, чтобы избѣжать излученія тепла отъ палубы, я держалъ термометръ во время наблюденія надъ поверхностью воды ($2\frac{1}{2}$ —3 м. высоты). Въ теченіе всего августа 1902 года кромѣ того велись наблюденія помощью психрометра Ассмана.

И здѣсь необходимо строго отличать прибрежную часть моря отъ пелагической. Ниже даются среднія для воды и воздуха надъ глубинами свыше 10 м. за лѣтніе мѣсяцы:

Вода.			Воздухъ ¹⁾ .		
7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.
13 дней іюля (съ 3. по 30.) 1900.					
23.7	24.9	24.7	24.4	25.6	25.2
6 дней августа (съ 10. по 23.) 1901.					
—	22.8	22.3	—	23.3	22.4
8 дней августа (съ 4. по 27.) 1902.					
26.0	26.7	26.3	26.3	27.0	26.4

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что *лѣтомъ температура поверхности воды въ пелагической части во все сроки ниже температуры воздуха*. Осенью вода теплѣе воздуха: среднія изъ срочныхъ наблюденій за 4 дня сентября 1901 года (съ 16. по 24.) для воды: 18.5, 19.5, 19.3; для воздуха 16.5, 18.0, 18.0. Зимой вода, конечно, также теплѣе воздуха. Напротивъ, весной, она холоднѣе: еще 27. V 1902 въ 1 ч. дня ($45^{\circ} 55'N$) вода имѣла 13.25, а воздухъ 16.0.

Въ нѣкоторыхъ озерахъ Ср. Европы, а также въ океанахъ отношенія лѣтомъ другія. Такъ, въ Женевскомъ озерѣ вода, будучи въ среднемъ годовомъ выводѣ на 2.4° теплѣе воздуха, лишь весной на 3.0° холоднѣе воздуха ²⁾. Въ тропическихъ частяхъ Атлантическаго и Индійскаго океановъ вода на 0.8° , а въ внѣтропическихъ на 1.6° теплѣе воздуха (Schott ³⁾).

То обстоятельство, что Аральское море лѣтомъ холоднѣе воздуха объясняется тѣмъ, что берега моря представляютъ собою пустыню, поверхность которой, лишенная растительности, нагрѣвается лѣтомъ чрезвычайно сильно: выше (стр. 235) мы уже видѣли, что температура почвы въ іюлѣ можетъ доходить до 67° (въ среднемъ 34.7°). Кромѣ того воздухъ надъ моремъ сухъ (хотя, конечно, и менѣе, чѣмъ надъ сушей); вслѣдствіе этого велико испареніе, которое влечетъ за собой охлажденіе

¹⁾ Все наблюденія по психрометру русскаго флота.

²⁾ См. Forel. Le Léman. II, 1895, p. 323 и Hann. Lehrb. d. Meteorologie. 1901, p. 90. Ср., однако, замѣчанія А. И. Воейкова въ Arch. sc. phys. et nat. (4), XXI, 1906, p. 407.

³⁾ Schott. Peterm. Mitt., Ergänz. 109, 1893, p. 107.

воды. Благодаря тѣмъ же причинамъ въ Черномъ морѣ въ первую половину лѣта ¹⁾ и въ Средиземномъ морѣ съ апрѣля по сентябрь температура воды ниже t° воздуха: въ іюлѣ въ среднемъ на 0.7° ²⁾. Тѣмъ же, какъ указано А. И. Войковымъ ³⁾, обусловлено то, что Аму-дарья въ лѣтніе мѣсяцы холоднѣе окружающаго воздуха: среднее за іюль 1874—5 годовъ: Аму 24.6° , воздухъ въ Нукусѣ 25.4° ; августъ 23.3° и 23.8° ; то же замѣчено и для Нила и Дуная въ Венгріи, тогда какъ рѣки большей части Ср. Европы и Россіи лѣтомъ теплѣе воздуха.

Зимою значительная часть Арала покрывается льдомъ и снѣгомъ, и эта часть почти перестаетъ оказывать смягчающее вліяніе на климатъ, такъ какъ воздухъ надъ ней охлаждается почти въ такой же мѣрѣ, какъ и надъ материкомъ ⁴⁾.

Переходимъ теперь въ прибрежной части. Ниже даны наблюденія надъ температурой воды и воздуха за 23 дня августа 1902 года въ южной части моря:

	7 у.	1 д.	9 в.
вода .	25.41°	25.88°	25.81°
воздухъ ⁵⁾ .	24.56	26.38	25.25
разность .	0.85	— 0.50	0.56

14 дней сентября (6—20) 1900 года въ заливѣ Б. Сары-чеганака:

	7 у.	1 д.	9 в.
вода .	17.01°	19.49°	18.57°
воздухъ ⁵⁾ . . .	14.78	19.95	16.51
разность	2.23	—0.46	2.06

Здѣсь, въ противоположность пелагической части, лѣтомъ (въ августѣ) утромъ и вечеромъ вода теплѣе воздуха. Впрочемъ, для полученія точныхъ данныхъ надъ температурой воды въ прибрежной области нужно гораздо большее число наблюденій, чѣмъ, какимъ мы располагаемъ (понятно, что здѣсь нужно много больше наблюденій, чѣмъ для пелагической части).

Въ нижеслѣдующей сравнительной табличкѣ приведены данныя

¹⁾ Шпиндлеръ I. и Врангель Ф. Матер. по гидрологіи Чернаго и Азовск. морей, собранные въ эксп. 1890—1 годовъ. Прилож. къ XX вып. Зап. по Гидрогр. Спб. 1899, стр. 77—78.

²⁾ Hann. Meteor. Zeitschr. 1906, p. 316.

³⁾ Воейковъ А. Метеорологія. Спб. 1903, стр. 161—2; Woeikof A. Verh. d. Temper. d. unt. Luftschicht zu jener d. ob. Schichten d. Festen u. Flüssigen. Met. Zeitschr. 1906, p. 3.

⁴⁾ Извѣстное согревающее дѣйствіе замершее озеро все же имѣетъ на воздухъ; см. наблюденія на Цюрихскомъ оз. у Fogel. Le Eéman, II, p. 384. Весьма желательны были бы дальнѣйшія наблюденія въ этомъ отношеніи.

⁵⁾ Всѣ наблюденія по психрометру русскаго флота.

о температурѣ воды и воздуха за весь августъ 1902 года на морѣ, а также воздуха въ Кызылъ-джарѣ и въ Казалинскѣ:

Августъ (1—31) 1902 года.	7 ч. у.	1 ч. д.	9 ч. в.	Среднее изъ сроч. набл.	Амплит.
Аральское море южнѣе 45°11'N, вода	25.55	26.06	25.97	25.86	(0.51) ¹⁾
Тамъ же, воздухъ по вращ. психр. рус. фл. .	24.90	26.52	25.56	25.66	1.62
Тамъ же, воздухъ по психр. Ассмана	24.81	26.35	25.51	25.59	1.54
Кызылъ-джаръ 46°0'N, воз- духъ	23.7	29.7	24.0	25.8	6.0
Казалинскъ 45°46'N, воздухъ.	23.2	32.3	22.5	26.0	9.8

Изъ предыдущаго видно, что психрометръ русскаго флота есть приборъ, весьма точно показывающій температуру воздуха: показанія его всего на 0.05°—0.17° выше показаній психрометра Ассмана, дающаго истинную температуру воздуха.

Эта табличка чрезвычайно поучительна. Она ясно показываетъ умѣряющее дѣйствіе моря на климатъ береговъ: сравнивъ амплитуды температуры воздуха надъ моремъ съ амплитудой прибрежной станціи Кызылъ-джаръ, а также съ континентальной (135 кил. отъ моря)—Казалинскъ, мы видимъ, что воздухъ надъ моремъ имѣетъ амплитуду 1.54, Кызылъ-джаръ 6.0, Казалинскъ 9.8 (срав. также выше стр. 232). При этомъ нужно обратить вниманіе на то, что *воздухъ надъ моремъ утромъ и вечеромъ теплѣе воздуха надъ берегомъ, днемъ же холоднѣе.*

Въ заключеніе этого отдѣла приведемъ нѣсколько примѣровъ рѣзкой разницы температуръ воздуха и воды. 7 ноября 1901 г. предъ устьями Сыръ-дарьи вода на поверхности имѣла въ 7 час. утра 12.7, а воздухъ, охлажденный сильнымъ NNE, всего 3.2; за предшествовавшую ночь (считая съ 9 час. вечера 6-го) вода охладилась на 0.7, а воздухъ на 4.3.—3 сентября 1902 г. въ зал. Учъ-уткуль (45°N) въ 7 час. утра вода имѣла 22.0, а воздухъ 13.5; за предыдущую ночь вода охладилась на 0.3, а воздухъ на 4.0. Примѣры болѣе высокой температуры воздуха по сравненію съ водой мы уже приводили для весны (см. выше стр. 287); укажемъ еще, что 29.VII 1900, противъ мыса Изенды въ 1 часъ дня вода имѣла 20.6, а воздухъ 25.6, тогда какъ миляхъ въ 8 въ югу отсюда въ 8 час. вечера вода имѣла 24.0.

¹⁾ Такъ какъ наблюденія дѣлались въ разные часы въ разныхъ мѣстахъ, то эта амплитуда, въ виду значительной измѣчивости температуръ прибрежной воды, не имѣетъ реальнаго значенія.

Относительно вліянія дождя на температуру поверхности воды имѣется слѣд. наблюдение: 27 августа 1902 года въ зал. Аще-басъ въ 9 ч. веч. на поверхности наблюдалась температура воды 26.65° , а на днѣ, на глубинѣ $10\frac{3}{4}$ м., 26.85° ; съ 12 ч. 20 м. до 12 ч. 45 м. ночи съ 27-го на 28-ое сильный дождь (частью ливень), и къ 1 ч. ночи температура поверхности воды опустилась до 26.2° . Такимъ образомъ дождь дѣйствуетъ здѣсь на море охлаждающимъ образомъ, какъ и въ тропическихъ и субтропическихъ частяхъ океановъ ¹⁾).

Во время печатанія этой главы мы ознакомились съ чрезвычайно интересной статьёй А. В. Вознёсенскаго „Очеркъ климатическихъ особенностей Байкала“ (въ Лодіи Байкала, изд. Главн. Гидрогр. Упр., Спб. 1908, стр. 173—329), въ которой подробно изложено вліяніе Байкала на климатъ береговъ его (см. стр. 248 сл.); къ этой статьѣ мы отсылаемъ интересующихся сравненіемъ годового хода температуръ воды озеръ и воздуха.

Ледяной покровъ.

Среднюю солёность Аральскаго моря на поверхности можно принять 10.8‰ (см. выше, стр. 273). Въ отношеніи замерзанія вода такой солёности сходна съ прѣсной водой, для которой, какъ извѣстно, температура замерзанія (0°) ниже температуры наибольшей плотности (4° , точнѣе 3.947°). По даннымъ Кнудсена ²⁾, вычисленнымъ, правда, для океанической воды, но пригоднымъ въ качествѣ сравнительнаго матеріала и для насъ, для воды солёности 10.86‰ температура замерзанія — 0.58° , температура наибольшей плотности 1.67° , уд. вѣсъ такой воды при 0° , отнесенный къ водѣ при 4° ($S_{\frac{0}{4}}$), равенъ 1.00871, уд. вѣсъ такой воды при -0.58° (температурѣ замерзанія) 1.00869, при температурѣ наибольшей плотности (1.67°) 1.00886.

Такимъ образомъ процессъ замерзанія Аральскаго моря происходитъ слѣдующимъ образомъ: допустимъ для простоты, что на поверхности вода имѣетъ 10.86‰ солей, а на глубинахъ 12.66‰ ³⁾; поверхностная вода, охладившись до 1.67° , достигаетъ при этомъ своей наибольшей плотности, именно 1.00886; вслѣдствіе этого она опускается внизъ, вытѣсняя на поверхность болѣе теплые и слѣд. болѣе легкіе,

¹⁾ Schott. *Pet. Mit. Erg. h.* № 109, 1893, p. 12—13. — Напротивъ, въ Балт. морѣ Н. Андреевъ (Зап. по Гидрогр., 1888, в. 1, стр. 90) наблюдалъ повышение t° поверхности моря послѣ дождя.

²⁾ М. Knudsen. *Gefrierpunkttabelle für Meereswasser. Conseil permanent internat. pour l'explor. de la mer. Publ. de circonst.* № 4—5, Copenhague, 1903, p. 13.

³⁾ Для этихъ солёностей имѣются точныя данныя Кнудсена.

хотя и болѣе соленые, слои. У этой воды температура наибольшей плотности лежитъ уже ниже; такъ, если нижніе, поднявшіеся навверхъ слои, имѣли соленость $12.66^{\circ}/_{\infty}$ ¹⁾, то точка наибольшей плотности будетъ при 1.28° , т.-е. на 0.4° ниже, чѣмъ у воды солености $10.86^{\circ}/_{\infty}$; слѣд., температура воздуха и воды должна еще понизиться, чтобы и эта вода опустилась. При повтореніи этого процесса въ концѣ концовъ весь столбъ воды отъ поверхности до дна пріобрѣтетъ температуру 1.28° , при которой плотность ея наибольшая, и вода при дальнѣйшемъ охлажденіи перестанетъ опускаться. Если температура дойдетъ до -0.68° , то поверхностная вода солености $12.66^{\circ}/_{\infty}$ замерзнетъ, имѣя плотность 1.01015 (тогда какъ максимальная плотность ея 1.01029).

Итакъ, мы видимъ, что на Аралѣ (какъ и на Каспій) процессъ замерзанія таковъ же, какъ и въ прѣсныхъ озерахъ. Другое дѣло въ океанахъ, гдѣ наибольшая плотность находится при t° ниже точки замерзанія. Граница солености, при которой вода имѣетъ наибольшую плотность при самомъ замерзаніи, лежитъ при $24.7^{\circ}/_{\infty}$; такая вода замерзаетъ при -1.33° , имѣя наибольшую плотность 1.01985.

Выше мы видѣли, что уже въ ноябрѣ въ сѣверной части Арала стоитъ температура воздуха -1° . Вода въ Аральскомъ морѣ въ это время имѣетъ гораздо болѣе высокую температуру. Прямыхъ наблюденій нѣтъ, но заключить объ этомъ возможно какъ а priori, такъ особенно на основаніи наблюденій t° воды въ рѣкахъ: въ Казалинскѣ, по моимъ наблюденіямъ въ ноябрѣ 1900 года, средняя температура воды Сыръ-дарьи была 4.3° , а воздуха тамъ же 1.5° . Точно также и въ Нукусѣ (см. выше, стр. 134):

	вода.	воздухъ.	вода.	воздухъ.
	1874.		1875.	
ноябрь .	7.0	5.4	8.2	5.8
декабрь.	3.7	0.8	2.8	-1.2

Къ началу декабря замерзаютъ лишь мелкіе небольшіе заливы. Открытое же море (центральный бассейнъ) обыкновенно, вслѣдствіе вѣтровъ, не покрывается льдомъ совсѣмъ.

Ежегодно замерзаетъ сѣверо-восточный уголъ моря, и отъ устьевъ Сыръ-дарьи на Кугаралъ устанавливается сообщеніе по льду. Въ суровыя зимы покрывается льдомъ все Малое море вплоть до пол. Чубара. Нерѣдко замерзаетъ до о. Барса-кельмеса, и по льду туда проникаютъ со скотомъ киргизы; такъ, море отъ Куландовъ до Барса-кельмеса замерзало въ зиму 1900—01 года. Въ декабрѣ 1899 года ѣздили

¹⁾ Больше этой солености воду на днѣ Арала трудно ожидать.

СТИЛЬ НОВЫЙ.	1882 вскрытіе.	1899 замерза- ніе.	1900 вскрытіе.	1900 замерза- ніе.	1900 вскрытіе.
Сыр-дарья у Косарала (устья) .	—	—	—	—	25. III
зал. Кукуши .	—	—	—	—	—
Бугунь—море до устьевъ Сыра .	—	—	26. IV	—	26. III
Бугунь—заливъ	—	—	—	—	—
Алты-вудукъ .	—	—	26. IV	—	ок. III
зал. Сары-чеганакъ (малый)	—	—	—	—	—
Ушъ-чоку .	—	—	28. IV	—	межд. 14. III
зал. Перовскаго .	—	5. XII	25. IV ¹⁾	22. XII	6. III
зал. Паскевича (Сары-басать)	—	—	—	—	11. I
о. Кугаралъ .	—	ок. 18. XII	28. IV ²⁾	³⁾	26. I
зал. Тше-басъ (сѣв. берегъ моря) .	—	—	—	—	5. I
Куланды (у Изендовъ) .	—	13. XII	—	—	—
о. Меншикова со стороны моря	—	{ ок. сред. XII	{ ок. сред. IV	{ 7. I. 06 ⁴⁾	31. I
„ „ суши	—	{ XII	{ IV	{	5. I
о. Кузь-джетпесъ .	—	—	—	—	4. I
Каратерень (влѣво отъ устьевъ Сыра)	—	—	—	—	—
о. Обручева .	—	—	—	—	—
сѣв. зап. бухта о. Николая .	—	—	—	—	—
о. Барса-кельмесъ (см. стр. 104) .	22. IV (очис. отъ льда).	—	—	—	—

¹⁾ Акъ-кудукъ. ²⁾ Начало носить ледъ 21. IV. ³⁾ Дорога съ устьевъ Сыр-дарьи нашла. ⁴⁾ У берега 9. IV; эти данныя исправлены по сравненію съ помѣщенными въ Науч. ⁵⁾ Вскрытіе моря между Кугараломъ и уст. Сыр-дарьи; 25. III послѣдній разъ перешла не вся бухта. ⁶⁾ Море отъ Бугуни до Каратюпа (въ зал. Сары-чеганакъ). ⁷⁾ У берега моръ угнало еще 14. III. ⁸⁾ Большія устья 28. XI, Каратереньскія у. 3. XII. ⁹⁾ Тасъ-то 1-й разъ замерзло 3. I. 03, 10. I разломало ледъ, 17. I замерзло второй разъ, 19. I установилось открытое море и угнало ледъ. ¹⁰⁾ Отъ Кугарала до Сыра унесло ледъ. ¹¹⁾ 11. IV (рыбачили. ¹²⁾ 18. IV еще ѣздили по льду со ст. Аральское море на Бугунь.—На Кара-

прямо отъ Куландовъ въ устья Сыр-дарьи. По словамъ Бутакова ¹⁾, старики киргизы рассказывали ему, что „они слышали отъ своихъ отцовъ, будто бы разъ, въ необыкновенно жестокую зиму, замерзло все море“ ²⁾. Юго-западный уголъ моря (ур. Акъ-суать) также ежегодно замерзаетъ, и въ холодныя зимы можно съ западнаго берега по льду перейти на о. Токмакъ-ата.

Въ виду теоретической и практической важности времени вскрытія

¹⁾ Вѣст. И. Р. Г. О., VII, 1853, стр. 6.

²⁾ Тогда то, по предположенію Бутакова, могли попасть сайгаки на о. Николай

1901 раз- те.	1902 вскрытіе.	1902 замерзание.	1903 вскрытіе.	1905 вскрытіе.	1905 замерза- ніе.	1907 замерза- ніе.	1908 вскрытіе.
XII	—	2. XII ¹⁶⁾	13. IV	20. IV	11. XII.	—	—
—	—	24. XI	17. IV ¹⁹⁾	—	—	—	—
—	7. IV ¹²⁾	—	—	—	—	—	—
XII	—	1. XII	21. IV ²⁰⁾	27. IV	—	13. XI	22. IV ²⁶⁾
—	—	—	23. IV ²¹⁾	—	—	Между 14 и 17 ноября.	—
—	8. IV	—	—	—	—		—
—	—	—	—	—	—		—
XII	6. IV ¹³⁾	11. XII ¹⁷⁾	—	—	—		—
—	—	—	—	—	10. XII ²³⁾		—
(02 ¹⁰⁾	¹⁴⁾	{ 3. I. 03 ¹⁸⁾ 17. I. 03	21. IV ²²⁾	—	—	Между 14 и 17 ноября.	—
—	—	—	—	—	—		—
—	6. IV ¹⁵⁾	—	—	—	10. XII		—
мерзло	—	—	—	—	—		—
XII	—	—	—	—	—		—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2. XII	{ 5. IV ²³⁾ 12. IV	15. IV ²⁴⁾	—	—	—
замер- зало.	—	—	—	—	—	—	—
(XII ¹¹⁾)	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

установилась 23.I.1901. ⁴⁾ Разломало вѣтромъ 8.I, снова замерзло 14.I. ⁵⁾ 26.III рѣка про-
р. 16, на основаніи болѣе точныхъ свѣдѣній. ⁷⁾ Зал. Саусканды очистился отъ льда.
ду. ⁸⁾ Между островомъ и берегомъ. ¹⁰⁾ Между Кугараломъ и уст. Сыра. ¹¹⁾ Замерзла
IV въ морѣ уже не было льда, но у Кугарала еще стоялъ. ¹⁵⁾ Отъ берега, въ открытомъ
до носить ледъ 3.XII; снова разломало 15.XII. ¹⁸⁾ Между Кугараломъ и устьями Сыра
женіе по льду. ¹⁹⁾ Заливъ Кара-чеганды и Суранды. ²⁰⁾ Освободился отъ льда. ²¹⁾ Вскры-
ало ледъ. ²⁴⁾ Отъ устьевъ Сыра до Каратарени. ²⁵⁾ 15.XII былъ еще слабый ледъ, 18.XII
ѣ устьевъ Сыра) вскрылось 16.IV, очистилось въ 23.IV.

и замерзанія Арала, я приведу здѣсь собранныя мною данныя за нѣ-
сколько лѣтъ ¹⁾.

Времена вскрытій и замерзаній двухъ сосѣднихъ годовъ могутъ
разниться иногда почти на мѣсяцъ; зависятъ это, конечно, не столько отъ
разницы температуръ, сколько отъ силы вѣтровъ. Для примѣра укажу,
что, какъ мнѣ передавали, въ срединѣ мая (новаго ст.) 1898 г. у о.

¹⁾ Даныя за 1905, 1907 и 1908 годы любезно сообщены мнѣ К. Н. Влади-
мировымъ.

Кугарала еще плавали льдины, тогда какъ въ 1899 году уже въ срединѣ апрѣля море здѣсь совсѣмъ очистилось отъ льда.

Продолжительность ледяного покрова въ зал. Перовскаго была: въ зиму 1899—900 г. 142 дня, въ зиму 1900—01, а также 1901—02—по 105 дней. Между тѣмъ у острова Меншикова въ зиму 1901—2 г. море совсѣмъ не замерзало. Въ заливѣ Бугунъ въ зиму 1902—3 года продолжительность ледяного покрова 141 день, въ зиму 1907—8 года 160 дней.

О толщинѣ ледяного покрова я собралъ отъ заслуживающихъ довѣрія рыбаковъ слѣдующія свѣдѣнія: въ декабрѣ 1899 г. въ открытомъ морѣ противъ о. Кугарала (по пути между Куландами и устьями Сыра) толщина льда была 1 арш., а у Куландовъ $1\frac{1}{2}$ арш. Между о. Тюлькели и берегомъ въ декабрѣ 1901 года 6 верш. Въ зиму 1902—3 г. на пространствѣ отъ устьевъ Сыра до Каратерени (влѣво отъ устьевъ) ледъ у берега былъ толщиной 1 арш. 3 верш., верстахъ въ 4—5 отъ берега $\frac{3}{4}$ арш.; на пространствѣ отъ устьевъ Сыра до Бугуни (вправо отъ устьевъ) у берега 1 арш. 4 верш., верстахъ въ 4—5 отъ берега 14 верш. По сообщеннымъ мнѣ инж. Д. Г. Суховымъ свѣдѣніямъ, максимальная толщина льда у Алты-кудука въ срединѣ февраля (нов. ст.) 1903 г. равнялась 0.31 саж.; т.-е. почти 1 арш.

На Аральскомъ морѣ рыбаками замѣчено, что морской ледъ, только что вынутый изъ воды, имѣетъ горькій вкусъ; но стоитъ ему пролежать на воздухѣ внѣ соприкосновенія съ морской водой 2—3 дня, и онъ становится прѣснымъ. Даже кусокъ льду, лежащій на поверхности замерзшаго моря, становится прѣснымъ. Морской ледъ, которымъ рыбаки набиваютъ ледники для сохраненія рыбы, дѣлается совершенно прѣснымъ и имъ пользуются для питья тамъ, гдѣ на берегу нѣтъ колодезъ съ прѣсной водой. Опрѣсненіе морского льда объясняется тѣмъ, что онъ представляетъ собою смѣсь H_2O съ криогидратами преимущественно сульфатовъ морской воды. На воздухѣ ледъ, подобно горной породѣ, вывѣтривается, теряя криогидраты ¹⁾, которые стекаютъ уже въ видѣ соляныхъ растворовъ. Особенно быстро теряются сульфаты при таяніи; такъ, для океаническаго льда уже при температурахъ выше—8° сернокислый натрій переходитъ въ растворъ ²⁾.

2. Температура на глубинѣ.

Температура на глубинахъ опредѣлялась термометрами Negretti & Zambra, раздѣленными на 1.0° C. (въ 1902 г.—на 0.5° C.). Въ моемъ

¹⁾ Ср. Thoulet. Océanographie, I, p. 437.

²⁾ Ср. Krammel. Handb. d. Ozeanographie, 1907, p. 503—504; ср. также p. 514.

распоряженіи было до десятка различныхъ глубинныхъ термометровъ NZ (повѣренныхъ частью въ Kew, частью въ Charlottenburg'ѣ), и я пришелъ къ выводу, что это инструментъ крайне ненадежный; точность его показаній не превышаетъ 0.1° — 0.2° C.; поправки этихъ термометровъ мѣняются очень быстро, почему я принужденъ былъ каждый разъ передъ опредѣленіемъ повѣрять термометръ, опредѣляя имъ температуру на поверхности и сравнивая ее съ показаніями поверхностныхъ термометровъ. Только такимъ путемъ я добился полученія надежныхъ данныхъ. У меня были термометры и съ деревянной оправой, и съ металлической (оправа Милля); недостатокъ и тѣхъ, и другихъ заключается въ томъ, что нельзя поручиться, что термометръ перевернулся именно въ томъ слоѣ, на который опущенъ, а не выше. Поэтому я былъ вынужденъ опускать термометръ на двухъ веревкахъ (загрузивъ нижній конецъ его), что при небольшой глубинѣ Арала не представляло особыхъ трудностей, но отнимало много времени.

Въ смыслѣ точности и удобства несравненно выше стоятъ глубинные термометры Richter'a, которыми я пользовался на Балхашѣ (1903 г.), а также батометръ Петтерссона—Нансена, съ дѣйствіемъ котораго я познакомился въ 1903 г. въ Бергенѣ ¹⁾. Къ сожалѣнію, точная методика глубоководныхъ измѣреній температуры разрабатывалась какъ разъ во время моихъ работъ на Аралѣ, такъ что примѣнить ее мнѣ не удалось.

Термометры NZ опускались всегда сначала въ ближайшіе къ поверхности слои, а затѣмъ все ниже и ниже, а не обратно (съ болѣе глубокихъ въ менѣ глубокіе), ибо, насколько я замѣтилъ, термометръ переищиваетъ слои, черезъ которые онъ прошелъ, уравнивая такимъ образомъ температуру. Особенно это нужно имѣть въ виду при изслѣдованіи слоя такъ называемаго „температурнаго скачка“, весьма рѣзко выраженаго въ Аральской морѣ. Тамъ, гдѣ можно было предполагать присутствіе слоя рѣзкаго паденія температуры, измѣренія производились черезъ каждый метръ, а иногда и черезъ 25 сант. Въ каждомъ слоѣ термометръ оставался не менѣе 3 минутъ.

Ниже слѣдуетъ таблица распредѣленія среднихъ температуръ на различныхъ глубинахъ по наблюденіямъ за 1900—1902 годы. Для 0 м.

¹⁾ См. V. Walfrid Ekman. On the use of insulated water-bottles and reversing thermometers. Conseil perm. intern. pour l'expl. de la mer. Publ. de circonst. № 23, Copenhagen, 1905, 28 pp. with 2 pl. and 8 figg.—Fr. Grützmacher. Ueber Tiefsee-Umkippthermometer. Zeitschr. f. Instrumentenkunde: 1904, p. 263—268. Описаніе термометра Рихтера см. также у Ю. М. Шокальскій. Наставленіе для съемки и промѣра озеръ и изученія ихъ въ физ.-геогр. отношеніи. Инструкція для изслѣдованія озеръ. Изд. И. Р. Г. О. 1908, стр. 83—86, рис. 46.—Описаніе батометра Петтерссона см.: Nansen. Nyt Magaz. f. Naturvid. XXXIX, 1901, p. 131.—Ю. М. Шокальскій. Батометръ Петтерссона. Зап. по Гидрогр. XXVII, 1905, стр. 144—155, съ 3 черт.

взято среднее изъ суточныхъ среднихъ (по срочнымъ наблюденіямъ), для прочихъ глубинъ среднее изъ всѣхъ наблюденій:

1900. 26. VI—11. VIII. (нов. ст.).

Глубина метр.	Темпер. С.	Maximum.	Minimum.	Амплитуда.	Число опредѣленій.
0	23.7°	27.3°	19.2°	8.1°	152
5	23.1	25.7	18.5	7.2	23
10	21.6	24.7	10.7	14.0	29
15	16.1	24.3	7.1	17.2	23
20	11.1	17.6	5.5	12.1	22
25	6.0	8.2	4.1	4.1	9
30	4.1	6.2	2.7	3.5	9
40	2.8	5.8	1.6	4.2	7
50	2.0	5.1	1.1	4.0	7
60	1.5	3.4	1.0	2.4	5

1901. 6—18. VIII (нов. ст.).

0	22.3°	—	—	—	11
5	22.1	22.8	21.4	1.4	7
10	(22.6)	23.8	18.4	5.4	11
15	19.3	23.1	11.9	11.2	11
20	12.3	23.1	4.7	18.4	6
25	6.4	8.2	4.7	3.5	4
30	5.4	7.0	4.6	2.4	3
60	5.3	—	—	—	1

1902. 4—26. VIII (нов. ст.).

0	26.3°	—	—	—	10
5	25.8	—	—	—	3
10	25.8	26.2	25.4	0.6	8
15	24.3	26.0	19.1	6.9	10
20	18.6	25.5	8.7	16.8	9
25	9.7	23.2	5.8	17.4	6
30	5.9	7.5	5.0	2.5	5
40	5.2	5.5	4.9	0.6	2
50	4.5	—	—	—	1
60	4.1	—	—	—	1

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ лѣтнее время въ Аральскомъ морѣ господствуетъ то распредѣленіе температуры отъ поверх-

ности до дна, которое Forel называет *stratification directe* ¹⁾, а Krümmel *анотермическимъ* ²⁾: отъ верху къ низу температура уменьшается.

Разсматривая ту же таблицу, мы не можемъ не прийти къ заключенію, что въ Аралѣ на днѣ господствуетъ температура, чрезвычайно низкая для лѣтнихъ мѣсяцевъ; и не только на днѣ: даже на глубинѣ 10 м. въ іюлѣ встрѣчаются температуры около 10° . Въ общемъ по распределенію t° на глубинахъ Аралъ вполне подходитъ къ типу прѣсныхъ озеръ; нигдѣ въ океанахъ и обыкновенно и въ моряхъ на такой широтѣ (45°N) не встрѣчаются лѣтомъ столь низкія температуры на столь незначительной глубинѣ.

Объясненіе заключается въ томъ, что Аральское море на самомъ дѣлѣ не море, а озеро: его тепловой режимъ находится въ зависимости исключительно отъ климатическихъ причинъ, дѣйствующихъ надъ самой котловиной Арала, тогда какъ температура морей обусловлена общей циркуляціей водъ океана.

Выше мы уже видѣли, что температура наибольшей плотности воды Арала около 1.7° ; между тѣмъ на днѣ мы находимъ температуру $+1^{\circ}$. Слѣдовательно, придонная вода охладилась уже *по опусканіи* на дно. Для объясненія этого нужно имѣть въ виду, что черезъ средину Арала проходитъ январская изотерма воздуха -10° (см. выше стр. 227), и зимой верѣдки морозы до -40°C. ³⁾. Вслѣдствіе довольно замѣтнаго увеличенія удѣльных вѣсовъ съ глубиной, замерзаніе западной части моря происходитъ чрезвычайно трудно (вѣроятно, только въ очень суровыя зимы), и при ничтожной глубинѣ (до 68 м.) море, благодаря лученспусканію (особенно въ ясныя зимнія ночи), сильно охлаждается во всей своей толщѣ и можетъ охладиться почти до -0.5° , т.-е. до температуры замерзанія поверхностной воды.

Кромѣ того, вслѣдствіе расположенія наибольшихъ глубинъ въ видѣ длинной полоски вдоль западнаго берега, прибрежная вода, достаточно охладившись, имѣетъ возможность опускаться по крутымъ склонамъ внизъ до самаго дна.

Лѣтомъ придонные слои на глубинахъ 60 м. могутъ нагрѣваться до $4-5\frac{1}{3}^{\circ}$ по имѣющимся наблюденіямъ, но, вѣроятно, и выше.

Изъ таблицы на стр. 298 видно:

1) что на однихъ и тѣхъ же глубинахъ температуры колеблются въ весьма значительныхъ предѣлахъ, другими словами, что плоскости равныхъ температуръ (изотермическія) не горизонтальны, но наклонны;

¹⁾ Forel. Le Léman, П. Lausanne, 1895, p. 296.

²⁾ Krümmel. Zur Physik d. Ostsee. Peterm. Mitt., B. 41, 1895, p. 112.—Handb. d. Ozeanogr. 1907, p. 419.

³⁾ Очень сурова была зима 1899—1900 года.

Мерид.	45°2'N. 58°36'E.	45°2'N. 58°29'E.	45°2'N. 58°28'E.	45°4'N. 58°25 1/2'E.	45°3'N. 58°28'E.	45°7'N. 58°27'E.	45°25'N. 58°44'E.	45°30'N. 58°4 1/2'E.
	15.VII.00	16.VII.00	"	19.VII.00	"	20.VII.00	"	"
0	26.8	26.4	26.6	24.7	24.3	23.4	24.4	24.1
5	25.7	—	25.0	24.6	—	23.4	—	23.2
6	—	—	—	—	—	23.3	—	21.9
7	—	—	—	—	—	23.1	—	17.0
8	—	—	—	—	—	23.0	—	14.2
9	—	—	—	—	—	22.2	—	11.4
10	23.9	23.9	24.3	23.8	24.0	15.4	20.0	10.7
11	—	—	—	—	—	12.8	—	9.4
12	—	—	22.5	—	—	—	14.2	—
13	—	—	20.7	—	—	—	—	—
14	—	—	17.1	—	—	—	11.8	—
15	21.2	16.0	14.2	8.4	17.7	9.0	10.8	7.1
16	19.2	—	—	—	—	—	—	—
17	15.1	—	—	—	—	—	—	—
18	13.8	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—
20	11.7	10.5	9.4	5.1	9.3	6.6	6.0	5.5
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7.2	8.2	7.2	—	—	4.1	5.0	5.0
30	6.2 (27 m.)	4.3	3.9	2.7	3.8	2.8	3.3 (32 m.)	4.9
35	—	2.0	2.2	—	—	—	—	3.8
40	—	1.3 (43 m.)	1.6	1.6	1.7	2.3	—	3.6
45	—	—	—	—	1.2	—	—	3.7
50	—	—	1.1	1.1	1.1	1.5	—	3.5
55	—	—	1.0 (56 m.)	1.1	—	1.4	—	3.5
60	—	—	—	1.0 (61 m.)	1.0	1.3	—	3.4 (62 1/2 m.)

Метры.	45°32'N. 58°45'E.	45°33 1/2'N. 58°44'E.	45°31'N. 59°42'E.	45°35'N. 59°0'E.	45°35'N. 59°38'E.	45°52'N. 60°5'E.	46°0'N. 60°7'E.	45°40'N. 59°34'E.
	21. VII. 00	"	22. VII. 00	"	23. VII. 00	24. VII. 00	"	29. VII. 00
0	24.3	24.2	24.1	24.2	23.7	23.1	22.6	24.0
5	23.6	—	23.9	24.2	—	23.1	22.0	22.5
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	23.3	—	—	24.2	—	—	—	—
8	—	—	21.5	—	—	—	—	21.5
9	23.0	—	19.6	21.3	—	—	—	—
10	22.2	23.0	18.5	—	23.5	23.1	18.0	19.4
11	16.5	18.8	17.0	24.4	—	—	—	13.0
12	12.2	—	14.1	—	—	—	13.5	—
13	—	—	—	24.2	—	23.2	13.4	—
14	—	—	—	—	23.1	—	—	—
15	10.2	10.5	11.9	21.0	22.2	23.2	13.3	10.4
16	—	—	—	—	—	23.2	—	—
17	8.5	—	—	—	—	23.1	—	—
18	—	—	—	—	19.5	18.7	—	10.4
19	—	—	—	—	15.7	15.7	—	—
20	7.1	7.1	8.3	16.7	12.5	15.2	—	10.4
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	12.3	—	—	—
23	—	—	—	11.7	—	—	—	—
25	5.0	5.5	6.9	—	—	—	—	—
30	4.2	4.0	6.2	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—
40	3.3	3.0	5.8	—	—	—	—	—
45	2.6	(41 m.)	—	—	—	—	—	—
50	(47 1/2 m.)	—	5.1	—	—	—	—	—
55	—	—	4.7	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—

Метр.	45°20'N. 59°57'E.	Ст. № 33.	45°10'N. 60°0'E.	45°4'N. 60°12'E.	44°39'N. 60°36'E.	44°45'N. 61°0'E, 10 ^h a.	44°54'N. 61°0'E, 1 ^h p.	46°4'N. 60°35'E.
	30. VII. 00	'	'	'	31. VII. 00	3. VIII. 00	4. VIII. 00	6. VIII. 01
0	24.1	24.1	24.2	24.3	24.4	24.6	25.2	22.6
5	24.1	—	24.2	24.3	24.4	24.7	24.2	22.5
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	24.1	22.4
8	24.1	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	24.1	23.9	24.2	24.3	24.4	24.7	24.0	21.7
11	23.9	—	—	—	—	24.7	—	—
12	—	—	—	—	—	24.7	24.0	—
13	23.8	—	—	—	24.4	24.7	—	—
14	23.8	—	—	—	—	24.6 _s	24.0	—
15	23.8	23.9	24.0	24.2	24.1	—	24.0	21.2
16	23.8	—	—	—	22.2	—	—	20.2
17	23.8	—	—	24.0	18.4	—	—	20.2
18	23.0	22.0	23.5	23.9	18.2	—	—	—
19	21.2	20.8	22.2	18.0	—	—	—	—
20	15.2	14.5	17.6	15.5	—	—	—	—
21	—	—	14.9	15.4	—	—	—	—
22	14.0	14.2	—	—	—	—	—	—
23	14.0	(22 ¹ / ₂ m.)	14.5	—	—	—	—	—
25	(23 ¹ / ₂ m.)	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—

Метр.	46°8'N. 60°11'E.	46°46'N. 59°14'E.	46°49'N. 59°7'E.	46°52'N. 59°0'E.	46°55'N. 58°52'E.	46°55'N. 59°0'E.	46°56'N. 59°11'E.	46°56'N. 58°59'E.
	7.VIII.01	10.VIII.01	"	11.VIII.01	12.VIII.01	13.VIII.01	15.VIII.01	17.VIII.01
0	22.4	21.6	21.8	22.5	21.5	23.0	22.2	22.2
5	22.2	—	21.4	22.2	21.4	—	—	22.2
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	21.9	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	22.2
9	21.4	—	—	—	—	—	—	—
10	21.1	21.4	18.4	22.0	21.3	22.5	22.0	22.2
11	—	—	—	—	17.6	—	—	—
12	—	—	—	—	12.4	—	—	—
13	18.9	—	—	—	—	22.4	21.0	22.2
14	—	—	—	—	—	—	20.5	—
15	18.0	21.2	17.6	20.4	11.9	18.2	16.0	22.2
16	—	20.7	14.5	17.8	—	13.9	15.2	—
17	15.6	18.9	12.3	4.8	—	9.0	13.1	22.2
18	15.0	12.0	7.9	4.7	—	8.0	12.0	(17 ¹ / ₂ m.)
19	—	—	7.7	—	—	6.8	—	—
20	—	—	7.7	4.7	—	6.0	11.1	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	10.2 (23 ¹ / ₂ m.)	7.7	—	—	—	—	—
25	—	—	7.7 (27 ¹ / ₂ m.)	—	—	4.9	8.2	—
30	—	—	—	4.7	—	4.6 (31 m.)	7.0	—
35	—	—	—	—	—	—	6.9 (33 m.)	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—

Мерпи:	46°22'N. 58°42'E.	46°17'N. 58°34'E.	44°20'N. 59°15'E.	44°54'N. 59°13'E.	44°43 1/2'N. 60°24'E.	45°55'N. 59°55 1/2'E.	44°38'N. 59°29'E.	44°28 1/2'N. 59°37 1/2'E.
	18.VIII.01	"	22.IX.01	"	25.IX.01	27.V.02	4.VIII.02	5.VIII.02
0	22.9	23.5	19.1	19.0	18.8	13.2	26.1	25.9
5	22.8	—	18.9	18.9	18.8	13.0	26.0	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	22.8	23.1	19.0	18.5	—	12.0	25.9	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	11.1	—	—
13	—	—	—	—	—	10.5	—	—
14	—	—	—	—	—	10.0	25.9	25.5
15	22.7	23.1	19.0	18.3	—	7.2	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	18.2	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	25.9	24.5
20	21.6	23.1	19.1	—	—	7.2	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	24.5
22	—	—	—	—	18.8	—	—	19.7
23	20.1	—	19.2	—	—	7.2	20.0 (23 1/2 m.)	(22 1/2 m.) 19.2 (23 1/2 m.)
25	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	5.7	—	—	—	—	—	—
60	—	5.3	—	—	—	—	—	—

Метры.	44°19'N. 59°46'E.	44°27'N. 59°24'E.	44°44'N. 59°22'E.	45°51/2'N. 59°24'E.	45°21/2'N. 59°22'E.	45°081/2'N. 59°41'E.	44°501/2'N. 59°27'E.	44°34'N. 59°51'E.
	5.VIII.02	19.VIII.02	20.VIII.02	21.VIII.02	23.VIII.02	24.VIII.02	26.VIII.02	"
0	27.4	26.3	26.5	26.7	26.2	26.0	26.0	25.5
5	26.0	—	—	—	—	—	—	25.5
6	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	26.0	25.6	26.2	25.7	25.9	26.0	—	25.4
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—
15	24.5	25.5	24.3	19.1	21.8	26.0	25.5	25.3
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	18.6	—	—	—
18	—	—	—	—	15.5	—	—	—
19	—	—	—	—	14.0	—	—	—
20	24.3	14.0	9.0	8.7	11.0	26.1	25.5	25.3
21	—	—	—	—	—	16.0	—	25.3
22	—	—	—	—	—	13.7	—	23.4
23	20.6	—	—	—	—	—	—	23.3
25	—	7.8	6.4	6.7	8.6	5.8	23.2 (25 1/2 m.)	—
30	—	6.0	5.3	5.8	7.5	5.0 (29 1/2 m.)	—	—
35	—	5.8 (33 m.)	4.4	5.8	6.2	—	—	—
40	—	—	—	4.9	5.5	—	—	—
45	—	—	4.1	—	5.0	—	—	—
50	—	—	—	—	4.5	—	—	—
55	—	—	—	—	4.2	—	—	—
60	—	—	—	—	4.1	—	—	—

2) что температура съ глубиной падаетъ крайне неравномѣрно, скачками.

Наклонъ изотермическихъ плоскостей. Разсмотримъ ближе пунктъ 1. (Здѣсь мы будемъ пользоваться преимущественно данными 1900 года, какъ наиболѣе многочисленными). Наиболѣе рѣзкія колебанія свойственны изобатѣ въ 15 м.: амплитуда здѣсь равна 17.2° , тогда какъ на поверхности амплитуда всего 8.1° . Замѣчательно, что весьма рѣзкія различія въ температурахъ на равной глубинѣ наблюдаются нерѣдко на весьма близкомъ разстояніи другъ отъ друга. Для примѣра можно привести наблюденія 19.VII 1900 (глубина 61 м.), гдѣ на 10 м. 23.8° , 15 м. 8.4° , 20 м. 5.1° , и того же числа на сосѣдней станціи (глубина 60 м.), гдѣ на 10 м. 24.0° , 15 м. 17.7° , 20 м. 9.3° . Но особенно выдаются двѣ, довольно удаленныя, станціи 24.VIII 1902 и 26.VIII. 02: при одинаковой температурѣ на поверхности (26.0°) и почти одинаковой на глубинѣ 20 м. (25.1° , и 25.5°) онѣ имѣють на глубинѣ 25 м. первая 5.8° , вторая 23.2° .

Наклонъ изотермическихъ плоскостей не ограничивается поверхностными слоями, но простирается до дна:

іюль 1900:	16.	17.	19.	20.	20.	22.
50 м. . .	1.1	1.1°	1.1	1.5	3.5	5.1
60 м.	—	1.1	1.0	1.3	3.4	—

Чтобы сдѣлать эти сопоставленія болѣе наглядными, вычислимъ для какихъ-нибудь двухъ близлежащихъ станцій *запасъ тепла* (количество большихъ калорій) по способу Фореля ¹⁾. Воспользуемся слѣдующими двумя станціями:

	19.VII 1900.	20.VII 1900.
0 м.	24.3°	23.4°
5	—	23.4
10	24.0	14.0
15	17.7	9.0
20	9.3	6.6
30	3.8	2.8
40	1.7	2.3
50	1.1	1.5
60	1.0	1.3

¹⁾ Forel. Die Temperaturverhältnisse d. Bodensees. Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees. 22 Heft. Lindau, 1893, p. 17; также Le Léman. II, p. 401.

Слой воды съ основаніемъ въ 1 кв. сант. и высотой въ 10 м. составить 1000 куб. сант.; чтобы повысить температуру одного кгр. прѣсной воды на 1°C , нужна 1 большая калорія; для повышенія же 1 килוגр. морской воды удѣл. вѣса $1.0075\left(S \frac{17.5}{17.5}\right)$ на 1° нужно, по изслѣдованіямъ Thoulet ¹⁾, 0.968 кал. На приведенныхъ станціяхъ уд. вѣсъ воды на поверхности = 1.0074—1.0076, на днѣ 1.0097—1.0092. Пользуясь этими данными, можно вычислить, какое количество тепла пріобрѣлъ столбъ воды въ 60 м. высотой со времени замерзанія, причемъ предполагается, что на первой станціи промежуточные слои не опускались ниже 1.0° , а на второй—ниже 1.3° .

Глубина. м.	Слой отъ—до. м. м.	Температура слоя.	Число калорій (для прѣсной воды)	Температура слоя.	Число калорій (для прѣсной воды)
0	0—5	24.3°	11.6	23.4°	11.0
10	5—15	24.0	23.0	14.0	12.7
20	15—25	9.3	8.3	6.6	5.3
30	25—35	3.8	2.8	2.8	1.5
40	35—45	1.7	0.7	2.3	1.0
50	45—55	1.1	0.1	1.5	0.2
60	55—65	1.0	0.0	1.3	0.0
			46.5 cal.		31.7 cal.

Полученныя числа показываютъ число калорій для прѣсной воды, для соленой же (предполагая ее для простоты во всей толщѣ равной солености) уд. вѣса 1.0074 и 1.0076 нужно умножить на 0.968 ²⁾, что дастъ для первой станціи 45 cal., а для второй 30.7 cal. Такимъ образомъ, въ двухъ мѣстахъ, отстоящихъ другъ отъ друга не болѣе 5 км., запасъ тепла находится въ отношеніи 3:2.

Причину наклона изотермическихъ плоскостей на станціяхъ у западнаго берега нужно искать въ вѣтрѣ ³⁾: при вѣтрахъ съ берега, стонныхъ, со дна подстучаетъ на поверхность холодная вода съ глубины, при нагонныхъ—нагоняется теплая поверхностная ⁴⁾.

Разсматривая распредѣленіе температуръ по отдѣльнымъ стан-

¹⁾ Thoulet. Océanographie (statique). Paris, 1890, p. 298.

²⁾ Для уд. в. 1.0100 нужно умножить на 0.963.

³⁾ Richter. Seestudien. Wien, 1897, p. 68.

⁴⁾ Подробности о вліяніи вѣтровъ на распредѣленіе глубинныхъ температуръ въ озерахъ см. у J. Murray. On the effects of winds on the distribution of temperature etc. Scott. geogr. Magaz., IV, 1888, p. 345—365. Также Forel. Léman, II, p. 351. Watson E. Loch. Ness. Geogr. Journ., XXIV, 1904, p. 430—7.

ціямъ, мы видимъ, что въ срединныхъ частяхъ моря прогрѣваніе распространяется гораздо глубже, чѣмъ въ западной. Объясняется это тѣмъ, что въ западной глубокой части на днѣ всегда имѣется запасъ холодной воды, которая, какъ только что изложено, сгонными вѣтрами легко можетъ быть доставлена на поверхность. Но кромѣ того центральная часть моря солонѣе и прозрачѣе западной, а это, какъ видно будетъ ниже, тоже въ значительной степени вліяетъ на глубину проникновенія лучистой энергіи солнца и, слѣдовательно, и на глубину прогрѣванія водъ.

Слой „температурнаго скачка“. Таблица, приведенная на стр. 298, даетъ возможность вычислить среднее паденіе температуры на 1 метръ. Оно равно:

	1900	1901	1902
между 0 и 5 м.	0.12 ³	—	—
„ 5 „ 10 „	0.30	—	—
„ 10 „ 15 „	1.10	—	0.30
„ 15 „ 20 „	1.00	1.40	1.14
„ 20 „ 25 „	1.02	1.18	1.78
„ 25 „ 30 „	0.38	0.20	0.76
„ 30 „ 35 „	0.24	—	} 0.07
„ 35 „ 40 „	0.02	—	
„ 40 „ 45 „	0.06	—	} 0.07
„ 45 „ 50 „	0.08	—	
„ 50 „ 60 „	0.09	—	0.04

Отсюда мы видимъ, что температура падаетъ не равномерно, а скачками; слой быстрого паденія t° лежитъ между 10 и 25 м., максимумъ паденія бываетъ между 10 и 15 м., или между 15 и 20 м., или, наконецъ, между 20 и 25 м.

На глубоководныхъ станціяхъ (отъ 30 м. и глубже) лѣтомъ слой скачка лежитъ ближе къ поверхности воды: обыкновенно въ слой между 10 и 12 м., иногда на 9—10 м. (20.VII 1900 утромъ) и даже на 6—7 м. (тогда же, днемъ), рѣдко между 17 и 18 м. (23.VIII.02); на мелководныхъ (менѣе 30 м. глубиной) — слой скачка располагается глубже, иногда почти у дна, между 18 и 20 м., иногда даже между 21 и 22 м. (5 и 26.VIII.02). Иногда замѣчаются 2 слоя температурнаго скачка: одинъ между 10 и 15 м., другой между 15 и 20 м., какъ на ст. 19.VII 1900 вечеромъ. На станціи 22.VII 1900 (утромъ) мы видимъ цѣлый рядъ скачковъ: между 8 и 9 м., между 9 и 10, 10 и 11, 11 и 12.

Можно было отмѣтить нѣкоторую зависимость между слоемъ скачка и границей прозрачности воды. Подробности объ этомъ см. въ отдѣлѣ о „прозрачности“ (стр. 319).

Въ слой скачка падение температуры на 1 м. въ среднемъ равно 1.00—1.78°, но въ отдѣльныхъ случаяхъ оно достигаетъ очень большой величины:

23.VII 1900	между 18 и 19 м.	падение t°	3.8°C
24 "	" "	17 " 18 "	4.4
30 "	" "	19 " 20 "	4.6
" "	" "	18 " 19 "	5.9
" "	" "	19 " 20 "	6.0
" "	" "	19 " 20 "	6.3
20 "	" "	9 " 10 "	8.2
23.VIII 1902	" "	20 " 21 "	9.1
11.VIII 1901	" "	16 " 17 "	13.0

Особенно рѣзкимъ представляется падение на трехъ послѣднихъ станціяхъ. На ст. 20.VII (глубина 60 м.) температура въ слой скачка измѣрялась черезъ каждые 25 см.:

0	9	9 ¹ / ₄	9 ¹ / ₂	9 ³ / ₄	10	11 м.
23.4	22.2	21.2	21.0	19.9	14.0	12.8°,

т.-е. на протяженіи 25 сант. температура падаетъ на 5.9°. На ст. 11.VIII.1901:

0	16	16 ¹ / ₂	17 м.
22.6	17.8	16.9	4.8°,

т.-е. на протяженіи 50 сант. температура дѣлаетъ скачокъ на 12.1°. На 1 сант. это составитъ 0.24° или почти ¹/₄° паденія! Насколько мнѣ извѣстно, это самое рѣзкое падение, какое когда бы то ни было замѣчалось на озерахъ ¹⁾.

Чтобы судить о причинѣ образованія слоя скачка, а также о скорости распространенія тепла на глубину, приведемъ температурныя измѣренія 11.VIII 1900 противъ о. Каска-кулана, глуб. 12 м.; день былъ совершенно тихій, безоблачный.

¹⁾ Richter (Seestudien, p. 67) наблюдалъ въ Wörthersee:

глубины	10	10.8	11	11.2 м.
t°	17.5	17.4	15.2	13.9°

Леоновъ („Землеводѣніе“, 1899, № 3, стр. 74) въ оз. Бѣломъ Рязанской губ. между 6 и 7 м. падение въ 5.45°, между 4 и 6 м. падение въ 8.1°. П. Игнатовъ (Извѣд. Телецкого оз. на Алтаѣ лѣтомъ 1901 г. Изв. И. Р. Г. О., XXXVIII, 1902, стр. 184) на Телецкомъ озерѣ въ С. В. заливѣ (глуб. 33.5 м.) 26.V.01 на 0 м. 17.4°, на 0.5 м. 13.8° и на 1 м. 10.0°, т. е. на 1 м. падение въ 7.4°.

Отъ 9 до 11 час. у.

Отъ 11 до 1 д.

0 м.	22.9	24.0
1 "	22.9	23.6
2 "	22.9	23.4
3 "	22.8	23.3
4 "	22.8	23.2
5 "	22.9	23.1 ⁵
6 "	22.9	23.1
7 "	22.8 ⁵	23.1 ⁵
8 "	22.8	23.2
9 "	22.4 ¹⁾	23.1 ²⁾
10 "	18.0	18.0
11 "	18.0	18.0
12 "	18.0	18.0

До 12 ч. 30 м. дня прогревание достигло лишь слоя въ 9 м.: отъ 9 до 10 м. лежитъ слой температурнаго скачка. Благодаря дневному прогреванію и ночному охлажденію и обусловливаемымъ ими вертикальнымъ конвекціоннымъ токамъ образуется слой воды въ 9 метровъ съ болѣе или менѣе однообразной температурой $22\frac{1}{2}^{\circ}$ — 24° ³⁾; ниже слѣдуютъ слои, которые не захватываются суточной циркуляціей и прогреваніемъ воды: на границѣ между первыми и вторыми и образуется температурный скачокъ. Однимъ словомъ, слой температурнаго скачка отмѣчаетъ собой глубину, на которой еще замѣтна суточная амплитуда t° воды. Понятно, чѣмъ температура на различныхъ слояхъ распределена равномернѣе, чѣмъ менѣе различій въ температурахъ лежащихъ другъ надъ другомъ слоевъ, тѣмъ глубже лежитъ слой температурнаго скачка. Но кромѣ того на положеніе слоя, до котораго достигаетъ суточная циркуляція, оказываютъ вліяніе: 1) вертикальное распределеніе солености и 2) прозрачность.

Если соленость болѣе или менѣе равномерно распределена по всей толщѣ сверху до низу, то вертикальная циркуляція можетъ простираться глубоко: охладившіяся ночью частицы будутъ опускаться до тѣхъ поръ, пока не встрѣтятъ болѣе соленый, а слѣд. и болѣе плотный слой; напротивъ, если соленость съ глубиною быстро возрастаетъ, то опускающіяся частицы найдутъ очень скоро слой болѣе плотный, чѣмъ онѣ сами. Первый случай—равномерное распределеніе солености—мы имѣемъ въ центрѣ моря, и здѣсь слой температурнаго

¹⁾ 10 ч. 40 м. у. ²⁾ 12 ч. 30 м. д.

³⁾ Нужно имѣть въ виду, что для вертикальных конвекціонныхъ токовъ имѣетъ важное значеніе также испареніе съ поверхности моря и связанное съ нимъ увеличеніе плотности поверхностныхъ слоевъ.

скачка лежитъ глубоко, второй случай—быстрое увеличеніе солености съ глубиной—въ западной части моря, и здѣсь слой скачка гораздо ближе къ поверхности. Связь мѣстоположенія слоя температурнаго скачка со слоемъ быстрого возрастанія солености отмѣтилъ также I. Б. Шпиндлеръ для Мраморнаго моря ¹⁾. Теперь относительно прозрачности. Чѣмъ вода прозрачнѣе, тѣмъ, очевидно, солнечное лученіе проникаетъ глубже, и тѣмъ глубже дневное прогреваніе и ночное охлажденіе (черезъ лученіе) воды. Въ западной части моря прозрачность меньше, и слой скачка лежитъ ближе къ поверхности, въ центрѣ моря мы наблюдаемъ обратное.

Слой скачка наблюдается не только въ озерахъ, но и въ моряхъ и океанахъ. Въ океанахъ, гдѣ образованію слоя скачка препятствуетъ сильное волненіе и теченія, онъ не рѣзко выраженъ: паденіе температуры въ 0.8° на 1 м. наблюдалось какъ исключительно сильный скачокъ въ Гвинейскомъ заливѣ ²⁾. Въ моряхъ, особенно Балтійскомъ и Черномъ, отмѣчены болѣе рѣзкія паденія температуры, въ Черномъ ³⁾: 5.VII. 1890 на 18 м. 20.2° , на 22 м. 12.9° , т.-е. паденіе въ 1.8° на 1 м.; въ Балтійскомъ: на 15 м. 15.5° , на $17\frac{1}{2}$ м. 8.6° ⁴⁾.

Въ южной части Каспійскаго моря слой скачка, по сравненію съ Аральскій, весьма мало выраженъ ⁵⁾, что объясняется значительно болѣе высокою температурой нижнихъ слоевъ этой части Каспія, гдѣ съ глубины 350 м. и до дна температура 6° .

Случаи пониженія температуры съ глубиной. Изрѣдка лѣтомъ наблюдается обратное вышеописанному наслоеніе; именно, температура съ глубиной не понижается, а повышается, напр.:

Зал. Акбике. 8.IX 1900.				Къ сѣв. отъ з. Талдыкъ, $44^{\circ} 20'N$, $59^{\circ} 15'E$. 22.IX 1901, 7ha.			
0 м.	19.1	уд. в.	1.00673	0 м.	19.1	уд. в.	1.00891
1	19.1			5	18.9		
2	19.1			10	19.0		
3	19.3			15	19.0		
3.3	19.4	„	1.00710	20	19.1		
				23	19.2	„	1.00946

Это явленіе не покажется страннымъ, если обратить вниманіе на

¹⁾ Шпиндлеръ I. Мраморное море. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 2, 1896, стр. 20, чер. 3.

²⁾ Schott. Wiss. Erg. d. deut. Tiefsee-Exp., I, 1902, p. 178 ff.

³⁾ Шпиндлеръ. Зап. по Гидр., XX, 1899, прилож., стр. 9.

⁴⁾ Ekman F. och Pettersson O. Sven. Vet. Akad. Handl., XXV, № 1, 1893, p. 131.—См. также у Макарова. Витязь в Тихій Океанъ.

⁵⁾ Срав. графикъ у Шпиндлеръ I. Лекціи физич. геогр. Спб. 1903, стр. 492.

уд. вѣса: внизу вода гораздо солонѣе, чѣмъ вверху и потому она, хотя и болѣе теплая, тяжелѣе. Причина же болѣе теплой воды на днѣ объясняется процессами гніеніемъ, совершающимися на днѣ: въ обоихъ случаяхъ илѣ илѣ запахъ сѣроводорода. Во второмъ случаѣ мы имѣемъ кромѣ того, быть можетъ, дѣло съ еще не установившимся равновѣсіемъ слоевъ при переходѣ отъ лѣтняго прямого къ осеннему гомотермическому наслоенію: верхніе слои уже начали охлаждаться, но такъ какъ ихъ уд. в. меньше нижнихъ, то они не могутъ опуститься внизъ, пока не примутъ еще болѣе низкой t° и не станутъ болѣе тяжелыми.

Такъ какъ море ежегодно, хотя отчасти, замерзаетъ, то зимою на немъ господствуетъ тотъ типъ распредѣленія температуры, который Forgel называетъ *stratification inverse*, а Krümmel — *катотермическимъ*, когда вверху расположены холодные слои (минимумъ — 0.5°), а внизу теплые. Относительно зимняго распредѣленія температуры въ Аралѣ мы не имѣемъ свѣдѣній; но уже осенью устанавливается переходный типъ, при которомъ сверху до низу вода имѣетъ одинаковую температуру (*гомотермическій типъ*), напр.:

25.IX 1901, $44^{\circ}43'1/2''N$, $60^{\circ}24'E$.

Глубина.	0	5	15	21	22 м.
t° .	18.8	18.8	18.8	—	18.8 $^{\circ}$

30.VII 1900, $45^{\circ}4'N$, $60^{\circ}12'E$.

t° .	24.3	24.3	24.2	15.4	—
---------------	------	------	------	------	---

Внизу для сравненія приводятся t° почти въ томъ же мѣстѣ въ іюлѣ 1900 г.

Чтобы судить хотя приблизительно объ *измѣненіяхъ температуры на глубинахъ изъ года въ годъ*, приведемъ, кромѣ только что указаннаго, еще слѣд. примѣры:

Глубины въ метрахъ.	Въ центрѣ моря.			Въ западной части моря.	
	30.VII.00	5.VIII.02	26.VIII.02	$45^{\circ}3'N, 58^{\circ}26'N$ 19.VII.00	$45^{\circ}2'1/2''N, 58^{\circ}22'E$ 23.VIII.02
0 м.	24.3	27.1	25.5	24.3	26.2
5	24.3	26.0	25.5	—	—
10	24.3	26.0	25.4	24.0	25.9
15	24.0	24.5	25.3	17.7	21.8
20	17.6	24.3	25.3	9.3	11.0
23	14.5	20.6	23.3	—	—
30	(дно)	(дно)	(дно 24 м.)	3.8	7.5
40	—	—	—	1.7	5.5
50	—	—	—	1.1	4.5
60	—	—	—	1.0	4.1

Лѣто 1902 года было значительно теплѣе 1900.

Изъ этихъ же примѣровъ мы видимъ, что зимнее охлажденіе и лѣтнее прогреваніе ¹⁾ достигаютъ самыхъ глубокихъ частей Арала. Въ среднѣ моря въ концѣ августа мы имѣли уже приближеніе къ осеннему распредѣленію температуры. Наконецъ, приведемъ еще два опредѣленія между полуостр. Каратюпомъ и о. Кугараломъ:

Глубины въ метр.	27.V 1902	28.V 1903 ²⁾
0 м.	13.2°	12.4°
23	7.2	3.9 (24 м.)

Весна 1903 г. была поздняя и прохладная.

Итакъ, по характеру термическаго наслоенія (лѣтомъ—прямое, зимою—обратное) Аральское море должно быть отнесено къ бассейнамъ умереннаго типа Фореля ³⁾ и Воейкова ⁴⁾.

4. Оптическія свойства.

Прозрачность.

Методика. Для наблюденія прозрачности воды употреблялась бѣлая фарфоровая тарелка ⁵⁾ (кругъ Секки), опускавшаяся на размѣченной веревкѣ вплоть до глубины, на которой бѣлый цвѣтъ переставалъ быть различимымъ. Въ 1900 году діаметръ тарелки былъ 12 см., въ 1901—1902 годахъ—34½ см. Опредѣлялась глубина, на которой кругъ переставалъ быть видимымъ какъ при опусканіи, такъ и при подыманіи, и за величину прозрачности бралось среднее изъ обоихъ опредѣленій. Чтобы получить вполне сравнимыя величины, нужно наблюдать въ совершенно тихую погоду, когда волнъ нѣтъ; но это условіе болѣею частью неисполнимо въ морѣ; приходилось наблюдать въ сторонѣ, наиболѣе защищенной корпусомъ судна отъ волненія; во время сильнаго волненія прозрачность совсѣмъ не наблюдалась.

Высота глаза наблюдателя надъ поверхностью воды 2½—3 м. Какъ и всѣ прочіе гидрологическіе элементы, прозрачность наблюдалась всегда стоя на якорѣ. Наблюдатель находился въ тѣни, такъ что прямой

¹⁾ До дна, на глубины 60—68 м., конечно, лѣтнее прогреваніе путемъ солнечнаго лученспусканія и конвекціонныхъ токовъ не хватаетъ. Здѣсь нужно привѣсть во вниманіе вліяніе вѣтровъ; см. выше, стр. 307.

²⁾ Опредѣленіе въ 1903 г. сдѣлано по моей просьбѣ В. О. Грюнбергомъ. Термометръ—одинъ изъ моихъ проверенныхъ NZ.

³⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 302; Handb. d. Seenkunde, 1901, p. 108.

⁴⁾ Woeikof A. Die Verteilung und Akkumulation der Wärme in den Festländern und Gewässern der Erde. Meteor. Zeitschr. Hann—Band. Braunschweig. 1906, p. 195, 197.

⁵⁾ Она была подвѣшена на трехъ бечевкахъ, пропущенныхъ черезъ отверстія, просверленные по краямъ тарелки.

солнечный свѣтъ, отраженный отъ поверхности моря, не попадалъ ему въ глаза. Но вмѣстѣ съ тѣмъ обращалось вниманіе, чтобы тѣнь отъ судна не падала на дискъ.

Можно полагать, что видимость бѣлаго диска на глубинѣ должна находиться въ зависимости отъ степени освѣщенія его, а слѣдовательно отъ высоты солнца надъ горизонтомъ. Дѣйствительно, первоначально Секки ¹⁾ (1865), а затѣмъ Лукшъ ²⁾ показали, что для Средиземнаго моря прозрачность воды увеличивается вмѣстѣ съ возрастаніемъ высоты солнца. Форель ³⁾ такую зависимость могъ для Жепевскаго оз. установить лишь зимой, когда прозрачность велика, но не лѣтомъ, когда она мала; по его объясненію, лѣтомъ исчезновеніе диска зависитъ не отъ поглощенія свѣта водой, а отъ сокрытія диска („occultation“) какъ бы туманомъ изъ взвѣшенной въ водѣ мельчайшей мути; въ послѣднемъ случаѣ, вліяніе высоты солнца отступаетъ на задній планъ. Но и зимой (и весной) разница получилась не очень большой: 27 марта въ 9 час. у. прозрачность 15.0 м., а въ полдень 16.8 м. И при опытахъ Лукша въ Средиземномъ морѣ по большей части не получено большой разницы.

Aufsess ⁴⁾ впервые обратилъ вниманіе на то, что высота солнца не играетъ существеннаго значенія въ этомъ вопросѣ: по извѣстному психофизическому закону Фехнера-Вебера органы чувствъ (въ данномъ случаѣ—глазъ) воспринимаютъ различія двухъ раздраженій лишь тогда, когда отношеніе силы этихъ раздраженій превосходитъ извѣстную, почти постоянную величину; по опытамъ Гельмгольца оказывается, что мы въ состояніи улавливать различія яркости освѣщенія при отношеніяхъ яркости, не превосходящихъ отъ 1:133 до 1:150. Такимъ образомъ опущенный въ воду бѣлый кругъ перестанетъ быть видимымъ на той глубинѣ, гдѣ *отношеніе* яркости освѣщенія его и воды достигнетъ границъ, указываемыхъ Гельмгольцемъ. Сама же *степень яркости*, а слѣдовательно и высота солнца, имѣютъ при этомъ лишь второстепенное значеніе.

На Аральскомъ морѣ въ мѣстахъ, гдѣ прозрачность велика, зависимость глубины исчезновенія диска отъ высоты солнца была замѣтна лишь въ малой степени; такъ, въ срединѣ моря, подъ 44°19'N, 59°46'E, гдѣ глубина 23 м., наблюдалась прозрачность:

¹⁾ Объ опытахъ его см. подробности у: Krümmel O. Bemerkungen über die Durchsichtigkeit des Meereswassers. Annalen d. Hydrogr. u. marit. Meteor., XVII, 1889 (p. 62—78), p. 65.

²⁾ Luksch J. Untersuchungen über die Transparenz und Farbe des Seewassers. Expedition „Pola“ im Mitteländ., Aegäisch. u. Roth. M. 1890—98. Denkschr. Akad. Wien, mat.-nat. Cl., LXIX, 19.1, p. 448.

³⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 412, 415.

⁴⁾ O. Aufsess. Die Farbe der Seen. München, 1903 (Diss.), p. 40.

5.VIII 1901.	2 ч. дня	22.7 м.
"	7 ч. 25 м. веч.	19.0 " (тишина совершенная).
"	7 " 30 " "	видимый заходъ солнца.

Облачность все время 0, цвѣтъ воды IV—III (о цвѣтѣ воды см. ниже). Въ мѣстахъ съ малой прозрачностью такой зависимости почти совсѣмъ не отмѣчено или отмѣчено въ ничтожной степени:

6.VII 1900.	45°54'N, 60°28'E, глуб. 16.6 м.	Тихо. Цвѣтъ IV.
7 ч. 50 м. веч.	13.6 м.,	солнце почти на горизонтѣ.
7 " 55 " "	13.65 "	солнце на самомъ горизонтѣ.
8 " 08 " "	13.65 "	солнце зашло.


3.VII 1900.	46°30'N, 61°10'E (прибл.),	глуб. 11 м.	Тихо. Цвѣтъ VII.
5 ч. 45 м. дня	7.9 м.		
7 " 10 " веч.	6.8 "		
7 " 53 " "	6.9 "	солнце почти на горизонтѣ.	
8 " 00 " "	6.9 "	солнце только что зашло.	
8 " 05 " "	6.9 "		
8 " 13 " "	6.0 "		

Заслуживаетъ вниманіи слѣдующее наблюдение: 21.VII 1900 у западнаго берега (45°30'N, 58°41½'E), гдѣ глубина 62.5 м., въ 8 ч. 15 м. утра наблюденная съ большой лодки прозрачность (высота глаза надъ водой 3 м.) оказалась равной 13.2 м.; въ 12 ч. 25 м. дня опредѣленіе повторено тамъ же съ маленькой лодки (высота глаза менѣе 0.5 м.), причемъ прозрачность найдена лишь 12.2 м. Условія въ обоихъ случаяхъ одинаковыя: безвѣтріе, море тихое, облачность 9—10, солнце закрыто Cu-Ni. Между тѣмъ Секки (см. у Крюмеля, I. с.) находилъ обыкновенно (но не всегда) обратное: чѣмъ больше высота глаза, тѣмъ наблюденная прозрачность менѣе. Относительно этого вопроса необходимы дальнѣйшіе опыты.

Распределение прозрачности. Всего произведено мною 96 опредѣленій въ различныхъ частяхъ моря, на основаніи конхъ составлена карта распределенія прозрачности воды Аральскаго моря лѣтомъ (см. на стр. 316), представляющая, насколько мнѣ извѣстно, первый опытъ картографическаго изображенія этого элемента.

Карта показываетъ, что наибольшая прозрачность—свыше 20 м.—свойственна центральной части моря, а также мѣстами сѣверной части западнаго бассейна. Можно сказать, что въ срединѣ моря, гдѣ глубины 23—25 м., при благопріятныхъ условіяхъ видно дно. Мало прозрачна юго-западная часть моря, куда вливаетъ свои мутныя воды Аму-дарья; довольно мутная вода (прозрачность 6 м.) начинается уже близъ о. Лазарева. Малая прозрачность восточной части моря объясняется ничтожной глубиной ея.

Наибольшая отмѣченная прозрачность составляет 24 м., что наблюдалось 23.VIII 1901 г. не далеко отъ западнаго берега моря ($45^{\circ}26\frac{1}{2}'N$, $58^{\circ}44\frac{1}{2}'E$), гдѣ глубина 30 м., цвѣтъ IV—III, температура 23.0° , а удѣльный вѣсъ на поверхности 1.0086. Не уступающая



Распределение прозрачности воды въ Аральскомъ морѣ.
По наблюденіямъ за лѣтніе мѣсяцы 1900—1902 г.г.

этой прозрачность найдена въ срединѣ моря ($44^{\circ}28'N$, $59^{\circ}37'E$), гдѣ на глубинѣ 23.5 м. 5.VIII 1902 г. былъ виденъ бѣлый дискъ на днѣ; цвѣтъ III, t° 25.9, уд. в. 1.0087; если бы здѣсь была бѣлая глубина, то, несомнѣнно, и прозрачность была бы больше.

Аральское море отличается, такимъ образомъ, весьма значительной для столь неглубокаго бассейна прозрачностью: наибольшая отмѣченная (кругомъ Секки) въ океанахъ прозрачность, 66 м., была наблюдаема Крюммелемъ въ 1889 году въ Саргассовомъ морѣ ¹⁾, но въ Атлантическомъ океанѣ нормально прозрачность гораздо меньше: въ сѣверныхъ частяхъ мѣстами даже всего 20—15 м.; въ восточной части Средиземнаго моря, славящагося своей прозрачностью, Лукшъ наблюдалъ прозрачность отъ 21 м. (надъ глубиной 2100 м.; цвѣтъ O по шкалѣ Фореля) до 60 м. ²⁾, въ Эгейскомъ морѣ отъ 25 м. (надъ глубиной 82 м.) до 54 м., причемъ здѣсь надъ глубиной 65 м., близкой къ максимальной для Арала (68 м.), найдена однажды прозрачность 48 м. ³⁾. Въ Мраморномъ морѣ прозрачность подходитъ къ величинамъ Аральскаго: 19—25 м. ⁴⁾; для Чернаго моря мнѣ неизвѣстно опредѣленій прозрачности кругомъ Секки, для Каспійскаго же имѣется указаніе у I. Б. Шпиндлера ⁵⁾ на прозрачность въ 17 м. въ южной части надъ глубиной въ 35 м.

Что касается прѣсныхъ озеръ, то тамъ прозрачность обычно меньше, ибо въ прѣсной водѣ муть, какъ извѣстно изъ опытовъ Brewera, Bagusa и Thoulet, осѣдаетъ несравненно медленнѣе, чѣмъ въ соленой ⁶⁾. Для сравненія укажемъ, что максимальная прозрачность, отмѣченная въ Женевскомъ озерѣ, составляетъ 21 м. (21 февраля, лѣтомъ же не болѣе 10—13 м.) ⁷⁾, въ Walchen-See (Баварія) лѣтомъ 16.0—20.5 м., весной (мартъ) 25.0 м. ⁸⁾, а въ озерѣ Косоголъ лѣтомъ 24.6 м. ⁹⁾.

Причину большой прозрачности Арала мы должны искать въ томъ, что здѣсь лѣтомъ рѣдко бываютъ сильныя бури, которыя бы взмучивали воду до дна.

Зимою прозрачность воды моря должна быть еще больше, чему способствуетъ цѣлый рядъ причинъ: меньшее количество животныхъ и

¹⁾ Krammel O. Geophysikalische Beobachtungen der Plankton-Expedition. Ergebn. d. Plankt.-Exped. 1889. Kiel, 1893, p. 100.

²⁾ Luksch, l. c., p. 418.

³⁾ l. c., p. 406—411.

⁴⁾ Natterer. Tiefseeforschungen im Marmara-Meer 1894. Denkschr. Ak. Wien, m.-n. Cl., LXII, 1895, Taf. II.

⁵⁾ Тр. Карабугазской эксп. Спб. 1902, стр. 43.

⁶⁾ См. литературу этого вопроса у K. Weule. Zur Problem der Sedimentbildung. Ann. d. Hydr. u. mar. Met., 1896, p. 402—413.

⁷⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 423.

⁸⁾ Aufsess, l. c., p. 41.

⁹⁾ Елпатьевскій В. въ „Землеводѣніи“, 1903, № IV, стр. 81 и 1904, № I—II, стр. 290.

растительныхъ организмовъ, меньшее количество мути, приносимой зимой Сыръ- и Аму-дарьей, уменьшеніе въ атмосферѣ надъ моремъ пыли, приносимой съ влажной зимой поверхности окружающихъ степей, присутствіе на значительной части моря ледяного покрова, препятствующаго (особенно у береговъ) волненію и взмучиванію придонныхъ осадковъ, состояніе термического наслоенія (обратное) и отсутствіе слоя температурнаго скачка (о чемъ см. ниже).

Подобно тому какъ въ отношеніи температуръ и солености, и въ отношеніи прозрачности въ Аральскомъ морѣ нужно различать южную часть западнаго бассейна и центральный бассейнъ. Несмотря на то, что въ первомъ глубины гораздо больше (до 68 м.), чѣмъ во второмъ (глубины 23—25 м.), прозрачность воды въ срединѣ моря значительно больше, чѣмъ къ западу отъ о. Николая, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Въ срединѣ моря:

время.	мѣсто.	глубина м.	прозрач- ность м.	слой скачка на глуб. м.	цвѣтъ.
30.VII 00	45°20'N, 59°57'E	23.5	20.5	19 — 20	IV
" " "	45°10' 60°5'	23	18.5	19 — 20	IV
4.VIII 02	44°38' 59°29'	23.5	22.5	19 — 23 ¹ / ₂	III—IV
5. " "	44°28 ¹ / ₂ ' 59°37 ¹ / ₂ '	23.5	23.5	21 ¹ / ₂ —22 ¹ / ₂	III
" " "	44°19' 59°46'	23	22.7	20 — 23	IV—III
26. " "	44°50 ¹ / ₂ ' 59°27'	25.5	22.5	20 — 25 ¹ / ₂	III

Между остр. Николая и зап. берегомъ:

16.VII 00	45°2'N, 58°28'E	56	15.1	13 — 14	IV
17. " "	45°2' 58°27'	61.5	13.5	—	IV (V)
19. " "	45°4' 58°25 ¹ / ₂ '	60.7	13.0	10 — 15	IV
20. " "	45°7' 58°27'	60	12.8	9 — 10	IV
18.VIII 01	45°17' 58°34'	62	18.0	20 — ?	IV
23. " 02	45°2 ¹ / ₂ ' 58°22'	60	16.3	17 — 18	IV

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ срединѣ моря прозрачность лѣтомъ обыкновенно болѣе 20 м., а къ западу отъ о. Николая — обыкновенно около 15 м. или менѣе.

Причинами, обуславливающими сравнительно малую прозрачность части моря къ западу отъ о. Николая, являются: 1) близость ея къ берегу, 2) присутствіе теченія, идущаго отъ устьевъ Аму къ сѣверу, и 3) быть можетъ, меньшая соленость западной части. Правда, Krümmel ¹⁾ отрицаетъ вліяніе большей или меньшей солености на степень

¹⁾ Krümmel. Geophysik. Beobacht. d. Plankton-Exp., 1893, p. 102.

прозрачности. по данным Лукша (l. с., р. 456) до нѣкоторой степени подтверждаютъ эту зависимость ¹⁾.

Сѣвернѣе 45°20'N по западному берегу вліяніе теченія ослабляется, и здѣсь прозрачность воды не уступаетъ прозрачности въ средней части моря.

Прозрачность и слой скачка. Замѣчательно далѣе, что къ западу отъ о. Николая прозрачность мала, и слой температурнаго скачка лежитъ неглубоко, тогда какъ въ центральномъ бассейнѣ и для прозрачности, и для глубины залеганія слоя скачка мы получаемъ большія величины. Такимъ образомъ, намѣчается связь слоя температурнаго скачка съ прозрачностью воды. Для иллюстраціи, приведемъ, помимо вышеуказанныхъ, еще слѣдующіе примѣры:

время.	мѣсто.	глубина, м.	прозрач- ность, м.	слой скачка, на глуб. м.	цвѣтъ.
21.VII. 00	45°32'N, 58°45'E	47.5	11.6	10—11	IV
24. " "	46°0' " 60°7'	15	11.8	10—12	V

Прозрачность въ обоихъ случаяхъ, несмотря на различную глубину, около 12 м., и слой скачка между 10 и 12 м.

Какъ указалъ Рихтеръ ²⁾, въ озерахъ положеніе слоя скачка находится въ прямой зависимости отъ степени прозрачности воды: чѣмъ вода прозрачнѣе, тѣмъ этотъ слой глубже, т.-е. тѣмъ глубже лежитъ граница проникновенія солнечныхъ лучей, тѣмъ на большую глубину простирается вертикальная циркуляція—ночное охлажденіе и дневное нагрѣваніе. Въ мало прозрачныхъ озерахъ тотъ поверхностный слой воды, который заключаетъ въ себѣ больше всего мелкихъ взвѣшенныхъ частицъ, именно благодаря присутствію этихъ пылинокъ поглощаетъ въ значительномъ количествѣ, помимо свѣтовыхъ, и „тепловые“ лучи, прогрѣвающие поверхностный слой и не проникающіе глубоко внизъ; такъ получаетъ начало слой температурнаго скачка.

Итакъ, граница рѣзкаго паденія температуры находится въ прямой зависимости отъ степени прозрачности воды. Но, разъ образовавшись, слой или, если ихъ нѣсколько, слои температурнаго скачка, въ свою очередь мѣшаютъ дальнѣйшему распространенію свѣта вглубь, ибо здѣсь на близкомъ разстояніи лежатъ слои воды съ весьма различной температурой и потому различнымъ коэффициентомъ преломленія; естественно ожидать, что при преломленіи чрезъ столько срединъ различной плот-

¹⁾ При очень большой солености вода, какъ и естественно ожидать, становится мало прозрачною: такъ, въ Карабугазскомъ заливѣ прозрачность менѣе 2 м., соленость 164‰ (см. Шпиндлеръ и Лебединцевъ. Тр. Карабуг. Эксп., 1902, стр. 12, 86). Въ сильно соленомъ озерѣ Кызыль-какъ Омскаго у. вода, по нашимъ наблюденіямъ, почти совсѣмъ непрозрачна.

²⁾ Richter. Seestudien. 1897, p. 63.

ности лучи свѣта въ значительной степени поглощаются и отражаются.

W. Spring показалъ, что въ „оптически пустой“ жидкости конвекціонныя теченія, обусловленные смѣшеніемъ слоевъ разной температуры, могутъ, благодаря отраженію и преломленію свѣта въ слояхъ разной плотности, сдѣлать жидкость совершенно непрозрачной ¹⁾; минимумъ разности температуры, способной произвести такое дѣйствіе, составляетъ 0.57° ²⁾. Forel ³⁾ сомнѣвается, можно ли приложить этотъ принципъ къ объясненію явленій прозрачности въ озерахъ, гдѣ, правда, имѣются слои разной температуры, но слои эти между собой не перемѣшиваются, находясь въ состояніи устойчиваго равновѣсія. Возраженіе Фореля кажется мнѣ лишь отчасти правильнымъ: хотя справедливо, что напр. въ Аральскомъ морѣ на станціи № 22 1900 года, глѣ на $9\frac{3}{4}$ м. температура 19.9° , а на 10 м. 14.0° (см. выше, стр. 309), слои эти находятся въ состояніи устойчиваго равновѣсія, не смѣшиваясь между собой, тѣмъ не менѣе отъ поверхности вплоть до глубины $9\frac{3}{4}$ м. должна имѣть мѣсто оживленная конвекціонная циркуляція воды, обусловленная частью дневнымъ нагрѣваніемъ и ночнымъ охлажденіемъ, частью же опусканію поверхностныхъ слоевъ, ставшихъ болѣе тяжелыми вслѣдствіе испаренія; благодаря этимъ причинамъ въ толщѣ воды мощностью въ $9\frac{3}{4}$ м. образуются конвекціонныя токи, которые неминуемо ведутъ къ смѣшенію слоевъ болѣе теплой и менѣе теплой воды, а это, по опытамъ Спринга, влечетъ за собою оптическую непрозрачность ⁴⁾.

Aufsess (l. c., p. 54—55) признаетъ значеніе опытовъ Спринга только для очень прозрачной воды; въ водахъ же средней прозрачности, по опытамъ Ауфзеса, термическія нарушенія не оказываютъ вліянія на прозрачность; но и въ прозрачныхъ водахъ лѣтомъ, по мнѣнію того же автора, конвекціонныя теченія ничтожны и остаются въ интересующемъ насъ вопросѣ безъ вліянія; другое дѣло осенью, когда наступаетъ періодъ охлажденія и холодные слои опускаются внизъ: 29 сентября 1902 Ауфзесъ наблюдалъ въ оз. Walchensee внезапное уменьшеніе прозрачности въ слое скачка (14—15 м.).

Эти соображенія Ауфзеса основаны только на данныхъ, касающихся прѣсныхъ озеръ. Въ соленыхъ же конвекціонныя токи имѣютъ гораздо большее значеніе, такъ какъ здѣсь поверхностные слои опу-

¹⁾ Spring W. Sur le rôle des courants de convection calorifique... Bull. Acad. Roy. Belgique (3), XXI, 1896, p. 94—110.

²⁾ Spring, тамъ же, p. 259.

³⁾ Forel. Handb. d. Seenkunde. 1901, p. 143.

⁴⁾ Зимой, вслѣдствіе обратнаго термическаго наслоенія, конвекціонныя токи почти прекращаются, и явленіе оптической непрозрачности не имѣетъ мѣста. Напротивъ, особенно интенсивны конвекціонныя токи осенью въ періодъ охлажденія озера.

скаются внизъ не только вслѣдствіе охлажденія, но и вслѣдствіе испаренія. Кромѣ того, соленныя озера типа Аральскаго моря (т.-е. съ не очень большой соленостью; ср. выше стр. 319, прим. 1) вообще отличаются большой прозрачностью, такъ что для нихъ значеніе опытовъ Спринга остается въ полной силѣ.

Холодная вода, вслѣдствіе ея большей плотности, не такъ скоро осаждаеъ муть, какъ ^{теплой} прѣсной ¹⁾; въ срединѣ моря, гдѣ глубины 22—23 м., еще на 19 м. температура лѣтомъ выше 20°; слѣдовательно, здѣсь муть въ поверхностномъ слой теплой воды толщиной въ 18 метровъ легко можетъ осѣсть и сдѣлать воду прозрачной; и дѣйствительно, прозрачность здѣсь 18—20 м.; въ западной же части моря на глубинѣ 20 м. въ іюлѣ 1900 года господствовала температура 5°—7°, и прозрачность здѣсь 11—12 м.; напротивъ, 18.VIII 1901 года вода въ западной части моря (глубина 62 м.) была замѣтно прогрѣта, такъ что на глубинѣ 20 м. было 23.1°, и прозрачность здѣсь была больше 18 м. Такимъ образомъ, тамъ, гдѣ холодная вода подступаетъ близко къ поверхности, тамъ прозрачность мала: холодная вода не даетъ мути быстро осѣсть, образуя своего рода „экранъ“, не пропускающій лучей свѣта ²⁾.

Наконецъ, въ слой скачка на небольшомъ пространствѣ въ 1—2 м. смѣняются слои самой разнообразной плотности, поэтому здѣсь то и скопляется масса частицъ мути, находящихся себѣ каждая слой, соответствующій своему удѣльному вѣсу, и потому не опускающихся на дно (что имѣло бы мѣсто, если бы слои были всѣ равной плотности; тогда муть только одной опредѣленной плотности оставалась бы взвѣшенной). Эта муть и образуетъ какъ бы сплошной туманъ, не пропускающій свѣта.

Граница абсолютной темноты, опредѣляемая путемъ погруженія фотографическихъ пластинокъ, конечно, не достигается на днѣ Арала (68 м.), такъ какъ даже въ менѣе прозрачномъ Женевскомъ озерѣ еще на 240 м. чувствительныя пластинки показывали дѣйствіе свѣта.

О явленіи, описанномъ Форелемъ (Léman, II, p. 446) подъ име-

¹⁾ Thoulet (Expériences sur la sédimentation. Annales des Mines, XIX, 1891; цит. по Weule) выяснилъ экспериментально большую способность теплой воды къ осажденію взвѣшенныхъ частицъ (опыты его, однако, производились лишь при темп. выше 50°). По его объясненію, при возрастаніи t° разность между коэффициентами расширенія воды и твердаго тѣла, взвѣшеннаго въ водѣ, возрастаетъ въ пользу воды, благодаря чему твердыя частицы скорѣе осѣдаютъ на дно. Понятно, что для слабыхъ соляныхъ растворовъ и для прѣсной воды при t° , близкихъ къ замерзанію, тотъ же эффектъ происходитъ при *пониженіи* t° . Этимъ объясняется прозрачность льда.

²⁾ Правда, способность къ поглощенію свѣта у теплой воды больше, чѣмъ у холодной, но возрастаніе коэффициента поглощенія весьма мало (см. Krammel. Handb. Ozeanogr., 1907, p. 265).

немъ gloire, см. въ моей работѣ въ Научн. Рез. Ар. Э., вып. 1, 1902, стр. 41.

Ц в ѣ т ь.

Методика. Для наблюденія цвѣта воды употреблялась шкала цвѣтовъ Фореля ¹⁾, заключающая 11 оттѣнковъ отъ ярко-синяго номеръ I ($\frac{1}{2}\%$ растворъ CuSO_4 въ водѣ съ небольшимъ количествомъ амміака), цвѣта тропической части Атлантического океана и центральныхъ частей Средиземнаго моря, до зеленовато-желтаго — номеръ XI (65 частей $\frac{1}{2}\%$ раствора K_2CrO_4 въ водѣ на 35 частей упомянутого выше голубого раствора), цвѣта, свойственнаго мелкимъ прѣснымъ озерамъ.

Шкала эта оказалась весьма подходящею для опредѣленія цвѣта воды Аральскаго моря; необходимо лишь соблюдать правило — наблюдать цвѣтъ въ тѣни, отбрасываемой судномъ, чтобы не быть введеннымъ въ заблужденіе цвѣтомъ, отраженнымъ отъ поверхности воды. Еще лучше наблюдать черезъ какое-нибудь отверстіе въ дни судна, напр. на нашей яхтѣ я пользовался щелью, правда не очень широкой, отъ выдвижнаго кила.

Въ виду того, что въ слабо-соленыхъ и прѣсноводныхъ заливахъ близъ устьевъ Сыра и Аму въ окраскѣ наблюдались бурые тона, какихъ не имѣется въ шкалѣ Фореля, въ 1901—1902 годахъ приходилось пользоваться кромѣ того шкалой Уле, состоящей изъ 11 оттѣнковъ отъ зеленовато-желтаго (=номеръ XI шкалы Фореля) до темно-бурого. Оттѣнки темно-бурого цвѣта достигаются прибавленіемъ къ раствору XI Фореля извѣстныхъ количествъ $\frac{1}{2}\%$ воднаго (съ небольшимъ количествомъ амміака) раствора сѣрноокислаго кобальта ²⁾. Эту шкалу приходилось употреблять только очень рѣдко, исключительно по близости устьевъ Сыра и Аму: въ совершенно прѣсной водѣ близъ залива Еске-кокъ-узякъ 11 августа 1902 г. отмѣченъ буро-зеленоватый цвѣтъ XVIII; близъ устьевъ Сыръ-дарьи наблюдались буро-зеленоватые оттѣнки въ солоноватой водѣ удѣльнаго вѣса 1.0045 (6.VII 1900 противъ Булюкъ-кума, глубина 11 м., прозрачность 1 м.).


Не касаясь теоретической стороны вопроса о цвѣтѣ воды естественныхъ водоемовъ, такъ какъ ему посвящена обширная литература ³⁾, перейдемъ къ *распределенію цвѣта воды въ Аральскомъ морѣ.*

¹⁾ Forel. Le Léman. II, 1895, p. 465.

²⁾ Ule W. Beitrag zur physikalischen Erforschung der Baltischen Seen. Stuttgart, 1898, p. 69 (также Peterm. Mitt. 1892, p. 70 и 1894, p. 214).

³⁾ См. Forel. Le Léman, II.—Krümmel. Geophys. Beob. 1893 и Handb. d. Ozean. 1907.—Aufsess. Die Farbe d. Seen. 1903 (здѣсь вся главнѣйшая литература).

Всего въ теченіе лѣтнихъ (частью весеннихъ и осеннихъ) мѣсяцевъ 1900—1902 годовъ мною произведено свыше 150 опредѣленій цвѣта воды, на основаніи коихъ составлена карта, помѣщенная ниже. Насколько мнѣ извѣстно, для озеръ это первый опытъ, что же



Распределение цвѣта воды Аральскаго моря.
По даннымъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1900—02.

касается океановъ, то подобныя карты даны Krümmel'емъ для сѣверной части Атлантическаго ¹⁾, Лукшемъ ²⁾ для восточной части Средиземнаго и для Краснаго морей и Schott'омъ ³⁾ для Атлантическаго и Индійскаго океановъ.

Изъ карты мы видимъ, что наиболѣе синимъ цвѣтомъ (III) отличается середина моря восточнѣе острова Николая (см. также таблицу на стр. 318); такой же цвѣтъ встрѣченъ и къ сѣверу отъ острова Барса-кельмеса ($45^{\circ}55'N$, $59^{\circ}55\frac{1}{2}'E$) 27 мая 1902 года, гдѣ глубина 23 м., прозрачность въ 1 ч. дня 13.0 м., t° поверхности воды 13.2° , удѣльный вѣсъ 1.0084.

Такой же цвѣтъ III (или 5% желтаго раствора) встрѣчается въ Атлантическомъ океанѣ между 40° и $50^{\circ}N$, въ Эгейскомъ морѣ. Изъ прѣсныхъ озеръ—Женевское лѣтомъ имѣетъ менѣе синій цвѣтъ (IV—V), зимою—почти такой же (III—IV). Цвѣтъ III имѣютъ нѣкоторые изъ горныхъ французскихъ озеръ (Лас Крозет, Альпы; Лас де Лезронне, Пиренеи ⁴⁾), озеро Oeschinen въ долинѣ Кандера (въ бассейнѣ Тунскаго озера) имѣетъ лѣтомъ цвѣтъ V, а зимою даже II ⁵⁾, оз. Гокча лѣтомъ I ⁶⁾, а озеро Гарда I или даже еще синѣе (O) ⁷⁾.

Болѣе $\frac{3}{4}$ поверхности Аральскаго моря занято водой цвѣта отъ V и выше. Наиболѣе синяя вода цвѣта IV и выше лежитъ въ средней части моря; линія равнаго цвѣта или „изохрома“ IV проходитъ восточнѣе о. Николая и сѣвернѣе о. Барса-кельмеса, довольно близко подходя къ пол. Каратюпу. Кромѣ того, того же цвѣта водой заняты и сѣв. зап. уголъ моря, откуда вдоль западнаго берега тянется до 45° с. ш. узкая полоса цвѣта IV. Въ предѣлахъ области цвѣта IV лежатъ въ разныхъ мѣстахъ участки болѣе насыщеннаго синяго цвѣта III (обозначенные на картѣ), о которыхъ мы говорили выше. Въ сѣв.-зап. углу моря (зал. Чернышева) попадаются участки воды цвѣта, переходнаго между IV и III. Вдоль западнаго берега моря нигдѣ не попадаетъ цвѣта III; здѣсь по мѣрѣ движенія къ югу цвѣтъ измѣняется отъ IV до VI ($44^{\circ}10'$). Вода цвѣта VI и зеленѣе къ сѣверо-западу отъ устьевъ Аму дѣлаетъ большой выгибъ къ сѣверу, захватывая область острововъ Лазарева и Баллинсгаузена и доходя до о. Константина.

¹⁾ Krümmel. Geophys. Beob. d. Plankt.-Exp. Kiel, 1893, Taf. II.

²⁾ Luksch. Denkschr. Ak. Wien, LXIX, 1901.

³⁾ Schott. Oceanogr. u. mar. Met. Exped. „Valdivia“. I, 1902, Atlas, Taf. XXXVI.

⁴⁾ Delebecque A. Les lacs français. Paris, 1896.

⁵⁾ Groll (см. дат. на стр. 267), p. 29.

⁶⁾ Марковъ Е. Метод. изслѣд. озеръ. Спб. 1902, стр. ССIII.

⁷⁾ Garbini A. Alcune notizie fisiche sulle acque del Benaco. Rivista geogr. Italiana, IV, (1897), 1898, p. 25.

Въ Маломъ морѣ господствуетъ цвѣтъ VI и только къ югу отъ пол. Чубара—V.

У береговъ обыкновенно цвѣтъ VI, но близъ устьевъ рѣкъ болѣе зеленые тона: въ зал. Акбике IX, около острова Товмакъ-ата VIII.

Вблизи устьевъ рѣкъ цвѣтъ, конечно, подверженъ измѣненіямъ въ зависимости отъ вѣтровъ: такъ, въ началѣ іюля 1900 г. уже въ 10—11 миляхъ къ SW отъ устья Сыра цвѣтъ былъ V и даже нѣсколько синѣе, тогда какъ 7.IX 1901 года еще въ 27 миляхъ къ SW отъ устья цвѣтъ былъ VIII (сильнѣе NE). Съ другой стороны въ срединѣ моря шкала цвѣтовъ всегда показывала IV и (рѣже) III.

Послѣ нѣсколькихъ дней тихой погоды граница прѣсной и соленой воды предъ устьями Сыръ- и Аму-дарьи опредѣляется съ замѣчательной рѣзкостью по цвѣту. Объ этомъ мы уже упоминали выше (стр. 274). Укажу здѣсь, что 12—13.VIII 1902 передъ устьями Улькунъ-дарьи можно было наблюдать, какъ граница между мутной и зеленой морской водой въ зависимости отъ слабаго вѣтра то подавалась къ берегу, то отходила дальше въ море ¹⁾. Очевидно, мутная вода стелется узкимъ слоемъ на поверхности морской. Въ 8 ч. 30 м. у. 13.VIII я сдѣлалъ опредѣленіе удѣльнаго вѣса на самой границѣ мутной и прозрачной воды, гдѣ глубина была 3 м.; мутная имѣла температуру 23.3° и удѣльный вѣсъ (приведенный) 1.0018, прозрачная (зеленая) t° 23.0; ²⁾ и уд. в. 1.0024.

Такимъ образомъ вода удѣльнаго вѣса 1.0018 въ отношеніи осажденія мути еще сходна съ прѣсной водой: муть въ ней осѣдаетъ медленно, тогда какъ въ водѣ уд. в. 1.0024 муть осаждается почти столь же быстро, какъ и въ морской. Слѣдовательно, осажденіе мути въ Аральскомъ морѣ должно идти тамъ, гдѣ удѣльный вѣсъ воды становится равнымъ около 1.0024.

Замѣчательно, что къ такимъ же результатамъ пришелъ и Thoulet (Ann. des Mines. 1891) путемъ лабораторныхъ опытовъ: вода Ламанша удѣльнаго вѣса 1.0253, разбавленная прѣсной водой до уд. в. 1.00253, осаждала такъ же быстро муть, какъ и въ неразбавленномъ состояніи.

Связь цвѣта воды съ другими гидрологическими элементами. Сравнивая карты распредѣленія удѣльн. вѣсовъ и цвѣта мы видимъ, что въ общихъ чертахъ вода въ Аральскомъ морѣ *тѣмъ синѣе, чѣмъ она соленѣе*: область, очерченная линіей равнаго уд. вѣса 1.0087, приблизительно совпадаетъ съ областью, охваченной изохромой IV; въ области уд. вѣсовъ 1.0089 навѣсѣ встрѣчается цвѣтъ III; области малыхъ удѣльных вѣсовъ у западнаго берега соответствуетъ вода зеленовато-

¹⁾ Во время сильныхъ вѣтровъ такой границы, конечно, нѣтъ.

²⁾ Въ этомъ наблюденіи заслуживаетъ вниманія еще то, что мутная вода теплѣе прозрачной.

синихъ топовъ. Это, конечно, относится къ областямъ болѣе или менѣе глубокимъ: въ заливѣ Аще-басъ въ среднихъ частяхъ уд. в. до 1.0100 и болѣе, цвѣтъ VI, но глубина около 10 м.

Въ океанахъ не наблюдается соотвѣтствія между степенью солености и цвѣтомъ (Krümmel 1893, Schott 1902, p. 228).

Сравнивая карты распредѣленія цвѣта и прозрачности, мы видимъ, что онѣ въ общихъ чертахъ повторяютъ другъ друга, подтверждая правило, что вода тѣмъ прозрачнѣе, чѣмъ она синѣе ¹⁾. На Аральскомъ морѣ цвѣтъ отъ VIII до V приблизительно соотвѣтствуетъ прозрачности не выше 10 м., цвѣтъ отъ V до IV прозрачности отъ 10 до 15 м. и цвѣтъ отъ IV и выше прозрачности выше 20 м. Иногда, впрочемъ, попадаются и исключенія: выше (стр. 324) указавъ примѣръ, когда вода цвѣта III имѣла прозрачность всего 13 м.

Связь синяго цвѣта воды съ прозрачностью видна изъ слѣдующаго наблюденія: если взмутить поверхность синей воды иломъ со дна, то вода ставовится интенсивно зеленой.

Такъ какъ зимою прозрачность увеличивается (см. выше, стр. 317), то и вода Аральскаго моря зимою должна быть синѣе, чѣмъ номеръ III.

Помимо цвѣта воды на морѣ представлялись случаи наблюдать другія оптическія явленія, основанныя на законахъ рефракціи; такъ, нерѣдко утромъ въ тихую жаркую погоду низменные острова казались какъ бы слегка приподнятыми надъ моремъ. За подробностями, относящимися до этихъ явленій, я отсылаю къ работамъ Фореля ²⁾ и Пернтера ³⁾.

Добавленіе къ стр. 267 къ вопросу о малой солености Арала. Въ Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesell., B. LVI, 1904, p. 35—40, С. Ochsenius помѣстилъ замѣтку подъ названіемъ: „*Hebungen und Verhinderung des Versalzens abflussloser Becken*“, въ которой онъ, ссылаясь на рефератъ А. И. Воейкова о моихъ изслѣдованіяхъ на Балхашѣ въ 1903 г., высказываетъ слѣдующее предположеніе о причинѣ прѣсноводности этого озера: растительность на берегахъ озера достаточно сильна для превращенія воды изъ соленой въ прѣсную (или, по крайней мѣрѣ, не соленую на вкусъ) путемъ превращенія хлористаго и сервокислаго магнія въ сернокислый кальцій, а этого въ углекислый кальцій (p. 37—38).

Такъ какъ подобную же гипотезу можно было бы выставить и въ отношеніи Аральскаго моря, то о ней нужно сказать нѣсколько словъ.

Если бы здѣсь шла рѣчь о растительности самого озера, то нельзя отри-

¹⁾ Krümmel. Geophysik. Beob., 1893, p. 99—100.—Forel. Léman. II, p. 477.—Schott. „Valdivia“-Exp., 1902, p. 231.—Однако, это не всегда справедливо: Оз. Гарда съ водой синяго цвѣта 17.III 1902 имѣло прозрачность 19.8 м., а зеленое (цвѣта VIII) Walchensee 22.III 1902 г. 25.0 м. (Aufsess, l. c., p. 45, 41); въ озерѣ Тооджинъ-куль (басс. Башкауса) Игнатовъ (Изв. И. Р. Г. О., XXXVIII, 1902, стр. 202) наблюдалъ въ августѣ цвѣтъ VIII, прозрачность 15—16 м.

²⁾ Forel. Le Léman. II, 1895, p. 514 сл.

³⁾ Pernter J. Meteorologische Optik. Wien und Leipzig, 1902.

дать, что, конечно, известная часть солей воды поглощается и фиксируется растениями, но Оксеніусъ говоритъ о наземной растительности: о злакахъ (*Stipa*, *Aristida*, *Lasiagrostis* и др.), о ржи, пшеницѣ, гречихѣ, березахъ и т. п. Оставляя совершенно въ сторонѣ то обстоятельство, что на берегахъ Балхаша видѣтъ вѣтъ ни березъ, ни пшеницы и т. п., позволительно спросить, какое вообще могли бы оказывать вліяніе эти наземныя растенія на составъ солей въ водѣ озера? Предположеніе это настолько неословательно, что на немъ не приходится даже останавливаться ¹⁾.

Гораздо болѣе правдоподобнымъ явилось бы допущеніе, что изъ озера вытягиваются соли камышомъ (*Phragmites communis*), обильно растущимъ по берегамъ и прибрежью въ водѣ Балхаша (а также и Арала), но о камышѣ Оксеніусъ не упоминаетъ. Подобный взглядъ былъ, впрочемъ, высказавъ Аленицинымъ еще въ 1873 г. въ отношеніи нѣкоторыхъ непроточныхъ, но тѣмъ не менѣе прѣсныхъ озеръ, лежащихъ на границѣ Троицкаго и Челябинскаго уѣздовъ (напр. оз. Дуванъ-куль) ²⁾. Однако, не отрицая известнаго вліянія камыша на опрѣсненіе соленыхъ озеръ, пужно все же имѣть въ виду, что отмершія части камыша попадаютъ обратно въ озеро и возвращаютъ ему отнятыя у него соли (срав. стр. 268, прим. 1).

¹⁾ Кромѣ того, мнѣ осталось совершенно непонятнымъ, какое отношеніе можетъ имѣть разбираемый вопросъ къ вопросу о поднятіяхъ.

²⁾ Аленицинъ, В. Очеркъ троиц.-челяб. озеръ. Сиб. 1873, стр. 43—46, 74. (Тр. Сиб. О. Ест., V, вып. 1, 1874).

ГЛАВА VI.

Измѣненія уровня. Теченія.

Въ этой главѣ будутъ приведены: свѣдѣнія объ измѣненіи высоты Аральскаго моря за 1901—1903 и 1905 г. по даннымъ водомѣрныхъ наблюденій у ж.-д. станціи „Аральское море“; разсмотрѣны причины измѣненій уровня Аральскаго моря вообще; въ частности болѣе подробно мы остановимся на колебаніяхъ уровня въ теченіе XVIII—XIX ст. и въ историческое время. Наконецъ, будутъ описаны теченія Аральскаго моря.

1. Лимниметрия.

О высотѣ уровня Аральскаго моря мы уже говорили выше, въ главѣ II (стр. 114—118), гдѣ приняли за высоту Аральскаго моря 50.0 м. или 23.4 саж. надъ уровнемъ океана (стр. 118), относя эту высоту къ 1901 году.

Въ виду важнаго значенія водомѣрныхъ наблюденій на Аральскомъ морѣ, авторомъ этой работы былъ возбужденъ вопросъ объ установкѣ лимнографа въ заливѣ у ж. д. станціи „Аральское море“, лежащей на с.-в. берегу залива Б. Сары-чеганакъ. Благодаря сочувствію, какое это начинаніе встрѣтило какъ со стороны Главной Физической Обсерваторіи въ лицѣ М. А. Рыкачева и А. А. Каминскаго, такъ и управленія по постройкѣ Ташкентской жел. дор., отпущившаго средства на покупку и установку лимнографа, удалось съ осени 1904 года организовать наблюденія близъ упомянутой станціи. По разнымъ причинамъ лимнографъ (системы Рорданца)¹⁾ функционировалъ съ перерывами и только лѣтомъ 1908 г., можно думать, удастся окончательно организовать это дѣло.

Записи лимнографа, доставляемыя въ Главную Физическую Обсерваторію (Спб.), были здѣсь вычислены подъ наблюденіемъ А. А. Каминскаго, свѣрены съ наблюденіями по футштоку, стоящему по бли-

¹⁾ Описаніе его будетъ помѣщено въ Запискахъ по Гидрографіи.—О другихъ приборахъ для наблюденія надъ уровнемъ моря см. Шпиндлеръ I. Лекціи по Физ. Геогр. I. Спб. 1903, стр. 351—372.

зости лимнографа, и результаты въ видѣ таблицъ ежечасныхъ наблюдений съ сентября 1904 г. по августъ 1905 г. сообщены мнѣ. Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить Антону Антоновичу Каминскому мою искреннюю и глубокую признательность какъ за его любезное согласіе принять на себя наблюдение за вычисленіемъ записей, такъ и за сообщеніе мнѣ упомянутыхъ таблицъ. Полностью всѣ данныя будутъ опубликованы А. А. Каминскимъ въ одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ „Научн. Рез. Аральской Экспедиціи“.

Я могъ воспользоваться записями лишь за мѣсяцы февраль—августъ 1905 года. Помимо того инженеръ г. Э. Хвасцинскій сообщилъ мнѣ показанія рейки, стоявшей въ заливѣ у ст. Аральское море, за нѣсколько мѣсяцевъ 1901 и 1902 года и за весь 1903 годъ. (Наблюденія по рейкѣ производились чинами желѣзнодорожнаго вѣдомства). Эти наблюденія были сообщены мнѣ въ сотыхъ саженяхъ и относительно уровня Балтійскаго моря; я перевелъ ихъ на метры; нижеприводимыя показанія лимнографа я привелъ также къ уровню Балтійскаго моря, пользуясь сообщеніемъ, что „отмѣтка лимнографа 140 см. соответствуетъ 24.01 саж. (надъ уровнемъ Балт. м.) по профилю сѣверной части Ташкентской ж. д.“

Уровень Аральскаго моря по показаніямъ рейки въ заливѣ у ж.-д. станціи „Аральское море“. Цифры означаютъ метры надъ уровнемъ Балтійскаго моря. *Стиль старый.*

	1901	1902	1903	1904
Янв.	—	—	50.76	—
Фев.	—	—	50.72	—
Мар.	—	—	50.75	50.72
Апр.	—	—	50.57 ²⁾	—
Май	—	—	50.76 ³⁾	—
Іюнь	(50.27) ¹⁾	—	50.78	—
Іюль	50.29	50.50	50.78	—
Авг.	50.20	50.72	50.84	—
Сент. .	50.03	50.61	50.91	—
Окт.	49.97	50.69	50.80	—
Нояб. .	—	—	50.63	—
Дек.	—	—	50.67	—

Сред. 50.75 ⁴⁾

Кромѣ того, ниже мы приводимъ среднія мѣсячныя (по отмѣт-

¹⁾ 9 дней. ²⁾ Съ 1 по 21 марта. ³⁾ Съ 11 по 30 апрѣля.

⁴⁾ На стр. 117 указано среднее 50.77 м., но тогда въ моемъ распоряженіи не было данныхъ за апрѣль. Настоящая цифра (50.75) вѣрнѣе.

камъ за каждый часъ) ¹⁾, а также максимумы и минимумы съ февраля по августъ 1905 г. *нового стиля* по даннымъ лимнографа у ст. Араальское море. Высоты въ метрахъ надъ уровнемъ Балтійскаго моря. По видимому, для приведенія этихъ показаній въ соотвѣтствіе съ отсчетами рейки за 1901 — 4 годы, нужно послѣдніе уменьшить на 0.24 саж. (срав. стр. 117 — 118) или на 51 см. ²⁾. Данныхъ за сентябрь 1904 — январь 1905 г. я не привожу, такъ какъ показанія лимнографа не удалось достаточно точно проконтролировать показаніями футштока.

Уровень Араальскаго моря по показаніямъ лимнографа въ заливѣ у ж.-д. станціи „Араальское море“. Метры надъ ур. Балтійскаго м. *Стиль новый. 1905.*

	Средн.	Абсол. макс.	Абсол. мин.	Абсол. ампл.	Средн. макс.	Средн. мин.	Средн. ампл.
	49 м. +				49 м. +		
Февраль	.76	.95	.58	0.37	.79	.73	0.06
Мартъ	.79	.85	.69	0.16	.80	.77	0.03
Апрѣль.	.76	1.12	.41	0.71	.83	.70	0.13
Май.	.87	1.71	.48	1.23	.96	.79	0.17
Іюнь.	.93	1.48	.51	0.97	1.06	.82	0.24
Іюль	.1.10	1.46	.93	0.53	1.21	1.00	0.21
Августъ.	.1.14	1.72	.86	0.86	1.28	1.01	0.27

Наивысшій уровень приходится на іюль, августъ, сентябрь; низшій на ноябрь (апрѣльскій минимумъ сомнителенъ по неполнотѣ наблюдений).

Годовой ходъ уровня Араальскаго моря таковъ же, какъ и Каспійскаго: на послѣднемъ также максимумъ въ іюлѣ и августѣ (рѣдко въ іюнѣ и сентябрѣ), минимумъ зимой (декабрь—февраль), рѣже въ ноябрѣ и мартѣ ³⁾.

Годовая амплитуда за 1903 годъ 0.34 м. — не очень велика; хотя море лѣтомъ имѣетъ наибольшій притокъ воды черезъ рѣки (см. выше стр. 124—133), но лѣтомъ же наиболее сильно испареніе (см. стр. 239 и 334) и минимумъ осадковъ (стр. 245).

Разница крайнихъ показаній за мѣсяцъ (по отмѣткамъ рейки) была наибольшая въ іюлѣ 1901, когда она равнялась 115 см. Напротивъ, когда море подо льдомъ, тогда разница крайнихъ показаній за мѣсяцъ

¹⁾ Разница между средними изъ ежечасныхъ наблюдений и средними изъ срочныхъ составляетъ максимумъ 0.5 см.

²⁾ Т.-е, на разницу между высотой ст. Араальское море по прежнему и по новому профилю.

³⁾ См. Филипповъ (цит. выше на стр. 116), стр. 43.

ничтожна: въ февралѣ 1903 года 21 см., а въ мартѣ 1905 (по показаніямъ лимнографа) всего 16 см.

Ниже приводятся въ сантиметрахъ суточные амплитуды (не періодическія, т.-е. по абсолютнымъ суточнымъ максимумамъ и минимумамъ) по лимнографу за 1904—5 годы.

Суточные амплитуды 1904—1905 (сантиметры.).

	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.
1	—	13	10	17	8	2	3	2	8	49	17	24
2	—	22	17	32	6	5	2	0	28	39	16	47
3	—	25	31	17	13	4	4	1	20	38	20	63
4	—	38	44	35	23	5	3	3	14	66	21	49
5	—	30	11	20	19	3	10	2	11	23	21	26
6	—	29	71	136	34	7	3	2	15	17	20	30
7	—	23	47	63	18	2	9	6	9	15	46	54
8	—	22	38	16	33	1	3	4	36	16	35	35
9	—	20	54	14	31	1	1	5	25	14	26	40
10	—	12	20	31	22	16	0	5	10	8	18	30
11	22	19	16	18	18	3	1	30	12	8	12	15
12	19	16	14	39	13	1	2	23	11	12	18	26
13	—	16	19	18	8	2	1	18	9	16	13	—
14	—	18	16	5	6	4	2	15	8	9	20	—
15	18	32	34	9	9	9	2	13	26	24	16	—
16	8	30	12	5	8	9	1	25	11	27	22	16
17	8	36	13	5	5	15	1	25	9	21	18	7
18	7	29	12	8	1	18	2	27	8	27	26	10
19	8	20	14	6	10	14	1	22	6	10	20	22
20	18	15	6	24	2	6	1	23	10	12	10	18
21	22	26	11	24	0	1	1	19	8	8	21	16
22	31	9	20	15	0	9	2	11	14	10	—	18
23	22	13	21	15	12	3	6	11	18	11	—	17
24	29	8	23	38	9	5	3	7	19	26	12	32
25	25	17	20	45	2	6	7	20	13	17	11	21
26	11	12	15	16	1	5	2	17	17	32	16	25
27	7	10	13	20	3	4	1	16	14	67	17	22
28	14	13	21	26	3	4	2	13	10	54	28	33
29	—	12	43	30	2	—	1	12	18	18	33	15
30	—	19	28	28	3	—	1	17	27	41	26	15
31	—	11	—	17	6	—	1	—	72	—	28	26
Сред.	17	20	24	25 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	6	2 ¹ / ₂	13	16 ¹ / ₂	24 ¹ / ₂	21	27

Наибольшая суточная амплитуда за періодъ наблюденія равняется 136 см. (6 декабря 1904 г. нов. ст. по лимнографу), наименьшія равны нулю, когда озеро подъ льдомъ: 20—23 января 1905 года лимнографъ въ теченіе 62 часовъ подрядъ чертилъ прямую (въ предѣлахъ одного см.) линію; въ теченіе всего марта 1905 года наибольшая суточная амплитуда равнялась 10 см. (всего одинъ разъ, нанчаще 1—2 см.).

Въ теченіе 1903 года абсолютный максимумъ былъ 25.VIII (7.IX) 51.49 м. послѣ сильнаго SW; абсолютный минимумъ 13 (26) апрѣля 50.34 послѣ NE; абсолютная амплитуда 115 см., т.-е. меньше суточной амплитуды за 6 декабря 1904 г.

Главнымъ факторомъ, обусловливающимъ суточные амплитуды уровня воды у ст. Аральское море являются, сейши (см. ниже) и вѣтеръ.

2. Причины измѣненій уровня.

Уровень озера, рассматривая теоретически, есть часть поверхности земного эллипсоида вращенія.

Если уровень озера, оставаясь параллельнымъ поверхности эллипсоида вращенія, повышается или понижается во всѣхъ пунктахъ одновременно, то такіа измѣненія слѣдуетъ называть *колебаніями уровня*¹⁾ или *эвстатическими движеніями уровня*²⁾.

Если же уровень озера, вслѣдствіе тѣхъ или иныхъ причинъ, выходитъ изъ положенія, перпендикулярнаго равнодѣйствующей силы тяжести и центробѣжной силы, другими словами перестаетъ быть параллельнымъ поверхности эллипсоида вращенія, повышаясь въ одномъ пунктѣ и понижаясь въ другомъ, то такіа измѣненія слѣдуетъ называть *деформациями уровня* или, какъ предлагаетъ Форель³⁾, *денивелляциями*.

На практикѣ мы имѣемъ дѣло съ уровнемъ, происходящимъ отъ комбинаціи причинъ перваго и втораго рода. Такъ, на примѣръ, климатическія причины, являющіяся одними изъ важнѣйшихъ факторовъ колебаній уровня, въ различныхъ пунктахъ озера обладаютъ различной интенсивностью и потому въ свою очередь вызываютъ денивелляціи.

Кромѣ того, неравномѣрное распредѣленіе климатологическихъ элементовъ влечетъ за собою неравномѣрную степень эрозіи и аккумуля-

¹⁾ Терминъ *колебаніе* не совсѣмъ подходитъ для характеризуемыхъ здѣсь параллельныхъ перемѣщеній уровня: подъ колебаніемъ подразумѣвается движеніе около одной точки, и подъ это понятіе скорѣе подойдутъ ленивелляціи. Однако, лучшаго термина мы не удалось подыскать, а кромѣ того онъ уже укоренился въ литературѣ.

²⁾ Suess. Antlitz der Erde. II, 1888, p. 680.

³⁾ Forel. Le Léman. II, 1895, p. 11.

ляции въ разныхъ пунктахъ береговъ; вмѣстѣ съ тѣмъ и интенсивность тектоническихъ процессовъ подвержена региональнымъ измѣненіямъ. Это—и другія причины—ведетъ къ измѣненіямъ рельефа береговъ, а слѣдовательно къ деформациямъ уровня воднаго бассейна (см. ниже). Слѣдовательно, строго говоря, уровень воднаго бассейна никогда не совершаетъ эвстатическихъ колебаній, никогда новыя береговыя линіи не бываютъ математически параллельны старымъ.

Тѣмъ не менѣе, въ цѣляхъ систематическихъ важно колебанія уровня и денивелляцій разсмотрѣть отдѣльно. Это раздѣленіе имѣетъ значеніе и съ теоретической точки зрѣнія, такъ какъ *всѣ денивелляціи* (кромѣ постоянныхъ, см. ниже) *являются причинами теченій*.

Замѣтимъ, что въ нижеслѣдующемъ мы касаемся лишь замкнутыхъ озеръ, т.-е. не имѣющихъ истока,—наружнаго или подземнаго. Въ проточныхъ озерахъ нужно при разсмотрѣніи вопроса объ измѣненіяхъ уровня принять во вниманіе: 1) измѣненія въ поперечномъ сѣченіи истока, влекущія за собою колебанія уровня озера; 2) наличность постояннаго, хотя и малаго, паденія.

А. Колебанія уровня

могутъ происходить:

- 1) отъ причинъ климатическихъ (*периодическія* колебанія Зюсса).
- 2) отъ измѣненій формы озерной котловины (*хроническія* и *эпизодическія* колебанія Зюсса).

1. Колебанія уровня отъ причинъ климатическихъ.

Климатическія причины могутъ быть различнаго порядка:

а) Обнимающія цѣлыя геологическія эпохи,—напр. еще ближе не выясненныя причины, вызывавшія наступленіе ледниковыхъ періодовъ.

Въ постпліоценовую эпоху и въ началѣ послѣдниковой Аральское море имѣло уровень выше современнаго на 4 м. Подробности объ этомъ см. въ главѣ о геології.

б) Обнимающія періоды въ нѣсколько тысячелѣтій, вмѣщающіеся въ послѣдниковое время и въ свою очередь зависящіе отъ причинъ астрономическихъ. Объ этомъ мы будемъ говорить ниже въ главѣ о геології.

в) Обнимающія періоды въ нѣсколько столѣтій, вмѣщающіеся въ историческую эпоху. Эти колебанія можно было бы назвать *эпическими*.

г) Обнимающія періоды въ нѣсколько десятилѣтій, т. н. періоды

Брюкнера, находящіеся, какъ нынѣ обнаружено, въ извѣстной связи съ періодами количества солнечныхъ пятенъ. О этихъ періодахъ см. ниже въ отдѣлахъ 4 и 5 этой главы.

е). Годовыя колебанія, находящіеся въ зависимости отъ

аа) колебанія въ количествѣ воды, приносимой Сыръ-дарьей и Аму-дарьей, которыя несутъ максимумъ воды лѣтомъ (іюнь, іюль, августъ), минимумъ зимой и въ началѣ весны (см. выше стр. 126 и 132).

bb) годового хода испаренія и осадковъ надъ поверхностью моря.

Осадковъ надъ площадью Аральскаго моря выпадаетъ въ среднемъ немногимъ болѣе 10 см. въ годъ, максимумъ весной, минимумъ лѣтомъ; годовая амплитуда менѣе 2 см. (см. выше, стр. 245). Что же касается испаренія, то имѣются слѣдующія данныя Дорандта ¹⁾: съ октября 1874 по сентябрь 1875 г. съ перерывомъ съ декабря по мартъ, когда рѣка замерзала ²⁾, имъ производились въ Аму-дарьѣ у Нукуса наблюденія по плавучему эвапорометру, давшія слѣдующія величины испаренія (мм.):

1874 годъ.

Октябрь .	69.4
Ноябрь	56.1
Декабрь	12.0

1875 годъ.

Январь	6.0
Февраль .	16.5
Мартъ	30.0
Апрѣль	122.5
Май	214.4
Іюнь .	218.8
Іюль	211.0
Августъ .	188.0
Сентябрь	134.0
Годъ .	1278.7 мм.

Въ теченіе августа, сентября и октября 1875 г. Дорандтъ производилъ въ Нукусѣ сравнительныя наблюденія надъ испаряемостью воды Аму и воды Аральскаго моря, причемъ оказалось, что испаряемость морской воды на 10% менѣе рѣчной. Слѣдовательно, въ теченіе

¹⁾ Тр. Аму-дарьян. эксп., IV, 1878, стр. 41.

²⁾ За эти мѣсяцы данныя получены по сравненію съ показаніями эвапорометра на сушѣ.

12 мѣсяцевъ 1874—75 года съ поверхности Арала испарилось 1150 мм. Атмосферные осадки за то же время дали въ Нукусѣ 86 мм. Пользуясь этими данными и принимая, что Аму приноситъ въ годъ около 50 куб. кил., Сыръ около 17 к. к., Дорандтъ выводитъ, что Аральское море за 12 мѣсяцевъ 1874—75 года, потерявъ на испареніе, за вычетомъ атмосферныхъ осадковъ, 72 куб. кил., должно было понизиться на 70 мм.

Замѣтимъ здѣсь, что по опытамъ, производившимся Mazelle въ Триестѣ съ 1 іюня 1896 по сентябрь 1897 г., оказалось, что испаренію въ 100 мм. прѣсной воды соотвѣтствуетъ въ среднемъ 82.5 мм. морской воды (солености 37.3‰), или 100 мм. морской воды соотвѣтствуетъ въ среднемъ 121.3 мм. прѣсной ¹⁾. Такимъ образомъ испареніе морской воды по Mazelle въ среднемъ на 17.5‰ менѣе испаренія прѣсной, по Дорандту же на 10‰. Разница зависитъ, очевидно, отъ меньшей солености воды Арала.

Итакъ, лѣтомъ уровень Арала долженъ стоять, вслѣдствіе усиленнаго испаренія, на 18—19 см. ниже, чѣмъ зимой;

сс) вслѣдствіе нагрѣванія воды лѣтомъ и охлажденія зимой, благодаря чему происходитъ расширеніе и сжатіе столба жидкости. Впрочемъ, эти колебанія должны компенсироваться колебаніями въ степени испаренія. Адмиралъ Макаровъ ²⁾, правда не принимая во вниманіе послѣдней причины, вычислилъ, что разность уровней Чернаго моря лѣтомъ и зимой, благодаря разности температуръ моря, составитъ 108 мм.

Сдѣлаемъ подобное же, приближенное вычисленіе и для Аральскаго моря, допустивъ, что въ іюлѣ на поверхности уд. в. $\left(S \frac{17.5}{17.5}\right)$ 1.0086, температура 25°, на днѣ на глубинѣ 16 м. (= средней глубинѣ Арала) 1.0090 и 15°; въ среднемъ уд. в. 1.0088, температура 20°; въ январѣ при томъ же среднемъ уд. вѣсѣ 1.0088, температура около +1°. По таблицамъ Кнудсена ³⁾ можно найти, что удѣльный вѣсъ морской воды при t° +1°, отнесенный къ дистиллированной водѣ при 4°, будетъ 1.0092, а уд. в. морской воды при t° 20°, отнесенный къ дист. водѣ при 4°, будетъ 1.0070. Отсюда высота столба жидкости, имѣющаго лѣтомъ 16 м., зимою $= \frac{16 \times 1.0070}{1.0092} = 15.966$ мм.

Такимъ образомъ уровень Арала лѣтомъ отъ расширенія воды на 34 мм. или около 3 см. выше, чѣмъ зимою.

¹⁾ Mazelle E. Verdunstung des Meerwassers und des Süßwassers. Sitzungsber. math.-nat. Cl. Akad. Wien, B. CVII, Abt. IIa, 1898, p. 282, 286.

²⁾ Макаровъ С. Двойственные теченія въ проливахъ. Изв. И. Р. Г. О., XXII, 1886, стр. 139. Ср. также Кюссовскій. Колеб. уровня и темпер. въ береговой полосѣ Черн. и Азов. м. Зап. по Гидрогр., в. 2, 1890, стр. 34.

³⁾ Knudsen. Hydr. Tab. 1901, также Publ. circon. № 11, 1904.

f) суточные колебанія, находящіяся въ зависимости отъ суточного хода тѣхъ же элементовъ, о коихъ мы только что говорили при изложеніи хода годовыхъ колебаній.

2. Колебанія уровня отъ измѣненій формы озерной котловины.

Эти колебанія могутъ быть трехъ родовъ:

1) Отъ *тектоническихъ* причинъ: отъ поднятій и опусканій части дна или береговъ озера (*эпизодическія* колебанія Зюсса)¹⁾. При этомъ, каковы бы ни были измѣненія формы озерной котловины, уровень водной поверхности будетъ, конечно, оставаться параллельнымъ поверхности сфероида, но онъ можетъ дѣлать тотъ или иной уголъ съ *прежними* береговыми линіями того же озера.

Опусканія части дна озера влекутъ за собой равномерное отступаніе озера или отрицательное движеніе всей береговой линіи; напротивъ, результатомъ поднятій дна является равномерное наступаніе озера или положительное движеніе всей береговой линіи.

Если же поднятіе захватываетъ только берегъ озера, не касаясь дна, то въ области поднятія будетъ замѣчаться какъ бы отступаніе озера или мѣстное отрицательное движеніе береговой линіи, а во всѣхъ остальныхъ пунктахъ—береговая линія останутся неизмѣнными. Слѣдствіемъ опусканій берега явится какъ бы поднятіе уровня озера или мѣстное положительное движеніе береговой линіи.

Наконецъ, при одновременномъ поднятіи или опусканіи частей дна вмѣстѣ съ частями береговъ (а это наиболѣе частый случай) возможны три допущенія: а) поднятіе частей дна и берега идетъ равномерно, т.-е. имѣетъ одинаковую амплитуду относительно прежняго уровня озера; въ этомъ случаѣ положеніе береговой линіи въ мѣстѣ поднятія будетъ оставаться неизмѣннымъ, въ прочихъ же пунктахъ озера движеніе береговой линіи будетъ положительное; напротивъ, при равномерномъ опусканіи части дна и береговъ, въ данномъ мѣстѣ береговая линія не потерпѣтъ измѣненій, а въ остальныхъ пунктахъ будетъ наблюдаться отрицательное движеніе береговой линіи; б) поднятіе берега идетъ быстрѣе, чѣмъ поднятіе дна: въ мѣстѣ поднятія отрицательное движеніе береговой линіи, въ остальныхъ мѣстахъ озера—положительное; если опусканіе берега идетъ быстрѣе опусканія дна, то въ мѣстѣ поднятія положительное, а въ прочихъ мѣстахъ отрицательное движеніе береговой линіи; в) поднятіе берега идетъ медленнѣе под-

¹⁾ Suess E. La face de la terre, trad. E. Margerie. Paris. 1900, p. 841; напр. образованіе бассейновъ Архипелага и Черваго моря должно было повлечь за собою пониженіе уровня всѣхъ океановъ на 4 м.

вѣтія дна: въ мѣстѣ поднятія положительное движеніе береговой линіи, въ остальныхъ мѣстахъ озера—отрицательное; при болѣе медленномъ опусканіи береговъ сравнительно съ дномъ—отношенія обратныя.

Возможенъ и такой случай, что тектоническія явленія не влекутъ за собой никакихъ деформаций береговыхъ линій озера: это въ томъ случаѣ, когда, вслѣдствіе образованія горстовъ или грабенъ, вся котловина озера вмѣстѣ съ берегами подвергнется вертикальному поднятію или опусканію. Это очень рѣдкій случай.

Изложенныя соображенія показываютъ, что для сужденія о поднятіяхъ и опусканіяхъ береговъ озеръ нельзя ограничиваться наблюденіями въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ.

На берегахъ Арала только на о. Николая замѣчался мѣстами наклонъ береговыхъ послѣтретичныхъ террасъ. Происходитъ ли этотъ наклонъ отъ тектоническихъ причинъ, сказать трудно.

2) Отъ *вулканическихъ* причинъ: образованія на днѣ озера подводныхъ кратеровъ и проваловъ. Вулканическихъ явленій нигдѣ на Аралѣ не замѣчается.

3) Отъ *заполненія* котловины различнаго рода *осадками*, напр. приносимыми рѣками (*хронически-положительное эвстатическое* колебаніе Зюсса), вѣтромъ, метеорной пылью, продуктами вулканическихъ изверженій, береговыми осыпями, ледниковыми отложеніями, продуктами абразіи береговъ, отъ осажденія, растворенія и выщелачиванія солей, отъ опусканія на дно отмершихъ организмовъ, отъ уплотненія рыхлыхъ наносовъ на берегахъ озера, напр. въ дельтахъ, и т. п.

Выше (гл. III, стр. 214, 215) мы уже указывали, что наносы Сыра и Аму отлагаютъ ежегодно на днѣ Аральскаго моря слой въ 0.5 мм. толщиною, слѣдовательно, море должно ежегодно повышать свой уровень на эту величину или на *1 метръ въ 2000 лѣтъ*. Черезъ 8000 лѣтъ море повыситъ свой горизонтъ на 4 м. и тогда оно, какъ будетъ показано ниже, получитъ истокъ въ Каспійское черезъ Сары-камышскую котловину (если, конечно, всѣ прочія условія останутся такими же, какъ теперь).

Для сравненія укажемъ, что, по Пенку ¹⁾, океанъ вслѣдствіе заполнения осадками повышается на 1 м. въ 32200 лѣтъ.

Мы не касаемся здѣсь пониженія уровня водныхъ бассейновъ, обусловленнаго сжимаемостью воды, такъ какъ это пониженіе не подлежитъ колебаніямъ (по крайней мѣрѣ, практически); о немъ см. Krümmel. Handb. Ozeanogr. 1907, p. 237 (пониженіе для океана=30 м.); также Tait. Challenger Report. Phys. and Chemistry, II, 1889, p. 50, 76 (пониженіе для океана=35 м.). Для Аральскаго моря соотвѣтственное пониженіе составитъ немогущъ болѣе $\frac{1}{10}$ мм.

¹⁾ Penck. Morph. d. Erdoberfl., II, 1894, p. 526.

В. Денивелляціи.

Денивелляціи бываютъ

1) *периодическія*: отъ волнъ, сейшъ, вибрацій, приливовъ и отливовъ и другихъ астрономическихъ причинъ (прецессіи и нутаціи);

2) *непериодическія*: отъ вѣтра, разностей барометрическаго давленія, различій въ плотности воды, отъ образованія и таянія льда, отъ региональнаго распредѣленія климатическихъ элементовъ, отъ теченій, отъ повышенія уровня у береговъ вслѣдствіе притяженія береговыми массами.

Такъ какъ нѣкоторыя периодическія денивелляціи (сейши) являются результатомъ непериодическихъ, то въ нижеслѣдующемъ мы не рассматриваемъ тѣхъ и другихъ отдѣльно.

1. Барометрическое давленіе.

Барометрическое давленіе, повышаясь надъ одной частью озера, должно обуславливать пониженіе уровня моря; наоборотъ, пониженіе барометра вызываетъ повышеніе уровня моря, причемъ измѣненію давленія на 1 мм. теоретически соотвѣтствуетъ измѣненіе уровня на 13.6 мм.—принимая въ расчетъ прѣсную воду, при водѣ же удѣльнаго вѣса 1.0086, какъ въ Аралѣ, на 13.5 мм.

Выше (стр. 250) мы видѣли, что въ іюлѣ по восточному берегу Аральскаго моря идетъ почти меридіональная изобара 755.0 мм. (въ среднемъ мѣсячномъ выводѣ), а по западному 755.6 мм.; вслѣдствіе этого уровень на восточномъ берегу долженъ въ іюлѣ повыситься на $13.5 \times 0.6 \text{ мм.} = 8.1 \text{ мм.}$, а на западномъ на столько же понизиться; общая денивелляція составитъ 16.2 мм.

Изъ картъ, приложенныхъ къ изслѣдованію М. А. Рыкачева о путяхъ циклоновъ, мы видимъ, что на Аралѣ, когда онъ захватывается циклономъ, разность барометрическаго давленія на противоположныхъ берегахъ можетъ доходить до 5—7 мм.¹⁾ Если примемъ 7 мм., то это даетъ денивелляцію въ $7 \times 13.5 \text{ мм.} = 9\frac{1}{2} \text{ см.}$ (общая денивелляція 19 см.).

Вѣроятно, отъ только что указанной причины зависитъ слѣд. явленіе: вполне заслуживающіе довѣрія старики-рыбаки передавали мнѣ, что на вост. берегу зал. Перовскаго *еще часа за 3—4 передъ бурей* (моряной, т.-е. здѣсь передъ SW) *вода въ морѣ поднимается*. Подобное

¹⁾ Рыкачевъ М. Типы путей циклоновъ въ Европѣ по наблюд. 1872—87. Зап. Ак. Н., физ.-мат. отд. (8), III, № 3, 1896, карты № 13, 26, 39, 45.

же явленіе отмѣтилъ и Андреевъ на Ладожскомъ озерѣ ¹⁾. О томъ же на Онежскомъ оз.—см. ниже (стр. 000).

Адм. Макаровъ обнаружилъ въ Лаперузовомъ проливѣ (м. Крильонъ) зависимость положенія уровня моря отъ высоты барометра: оказалось, что низкому барометру соответствуетъ высокая вода и обратно ²⁾.

Вопросъ о денивелляціяхъ, обусловленныхъ на озерахъ и моряхъ атмосфернымъ давленіемъ, весьма сложенъ. Здѣсь нужно остерегаться смѣшегія причины съ слѣдствіемъ: слѣдствіями разностей барометрическаго давленія могутъ быть вѣтра и сейши, производящіе въ свою очередь денивелляціи. Во всякомъ случаѣ, разборъ записей лимнографа и барографа на Платтенскомъ озерѣ привелъ Cholnoky къ выводу, что атмосферное давленіе можетъ служить непосредственной причиной денивелляцій ³⁾.

Замѣтимъ, что денивелляція подвергается при этомъ также суша, и Г. Дарвинъ вычислилъ, что надъ областью барометрическихъ минимумовъ земная кора можетъ стоять до 9 см. выше, чѣмъ надъ областью максимумовъ (принимая упругость ея равной упругости стекла ⁴⁾); по-видимому, этой причинѣ обязаны въ Викторіи (Брит. Колумбія) перемѣщенія нуля сейсмометра ⁵⁾.

2. Вѣтеръ.

Вѣтеръ въ виду мелкости, пологости береговъ и открытаго положенія Аральскаго моря производитъ значительныя денивелляціи. Особенно сильны онѣ на берегахъ, изрѣзанныхъ многочисленными заливами, напр. между устьями Аму и Сыра. Осеннія и весеннія „моряны“, обладающія чрезвычайно большою разрушительной силой, заливаютъ берега на сотни метровъ, подымая уровень воды на 2—3 метра, а иногда и болѣе. Особенно разрушительно стали дѣйствовать „моряны“ за последнее десятилѣтіе, въ теченіе котораго уровень Аральскаго моря непрерывно повышался, давая возможность морянамъ продвигать воду все далѣе и далѣе въглубь суши. За мое пребываніе особенно замѣча-

¹⁾ Андреевъ А. Ладожское озеро. Спб. 1875, I, стр. 149.—Объясненіе, какое даетъ авторъ этому явленію, неудовлетворительно.


²⁾ Макаровъ С. Зап. Акад. Н., XVI, № 9, 1903, стр. 21, таб. IV; относительно Чернаго м. см. его же: Зап. Акад. Н. LI, 1835, стр. 111 или Изв. И. Р. Г. О. XXII, 1886, стр. 140, а также Кюссовскій А., I с. (см. выше, стр. 335), стр. 35 сл.

³⁾ Cholnoky E. Limnologie d. Plattensees. Wien, 1897, p. 65 ff.

⁴⁾ Darwin G. On variations in the vertical due to elasticity of the earth's surface. Philos. Mag. (5), XIV, 1882, p. 414; см. также: Günther S. Luftdruckschwankungen in ihrem Einflusse auf die festen und flüssigen Bestandteile der Erdoberfläche. Beiträge z. Geophysik, II, 1895, p. 73 ff.

⁵⁾ См. Sieberg A. Erdbebenkunde. Braunschweig, 1904, p. 203.

тельная буря 14 (27) апрѣля 1902 г.: на восточномъ берегу зах. Перовскаго смыла на берегу дюны высотой 4—5 метровъ и совершенно выровняло берегъ; на восточномъ берегу залива Б. Сары-чеганакъ (на островѣ Узунъ-каиръ) подмыло барханы, которые много десятковъ лѣтъ стояли невредимыми. При этомъ были обнажены отъ песка подземные стволы джунгыла (Тамагѣх), которые, судя по ихъ толщинѣ, просуществовали не одинъ десятокъ лѣтъ; это даетъ основаніе думать, что прежнія моряны уже очень давно не достигали горизонта, гдѣ теперь растутъ подмытые Тамагѣх. Во время этой бури море, по даннымъ желѣзнодо-



Денивелляція 6 декабря 1904 г. у ст. „Аральское море“, перешедшая на слѣдующіе дни въ сейши.
Вертикальный масштаб 1:20.

рожныхъ нивелировокъ, у ст. „Аральское море“ повысилось на 2.1 метра. Почтовая станція Акъ-джулакъ была совершенно разрушена волнами.

Однако, необходимо имѣть въ виду, что сильнымъ вѣтрамъ сопутствуютъ высокія сейши (см. ниже); такимъ образомъ въ величинѣ поднятія 27 апрѣля 1902 г.—2.1 метра—несомнѣнно заключается не только поднятіе отъ SW, но также и отъ возбужденной бурей сейши.

Въ теченіе 1904—5 годовъ наиболѣе сильная денивелляція имѣла мѣсто 6—7 декабря 1904 (нов. ст.), когда у ст. „Аральское море“ уровень 6.XII поднялся въ среднемъ на 0.49 м. выше средняго за декабрь (см. въ таблицѣ на слѣд. стр.); въ 7 часовъ вечера 6.XII уровень достигъ своего максимума, поднявшись на 1.36 м. выше горизонта въ

4—5 час. у. того же дня, а къ 3 часамъ дня 7.XII опустился на 1.00 м. ниже высшаго горизонта 6-го ¹⁾). Но въ этихъ громадныхъ амплитудахъ заключена несомнѣнно и амплитуда первой громадной сейши—изъ серіи возникшихъ тогда (см. фиг. стр. 340).

Отклоненія суточныхъ среднихъ (изъ ежечасныхъ отмѣтокъ по лимнографу) отъ среднихъ мѣсячныхъ въ сантиметрахъ. 1904—1905.

	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	—	10	— 2	12	8	4	— 4	3	—10	3	— 6	5
2	—	1	4	26	7	4	— 3	2	—29	21	— 9	12
3	—	— 5	20	26	10	2	— 2	2	—15	6	— 6	24
4	—	22	17	22	11	— 1	0	4	—10	— 4	— 5	13
5	—	28	5	— 3	18	— 5	— 2	6	— 1	20	— 4	3
6	—	42	26	49	13	— 2	2	4	— 6	6	3	7
7	—	17	32	32	5	0	— 2	4	— 4	4	12	11
8	—	10	32	21	13	1	4	4	12	4	10	— 8
9	—	12	— 3	25	10	1	3	5	— 5	0	— 2	— 3
10	—	17	—15	11	21	— 5	2	8	—11	— 2	— 6	— 2
11	16	14	—15	—15	26	—15	2	16	— 7	4	— 5	— 8
12	5	— 2	— 6	6	10	—12	3	21	6	5	— 2	— 3
13	—	11	— 5	13	12	—11	3	12	0	4	— 5	—
14	—	— 4	—26	5	7	—15	1	6	1	1	— 1	—
15	— 2	10	—15	9	0	— 1	1	—11	—10	— 3	— 1	—
16	1	— 8	4	17	0	— 2	3	—27	— 9	—27	1	— 9
17	5	—11	—12	16	5	4	3	—21	— 3	—27	— 1	— 6
18	5	—21	— 9	16	7	9	3	—13	0	—26	— 2	— 4
19	6	5	— 3	19	1	6	2	— 7	3	—14	10	— 2
20	—12	7	0	9	— 3	0	1	— 1	3	— 4	— 5	— 5
21	—15	— 8	5	—18	— 4	— 1	0	0	— 5	— 1	—	— 7
22	— 2	—15	1	—25	— 4	5	0	1	2	2	—	— 6
23	— 2	—16	— 8	—34	—11	10	— 4	— 1	17	2	—	— 5
24	5	—21	—14	—30	—19	6	— 8	— 2	10	— 5	— 5	11
25	— 9	—17	—25	—19	—24	9	— 5	0	4	7	— 5	5
26	3	—14	—15	—33	—23	6	— 1	— 4	— 1	— 3	— 6	— 4
27	— 2	—14	—23	—38	—21	5	— 1	— 2	— 1	—19	2	—11
28	1	—16	1	—30	—21	1	0	— 6	4	24	7	— 1
29	—	—12	30	—33	—20	—	0	—10	4	12	12	8
30	—	4	9	—12	—19	—	0	— 6	10	19	8	— 4
31	—	7	—	—34	—22	—	0	—	41	—	9	—10

¹⁾ Вѣтеръ по даннымъ станціи въ Кызылъ-джарѣ: 6.XII, 7а E4, 1р W8, 9р не пах.; 7.XII, 7а NE 6, 1р NE 2, 9р NW.

Въ среднихъ суточныхъ денивелляціи отъ сейшъ почти не сказываются; здѣсь обнаруживается главнымъ образомъ вліяніе вѣтра, поэтому приложенная выше таблица (стр. 341) можетъ дать нѣкоторое представленіе о дѣйствіи этого агента на уровень моря у ст. „Аральское море“. Здѣсь SW, W, S и SE повышаютъ уровень, а NE, E, N и NW понижаютъ.

Къ сожалѣнію, болѣе подробная обработка денивелляцій отъ вѣтра не можетъ быть произведена, такъ какъ для ст. „Аральское море“ за 1904—5 годы не имѣется наблюденій надъ вѣтромъ.

Бризы едва ли могутъ произвести болѣе или менѣе замѣтную денивелляцію: даже въ океанахъ бризы простираются не далѣе 25 км. отъ берега; при такой длинѣ распространенія и принявъ за среднюю глубину 10 м., а за скорость вѣтра 3 м., мы по формулѣ Кольдинга ¹⁾ получимъ, что высота денивелляціи будетъ около 2 см. Что же касается ст. „Аральское море“, то здѣсь конфигурація берега неблагоприятна развитію типичныхъ бризъ.

3. Волны.

Денивелляціи отъ волнъ исключаются изъ записей лимнографа, благодаря установкѣ его. Въ открытомъ морѣ на Аралѣ мы не приходилось видѣть волнъ болѣе 1—1½ м. высоты, но, вѣроятно, онѣ достигаютъ и большей высоты ²⁾.

Высота волны не стоитъ въ опредѣленномъ соотношеніи съ другими элементами волны, но припимаютъ, что отношеніе высоты волны къ длинѣ ея составляетъ отъ 1:12 до 1:40, такъ что длина волнъ, имѣющихъ высоту около 1 м., составитъ отъ 12 до 40 м.; прочіе элементы такой волны (надъ глубинами) видны изъ слѣдующей таблички, заимствованной нами у Крюммеля: ³⁾

Періодъ t , сек.	Длина λ , м.	Скорость c , м.
0.5	0.4	0.8
1	1.6	1.6
2	6.2	3.1
3	14	4.7
4	25	6.2
5	39	7.8
6	56	9.4

¹⁾ Krümmel O. Handb. d. Ozeanogr., II, 1. Aufl., 1887, p. 303.

²⁾ На Женевскомъ озерѣ Foré (Léman, II, p. 237) наблюдалъ волны до 1.5 м. высоты.

³⁾ Krümmel. Handb. d. Ozeanogr., II, 1887, p. 12.

Эти величины имѣютъ въ значительной степени лишь теоретическое значеніе, но пригодны для сравненія съ элементами другого рода волнъ.

Помимо вѣтра нужно упомянуть, какъ о возбуждителяхъ волнъ, между прочимъ еще и о сотрясеніяхъ *сейсмическихъ, микросейсмическихъ* (сотрясенія отъ отдаленныхъ землетрясеній, пульсаціи и пульсационныя осцилляціи) ¹⁾, а также о волнахъ подводныхъ *изверженій* ²⁾.

Нужно имѣть въ виду, что сейсмическія сотрясенія, идущія со дна океановъ и морей, иногда даже сильныя, въ открытомъ морѣ часто не производятъ на поверхности воды замѣтныхъ глазомъ деnivelляцій ³⁾. Тоже бываетъ и при землетрясеніяхъ, идущихъ со дна озеръ; такъ, на озерѣ Байкалѣ пароходъ „Байкалъ“ ощущалъ 28.IX 1904 подѣ 51°38'N, 105°E моретрясеніе силой въ VI балловъ, но „море было совершенно спокойно“ ⁴⁾. Но при землетрясеніяхъ, имѣющихъ эпицентръ на сушѣ, на озерахъ образуются деnivelляціи: во время землетрясенія 9.VII 1905 на Байкалу у Голоустнаго (сила VI) при совершенно спокойномъ состояніи озера „прошелъ валъ“ ⁵⁾, а у Култука „Байкалъ вышелъ изъ береговъ на 1 арш. въ сторону Култука“ ⁶⁾; здѣсь же 23.VII 1905 „на Байкалѣ замѣчалось явленіе, подобное отливу“ ⁷⁾.

На берегахъ Арала землетрясеній, доступныхъ наблюденію безъ помощи инструментовъ, пока не отмѣчено, но несомнѣнно, что они, хотя и рѣдко, должны здѣсь имѣть мѣсто, потому что они констатированы для Казалинска и Петроалександровска. Такъ, красноводское землетрясеніе 27 іюня (9.VII) 1895 г. (эпицентръ Красноводскъ — Узунъ-ада, сила X по шкалѣ Росси-Фореля), сопровождавшееся въ Узунъ-ада моретрясеніемъ, ощущалось въ довольно сильной степени въ Казалинскѣ (сила V по той же шкалѣ) и еще въ болѣе сильной въ Петроалександровскѣ (сила VI) ⁸⁾; замѣтно оно было и въ Гурьевѣ (VI), и въ Оренбургѣ (V); черезъ Аральское море проходила изосейсты VI на юго-западѣ и V на сѣверо-востокѣ. Равнымъ образомъ и землетрясеніе, бывшее въ Джизакѣ и Ура-тюбе (сила VIII) 5 (17) сентября

¹⁾ Объ этихъ сотрясеніяхъ см. Sieberg A. Erdbebenkunde. Braunsch. 1904, p. 160—194. Причиняя двѣхъ послѣднихъ видовъ сотрясеній принимаютъ дѣйствіе вѣтра и измѣненій барометр. давленія.

²⁾ О чемъ см. Rudolph E. Ueber submarine Erdbeben und Eruptionen. Beiträge z. Geophysik, I, 1887, p. 215.

³⁾ Rudolph. I. c., p. 152 f.

⁴⁾ Бюлет. Постоян. Центр. Сейсм. Ком., изд. И. Ак. Н., Спб. 1904, іюль—сент., стр. 44.

⁵⁾ Тамъ же, 1905, іюль—сент., стр. 17. ⁶⁾ Тамъ же, стр. 22—23. ⁷⁾ Тамъ же, стр. 80.

⁸⁾ Туркест. Вѣдом. 1895, № 52; также Матер. для изуч. землетр. Росс., подѣ ред. И. Мункетова, II (прилож. къ Изв. И. Р. Г. О., XXXV), 1899, стр. 36, 61—62, карта.

1897 года ¹⁾, отразилось силой до III балловъ въ Петроалександровскѣ и въ Джулекѣ (сила не опредѣлена); Аральское море могло пересѣкать изосейста II.

Микросейсмическія колебанія, конечно, будутъ обнаружены соответственными приборами на берегахъ Арала, но амплитуда ихъ ничтожна ²⁾.

Вулканической дѣятельности ни на берегахъ, ни на днѣ Арала не проявляется.

4. Сейши ³⁾.

Толчокъ, дѣйствующій на значительную часть поверхности воды, заключенной въ естественномъ или искусственномъ водоемѣ, приводитъ всю массу воды въ ритмическія колебанія, давая начало стоячимъ волнамъ. Такія волны въ замкнутыхъ бассейнахъ называются *сейшами* (seiches) ⁴⁾. Искусственно можно воспроизвести сейши въ сосудѣ съ водой, если сообщить толчокъ или самому сосуду (напримѣръ, поднявъ одинъ конецъ его и затѣмъ быстро опустивъ), или же жидкости, нахо-

¹⁾ Мушкетовъ, I. с., стр. 43, 85; также Леоновъ Г. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., I, 1898, стр. 15—34.

²⁾ Такъ, напр., изслѣдовавъ 11 отдаленныхъ сильныхъ землетрясеній, Омори (Японія) нашелъ амплитуду (въ твердой корѣ) до 4.4 мм., періодъ $1\frac{1}{2}$ —66 сек. (Sieberg, I. с., p. 164—5); амплитуда пульсацій (Erdpulsationen), принимая длину волны въ 500 км., около 16 мм., періодъ 2—3 мин. (E. Rebeur-Paschwitz. Horizontalpendel-Beobachtungen zu Strassburg. Beitr. z. Geophysik, II, 1895, p. 405, 397).

³⁾ Подробное и превосходное изложеніе ученія о сейшахъ съ библиографіей по 1891 годъ см. у F. Forel. Le Léman. II, 1893, p. 39—231; вкратцѣ Forel. Hand. d. Seenkunde. 1901, p. 72—80.—Forel et E. Sarasin. Les oscillations des lacs. Rapp. Congrès intern. de physique. Paris, 1901, III, p. 394—403.—Halbfass W. Seiches oder stehende Seespiegelschwankungen. Naturwiss. Wochenschr., 1904, p. 881—888.

Въ послѣднее время новую теорію періода сейшъ далъ Chrystal: On the hydrodynamical theory of seiches. Trans. R. Soc. Edinburg, XLI, pt. 3, 1905, p. 599—649 съ библиограф. по 1905 г. (требуется знаніе высшей математики; изложеніе см.: Halbfass W. Zeitschr. Gesell. Erdkunde Berlin, 1907, № 1, p. 5—24.—Magrini G. Limnologia. Milano, ed. Hoepli, 1907, p. 114—125).

Изъ новѣйшихъ авторовъ, писавшихъ о сейшахъ, нужно упомянуть: Chonokuy, Ebert, Endrös, Halbfass (цит. см. ниже).

Лимнографы для изслѣдованія сейшъ: модель Саразина (Sarasin E. Arch. sc. phys. nat. Genève, II, 1879, p. 724); новѣйшее ея усовершенствованіе Саразина (Ebert. Sarasin's neues selbstregistrirendes Limnimeter. Zeitschr. f. Instrumentenkunde, XXI, Juli 1901, p. 193—201, figg.); переносный лимниметръ Endrös'a (Endrös A. Seeschwankungen beob. am Chiemsee. Diss. 1903, p. 38, Taf. I, Fig. 6; также Z. f. Instrkunde, XXIV, 1904, p. 180—181); очень простой, т. н. „Zeigerlimnimeter“ Endrös'a см. Endrös. Diss. 1903, p. 7, также Pet. Mit. 1904, № 12; статолимнографъ Кристалъ: Chrystal. An investigation of the seiches of Loch Earn by the Scott. Lake Survey. Trans. R. Soc. Edinburg, XLV, pt. 2, 1907, p. 361—396, figg.; здѣсь же описаны другіе лимнографы; весьма важная работа.

⁴⁾ Едн. число: la seiche—сейша.

дящейся въ немъ (напр., погружая какое-нибудь плотное тѣло въ воду и вынимая его).

Сейши, какъ и стоячія волны, могутъ быть унинодальныя (одинъ узелъ и двѣ пучности), бинодальныя (два узла и три пучности) и т. д. Причина сейшъ лежитъ въ тѣхъ факторахъ, которые нарушаютъ равновѣсіе водной массы, каковыми являются: быстрое мѣстное повышеніе или пониженіе атмосфернаго давленія, сильныя бури, сильныя сейсмическія колебанія ¹⁾).

Время, въ теченіе котораго совершается половина колебанія унинодальной сейши, выражается приближенной формулой

$$t = \frac{1}{\sqrt{gh}},$$

т. е. полуперіодъ колебанія (t) прямо пропорціоналенъ длинѣ бассейна (l) и обратно пропорціоналенъ корню квадратному изъ его средней глубины (h); g — ускоренію силы тяжести ($= 9.8060$ м. для шир. 45° и высоты 50 м.). Періодъ бинодальной сейши, по теоріи Du Boys, долженъ быть вдвое короче, тринодальной — втрое.

Слѣдствательно, въ небольшихъ, но глубокихъ бассейнахъ колебанія совершаются быстро; такъ, въ Женевскомъ оз., имѣющемъ длину въ 72 кил., а среднюю глубину въ 153 метр., періодъ продольной унинодальной сейши $= 73$ мин., въ мелкомъ Платтенскомъ озерѣ (Венгрія) при длинѣ почти такой же (76 кил.), но при средней глубинѣ всего въ 3 м., сейши того же рода очень продолжительны, а именно $10—12$ часовъ.




Въ Аральскомъ морѣ при длинѣ въ 428 кил. и средней глубинѣ въ 16 мет. мы, согласно приближенной формулѣ, должны ожидать еще большаго періода, именно около 19 часовъ (полуперіодъ $t = 9\frac{1}{2}$ час.).

Дѣйствительно, съ помощью простаго прибора, „племираметра“ Фореля, основаннаго на принципѣ сифона ²⁾, мы въ 1900 г. удалось обнаружить присутствіе сейшъ съ чрезвычайно длиннымъ періодомъ колебанія. Краткія наблюденія, произведенныя мною въ сентябрѣ 1900 г. въ заливѣ Б. Сары-чеганакъ у Алты-вудука въ совершенно тихую погоду, показали, что сейши здѣсь имѣютъ періодъ $16—20$ час. и болѣе короткія отъ 8 до $11\frac{1}{2}$ часовъ ³⁾. Конечно, приведенныя величины имѣли только приближенное значеніе; при такой продолжительности сейшъ наблюденія надъ ними помощью племираметра весьма затрудни-

¹⁾ Относительно сейсмическихъ сотрясеній еще не выяснено, могутъ ли они вызывать сейши въ болѣе или менѣе обширныхъ бассейнахъ.

²⁾ Описание его см. Forel F. Seiches du lac Léman. Bull. Soc. Vaudoise Sc. Natur. (2). Lausanne, XIII, 1875, p. 514; вкратцѣ: Léman, II. p. 89.

³⁾ Оч. физ. геогр. Ар. м. „Землеводѣніе“, 1901, кн. III—IV, стр. 12.



Фиг. 1—3. Умноженные сейши Аральского моря у ст. "Аральское море".
Вертикальный масштаб 1:20.

тельны. Съ цѣлью болѣе подробнаго изслѣдованія сейшъ мною и былъ возбужденъ вопросъ объ установкѣ лимнографа на ст. „Аральское море“. Получивъ въ настоящее время изъ Гл. Физ. Obs., благодаря любезности А. А. Каминскаго, вычисленные ежечасныя показанія этого лимнографа (системы Рорданца) со второй половины сентября 1904 по конецъ августа 1905 г., и имѣлъ возможность подтвердить въ общихъ чертахъ правильность моихъ предварительныхъ наблюдений по племираметру.

Ниже приводится списокъ всѣхъ унинодальныхъ сейшъ, записанныхъ лимнографомъ на ст. „Аральское море“ за указанный періодъ времени за исключеніемъ лишь января, февраля и марта 1905, когда Малое море было подо льдомъ: хотя, несомнѣнно, и подо льдомъ имѣются мѣсто сейши ¹⁾, но амплитуда ихъ мала, и нашъ лимнографъ не достаточно чувствителенъ для записи ихъ: скорость вращенія бумаги составляетъ 12 мм. въ часъ, а 1 см. вертикальнаго перемѣщенія уровня соотвѣтствуетъ 1.2 мм. на лимнограммѣ.

Перечень всѣхъ унинодальныхъ сейшъ, записанныхъ лимнографомъ на ст. „Аральское море“ съ 11 сентября 1904 по 31 августа 1905 г. (н. ст.).

Сентябрь (съ 11 по 23) 1904 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
14—15	18	22 ¹ / ₂
15—16	10	23
20—21	22	22 ¹ / ₂
21—22	31	21
22—23	25	20 ¹ / ₂
Сумма:	5	106
Среднее:	—	21
Максим.:	—	31
Миним.:	—	10

Октябрь 1904 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
1—2	11	18
2—3	23	22 ¹ / ₂
3—4	28	22
4	37	18 ¹ / ₂
4—5	30	20 ¹ / ₂
6—7	41	26 ¹ / ₂

Октябрь 1904 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
7—8	24	23
8—9	20	21 ¹ / ₂
9—10	14	22 ¹ / ₂
11—12	21	22 ¹ / ₂
12—13	23	25 ¹ / ₂
18—19	35	23 ¹ / ₂
19—20	20	19 ¹ / ₂
20	15	23
22—23	12	21
23—24	12	22
25—26	11	24
27—28	10	23
28—29	12	24 ¹ / ₂
29—30	24	23
30—31	12	19
Сумма:	21	435
Среднее:	—	21
Максим.:	—	41
Миним.:	—	10

¹⁾ Endrös (Seeschwankungen, beobachtet am Chiemsee. Diss. Traunstein, 1903, p. 26, 29, 64, 102) наблюдалъ сейши на озерѣ, совершенно покрытомъ льдомъ.

Ноябрь 1904 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
6—7	69	24
19—20	13	21
20	6	18
20—21	10	20
21—22	19	23
22—23	15	21
23—25	29	30 ¹ / ₂
25—26	20	20 ¹ / ₂
Сумма:	8	181
Среднее: —	22 ¹ / ₂	22.5
Максим.: —	69	30 ¹ / ₂
Миним.: —	6	18

Декабрь 1904 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
1—2	17	23
(6—7	136	36)
7—8	7	22 ¹ / ₂
8—9	17	24
9—10	22	19 ¹ / ₂
23—24	37	25
27—28	28	24
28—29	30	25 ¹ / ₂
Сумма:	7	158
Среднее: —	22 ¹ / ₂	23.3
Максим.: —	37	25 ¹ / ₂
Миним.: —	7	22 ¹ / ₂

Апрель 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
11—12	30	25
12—13	15	19 ¹ / ₂
13—14	22	23 ¹ / ₂
15—16	17	25
16—17	27	24
17—18	30	25
18—19	28	22

Апрель 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
19—20	22	22
20—21	23	22
21—22	16	22
22—23	10	22 ¹ / ₂
23—24	10	25
24—25	11	27 ¹ / ₂
25—26	17	24
26—27	12	24
27—28	17	22
29—30	15	23 ¹ / ₂
Сумма:	17	322
Среднее: —	19	23 ¹ / ₂
Максим.: —	30	27 ¹ / ₂
Миним.: —	10	19 ¹ / ₂

Май 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
2—3	31	22 ¹ / ₂
3—4	20	22 ¹ / ₂
4—5	14	19 ¹ / ₂
5—6	17	25 ¹ / ₂
6—7	13	21
7—8	9	24
8—9	40	27
9—10	13	21
13—14	9	27
17	9	21 ¹ / ₂
23—24	26	22 ¹ / ₂
24—25	19	23 ¹ / ₂
25—26	13	18
26	17	21
26—27	20	23
30—31	26	19
Сумма:	16	296
Среднее: —	18 ¹ / ₂	22.4
Максим.: —	40	27
Миним.: —	9	18

Июль 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
31—1	100	27 ¹ / ₂
1—2	48	20 ¹ / ₂
2—3	48	23 ¹ / ₂
3—4	58	26
4—5	66	24
5—6	25	19 ¹ / ₂
6—7	15	22 ¹ / ₂
7	15	21 ¹ / ₂
7—8	16	24
8—9	13	25
9—10	10	23
12—13	14	23
13—14	14	22 ¹ / ₂
21—22	7	22
22—23	10	23
23—24	24	25
27—28	66	19 ¹ / ₂
28—29	53	24
29—30	19	22 ¹ / ₂
30—1	41	26
Сумма:	20	662
Среднее:	—	33
Максим.:	—	100
Миним.:	—	10

Июль 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
1—2	18	19 ¹ / ₂
2	16	22 ¹ / ₂
2—3	20	20
3—4	21	20 ¹ / ₂
4—5	18	21
5—6	—	(21 ¹)
6—7	—	(19 ¹ / ₂ ¹)
7—8	46	28 ¹ / ₂
8—9	43	22
9—10	26	22 ¹ / ₂

¹) Реконструкция.

Июль 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
10—11	17	24
11—12	12	23
12—13	20	20
13	14	22
14—15	20	28
15—16	18	23
16—17	22	24 ¹ / ₂
17	18	20 ¹ / ₂
18	24	19 ¹ / ₂
20—21	21	21 ¹ / ₂
30—31	27	22
Сумма:	21	421
Среднее:	—	22
Максим.:	—	46
Миним.:	—	12

Август 1905 г.

Числа.	Амплитуда, см.	Периодъ, час.
31—1	25	22
1—2	45	22
2—3	62	23
3—4	60	24
4—5	49	24
7—8	66	22 ¹ / ₂
8—9	34	22 ¹ / ₂
9—10	40	31
10—11	16	18
11—12	14	20
12—13	28	26
25—26	30	21
26—27	31	24 ¹ / ₂
27—28	22	23 ¹ / ₂
30—31	27	23 ¹ / ₂
(31—1	> 26	> 17 ¹ / ₂)
Сумма:	15	549
Среднее:	—	36 ¹ / ₂
Максим.:	—	66
Миним.:	—	14

Наиболѣе длинная серія унинодальныхъ сейшъ имѣла мѣсто съ 27 іюня по 18 іюля, т.-е. въ теченіе 22 дней; часть этой серіи см. на стр. 346, фиг. 2; это самая длинная изъ всѣхъ серій сейшъ, когда либо наблюдавшаяся на озерахъ: на Женевскомъ озерѣ самая большая серія длилась $7\frac{1}{2}$ дней ¹⁾. Такъ какъ кромѣ перечисленныхъ въ таблицѣ унинодальныхъ сейшъ встрѣчаются еще сейши другого періода, то можно сказать, что Аральское море почти непрерывно находится въ колебательномъ состояніи.

Самая правильная серія сейшъ на Аральскомъ морѣ продолжалась съ 16 по 21 апрѣля; она изображена на стр. 346, фиг. 1.

Всего за 263 дня со второй половины сентября 1904 по августъ 1905 года (за вычетомъ января, февраля и марта) зарегистрировано 130 хорошо выраженныхъ сейшъ съ періодомъ отъ 22.0 до 23.5 часовъ въ мѣсячныхъ среднихъ; а въ среднемъ изъ 2950 часовъ наблюденій періодъ одной сейши равняется 22.7 или около $22\frac{3}{4}$ часамъ ²⁾.

Эти сейши мы считаемъ продольной унинодальной сейшей Аральскаго моря по линіи Аджибай (юго-зап. угол. моря)—ст. Аральское море; періодъ ихъ довольно хорошо согласуется съ теоретическимъ (см. ниже).

Въ чистомъ видѣ онѣ являются не часто; если считать „чистыми“ сейши періода $22\frac{1}{2}$ — 23 часа, то такихъ мы насчитаемъ за $8\frac{1}{2}$ мѣсяцевъ всего 28, т.-е. 22%; остальные же имѣютъ періодъ, колеблющійся въ предѣлахъ отъ 18 до 28 (и даже въ исключительныхъ случаяхъ и больше) часовъ. Такия колебанія періода сейшъ извѣстны и на другихъ озерахъ; такъ, унинодальныя имѣютъ на Женевскомъ озерѣ періодъ отъ 68 до $78\frac{1}{2}$ минутъ (среднее $73\frac{1}{2}$ мин.) ³⁾, на Платтенскомъ $9\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ часовъ ⁴⁾, на Madüsee (Померанія) 33.4—37.2 мин. (въ среднемъ 35.6 мин.) ⁵⁾, на Chiemsee (Баварія) 39.8—44.3 мин. (въ среднемъ 42.8 мин.) ⁶⁾.

Причинами такихъ колебаній періода, который теоретически долженъ оставаться для даннаго озера неизмѣннымъ, подобно періоду колебанія маятника, являются:

1. Интерференція съ сейшами того же періода: въ самомъ дѣлѣ,

¹⁾ Forel. Le Léman, II, p. 110.

²⁾ Маятникъ, который имѣлъ бы тотъ же періодъ качанія, долженъ быть длиною въ 6667000 км., т.-е. въ 17 разъ больше средняго разстоянія луны отъ земли.

³⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 120—121.

⁴⁾ Chohnoky. Limnologie des Plattensees. Res. d. wiss. Erforsch. d. Plattensees. I, Th. 3, Wien, 1897, p. 94.

⁵⁾ Halbfass W. Stehende Seespiegelschwankungen (Seiches) im Madüsee in Pommern. Zeitschr. f. Gewässerkunde. V, 1903, p. 30; VI, 1904, p. 81.

⁶⁾ Endrös A. Seeschwankungen (Seiches) beobachtet am Chiemsee. Diss. Traunstein, 1903.

замирающий рядъ сейшъ можетъ быть прерванъ новымъ рядомъ того же періода ¹⁾).

2. Интерференція съ сейшами другого періода, причемъ получаютъ т. н. *seiches dicrites* Фореля ²⁾).

Интерференція можетъ происходить какъ между унинодальными и бинодальными (вообще мультинодальными) сейшами, такъ и между сейчасъ упомянутыми сейшами и сейшами отдѣльныхъ частей бассейна, если послѣдній имѣетъ сложную форму. Такія колебанія отдѣльныхъ частей извѣстны для Платтенскаго оз., Chiemsee и др. Весьма возможно, что на Аральскомъ морѣ Малое море и Западный бассейнъ имѣютъ свои отдѣльныя колебанія. Относительно Зап. бассейна это почти несомнѣнно; для рѣшенія этого вопроса необходима установка лимнографа въ сѣв.-запад. углу моря, а также на западномъ берегу подъ 45°N.

3. Измѣненія въ *длину* профиля, по которому совершаются колебанія. Эти измѣненія могутъ быть обязаны двумъ причинамъ:

а) тому, что масса воды начинаетъ колебаться по *другому* профилю. Мы предположили, что на Аралѣ колебанія совершаются по профилю, имѣющему NE—SW простираніе; это—лишь предположеніе, вѣроятно не далекое отъ истины вслѣдствіе довольно близкаго совпаденія теоретическаго періода колебанія съ найденнымъ опытомъ. Но понятно, что имѣя наблюденія всего по одному лимнографу въ бассейнѣ съ такимъ сложнымъ очертаніемъ, какъ Аралъ, точно разрѣшить этотъ вопросъ невозможно. Допустимо, что колебанія въ Аралѣ совершаются по оси N—S или W—E; возможно, что направленіе оси колебаній мѣняется въ зависимости отъ направленія барометрическаго градіента или направленія вѣтра. Наконецъ, бывають случаи, что озеро имѣетъ нѣсколько унинодальныхъ сейшъ, какъ это замѣчено на Chiemsee, гдѣ такихъ сейшъ три ³⁾. Весьма возможно, что и Аральское море имѣетъ двѣ продольныя сейши, напр. одну по линіи Аджибай—ст. Аральское море, а другую Аджибай—зал. Кумъ-суатъ вдоль линіи наибольшихъ глубинъ;

б) тому, что измѣняется *длина* того же профиля, по которому и раньше совершались колебанія; такъ напримѣръ, если колебанія на Аралѣ будутъ совершаться по оси W—E, то при сильномъ W вѣтрѣ денивелляція на западномъ приглубомъ берегу будетъ ничтожна, а на

¹⁾ Endrös, l. c., p. 12—14.

²⁾ Forel et Soret. Les seiches dicrites. Archiv. sc. phys. Genève (3), III, 1880, p. 7. pl. I; также Forel. Le Léman, II, p. 113—116, fig. Наглядное графическое изображеніе интерференціи стоячихъ волнъ данъ Soret (Forel et Soret, l. c., pl. II); см. также Cholnoky, 1897, l. c., p. 89, Fig. 56.—Хвольсонъ О. Курсъ физики. I. изд. 2, Сиб. 1900, стр. 132—134.

³⁾ Endrös A. Die Schwankungen (Seiches) des Chiemsees. Sitz.-Ber. Ak. Wiss. München, m.-ph. Kl., XXXVI (1906), 1907, p. 323; см. также Pet. Mit. 1907, p. 21—23.

къ берегу, въ прибрежной части на нѣкоторомъ протяженіи не поддается колебаніямъ воды (что напротивъ имѣетъ мѣсто вдали отъ берега).

4. Измѣненія въ глубинахъ профиля, по которому совершаются колебанія. Эти измѣненія могутъ происходить отъ повышеній и пониженій уровня озера, играющихъ особенную роль въ мелкихъ озерахъ, какъ напр. Платтенское. Важное значеніе могутъ имѣть также денивелляціи отъ вѣтра, сильно измѣняющія глубину профиля въ его конечныхъ пунктахъ.

Кривыя сейшъ періода $23\frac{3}{4}$ часа почти никогда не бываетъ правильными, по большей части онѣ имѣютъ неодинаковый наклонъ частей и слѣд. неодинаковыя полуамплитуды и полуперіоды, показывая, что сейша движется въ одну сторону быстрѣе, чѣмъ въ другую. Мы такимъ образомъ получаемъ колебаніе уже не гармоническое, — слѣдствіе сложенія двухъ сейшъ разнаго періода; мы имѣемъ „дикротныя“ сейши, которыя, какъ показано выше на стр. 350, составляютъ 78% всѣхъ наблюденныхъ, болѣе или менѣе правильныхъ сейшъ. Разобрать отдѣльные слагающія этихъ „дикротныхъ сейшъ“, имѣя наблюденія всего по одному лимнографу, въ настоящее время весьма затруднительно.

Кромѣ того нужно имѣть въ виду слѣдующее обстоятельство: благодаря весьма значительной длинѣ періода сейши, здѣсь пріобрѣтаютъ особое значеніе денивелляціи отъ вѣтра: у ст. „Аральское море“ NE будетъ сокращать полуперіодъ „восходящей“ полусейши и удлинять полуперіодъ „нисходящей“, дѣйствіе SW будетъ обратное; если въ теченіе дня NE смѣнится SW, что и имѣетъ очень часто мѣсто, то можно ожидать замѣтныхъ измѣненій въ періодѣ, снятомъ съ кривой.

Отмѣченный періодъ унинодальной сейши ясно сказывается и въ ежечасныхъ мѣсячныхъ среднихъ; разстояніи между максимумами (см. фиг.):

Апрѣль.	25	часовъ
Май.	18 $\frac{1}{2}$	„
Май—іюнь	24	„
Іюнь—іюль	24	„
Іюль—августъ	24	„


среднее 22 $\frac{1}{2}$ „

Высота (или амплитуда ¹⁾ сейшъ, т.-е. разстояніе между максимумомъ и минимумомъ стоянія одной сейши) у ст. Аральское море весьма значительна, что зависитъ отъ узости Малаго моря по сравненію съ

¹⁾ Эта амплитуда вдвое больше той, которая принимается въ физикѣ для кривой гармоническаго колебанія.

Большимъ. Ниже приводятся средні мѣсячныя, а также абсолютные максимумы и минимумы въ см. и для сравненія среднія высоты ундодальныхъ сейшъ Женевскаго озера у Sécheron за 1891 г. ¹⁾ и Chiemsee у Schafwaschen за 1902 ²⁾.

	Аральское море.			Женев. озеро.	Chiemsee.
	Сред.	Макс.	Мин.	Сред.	Сред.
Апрѣль	19	30	10	3.9	1.2
Май .	18 ^{1/2}	40	9	4.0	2.2
Іюнь.	33	100	10	3.1	1.8
Іюль.	22	46	12	3.2	2.7
Августъ.	36 ^{1/2}	66	14	4.4	3.8
Сентябрь	21	31	10	3.9	2.0
Октябрь	21	41	10	4.9	1.7
Ноябрь	22 ^{1/2}	69	6	5.5	1.8
Декабрь	22 ^{1/2}	37	7	6.1	2.2



Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ

Ежечасныя среднія высоты уровня моря у ст. „Аральское море“ съ апрѣля по августъ 1905.

Годовой ходъ уничтоженъ. Вертикальный масштабъ 1:22^{1/2}.

Средняя высота сейшъ на ст. Аральское море за 9 мѣсяцевъ составитъ 23.9 см. Самая высокая сейша достигла высоты 100 см. 31 мая—1 іюня 1905 г. (см. черт. на стр. 352).

Изъ таблицъ суточныхъ амплитудъ уровня моря, помѣщенныхъ на стр. 331, мы можемъ вывести, что за тѣ же 8 мѣсяцевъ средняя суточная амплитуда стоянія уровня воды составитъ 20.6 см.,—величина очень близкая къ амплитудѣ сейшъ—23.9 см., изъ чего ясно, что су-

¹⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 172.

²⁾ Endrös, l. c., 1903, p. 77.

точный ходъ высоты уровня Аральскаго моря обусловленъ главнымъ образомъ фазами сейшъ.

Всего за 8½ мѣсяцевъ зарегистрирована 31 сейша высотой отъ 30 см. и болѣе; максимумъ высокихъ сейшъ приходится на августъ (9) и июнь (8). Періодъ этихъ высокихъ сейшъ колеблется отъ 18½ до 28½ часовъ, составляя въ среднемъ 23.6 часа. Такимъ образомъ періодъ высокихъ сейшъ на 0.9 часа болѣе средняго періода сейшъ (22.7 ч.), что противорѣчитъ теоріи Фореля ¹⁾, требующей независимости періода отъ амплитуды ²⁾.

При этомъ мы не приняли во вниманіе денivelляцій, носящихъ характеръ сейшъ, но съ періодомъ, явно нарушеннымъ вліяніемъ денivelляцій отъ вѣтра: такъ, сейша 6—7 декабря 1904 (см. выше стр. 340 и рис. на стр. 340) имѣла амплитуду въ 136 см. и періодъ въ 36 час., или 8—9 ноября 1904: амплитуда 71 см., періодъ 36½ час. Такія „сейши“, обыкновенно первыя въ ряду, Chrystal ³⁾ въ отличіе отъ „свободныхъ“ называетъ „вынужденными“ (forced seiches): онѣ представляютъ собою колебанія, вынужденныя денivelляціями; подробности Кристалъ обѣщаетъ дать въ слѣдующей работѣ.

Относительно максимальной высоты сейшъ укажемъ для сравненія, что на Женевскомъ озерѣ онѣ рѣдко бываютъ выше 20 см., но въ Женевѣ отмѣчена въ 1841 г. сейша высотой въ 187 см. ⁴⁾ На озерѣ Егіе обычно сейши имѣютъ высоту въ 20—30 см., но 12.IX 1900 217 см., а 21.XI 1900 250 см. ⁵⁾.

Вычислимъ теперь періодъ продольной унинодальной сейши Аральскаго моря по болѣе точной формулѣ, чѣмъ какую мы принимали выше на стр. 345 ($t = l : \sqrt{gh}$), гдѣ полуперіодъ получился равнымъ 9½ час., точнѣе 9 час. 31 мин., полагая $l = 426429$ м. (см. ниже) и $h = 15.8$ м.

Теоріи Du Boys ⁶⁾, исходя изъ положенія, что стоячія волны получаются въ результатѣ интерференціи двухъ одиночныхъ, равной длины волнъ, распространяющихся въ противоположныя стороны, рассматриваетъ унинодальную сейшу, какъ слѣдствіе интерференціи волнъ, равной двойной длинѣ бассейна, съ волной, отраженной отъ конца этого бассейна. Такъ какъ скорость распространенія (v) волны въ бассейнѣ постоянной (равномѣрной) глубины h составитъ $v = \sqrt{gh}$, то время

¹⁾ Forel. Le Léman. II, p. 71.

²⁾ И на озерѣ Эри періодъ обыкновенныхъ сейшъ 14—15 часовъ, періодъ особенно большихъ—16 час.; см. Henry A. Wind velocity and fluctuations of water level on lake Erie. U. S. Dep. of Agricult., Weath. Bur., Wash. 1902, p. 20.

³⁾ 1905, p. 608, см. датат. на стр. 344.

⁴⁾ Forel. Le Léman, II, 1895, p. 47—48, 140.

⁵⁾ Henry, l.c., p. 18—19. Періодъ этихъ высокихъ сейшъ по 16 час.

⁶⁾ Du Boys. Essai théorique sur les seiches. Arch. Sc. phys. nat. Genève (3), XXV, 1891, p. 628—654; см. также Forel. Le Léman. II, p. 82—84.

(T), въ теченіе коего волна пробѣгаетъ двойную длину бассейна ($2l$), $T = 2l : \sqrt{gh}$ или $T : 2 = t = l : \sqrt{gh}$. Другими словами, полуперіодъ колебанія сейши, т.-е. время t , въ теченіе коего горизонтъ воды проходитъ отъ максимума до минимума (или наоборотъ), равенъ времени, въ теченіе коего волна пробѣгаетъ длину бассейна.

Но въ естественныхъ бассейнахъ глубина h не остается постоянной, а непрерывно измѣняется, поэтому Du Bois для вычисленія t предложилъ тотъ профиль озера, по которому пробѣгаетъ сейша, разбить на рядъ достаточно мелкихъ отрѣзковъ $l_1, l_2, l_3 \dots$, между которыми дно можетъ быть принято ровнымъ и глубина—равной среднему изъ глубинъ конечныхъ пунктовъ ($h_0, h_1, h_2 \dots$) каждаго отрѣзка. Время, въ теченіе коего волна проходитъ одно свѣченіе, напр. l_x , выражается:

$$t_x = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{l_x}{(\sqrt{h_{x-1}} + \sqrt{h_x}) : 2},$$

а формула, выражающая полуперіодъ колебанія сейши всего озера, принимаетъ видъ:

$$t = \frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{l_1}{(\sqrt{h_0} + \sqrt{h_1}) : 2} + \frac{l_2}{(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) : 2} + \right. \\ \left. + \frac{l_3}{(\sqrt{h_2} + \sqrt{h_3}) : 2} + \dots + \frac{l_n}{(\sqrt{h_{n-1}} + \sqrt{h_n}) : 2} \right).$$

Переходя къ Аральскому морю, намъ прежде всего нужно установить профиль, по которому совершается колебаніе униводальной сейши. Сдѣлать это съ точностью, имѣя наблюденія лишь по одному лимнографу, невозможно. Мы предположимъ, однако, что профиль имѣетъ NE—SW простирание; это предположеніе имѣетъ за себя то основаніе, что наиболѣе частыми, сильными и продолжительными на Аралѣ являются вѣтра NE (см. стр. 254—255), а такъ какъ наибольшая длина озера имѣетъ простирание какъ разъ NE—SW, то именно по этому направленію происходятъ наиболѣе сильныя денивелляціи, а слѣдовательно—и сейши. Этотъ профиль является вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе длиннымъ на Аралѣ.

Итакъ, по профилю ст. Аральское море—могила Аджибай мы выбираемъ рядъ точекъ съ максимальными глубинами, съ такимъ расчетомъ, чтобы дно между ними можно было принять ровнымъ, и соединяемъ ихъ прямыми линіями. Затѣмъ измѣряемъ длину каждаго отрѣзка (напр. l_x) между каждыми двумя точками, измѣряемъ глубину у его конечныхъ пунктовъ (h_x и h_{x+1}), беремъ квадр. корень

изъ h_x и h_{x+1} , а затѣмъ среднее (h') изъ $\sqrt{h_x}$ и $\sqrt{h_{x+1}}$, далѣе дѣлимъ l_x на h' и, наконецъ, складываемъ послѣдовательно всѣ полученные частныя и сумму дѣлимъ на $\sqrt{g} = \sqrt{9.81} = 3.132$; въ результатѣ мы имѣемъ полуперіодъ униводальной сейши въ секундахъ.

Ниже приводится таблица, объясняющая, какъ производится расчетъ ¹⁾. Нумера отрѣзковъ считаются отъ ст. Аральское море.

№ сѣченій	Длина l_x м.	Глубина, м. h_x h_{x+1}		$\sqrt{h_x}$	$\sqrt{h_{x+1}}$	h'	$l_x : h'$
1	8710	0	11.7	0	3.42	1.71	5093.8
2	11305	11.7	11.7	3.42	3.42	3.42	3305.5
3	9266	11.7	15.4	3.42	3.92	3.67	2524.8
4	54670	15.4	17.2	3.92	4.15	4.03	13549.1
5	97294	17.2	24.5	4.15	4.95	4.55	21383.5
6	85250	24.5	28.2	4.95	5.31	5.13	16617.4
7	57080	28.2	24.5	5.31	4.95	5.13	11126.5
8	29837	24.5	20.0	4.95	4.47	4.71	6335.9
9	47072	20.0	13.5	4.47	3.67	4.07	11565.7
10	25945	13.5	0	3.67	0	1.83	14139.0
Сумма	426429	—	—	—	—	—	105641.2

Полученную сумму 105641 дѣлимъ на $\sqrt{g} = 3.132$; частное 33732 даетъ полуперіодъ (t) въ секундахъ = 9 час. 22 мин.; періодъ (T) 18 ч. 44 м.

По формулѣ Du Bois мы можемъ найти мѣсто узла униводальной сейши: онъ лежитъ въ томъ мѣстѣ соотвѣтственнаго сѣченія, гдѣ послѣдовательное сложение въ столбцѣ 8-мъ дастъ половину періода, т.-е. 52820. Это мѣсто приходится въ срединѣ моря восточнѣе о. Николая.

Полученный способомъ Du Bois періодъ 18 ч. 44 м. очень мало отличается отъ извѣстнаго намъ ранѣе по упрощенной формулѣ: 18 ч. 31 м. Объясняется это тѣмъ, что по избранному нами профилю глубины очень мало отличаются одна отъ другой. Но вмѣстѣ съ тѣмъ теоретическій періодъ въ $18\frac{3}{4}$ часа замѣтно меньше выведеннаго изъ опыта періода въ $22\frac{3}{4}$ часа. Объясненіе заключается въ неправильной формѣ котловины Арала, имѣющей придатокъ въ видѣ западнаго бассейна, гдѣ расположены наибольшія глубины. Кромѣ того вліяніе оказываетъ и о. Николая. Благодаря этимъ причинамъ, мы не знаемъ въ точности, по какому профилю колеблется униводальная сейша.

И на мелкомъ Платтенскомъ озерѣ вычисленный по формулѣ Du

¹⁾ Подобныя таблицы для Женевского оз. см. Forel. Léman, II, p. 123, для Платтенскаго: Cholnoky 1897, p. 93, для Chiemsee: Endrös 1903, p. 59.

Воуа періодъ 8 ч. 52 м. получается меньше наблюдаемаго 11 час. Напротивъ, на другихъ озерахъ (Chiemsee, Loch Ness) эта формула даетъ удовлетворительные результаты ¹⁾.

Кромѣ описанныхъ выше унисональных сейсмъ съ періодомъ въ $22\frac{3}{4}$ часа, встрѣчаются сейсмъ меньшаго періода; однако, въ чистомъ видѣ наблюдаются онѣ такъ рѣдко, что установить точный періодъ ихъ пока затруднительно. По большей части онѣ интерферируютъ съ унисональными. Ниже приводятся всѣ данныя за октябрь 1904—августъ 1905.

Октябрь 1904.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
21	5	$9\frac{1}{2}$
22	5	$10\frac{1}{2}$
Сред.: —	—	10

Декабрь.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
13	6	$10\frac{1}{2}$
13—14	2	$7\frac{1}{2}$
14	4	11
"	3	9
Сред.: —	—	$9\frac{1}{2}$

Январь 1905.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
1	8	$8\frac{1}{2}$
"	6	$8\frac{1}{2}$
1—2	2	7
2	3	$9\frac{1}{2}$
2	6	10
3	4	8
"	7	7
Сред.: —	—	$8\frac{1}{2}$

Іюнь.		
Числа.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
14	4	$7\frac{1}{2}$
14—15	9	9

Іюнь.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
15	8	7
"	14	9
Сред.: —	—	8

Іюль.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
19—20	11	$7\frac{1}{2}$
20	6	7
"	6	9
24—25	8	9
25	9	10
"	5	7
26	7	7
"	6	$9\frac{1}{2}$
"	8	7
26—27	6	$8\frac{1}{2}$
27	13	$10\frac{1}{2}$
Сред.: —	—	8.4

Августъ.		
Число.	Амплитуда, см.	Періодъ, час.
17—18	5	8
18	5	9
"	6	9
18—19	6	7
19—20	20	9
Сред.: —	—	8.4

¹⁾ См. сопоставленіе у Endrös. *Rev. Mit.* 1903, p. 43.

Періодъ въ среднемъ колеблется между 8 и 10 часами; среднее изъ 33 отмѣченныхъ сейшъ даетъ 8.6 часа. Наиболѣе длинная серія наблюдалась съ 24 по 27 іюля; она дала 8 сейшъ.

Амплитуда этихъ сейшъ мала, колеблясь отъ 2 до 13 см., въ исключительныхъ случаяхъ (19—20.VIII)—до 20 см.

Бинодальныя сейши Аральскаго моря по линіи Аджибай—ст. Аральское море должны были бы имѣть по теоріи Du Boys періодъ въ $22\frac{3}{4} : 2 = 11.4$ часа. Но такъ какъ эта теорія совершенно не приложима къ бинодальнымъ сейшамъ въ бассейнахъ неправильной формы, то не исключена возможность, что въ сейшахъ 8.6 час. мы имѣемъ дѣло съ бинодальными.

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію вопроса о причинахъ сейшъ на Аралѣ. Прежде всего нужно замѣтить, что сейши здѣсь явленіе очень обыкновенное, какъ это видно изъ таблицъ на стр. 347—349.

Разсмотримъ сначала метеорологическія условія серіи сейшъ, начавшейся 16 апрѣля 1905 г. (см. выше, стр. 346), причемъ будемъ пользоваться метеорологическими данными станціи Кызылъ-джаръ (устья Сыръ-дарьи) ¹⁾. 15 апрѣля (нов. стиля) море близъ устья Сыръ-дарьи вскрылось. Толчкомъ этому послужило съ одной стороны повышение температуры воздуха: средняя суточная достигла къ 9 апрѣля 13.7°, а въ 1 ч. дня въ этотъ день было 21.5°; съ другой стороны и главнымъ образомъ—сильные вѣтра и бури 12—15 апрѣля. Эти то вѣтра, слѣдовавшіе за рѣзкими измѣненіями высоты барометра, послужили причиной, которая привела всю массу воды Аральскаго моря въ колебательное движеніе, длившееся 5—6 сутокъ подрядъ. Ниже мы приводимъ высоты барометра, направленіе и скорость вѣтра въ срочные часы въ Кызылъ-джарѣ (вечеромъ здѣсь скорость вѣтра не отмѣчалась):

Апрѣль.	Барометръ, мм. ²⁾ .				Вѣтеръ, м.			Уровень моря, см. ³⁾ .
	7a	1p	9p	Сред.	7a	1p	9p	
11	749.9	752.0	755.5	752.5	ESE4	SW6	W—	16
12	61.1	63.5	63.3	62.6	W12	SW9	SSW—	21
13	60.4	57.4	54.8	57.5	SSW8	SSW14	W—	13 ¹ / ₂
14	53.6	52.2	51.5	52.4	SW1	ESE3	NE—	6
15	56.5	57.8	60.6	58.2	NE12	NE12	NE—	—11
16	62.1	62.7	62.8	62.5	NE17	ENE14	ENE17	—26 ¹ / ₂
17	63.3	64.0	64.8	64.0	ENE12	ENE14	ENE—	—21
18	65.8	64.6	64.7	65.0	ENE14	E10	NE—	—13
19	63.9	62.5	63.3	63.2	NE12	NE10	NNE—	—7
20	63.6	63.4	63.3	63.4	NNE9	N8	NNE—	0
21	62.7	62.3	62.0	62.3	NE8	E4	N—	¹ / ₂

¹⁾ Записи наблюденій въ Кызылъ-джарѣ любезно сообщены мнѣ А. А. Каминскимъ.

²⁾ Приведенъ къ 0°, но не приведенъ къ уровню океана.

³⁾ Отклоненія среднихъ суточныхъ (изъ ежечасныхъ показаній) отъ средней мѣсячной за апрѣль.

Средняя величина давленія за апрѣль 760.2.

10 апрѣля среднее давленіе было 755.3. 11 апрѣля мы замѣчаемъ быстрое паденіе барометра и сильныя SW вѣтра: въ результатѣ денivelляція (повышеніе) уровня моря отъ вѣтра и рядъ сейшъ. 14. снова рѣзкое паденіе, а 15—16. рѣзкое повышеніе барометра и бури съ NE; слѣдствіе — денivelляція (пониженіе) уровня моря отъ вѣтра и рядъ прекрасно выраженныхъ и весьма правильныхъ сейшъ съ 16 по 21 апрѣля. Правильность ихъ обусловлена тѣмъ, что всѣ эти дни барометръ не совершалъ рѣзкихъ колебаній, а вѣтеръ все время стоялъ сильный NE.

Толчокъ ряду сейшъ, начавшемуся 28 іюня 1905 года (см. выше, стр. 349), далъ паденіе барометра 26 іюня до 746.9 мм. послѣ ряда дней съ высокимъ давленіемъ (среднее за іюнь 754.6), сильныя сѣверныя вѣтра 26-го и 27-го и, наконецъ, денivelляція (пониженіе) отъ вѣтра 27-го (отклоненіе уровня отъ средняго — 19 см. противъ — 3 см. 26-го).

Наконецъ, рядъ сейшъ, начавшихся 30 іюля 1905 года, былъ обусловленъ паденіемъ барометра къ вечеру 29-го до 745.2 (среднее за іюль 751.2) и сильными вѣтрами NW, WSW и SW.

Метеорологическія условія образованія громадной сейши 31.V—1.VI 1905 съ амплитудой въ 100 см. и періодомъ 27½ час. (фиг. на стр. 352) были слѣдующія:

	7	1	9	сред.	7	1	9
30.V	749.2	746.4	747.0	747.5	NW 2	WSW 4	SW—
31.V	45.7	45.8	45.4	45.6	WSW10	SW12	SW—
1.VI	57.1	54.1	56.7	56.0	NW10	SW 8	SW—

Вода достигла максимума въ 4—5 hr 31.V, минимума въ 8½ ha. 1.VI. Средній уровень отъ 30 до 31.V повысился на 31 см., а отъ 31.V до 1.VI понизился на 33 см. Возникновенію громадной сейши сопутствуетъ паденіе барометра, сильныя вѣтра, сильныя денivelляціи. За этой громадной сейшей послѣдовали четыре крупныхъ, не совсѣмъ правильныхъ сейши, а затѣмъ рядъ низкихъ, болѣе правильныхъ, спокойныхъ.

Такимъ образомъ возникновеніе сейшъ на Аральскомъ морѣ обязано быстрымъ измѣненіямъ атмосфернаго давленія и сильными вѣтрами ¹⁾.

¹⁾ Forgel (Le Léman, II, p. 193) не склоненъ приписывать вѣтру значеніе возбудителя сейшъ на Женев. оз.; тоже и Endrös (l. c., 1903, p. 93) для Чиемсе; тогда какъ на Байкалѣ вѣтеръ несомнѣнно играетъ роль возбудителя сейшъ (Соболевъ l. c., p. 105). Причина такого различія въ томъ, что на мелкихъ озерахъ (къ каковымъ слѣдуетъ причислить и Аральское море) періодъ сейшъ значителенъ, и вѣтеръ имѣетъ достаточно времени, чтобы произвести значительную денivelляцію, которая затѣмъ разряжается рядомъ долгихъ сейшъ. На глубокихъ озерахъ сейши имѣютъ короткій періодъ, и вѣтру здѣсь некогда (да и невозможно) произвести замѣтный сгонъ или нагонъ воды.

Разъ начавшись, сейши продолжаются по инерціи и тогда, когда атмосфера прійдетъ въ нормальное состояніе.

Грозы и землетрясенія не могутъ играть роли возбуждителей сейшъ на Аралѣ.

Періодъ сейши въ 22.7 часа—самый длинный, какой когда либо наблюдался на озерахъ. Изъ до сихъ поръ извѣстныхъ самыми длинными были сейши Платтенскаго озера (10—12 часовъ; см. выше, стр. 350), а также оз. Эри (14—16 часовъ; см. стр. 355). Еще длиннѣе, чѣмъ на Аралѣ, долженъ быть періодъ продольной сейши на Балхашѣ при его длинѣ около 650 вил. и средней глубинѣ около 10 м.

Помимо сейшъ нужно упомянуть о подмѣченныхъ Форелемъ *вибраціяхъ* или *денивелляціяхъ* очень короткаго періода (въ среднемъ около полуминуты), происходящихъ или отъ вѣтра (не смѣшивать съ волнами, имѣющими гораздо болѣе короткій періодъ), или отъ сотрясеній пароходомъ. Природа этихъ вибрацій мало извѣстна; Форель предполагаетъ ¹⁾, что это мультинодальные сейши. Подобныя вибраціи должны быть, конечно, и на Аральскомъ морѣ, но нашъ лимнографъ былъ недостаточно чувствителенъ для записи ихъ.

Сейши на другихъ озерахъ Россіи. Аральское море является для Россіи первымъ озеромъ, въ которомъ констатированы сейши путемъ записей по лимнографу. Вообще въ отношеніи сейшъ озера Россіи почти не изучены. Я привожу ниже все, что мнѣ извѣстно по этому вопросу.

Стабровскій полагалъ, что онъ наблюдалъ сейши на южномъ берегу Онежскаго озера ²⁾. Въ первой работѣ (1854) онъ кратко описываетъ „суточные измѣненія горизонта“, не отождествляя ихъ однако съ сейшами. По его словамъ, „за нѣсколько часовъ передъ начатіемъ бури или сильнаго вѣтра, при совершенно спокойномъ состояніи озера Онега, уровень поднимается или опускается, смотря по направленію будущаго вѣтра“... По мнѣнію автора, „приливы и отливы эти происходятъ отъ различной плотности атмосферныхъ столбовъ, давящихъ на поверхность озера“. „Наибольшая величина измѣненія горизонта доходитъ до одного фута“. Въ французской работѣ (1857) Стабровскій называетъ измѣненія эти сейшами.

¹⁾ Forel. Le Léman, II, 1895 (p. 213—231), p. 223.

²⁾ Стабровскій инж. Описаніе вновь сооруженнаго Онежскаго обводнаго канала. Журн. Гл. Упр. Пут. Сообщ. и Публ. Здан., XX, 1854, стр. 94; также: Stabrowski. Du phénomène des seiches: observations faites durant un séjour de sept années près du lac Onéga. Comp. Rend., Paris, XLV, 1857, p. 150—151.

Такъ какъ періодъ описываемыхъ колебаній не указанъ, то трудно съ опредѣленностью сказать, съ чѣмъ мы здѣсь имѣемъ дѣло. По видимому, это децивелляціи, обязанныя разностями барометрическаго давленія (см. стр. 338)—децивелляціи, которыя должны переходить затѣмъ въ сейши. Періодъ продольной унимодалной сейши на Онежскомъ озерѣ, принимая его среднюю глубину въ 30 м., составитъ около $4\frac{1}{2}$ часовъ.

Съ опредѣленностью можно указать сейши для оз. Гокчи. Колебанія уровня съ періодомъ около одного часа были здѣсь отмѣчены впервые Нешелемъ ¹⁾, который къ своей работѣ приложилъ графикъ колебаній уровня Гокчи у Еленовки за каждыя 5 минутъ въ теченіе нѣсколькихъ (неполныхъ) дней іюня 1852 года. Правильно выраженныхъ серій сейшъ не замѣтно, но намѣчены сейши съ періодами около 1 часа и около 2 часовъ ²⁾ и болѣе короткія съ періодомъ 12—25 мин. Явленіе сейшъ не было извѣстно Нешелю. Для объясненія подмѣченныхъ имъ періодическихъ колебаній онъ выставилъ слѣдующую фантастическую теорію: оз. Гокча имѣетъ подземное сообщеніе съ полостями вулканическаго происхожденія, наполненными газами и парами; вследствие суточного хода атмосфернаго давленія надъ озеромъ, эти газы и пары подвергаются то большому, то меньшему сжатію, результатомъ чего являются пониженія и повышенія уровня воды въ озерѣ ³⁾. Горн. инж. Митте обратилъ вниманіе на то, что подмѣченные Нешелемъ колебанія уровня оз. Гокча есть сейши, но онъ неправильно ставилъ ихъ въ причинную связь съ бризами ⁴⁾.

Для Иссык-куля мною указана вѣроятность сейшъ на основаніи нѣкоторыхъ наблюденій ⁵⁾.

На озерѣ В. Чебачьемъ Кокчетавскаго уѣзда П. Г. Игнатовъ наблюдалъ въ маѣ 1902 г. сейши короткаго періода по илемираметру ⁶⁾.

На Байкалѣ А. В. Вознесенскій отмѣтилъ (но еще не описалъ) сейши съ періодомъ около 12 час. Endrös высказалъ предположеніе, не имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ приливами и отливами ⁷⁾.

¹⁾ Nöschel A. Bemerkungen über den Goktscha-See am Kaukasus in geognostischer, hydrographischer und meteorologischer Beziehung. Verhandl. Russ. K. Mineral. Ges., 1854, p. 91 f.

²⁾ По формулѣ на стр. 345 періодъ продольной унимодалной сейши для оз. Гокча долженъ быть 125 мин.

³⁾ L. c., p. 94.

⁴⁾ Митте М. Бассейнъ Гокчинскаго озера. Горн. Журн., 1891, т. 2, стр. 230, 232.

⁵⁾ Оз. Иссык-куль. "Землеустройство", 1904, кн. I—II, стр. 26.

⁶⁾ Тамъ же, кн. I—II, стр. 107.

⁷⁾ Pet. Mit., 1908, p. 68.

5. Приливы и отливы.

Съ теоретической точки зрѣнія приливы и отливы мы должны ожидать, конечно, и въ Аральскомъ морѣ. По теоріи „равновѣсія“ приливовъ и отливовъ, которая, какъ указываетъ Г. Дарвинъ, вполне применима къ озерамъ, вытянутымъ въ направленіи Е—W, но не особенно растянутымъ съ N на S, высота прилива, производимаго притяженіемъ луны, должна составлять максимумъ $1:11664000$ длины озера ¹⁾. Протяженіе Аральскаго моря съ востока на западъ составляетъ 284 кил. (см. выше, стр. 119), слѣдовательно, высота луннаго прилива должна быть около $24\frac{1}{2}$ мм. Если принять во вниманіе, что вліяніе солнечнаго притяженія на высоту волны нѣсколько менѣе половины (точнѣе $25\frac{1}{2}:59$) луннаго, то наибольшая амплитуда приливо-отливной волны при максимальномъ дѣйствіи притяженія луны и солнца (т.-е. во время новолунія и полнолунія: Springtiden) составитъ около $3\frac{1}{2}$ см. ²⁾. Эта величина имѣетъ только приближенное значеніе, такъ какъ Аральское море значительно вытянуто съ сѣвера на югъ, а при этомъ условіи уже становится замѣтнымъ вліяніе вращенія земли, отклоняющее воду текущую съ сѣвера на югъ къ западу, а съ юга на сѣверъ—къ востоку.

При ничтожной высотѣ максимальной приливной волны на Аралѣ она маскируется другими денivelляціями, а особенно отъ вѣтра и сейшъ, почему вліяніе приливовъ и отливовъ констатировать,—по крайней мѣрѣ, въ настоящее время, затруднительно. Во всякомъ случаѣ, двухъ максимумовъ и двухъ минимумовъ въ теченіе лунныхъ сутокъ не замѣчается (быть можетъ, однако, потому что лимнографъ не достаточно чувствителенъ: показанія его даны въ цѣлыхъ сантиметрахъ).

Вообще вопросъ о приливахъ и отливахъ на озерахъ разработанъ весьма мало, и съ достовѣрностью это явленіе не изслѣдовано ни на одномъ озерѣ. Graham (1860) и Fergel (1874) указали приливы и отливы для оз. Мишигэнъ (амплитуда около 7 см.), но Гюнтеръ ³⁾ высказалъ предположеніе, не есть ли это сейши. Однако, въ послѣднее время Endrös, вычисливъ возможный періодъ унисональной сейши этого озера, пришелъ къ выводу, что сейши здѣсь должны имѣть періодъ около 8 час., а при допущеніи совмѣстнаго колебанія озеръ Мишигэнъ и Гуронъ—отъ 40 до 50 час., и, слѣдовательно, тѣ колебанія, которыя имѣютъ здѣсь періодъ 12—13 часовъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, суть приливы и

¹⁾ Darwin George. Ebbes und Flut sowie verwandte Erscheinungen im Sonnensystem. Autor. deutsche Ausg. Leipzig, 1902, p. 167.

²⁾ Во время квадратуръ всего около 1 см.

³⁾ Günther S. Handb. d. Geophysik, II, 1899, p. 458.

отливы, тѣмъ болѣе, что высота ихъ (7 см.) соотвѣтствуетъ (для озера Мишиганъ-Гуронъ) теоріи. Тотъ же авторъ указываетъ вѣроятность присутствія приливовъ и отливовъ и для озеръ Эри и Байкала ¹⁾.

Въ связи съ морскими приливами и отливами нужно упомянуть еще объ одной причинѣ денivelляцій: это приливы и отливы на самой земной корѣ. Присутствіе ихъ (по опытамъ Rebeur-Paschwitz'a съ помощью горизонтальнаго маятника) несомнѣнно, но высота ничтожна. Хотя благодаря приливамъ и отливамъ въ земной корѣ происходитъ деформация котловины озера и мы должны были бы ожидать не денivelляцій уровня, а эвстатическихъ измѣненій, но нужно замѣтить, что вследствие значительнаго протяженія озера и ограниченности періода времени между максимумами прилива и отлива, теченія не успѣваютъ установить нормальное состояніе равновѣсія уровня, и денivelляція дѣлается постоянной. Практически она не имѣетъ значенія ²⁾.

б. Различія въ плотности и температурѣ воды.

Въ центрѣ моря и въ сѣверо-западномъ углу соленость больше, чѣмъ въ южныхъ и сѣверо-восточныхъ частяхъ, куда приносятъ массу воды Сыръ и Аму. Очевидно, уровень будетъ стоять выше тамъ, гдѣ плотность меньше.

Кромѣ притока воды изъ рѣкъ, различія въ солености могутъ вызываться неодинаковымъ распредѣленіемъ съ одной стороны атмосферныхъ осадковъ надъ озеромъ, съ другой—силы испаренія; такъ, осадковъ въ сѣверной части моря выпадаетъ больше, чѣмъ въ южной; испареніе въ болѣе соленыхъ частяхъ моря меньше, чѣмъ въ опрѣсненныхъ и т. д. О мѣстныхъ ливняхъ см. стр. 275.

Различія въ плотности, помимо солености, могутъ обуславливаться различіями въ температурахъ, зависящими отъ неодинаковаго прогреванія прибрежной и пелагической части, отъ разности широтъ, отъ силы сгонныхъ и нагонныхъ вѣтровъ, степени прозрачности и т. п. ³⁾.

¹⁾ A. Endrös. Zusammenstellung der Hauptseichesperioden etc. Peterm. Mitt., 1908. № 3, p. 66—68.

²⁾ Мы не касаемся здѣсь другихъ денivelляцій, обусловленныхъ астрономическими причинами, напр., вызываемыхъ мутацией Chandler'a съ періодомъ въ 427 дней. Подробности см. у Darwin'a, l. c., Kap. XV. Замѣтимъ, что вообще всякаго рода измѣненія въ положеніи земной оси, а также во времени вращенія земли вокругъ своей оси влекутъ за собой измѣненія въ напращиваніи и напряженіи центробѣжной силы, а, слѣдовательно, вызываютъ денivelляціи.

³⁾ Nansen (Pet. Mit., 1905, p. 25) вычисляетъ, что средняя плотность толщи воды Атлантическаго океана въ 500 метровъ подъ $24^{\circ}\text{N}=1.0257$, а подъ $74^{\circ}\text{N}=1.0281$, благодаря чему подъ 24° океанъ долженъ стоять на 1175 см. выше, чѣмъ подъ 74°N .—Макаровъ (Гидрол. изсл. въ Лаперуз. прол. Зап. Ак. Н. по физ. м. О., XVI, № 9, 1903, стр. 10) вычислилъ, что уровень заз. Аппла, вследствие разностей соленостей и температуръ, на 21 мм. выше сѣв. части Японскаго м.

Въ качествѣ примѣра денивелляцій отъ различія соленостей и температуръ приведемъ разницу уровней двухъ станцій 1902 года у западнаго берега. Глубина на первой ($44^{\circ}27'N$, $58^{\circ}24'E$; 19.VIII) 33 м., на второй ($44^{\circ}44'N$, $58^{\circ}22'E$; 20.VIII)—45 м. Удѣльные вѣса $\left(S \frac{17.5}{17.5}\right)$ на поверхности на первой 1.00679, на второй 1.00735, прочія гидролог. данныя см. на стр. 279 и 305 (также Гидрол. Журн., стр. 150—152). Помощью интерполяціи мы получаемъ для обѣихъ станцій t° и удѣльный вѣсъ $\left(S \frac{17.5}{17.5}\right)$ для каждаго метра отъ поверхности до глубины 33 м. Отсюда мы выводимъ для первой станціи среднюю t° 17.6° , средній уд. вѣсъ 1.00762 $\left(=1.00795 S \frac{0}{4}\right)$, для второй — среднюю t° (до глубины 33 м.) 16.5° , средній уд. вѣсъ 1.00839 $\left(=1.00877 S \frac{0}{4}\right)$.

По таблицамъ Кнудсена (р. 39) можно найти для обѣихъ станцій плотность воды при найденной средней t° (т.-е. при 17.6° и 16.5°), отнесенную къ чистой водѣ при 4° $\left(S \frac{t}{4}\right)$; эта плотность равна для первой станціи 1.00630, для второй 1.00693. Отсюда легко вычислить, что на первой станціи уровень будетъ стоять на 11 мм. выше, чѣмъ на второй. Разстояніе обѣихъ станцій составляетъ 32 км. Какъ ни мала величина паденія между двумя станціями, она, тѣмъ не менѣе, должна вызвать теченіе отъ первой станціи къ второй (съ юга на сѣверъ). Такое теченіе, дѣйствительно, наблюдается вдоль западнаго берега (см. ниже).

Подобнымъ образомъ можно вычислить, что разница уровней между станціями 1900. года: № 15 ($45^{\circ}2'N$, $58^{\circ}36'E$) и № 30 ($45^{\circ}52'N$, $60^{\circ}5'E$) составитъ около 15 мм. въ пользу первой ¹⁾.

Образованіе льда въ прѣсныхъ озерахъ не даетъ начала денивелляціямъ, такъ какъ насколько уровень озера понижается благодаря образованію льда, настолько же онъ повышается вслѣдствіе вытѣсненія льдомъ объема воды, равнаго вѣсу льда. Тоже (*mutatis mutandis*) при таяніи. Другое дѣло въ соленой водѣ, гдѣ въ ледъ переходитъ только часть солей изъ воды, другая же повышаетъ соленость подледной воды: такъ, по опытамъ Петерсона вода уд. в. 1.0110 $\left(S \frac{0}{4}\right)$ давала ледъ, талая

¹⁾ Эти вычисленія нами сдѣланы въ самой упрощенной формѣ. Подробности о подобныхъ вычисленіяхъ см. у R. Engelhardt. Untersuchungen über die Strömungen der Ostsee. Die Dichtigkeitsfläche. (Diss. Kiel) Arch. Deutsch. Seewarte, XXII (Altona) 1899. См. также карты съ изображеніемъ изогипсъ денивелляцій отъ различія плотностей въ Черномъ м. у W. Wissemann. Die Oberflächenströmungen d. Schwarzen Meeres. Ann. Hydr. u. mar. Met., 1906, p. 162—179, Taf. 8. (Diss. Kiel).

вода котораго имѣла уд. вѣсъ 1.0053 ¹⁾, а по опредѣленіямъ на „Vega“ морской ледъ, образовавшійся за зиму 1878—79 года у Пиглекая, содержалъ въ 100 куб. сант. талой воды всего отъ 0.432 до 0.011 гр. хлора ²⁾, т.-е. иногда годился для полученія питьевой воды, тогда какъ вода на поверхности моря заключала здѣсь 1.55—1.71 гр. хлора въ 100 к. с. ³⁾.

Благодаря указанной причинѣ, въ моряхъ и соленыхъ озерахъ при замерзаніи происходитъ нѣкоторое пониженіе уровня, а при таяніи повышеніе.

Въ связи съ конвекціонными токами, образующимися при таяніи и образованіи льда, эти денivelляціи имѣютъ извѣстное значеніе для циркуляціи водъ Аральскаго моря.

7. Теченія.

Всякаго рода денivelляціи (кромѣ обусловленныхъ притяженіемъ береговъ) влекутъ за собою *теченія* (см. ниже). Но, разъ образовавшись, теченія въ свою очередь вызываютъ денivelляціи. Именно, вслѣдствіе вращенія земли, теченія въ сѣверномъ полушаріи отклоняются вправо, почему съ правой стороны (смотря по направленію теченія) уровень повышается, съ лѣвой же понижается ⁴⁾. Въ Аральскомъ морѣ имѣется теченіе, направленное по часовой стрѣлкѣ; благодаря этому, уровень моря долженъ въ центрѣ повышаться, у береговъ же стоять ниже. Отклоненіе теченія вправо вызываетъ то, что лѣтомъ теплая вода съ правой стороны теченія простирается значительно глубже, чѣмъ съ лѣвой, гдѣ выступаетъ на поверхность донная холодная вода (ср. также стр. 276).

8. Притяженіе береговыми массами.

Вліяніе притяженія береговъ на уровень океановъ прежде преувеличивалось, и ему приписывали деформаціи уровня оксана, доходящія до 1300—1400 м., но по новымъ даннымъ деформаціи на берегахъ океановъ не превосходятъ 150 м. ⁵⁾.

¹⁾ Pettersson, O. On the properties of water and ice. Vega-Exped. vetensk. iakttag., II, 1883, p. 291.

²⁾ Pettersson, l. c., p. 307. ³⁾ Тамъ же, p. 373.

⁴⁾ Объ этомъ см. Mohn, Peterm. Mitt. Ergh. № 79, по-русски: Монъ. Система теченій С. Евр. моря. Зап. по Гидр., 1888, в. 3, стр. 44. Также V. W. Ekman. Beiträge z. Theorie der Meeresströmungen. Ann. Hydr. u. mar. Met., 1906, p. 425 f.

⁵⁾ Messerschmidt. Ann. d. Hydr. u. marit. Meteor. 1900, p. 601.

Такъ какъ высокихъ горныхъ вѣжей на берегу Арала нѣтъ, то вліяніе притяженія береговъ на уровень воды не можетъ имѣть хоть сколько-нибудь замѣтнаго вліянія. Во всякомъ случаѣ, западный берегъ моря сравнительно высокъ (до 190 мет. надъ уровнемъ Арала, см. стр. 169—170), обрывистъ и состоитъ изъ плотныхъ породъ, тогда какъ восточные и южные берега мелки, плоски и сложены изъ песку. Кромѣ того вдоль обрыва Усть-урта тянется полоса наибольшихъ глубинъ. Благодаря этимъ причинамъ, западный берегъ теоретически долженъ оказывать болѣе сильное притяженіе на массу воды, чѣмъ южный и восточный, почему уровень воды у Усть-урта долженъ стоять выше,—практически, конечно, на ничтожную величину.

3. Теченія.

Результатомъ разностей уровня, т.-е. денivelляцій ¹⁾ (см. выше, стр. 338—366), являются теченія. Эти теченія можно назвать *денivelляціонными*. Вѣтеръ вызываетъ непосредственно *вѣтровыя* теченія.

Помимо нихъ существуютъ еще *конвекціонныя* теченія, вызываемыя различіями въ температурѣ и солености (также осмотическомъ давленіи) близлежащихъ водныхъ массъ ²⁾. О вертикальныхъ конвекціонныхъ теченіяхъ мы уже говорили выше по поводу т. н. „слоя скачка“ (стр. 310); горизонтальная тепловая конвекція имѣетъ мѣсто благодаря наклону изотермическихъ плоскостей. Различія въ концентраціи зависятъ отъ прихода рѣсной воды (изъ рѣкъ и атмосфернымъ путемъ), отъ испаренія и прихода соленой воды (разными путями), отъ таянія и образованія льда. Конвекціонныя теченія, хотя имѣютъ важное значеніе для циркуляціи водъ озера, термики, біологіи и т. д., простымъ глазомъ почти не замѣтны и трудно поддаются изслѣдованію. Поэтому въ нижеслѣдующемъ мы будемъ говорить только о денivelляціонныхъ и вѣтровыхъ теченіяхъ.

Для изслѣдованія теченій Аральскаго моря мною въ 1901 г. употреблялась вертушка Вольтмана, которую опускали на различныя глубины (стоя на якорѣ ³⁾). Въ 1900 г. я пользовался бутылкой, прикрѣпленной къ шнуру.

¹⁾ Кромѣ денivelляцій, зависящихъ отъ притяженія водной массы береговыми массами.

²⁾ Конвекціей въ физикѣ называется уносъ теплоты подвижною средою. Въ океанографіи конвекціонными теченіями обыкновенно называютъ всѣ теченія, происходящія отъ разностей температуръ и соленостей.

³⁾ Всѣ наблюденія напечатаны въ Гидролог. Журн. въ Науч. Рез. Ар. Э., вып. 7.—На стр. 103, столб. 11, строка 6 сверху; см. 28 м. слѣдуетъ читать 2.8 м.

Еще въ 1900 году прямыми наблюденіями, а также путемъ изученія распредѣленія удѣльныхъ вѣсовъ было обнаружено присутствіе у западнаго берега моря теченія, направляющагося съ юга на сѣверъ. Карта распредѣленія удѣльныхъ вѣсовъ показываетъ, что на широтѣ о. Николая мы у зап. берега встрѣчаемъ гораздо болѣе низкіе удѣльные вѣса, чѣмъ въ срединѣ моря (см. стр. 274). Скорость теченія вдоль западнаго берега довольно значительна: 21 іюля 1900 г. въ 9 час. у. подъ $45\frac{1}{2}^{\circ}\text{N}$ наблюдалась на поверхности скорость $1-1\frac{1}{4}$ км. въ часъ, направленіе на NNE; вѣтра ни во время наблюденія, ни ночью не было, въ предыдущіе дни вѣтра были SW и S. Глубина въ мѣстѣ наблюденія $62\frac{1}{2}$ м.

Достигнувъ сѣв.-зап. угла моря, это теченіе поворачиваетъ къ востоку, сохраняя довольно значительную скорость. Вотъ нѣкоторыя наблюденія 1901 г., сдѣланныя въ сѣв.-зап. части моря: 8 час. веч. 10.VIII подъ $45^{\circ}49'\text{N}$, $59^{\circ}7'\text{E}$, глубина $27\frac{1}{2}$ м., вѣтеръ W скор. 2.0 м., направленіе теченія на поверхности на Е ¹⁾:

0 м.	1270 м. въ часъ
10	1270 " " "
15	90 " " "
26	0 " " "

Здѣсь же на слѣдующій день въ 8 ч. у. теченіе на поверхности 115 м. на Е, вѣтеръ N.

Нѣсколько восточнѣе ($45^{\circ}46'\text{N}$ $59^{\circ}14'\text{E}$, глуб. $23\frac{1}{2}$ м.) 10.VIII направленіе этого теченія было на S, причемъ здѣсь на глубинѣ 10 м. теченіе оказалось сильнѣе, чѣмъ на поверхности (вѣтеръ E):

0 м.	885 м. въ часъ
10	1315 " " "
15	155 " " "
20	0 " " "

Такое же увеличеніе скорости съ глубиной отмѣчено и 11.VIII подъ $45^{\circ}52'\text{N}$, $59^{\circ}0'\text{E}$ (глуб. 30 м.), гдѣ теченіе на поверхности Е 855 м., на 15 м.—880 м. и на глуб. 20 м.—0 м.; вѣтеръ SE.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ сѣв.-зап. части моря теченіе сохраняетъ восточное направленіе при вѣтрахъ W, N и SE.

Наибольшая глубина, на которой наблюдались теченія, это—30 м. ($45^{\circ}26'\text{N}$, $58^{\circ}44'\text{E}$; 22.VIII 1901, вѣтеръ NE, теченіе на N):

¹⁾ Это было самое сильное изъ всѣхъ отмѣченныхъ теченій: 1.3 км. въ часъ

0 м.	1100 м.	въ часъ
5	880	" " "
10	690	" " "
20	265	" " "
30 (дно)	265	" " "

На слѣдующій день (23.VIII) былъ штиль, теченіе на поверхности на N 925 м.

Необходимо отмѣтить, что однажды (23.VIII 1902, $45^{\circ}21'N$, $58^{\circ}22'E$) въ западной части моря на поверхности я не могъ обнаружить никакого теченія, хотя за день нѣсколько южнѣе теченіе было на N. Можетъ быть, впрочемъ, оно шло ближе къ берегу.

Кромѣ прямыхъ наблюдений и распредѣленія удѣльных вѣсовъ, теченіе вдоль западнаго берега доказывается присутствіемъ въ планктонѣ аму-дарьинскихъ формъ, найденныхъ В. И. Мейснеромъ ¹⁾ въ планктонныхъ пробахъ, взятыхъ на протяженіи теченія, каковы *Brachionus backeri*, *B. mülleri* и *Anuraea valga*. По справедливому мнѣнію того же автора, нахождение (15.VIII 1901 г.) прѣсноводнаго перепончатокрылаго *Polynema bergi* въ зал. Чернышева должно быть объясняемо заносомъ теченіемъ изъ Аму. Борщовъ ²⁾ указываетъ для зап. берега моря между м. Акъ-тумсукъ и родникомъ Каска-джулъ нахождение прѣсноводныхъ аму-дарьинскихъ діатомей *Surirella angusta* и *Navicula limosa*; относительно послѣдней, найденной какъ у устьевъ Аму, такъ и между м. Акъ-тумсукъ и Улькунъ-тумсукъ, тотъ же авторъ замѣчаетъ: всѣ экземпляры „обладаютъ характерною для *N. limosa* прѣсныхъ стоячихъ водъ особенностью, именно буровато-желтою окраской клѣточной оболочки, зависящею, безъ сомнѣнія, отъ значительнаго содержанія въ ней желѣза“.

Что касается причинъ этого теченія вдоль западнаго берега къ сѣверу, то оно объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что наиболѣе сильными вѣтрами на Аралѣ являются NE (хотя они и не преобладаютъ лѣтомъ); этотъ вѣтеръ сгоняетъ воду въ SW уголъ моря, откуда она можетъ стекать только на N вдоль западнаго берега; разъ установившись, это теченіе будетъ поддерживаться также и SE вѣтрами; наконецъ, и NW вѣтеръ въ концѣ концовъ пригонитъ воду въ ю.-з. часть моря, откуда она опять-таки пойдетъ къ сѣверу.

Во-вторыхъ, это теченіе обусловлено низкими удѣльными вѣсами въ южн. части моря, куда Аму-дарья приноситъ массу прѣсной воды (ср. выше, стр. 273), тогда какъ сѣверо-западный уголъ моря не

¹⁾ Мейснеръ В. Водная фауна Аральск. м. Научн. Рез. Ар. Эксп., в. 8, 1908, стр. 73.

²⁾ См. стр. 96, прим. 4.

имѣеть постоянныхъ притоковъ. Наконецъ, не безъ вліянія на плотность остаются и нѣсколько болѣе высокія температуры воды, которыя должны быть свойственны южной части моря (44°N) по сравненію съ сѣверной (46°N).

Взглядъ на карту распредѣленія удѣльных вѣсовъ показываетъ, что кромѣ западнаго бассейна есть еще одна область съ малой соленостью, именно вдоль восточнаго берега моря отъ устьевъ Сыра до о. Кузь-джитпеса (см. выше стр. 273): если идти отъ устьевъ Сыра на югъ вдоль внѣшней линіи острововъ, то мы только у южнаго конца о. Кузь-джитпеса, т.-е. на разстояніи свыше 50 миль, встрѣтимъ уд. вѣсъ 1.0086, тогда какъ направляясь отъ устьевъ къ срединѣ моря, воду такого же уд. вѣса можно встрѣтить въ разстояніи 5—15 миль (смотря по вѣтрамъ). Еще на широтѣ о. Каска-кулана (т.-е. 30 миль отъ устьевъ рѣки) вдоль берега уд. в. менѣе 1.0080. Очевидно, что, подобно тому какъ вдоль западнаго берега замѣчается теченіе отъ устьевъ Аму къ сѣверу, точно также отъ устьевъ Сыра идетъ вдоль восточнаго берега теченіе къ югу. И это теченіе подтверждается распредѣленіемъ планктонныхъ организмовъ: въ пробѣ, взятой у остр. Каска-куланъ, гдѣ уд. вѣсъ 28.IX 1901 былъ 1.0077, оказалась прѣсноводная сыр-дарьинская форма *Ceriodaphnia pulchella*¹⁾.

Объясненіе этого теченія отъ устьевъ Сыра на SE такое же, какъ и теченія вдоль зап. берега: это NE вѣтра и удѣльные вѣса, болѣе низкіе у устьевъ Сыра, чѣмъ южнѣе.

Такимъ образомъ намѣчается любопытный *круговоротъ водъ Аральскаго моря*: отъ устьевъ Сыр-дарьи вдоль внѣшней линіи острововъ восточнаго берега по направленію къ устьямъ Аму-дарьи, а отсюда вдоль западнаго берега моря къ сѣверу; достигнувъ сѣв.-западнаго угла моря, это теченіе поворачиваетъ къ востоку, а затѣмъ, повижимому, къ югу вдоль западнаго берега пол. Куланды. Дальнѣйшей его судьбы я не имѣлъ случая прослѣдить.

Круговоротъ водъ Аральскаго моря совершается, какъ видно изъ изложеннаго, *по часовой стрѣлкѣ*,—между тѣмъ какъ въ Каспійскомъ морѣ противъ часовой стрѣлки, что объясняется другимъ распредѣленіемъ уд. вѣсовъ этого моря.

Въ восточномъ теченіи (отъ устьевъ Сыра) слѣдуетъ отмѣтить замѣчательное *стремленіе прѣсной воды стелиться у самаго берега*; такъ, близъ берега Каска-кулана въ концѣ сентября 1901 уд. вѣсъ былъ 1.0077, между тѣмъ уже въ 6 миляхъ отъ берега 1.0084, а далѣе вглубь моря 1.0087—1.0088. Точно также въ срединѣ сентября 1900 г. въ почти замкнутомъ заливѣ Акбеке, лежащемъ въ 15 миляхъ къ NE

¹⁾ См. Мейснеръ, I. с., стр. 45.

отъ устьевъ Сыръ-дарьи, уд. вѣсъ равнялся 1.0067, тогда какъ въ открытомъ заливѣ Б. Сары-чеганакъ близъ залива Акбеке въ то же время было 1.0079. И теченіе, идущее отъ устьевъ Аму, имѣетъ стремленіе прижиматься къ берегу. Для дальнѣйшей иллюстраціи того, что прѣсная вода стелется именно вдоль берега, нужно отмѣтить, что въ глубь моря вліяніе прѣсной воды Сыръ-дарьи сказывается не особенно далеко: такъ, 25.VIII 1901 уже въ $1\frac{1}{2}$ миляхъ къ SW отъ устьевъ было 1.0082; 7.IX 1901 въ 8 миляхъ отъ устьевъ было 1.0087, хотя вѣтеръ былъ NNE, т.-е. отъ устьевъ.

Въ силу связаннаго съ вращеніемъ земли отклоненія теченій вправо мы должны были бы ожидать, что описанныя теченія, идущія отъ устьевъ Сыра къ югу и отъ устьевъ Аму къ сѣверу, будутъ отклоняться не къ берегу, а отъ берега, центрипетально.

Макаровымъ ¹⁾ указано, что вообще теченія имѣютъ стремленіе „прилипать“ къ берегамъ. Причину онъ видѣлъ въ томъ, что между берегомъ и теченіемъ образуется „область малаго давленія“, куда и должна устремляться вода. Кромѣ этой причины, какъ мнѣ кажется, нужно имѣть въ виду еще слѣдующее: у береговъ внутреннее треніе частицъ воды меньше, потому, какъ показалъ V. Ekman ²⁾, что здѣсь больше различій въ плотности лежащихъ одинъ надъ другимъ слоевъ воды, чѣмъ въ открытомъ морѣ; такъ какъ различія въ плотности мѣшаютъ образованію вихрей (водоворотовъ), препятствующихъ поступательному движенію воды, то у береговъ слои легче скользятъ одинъ надъ другимъ; вслѣдствіе этого теченія должны имѣть стремленіе отклоняться къ берегамъ.

Кромѣ только-что описаннаго, болѣе постояннаго круговаго теченія, существуетъ, конечно, еще много другихъ, чисто мѣстныхъ теченій, которыя, однако, имѣютъ весьма важное вліяніе на морфологію береговъ (см. стр. 212). Приведемъ поэтому нѣсколько примѣровъ прибрежныхъ теченій.

21.VIII.01 у западнаго берега подъ $45^{\circ}10'N$, $58^{\circ}24'E$, гдѣ глубина $9\frac{1}{2}$ м., наблюдалось послѣ упорнаго SE вѣтра теченіе на N:

0 м.	230 м. въ часъ
3 „	230 „ „ „
6 „	230 „ „ „
8 „	255 „ „ „

Съ западной стороны мыса Узунъ-каиръ на полуостровѣ Куланды близъ берега (глубина $6\frac{1}{2}$ м.) въ 9 час. веч. 16.VIII.01 замѣчено на

¹⁾ Макаровъ С. Витязъ и Тихій Океанъ. Спб. 1894, I, стр. 259, таб. I. VII, фиг. 3.

²⁾ Ekman V. W. Beitr. z. Theorie der Meeresströmungen. Ann. Hydr. u. mar. Met., 1906, p. 427—430.

поверхности теченіе на SSE скоростью 935 м. въ часъ; вѣтеръ SW скор. 5.7 м. въ сек. На слѣдующій день въ 7 час. утра вертушка не обнаружила на поверхности никакого теченія; вѣтеръ WNW скоростью 4.5 м.

Направленія теченій на глубинахъ мною не отмѣчались за неимѣніемъ подходящаго инструмента, но нѣкоторые наблюденія говорятъ, что иногда, особенно у береговъ, они на глубинахъ идутъ въ сторону, противоположную поверхностному потоку; такъ, 13 іюля 1900 г. километрахъ въ 5 къ Е отъ о. Николая, гдѣ глубина 23 м., отмѣчено на поверхности (стоя на якорѣ) теченіе на SSE (вѣтеръ слабый NW); когда былъ опущенъ батометръ, то мы замѣтили слѣдующее: пузыри воздуха, вытѣсненнаго водою изъ прибора, выходили на поверхность воды не у судна (что было бы, если бы поверхность моря была спокойна и не было поверхностнаго теченія) и не на SSE (если бы они увлекались лишь поверхностнымъ теченіемъ), а на NNE, очевидно уносимые глубиннымъ теченіемъ.

Повышенія и пониженія уровня, производимыя *сейшмами*, обуславливаютъ теченія, хорошо замѣтныя лишь въ узкихъ проливахъ. Такъ, на сѣверномъ концѣ залива Б. Сары-чеганакъ близъ ст. Аральское море отъ моря отходитъ протокъ къ небольшому озеровидному заливчику; въ этомъ протокѣ съ 10 по 13.IX 1900 г. я наблюдалъ очень быстрое теченіе—изъ моря въ заливъ, когда уровень повышался, и, наоборотъ, изъ залива въ море, когда вода сбывала. Теченіе было сильнѣе, чѣмъ въ Сыръ-дарьѣ у Казалинска (гдѣ оно выше 4.5 килом. въ часъ). Теченія эти имѣютъ большое вліяніе на форму и глубину пролива, по которому они текутъ: не будь ихъ, заливчикъ давно отдѣлился бы косою отъ моря и превратился бы въ озеро.

Теперь нужно сказать нѣсколько словъ о *компенсационныхъ теченіяхъ*, т.-е. получающихъ начало не самостоятельно, а благодаря уже существующимъ теченіямъ.

Всякое теченіе, принося въ извѣстный пунктъ нѣкоторую массу воды, заставляетъ воду, ранѣе уже бывшую въ этомъ пунктѣ, перемѣститься въ другое мѣсто: обыкновенно она течетъ подъ поверхностнымъ теченіемъ въ направленіи обратномъ ему. Такія противотеченія, особенно замѣтныя во время бурь ¹⁾, очень легко наблюдать на подвѣтренныхъ берегахъ по пониженію поверхностной температуры воды,

¹⁾ На Балтійскомъ морѣ такіа теченія называются „Sog“; см. Kt̄m̄t̄s Handbuch. d. Oceanographie. II, 1887, p. 93.

благодаря выступающей здѣсь съ глубины холодной водѣ (см. выше, стр. 287).

Въ узкихъ проливахъ и въ неглубокихъ заливахъ компенсаціонныя теченія могутъ идти и не по дну ихъ, а по поверхности; такъ, рыбаки мнѣ передавали, что когда въ зал. Б. Сары-чеганакъ бываетъ штормъ съ N, въ проливѣ между о. Узунъ-каиромъ и материкомъ теченіе идетъ въ противоположномъ направленіи.

Одно изъ интереснѣйшихъ компенсаціонныхъ теченій—это образующееся въ морѣ *передъ устьями рѣкъ*: тогда какъ на поверхности здѣсь имѣется теченіе отъ устьевъ къ центру моря, по дну идетъ обратное теченіе—изъ моря къ устьямъ, подносящее соленую воду къ самому бару. Такое теченіе съ необыкновенной ясностью замѣчалось передъ устьями Сыръ-дарьи. 30 іюля 1902 г. мы вышли изъ главныхъ устьевъ Сыръ-дарьи и стали въ 10 метрахъ за баромъ (т.-е. уже въ морѣ); на поверхности была совершенно прѣсная, мутная вода, ничѣмъ ни по вкусу, ни по цвѣту не отличавшаяся отъ воды Сыръ-дарьи, а на днѣ на глубинѣ 2.5 метровъ оказалась прозрачная соленая вода удѣльнаго вѣса 1.0084, т.-е., почти равная среднему удѣлн. вѣсу воды Арала на поверхности. Такимъ образомъ по дну соленая вода подходит къ самому бару и какъ бы пытается насильно ворваться въ самыя устья рѣки. Эта донная вода, кромѣ того, была сравнительно холодна, она имѣла всего 19.1°С на глубинѣ 2½ метровъ, тогда какъ на поверхности было 26.1°, что даетъ разницу температуръ въ 7° при такой ничтожной глубинѣ. На поверхности же удѣльный вѣсъ еще на разстояніи 11 миль къ SW отъ бара равнялся всего 1.0073 и лишь на 14 миляхъ сталъ равнымъ 1.0084¹⁾). Подобныя же наблюденія сдѣланы передъ устьями Сыръ-дарьи и 25 августа 1901 г.

Это противотеченіе имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ образованія дельты: соленая вода обладаетъ способностью быстро осаждать мусть (см. стр. 317, прим. 6), и осадки, выносимые рѣкой въ море, встрѣчая у самыхъ устьевъ соленую воду, осѣдаютъ здѣсь же, способствуя образованію бара.

Приведенныя выше наблюденія надъ теченіями Аральскаго моря представляютъ только первый шагъ къ изученію ихъ. Было бы желательно произвести болѣе подробныя наблюденія надъ теченіями въ западной части моря, особенно надъ ихъ направленіемъ и скоростью на глубинахъ путемъ усовершенствованныхъ новѣйшихъ приборовъ²⁾).

¹⁾ Такого же рода отношенія были указаны адм. Макаровымъ для Кронштадтской гавани; см. Макаровъ С. „Витязь“ и Тихій Океанъ. Спб. 1894, I, стр. 206, II, стр. 160. Ср. такого же рода наблюденія передъ устьями Амура: Бражниковъ В. Мат. топогр. и физ. геогр. Николаев. района. Спб. 1904, стр. 107, 112. См. также Krümmel. Handb. d. Ozeanogr., 1. Aufl., II, 1887, p. 360.

²⁾ См. Nansen F. Methods for measuring direction and velocity of currents

Желательно было бы также примѣнить методъ бутылокъ, съ такимъ успѣхомъ использованный Каспійской Экспедиціей 1904 г. ¹⁾.

4. Состояніе уровня, начиная съ XVIII столѣтія.

Свѣдѣнія до 1885 г.

Только начиная съ 1740 года, когда сѣверные и частью восточные берега Арала были положены на карту Муравинымъ (см. выше стр. 60—65), является возможность судить о прежнемъ уровнѣ Арала, опираясь на болѣе или менѣе точный картографическій матеріалъ, а не на неопредѣленные показанія, какія мы встрѣчаемъ у болѣе раннихъ авторовъ (о чемъ будетъ рѣчь ниже). Впрочемъ, и карта Муравина далека отъ точности, почему на основаніи ея дѣлались противоположные выводы по интересующему насъ вопросу.

Н. Ханьковъ, первый, обратившій вниманіе на съемки Муравина, сличилъ ихъ съ съемками сѣверныхъ береговъ Арала начала 40-хъ годовъ XIX ст. и пришелъ къ выводу, что въ 1740 году сѣверо-восточная оконечность Арала, заливъ Сары-чеганакъ, вдавался въ материкъ на 84 версты далѣе противъ современныхъ Н. Ханькову картъ. „Сличая удаленіе горы Акча-тау отъ Орской крѣпости по нынѣшнимъ съемкамъ и маршрутамъ Муравина, пишетъ Н. Ханьковъ ²⁾, я убѣдился, что вѣроятная погрѣшность, которую онъ дѣлалъ на версту не превышаетъ 15 саж.“. На приложенной картѣ (Ж. Мин. Вн. Д., 1845, кн. 10) Н. Ханьковъ пунктиромъ обозначилъ берегъ Арала по съемкѣ 1740 года.

Повидимому, эти соображенія дали поводъ М. Венюкову (1886) ³⁾ утверждать, что за 150 лѣтъ „сѣверо-западная оконечность моря отступила къ югу на 70 верстъ, обнаживъ площадь въ 2230 кв. килом.“, которая теперь будто бы занята песками Б. Барсуки.

Эти данныя Венюкова вошли даже въ учебники ⁴⁾, между тѣмъ они совершенно не вѣрны. Во-первыхъ, на картѣ Муравина вовсе не

in the sea. Cons. perm. intern. pour l'expl. de la mer. Public. de circonst. № 34, Copenhagen, 1906, pp. 42. См. также Лебединцевъ А. Приборъ В. Эклиана для опредѣленія теченій. Вѣст. Рыбопр., 1906, стр. 415—424.

¹⁾ См. Лебединцевъ А. О поверхностныхъ теченіяхъ Касп. м. по опредѣленіямъ помощью свободно плавающихъ бутылокъ. Вѣст. Рыбопр., XXI, 1906, стр. 289—311.

²⁾ Ханьковъ Н. Журн. Мин. Вн. Д., VIII, 1844, кн. 10, стр. 54.

³⁾ Venukoff. Du dessèchement des lacs dans l'Asie centrale. Revue de Géogr. 1886, août, p. 82; также М. И. Венюковъ. О высыханіи озеръ Азіи. VIII съѣздъ рус. ест. и врач. въ Сиб. 1889—90. Сиб. 1890, стр. 78.

⁴⁾ См. напр. Мушкетовъ И. Физическая Геологія, 2 изд., II, Сиб. 1905, стр. 506.

изображено море на мѣстѣ Б. Барсуковъ, прилегающихъ къ сѣв.-зап. оконечности Арала, въ чемъ легко убѣдиться по копіи, приложенной выше на стр. 65. Во-вторыхъ, если принять, что Венюковъ имѣлъ въ виду сѣверо-восточный берегъ Арала, о которомъ именно говорилъ Н. Ханыковъ,—то и соображенія послѣдняго тоже не убѣдительны, такъ какъ еще въ 1850 г. Я. Ханыкову удалось доказать, что основанія, которыми пользовался Н. Ханыковъ для своихъ выводовъ, невѣрны. Именно, онъ нашелъ карту маршрута Муравина, приуроченную къ географической сѣткѣ, если не самимъ Муравинымъ, то несомнѣнно его современниками:

„Это обстоятельство, открывая намъ возможность убѣдиться въ замѣчательной вѣрности путевыхъ измѣреній Муравина и взятыхъ имъ до Сыръ-дарьи рунбовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ поводъ усомниться въ точности предположеній о быстромъ усыханіи Арала, основанныхъ на сводкѣ вышѣшнихъ береговъ этого моря съ очерками ихъ въ 1742 году. Н. Ханыковъ, принявъ за опорныя точки сводки Орскъ и устье Сыръ-дарь¹⁾, долженъ былъ выдвинуть сѣв.-вост. уголъ Арал. м. у Муравина на 84 версты сѣвернѣе протпяъ нынѣшняго и вслѣдствіе того заключая, что въ теченіе 100 лѣтъ это пространство моря высохло. Между тѣмъ на найденной мною картѣ, если только мы присвоимъ Орской крѣпости настоящее ея астрономическое положеніе, т. е. $76^{\circ}16'$ долг. отъ Ф. п $51^{\circ}12'$ с. ш.,—весь восточный и сѣверный берега моря по очертанію Муравина совпадаетъ по широтѣ и долготѣ съ изображеніемъ этого пространства по съемкамъ Бутакова, и одна только низкая долина Сыра оказывается почти на $40'$ сѣвернѣе, чѣмъ предполагалъ Муравинъ. Южный берегъ Арала у Муравина почти на $40'$ южнѣе нынѣшняго, но это, очевидно, не вслѣдствіе убыли моря, а только потому, что снятый маршрутъ слишкомъ распрямленъ при окончательной установкѣ и что не приняты въ соображеніе всѣ изломы пути“²⁾.

Изъ предыдущаго видно, что съ 1740 года и по настоящее время конфигурація Аральскаго моря въ сѣверо-восточной его части не претерпѣла хоть сколько-нибудь существенныхъ измѣненій. А такъ какъ берегъ у Алты-кудука (гдѣ нынѣ станція ж. д. Аральское море) песчаный и низменный, то если бы въ срединѣ XVIII ст. море стояло хотя немного выше, чѣмъ сейчасъ, оно заняло бы обширныя низины къ сѣверу, чего, судя по картѣ Муравина, не было. Слѣдовательно, уровень моря стоялъ приблизительно на той же высотѣ, что и нынѣ.

За періодъ 1740—1820 гг. не имѣется никакихъ положительныхъ свѣдѣній объ уровнѣ Арала.

Въ ноябрѣ 1820 г. сѣверо-восточнымъ берегомъ прошелъ Мейендорфъ, сообщившій слѣдующее: „Я взобрался на высоты Сары-булакъ³⁾ и нашелъ тамъ маленькія раковины слоями толщиной въ 3—4 фута, а также другія раковины длиной отъ 2 до 3 дюймовъ и большое количество рыбьихъ костей; все это было разсѣяно по склонамъ горы. Я гово-

¹⁾ Ханыковъ Я. Геогр. Изв., изд. И. Р. Г. О., 1850, стр. 523—4.

²⁾ О Сары-булакѣ см. выше, стр. 140.

рихъ съ нашими киргизами о слѣдахъ воды на Сары-булакѣ, и они мени увѣрили, что ихъ отцы видѣли еще Аральское море у основанія Сары-булака, удаленнаго теперь на 60 верстъ отъ берега. Такъ много киргизъ подтверждали мнѣ то же самое, что я не сомнѣваюсь въ этомъ фактѣ, доказывающемъ, насколько значительно и быстро уменьшеніе Арала. Оно продолжается и сейчасъ, и одинъ изъ нашихъ проводниковъ помнитъ, какъ море простиралось за Кули (Kulli) ¹⁾ и Сапакъ,—мѣста, гдѣ мы прошли 14 и 15 ноября. Еще не прошло года, какъ Камышлы-башъ, большой заливъ Сыръ-дарьи, простирался на 3 версты далѣе къ востоку, чѣмъ въ наше посѣщеніе ²⁾.

Эти же самыя свѣдѣнія даетъ и Эверсманъ ³⁾, спутникъ Мейендорфа, прибавляя лишь, что, по словамъ проводника, море стояло у Сары-булака „60 лѣтъ тому назадъ“, т. е. около 1760 г.

Если бы свѣдѣнія относительно Сары-булака относились къ Терменбесу, то было бы легко допустить, что въ XVIII столѣтіи море доходило до него: мы уже видѣли выше (стр. 140), что основаніе Терменбеса на 5 м. ниже уровня Арала и что оно цѣлью ложбинъ Клычъ-Клычъ-Чумышъ-куль у Сапака соединено съ Аральскимъ моремъ ⁴⁾. Что же касается Сары-булака, то вершина его на 150 м., а основаніе приблизительно на 50 м. выше уровня Арала и, конечно, Аральское море никогда здѣсь не стояло. Упоминаемый Мейендорфомъ на першинѣ Сары-булака раковины,—олигоценовыя. Данныя Мейендорфа относительно Сары-булака, очевидно, основаны на недоразумѣніи съ переводчикомъ.

Отмѣченное Мейендорфомъ усыханіе Камышлы-баша, быть можетъ, не стоитъ въ связи съ климатическими измѣненіями: озеро это соединяется съ Сыръ-дарьей узкимъ протокомъ, который киргизы иногда перепрыгаютъ въ цѣляхъ ирригаціонныхъ, какъ это было нами изложено выше (стр. 183—4).

Во всякомъ случаѣ, рассказы киргизъ, приводимые Мейендорфомъ (особенно относительно Сапака), не оставляютъ сомнѣнія, что *около 1820 года на Аралъ былъ періодъ убыванія*. Это предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что и на озерѣ Гокча, колебанія котораго удивительно аналогичны колебаніямъ Арала, въ срединѣ 20-хъ годовъ XIX ст. (во

¹⁾ Оз. Чумышъ-куль? По картѣ Мейендорфа 26¹/₄ в. къ сѣверу отъ холма Сапакъ и 30¹/₂ в. къ югу отъ колодца Урачай.

²⁾ Meyendorff. Voy. d'Orenbourg à Boukhara. Paris, 1826, p. 34—35.

³⁾ Evermann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823, p. 36.

⁴⁾ Очень легко можетъ быть, что море доходило до Терменбеса, но отсюда еще не слѣдуетъ, что оно покрывало всю береговую полосу: оно распространялось по низинамъ и ложбинамъ, которыми изобилуютъ сѣв.-восточныя берега Арала: такъ, въ 1902 году весной вода дошла до низины Клычъ къ востоку отъ Акъ-джузгаса, отсюда она должна была ложбинами же пойти къ Клычу у Алты-кудука, а затѣмъ къ Терменбесу. При этомъ распространеніи вода заливала исключительно низкія мѣста, а не всѣ с.-в. берега.

всякомъ случаѣ ранѣе 1830 года) былъ весьма низкій уровень ¹⁾, не выше, чѣмъ въ 80-хъ годахъ: какъ въ 20-хъ, такъ и въ концѣ 70-хъ годовъ теченіе въ р. Зангѣ, истокѣ Гокчи, прекращалось.

Точно также и на картѣ Левшина (см. выше, стр. 69), составленной на основаніи съемокъ 20-хъ годовъ, заливъ Чумышъ-куль у Сапака представленъ не соединеннымъ съ моремъ и вообще малыхъ размѣровъ.

Макшеевъ, посѣтившій низовья Сыра въ 1848—49 и 1851 годахъ, говоритъ ²⁾: „часть солонцеватой степи между Араломъ и рѣками Сыромъ, Бишъ-арамомъ и Куваномъ, ограниченная съ сѣвера и востока р. Сыромъ, съ юга канавою Кара-арыкъ и съ запада канавою Бусурманъ-бай, имѣетъ возвышеніе надъ прочимъ пространствомъ (береговъ Сыра) и, по словамъ киргизъ, не болѣе 65 лѣтъ тому назадъ служила берегомъ Аральскаго м., а теперь отстоитъ отъ него на 20 и на 25 в.; на этой части находятся двѣ отдѣльныя горы Дынъ-тау и Акча-тау, отстоящія отъ бывшаго Аральскаго укрѣпленія по прямому направленію на 150 вер.*. Быть можетъ, эти данныя указываютъ на максимумъ стоянія Арала въ концѣ XVIII ст. (около 1790 или 1785 г.) и относятся къ тому же періоду высокаго стоянія, о которомъ сообщаетъ Мейендорфъ со словъ киргизъ. Но положительныхъ данныхъ для сужденія объ уровнѣ Арала въ срединѣ XIX ст. мы въ этой статьѣ Макшеева не находимъ

Въ другой статьѣ Макшеевъ, плававшій вмѣстѣ съ Бутаковымъ по Аралу въ 1848—9 гг., сообщаетъ слѣдующее ³⁾: „о пониженіи уровня Аральскаго моря можно судить по разсказамъ стариковъ киргизовъ, по обнаженію изъ подъ воды мелей, превращающихся въ острова, по прибрежнымъ утесамъ, подмываемымъ волненіемъ на высотѣ, до которой теперешнее волненіе доставать не можетъ, и по береговымъ насыпямъ гальки и песку“. Бутаковъ выражается почти тѣми же словами ⁴⁾: „уровень Аральскаго моря, повидимому, постоянно понижается: это въ особенности замѣтно по нѣкоторымъ утесамъ Усть-у-ла и о. Николая, подмытымъ на высотѣ, до которой въ самые сильные штормы нынѣшнее волненіе достать не можетъ“. Здѣсь имѣется въ виду, очевидно, та самая терраса на сѣв. берегу о. Николая, которая изображена ниже въ главѣ IX. Эта терраса сравнительно древняго происхожденія, арало-каспійская. Равнымъ образомъ и подмытые утесы на

¹⁾ Шопенъ И. Истор. памятникъ состоянія Армянской области. Сиб. 1852; изд. по: Гульельми М. Физическое состояніе Гокчинскаго бассейна. Вѣстн. Рыбнор., IV, 1889, стр. 142—144 (въ этой дѣльной статьѣ Гульельми принадлежитъ одна подпись).—Митте. Бассейнъ Гокчин. оз. Горн. Журн. 1891, т. 2, стр. 226—227, таб. VII.

²⁾ Макшеевъ. Морск. Сборн., XXIII, № 9, 1856, стр. 484.

³⁾ Макшеевъ. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 31.

⁴⁾ Бутаковъ. Вѣст. И. Р. Г. О., VII, 1853, стр. 6.

Усть-уртѣ и береговныя террасы относятся, повидимому, къ той же эпохѣ. Если это такъ, то слова Макшеева и Бутакова свидѣлствуютъ не о усыханіи въ періодъ ихъ работъ (середина XIX ст.), а о „геологическомъ“ усыханіи. То обстоятельство, что ни Макшеевъ, ни Бутаковъ не приводятъ фактическихъ данныхъ объ усыханіи, говоритъ скорѣе за то, что море не усыхало, а нѣкоторые соображенія вообще позволяютъ думать, что оно даже прибывало около того времени. Это — характеръ побережья между устьями Сыра и Аму: мы здѣсь по картѣ Бутакова 1848—9 г. находимъ множество острововъ и „фіордообразныхъ“ заливовъ на песчаномъ берегу, ясно свидѣлствующихъ о прибываніи; по крайней мѣрѣ, въ настоящее время или, лучше сказать, около 1897—8 года Аральское море имѣло точно такой же видъ, какъ и на картѣ Бутакова за 50 лѣтъ до того времени; а въ девятидесятыхъ годахъ XIX ст. Араль сильно прибывалъ. Возьмемъ далѣе для примѣра островъ Кузь-джитпесъ (южнѣе устья Сыра): стоитъ только морю немного убыть, и онъ соединяется съ сушей, какъ это и имѣло мѣсто вплоть до 1895 года; на картѣ Бутакова 1848 года Кузь-джитпесъ изображенъ островомъ, слѣдовательно, можно думать, что море тогда имѣло высокій уровень. Въ этомъ насъ еще болѣе убѣждаетъ слѣдующее обстоятельство: на картѣ сѣверо-восточнаго ко... моря по сухопутнымъ съемкамъ начала 40-хъ годовъ XIX ст. мы видимъ заливъ Чумышъ-куль у Сапака совершенно въ такомъ видѣ, какимъ онъ былъ и лѣтомъ 1901 г., когда наполнилась котловина Ханъ-туртъ-куль (см. ниже). Далѣе, о. Токмакъ-ата въ 1839 году, по свѣдѣніямъ Генса (см. выше, стр. 70), былъ островомъ, а между тѣмъ въ эпохи убыванія онъ становится полуостровомъ, какимъ онъ былъ, напримѣръ, во время съемки 1889 года.

Такимъ образомъ около 1845 г. былъ максимумъ. Также и на озерѣ Гокча послѣ 1830 г. было замѣтное поднятіе (Шопенъ) и около 1845 г. максимумъ ¹⁾. Вообще въ десятилѣтіе 1840—50 г. наблюдался высокій уровень: на оз. Ванъ, также поднятіе на оз. Урміи, въ 1847—50 году былъ высокій уровень на Каспійскомъ морѣ и около 1842 г. на Хамунѣ ²⁾.

Равнымъ образомъ, р. Чу около 1843 года несла много воды и доходила до озера Ащи-куля, которое было почти сухимъ въ 1873 году во время изслѣдованій Конылова ³⁾. Вѣроятно, и озеро Иссыкъ-куль стояло тогда (1843) высоко; по крайней мѣрѣ, приблизительно съ 1900 года

¹⁾ Гульельми, I. с., стр. 142, 140, 148.

²⁾ Sieger R. Die Schwankungen der hocharmenischen Seen seit 1800 in Vergleichung mit einigen verwandten Erscheinungen. Mitt. geogr. Gesell. Wien, XXXI, 1888, p. 96 f.

³⁾ Коныловъ. Современныя свѣдѣнія о р. Чу. Изв. И. Р. Г. О., X, 1874 стр. 134.

озеро Ащи-куль, еще въ 1888 году бывшее совершенно сухимъ, снова наполнилось водой вслѣдствіе изобилія воды въ Чу ¹⁾ и вмѣстѣ съ тѣмъ и Иссыкъ-куль съ 1901 года началъ прибывать.

Въ 1845 году была произведена съемка Бадхаша. Если сравнить ее съ съемкой 1903 года, когда на Балхашѣ была сильная прибыль, то мы убѣдимся, что около 1845 г. здѣсь должно было быть высокое стояніе уровня.

Такимъ образомъ несомнѣнно, что около 1845 года озера Туркестана имѣли высокій уровень, но свѣдѣній объ этомъ мы, къ сожалѣнію, имѣемъ мало.

Только со времени изданія карты Аральскаго моря Бутакова (1850 г.) получилась возможность давать фактическія, а не разспросныя свѣдѣнія о состояніи уровня Арала. Первыми точными данными мы обязаны Н. А. Сѣверцову, посѣтившему восточные берега Арала въ 1857—8 годахъ. Въ ноябрѣ 1857 года онъ вышелъ къ морю южнѣе устья Кувана и нашелъ здѣсь ясныя слѣды усыханія: „съемка показала, что многіе прибрежныя острова, нанесенные въ 1847 г. на карту Бутаковымъ, успѣли соединиться съ берегомъ—безъ занесенія пескомъ отдѣлявшихъ ихъ прежде проливовъ“ ²⁾. Въ концѣ сентября 1859 г. Сѣверцовъ посѣтилъ устья Сыра, гдѣ нашелъ ясныя слѣды усыханія моря ³⁾: „Нанесенные въ 1847 г. на береговую съемку Бутакова мелководные проливы, раздѣлявшіе острова Кукушъ отъ материка и между собой, я нашелъ обращенными въ небольшіе, мелкіе же заливы; на высохшихъ же частяхъ лежали морскія раковины, преимущественно *Cardium*, не занесенныя рѣчнымъ иломъ; острова соединялись съ материкомъ, а глубина на барѣ, какъ оказалось при плаваніяхъ и этого, и слѣдующаго года, съ 1847 г. не измѣнилась; значитъ, при пониженіи морского уровня, рѣка прорыла себѣ русло глубже. Съ устья Сыра я пошелъ берегомъ залива Сары-чеганакъ, чтобы еще осмотрѣть слѣды усыханія, и нашелъ весьма рѣзкіе; всѣ береговыя бухты убавились и измѣнили очертаніе съ 1847 г. а у С. В. конца Сары-чеганака, у уроч. Акъ-джулпасъ, я нашелъ даже рѣзкую перемену за одинъ годъ. Именно: въ октябрѣ 1857 года я тамъ видѣлъ рядъ соленыхъ лимановъ, которые тянулись верстъ на 7, сообщаясь небольшими мелководными проливами между собой и съ моремъ; а въ октябрѣ 1858 г. проливы были сухи, уменьшенные лиманы отдѣлены отъ моря (въ 1865 и 1866 г. я ихъ нашелъ совершенно сухими)“ (тамъ же стр. 6—7).

Борщовъ прибавляетъ къ этому, что острова Алтай и Узунъ-каиръ за десятилѣтіе 1847—57 соединились съ материкомъ ⁴⁾.

¹⁾ См. въ моей статьѣ: Оз. Иссыкъ-куль. „Землевѣдѣніе“, 1904, кн. I—II, стр. 33.

²⁾ Сѣверцовъ. Путешествіе по Туркестанскому краю. Спб. 1873, стр. 2.

³⁾ Срав. карту дельты Сыръ-дарьи на отд. таблицѣ и на стр. 217.

⁴⁾ Borszczow E. Würzburger naturwiss. Zeitschr., I, 1860, p. 130.

В. Ш., плававшій въ Аральскомъ морѣ въ 1858—9 годахъ, говоритъ, что въ 1858 году на о. Кузь-джитпесъ, лежавшій въ 10 миляхъ отъ берега, киргизы проходили пѣшкомъ, а въ морѣ въ разстояніи 3—4 миль (антретно) отъ острова глубина была не болѣе 5 ф. На лѣто сюда киргизы перегоняютъ стада верблюдовъ ¹⁾. Данныя Сѣверцова, Борцова и В. Ш. не оставляютъ сомнѣній, что за время 1847—1859 годовъ Аральское море убывало. И на озерѣ Гокча послѣ 1850 года былъ минимумъ, смѣнившійся небольшимъ максимумомъ около 1860—61 года ²⁾. Каспійское же море убывало съ 1848 по 1865 г.

Послѣ 1859 года и вплоть до 1874-го мы не имѣемъ точныхъ данныхъ объ уровнѣ Арала, исключая сейчасъ приведеннаго бѣглаго замѣчанія Сѣверцова, говорящаго объ усыханіи въ 1865 и 1866 гг.

Правда, въ 1873 году относится извѣстіе о совершенномъ высыханіи *Айбугира*. Однако, это явленіе никакого отношенія къ колебаніямъ уровня Арала не имѣетъ. Айбугиръ—это не морской заливъ, а совершенно прѣсный разливъ крайняго западнаго рукава Аму. Такъ какъ этотъ рукавъ теперь высохъ, то вмѣстѣ съ нимъ осушился и Айбугиръ. Доказательствомъ можетъ служить описаніе, данное Данилевскимъ, посѣтившимъ Хиву въ 1842 году ³⁾:

„Подошва юго-вост. обрыва Усть-урта, вачинная отъ мыса Урги до урочища Айбугира, омывается озеромъ Айбугиръ. Наибольшая длина его, между означенныхъ урочищъ, простирается до 125 верстъ. Сѣверный берегъ его примыкаетъ почти вплоть къ южному берегу Аральскаго моря, такъ что воды ихъ во время бури или при повышеніи уровня озера верѣдко сливаются. Восточный и южный берега Айбугира совершенно плоски. Рукава Аму-дарьи: Лауданъ, Чуманай, Кмять-джаргинъ и Кокъ-дарья суть его главные притоки и вливаютъ въ него огромную массу воды, которая, на означенномъ нами пространствѣ, разливается неуравнительно и образуетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глубокіе заливы, а въ другихъ представляетъ мелководныя разливы, которые расширяются или суживаются, смотря по прибыли и убыли воды въ его притокахъ. Наибольшая глубина Айбугирскаго озера находится въ заливѣ Акъ-чеганакъ, который ограничивается обрывистымъ и высокимъ чинкомъ Усть-урта; въ прочихъ же мѣстахъ озеро сохраняетъ почти повсемѣстно отъ 2 до 5 фут. глубины; ширина его измѣняется отъ 15 до 40 вер. Берега Айбугирскаго озера, за исключеніемъ пространства, занимаемаго заливомъ Акъ-чеганакъ, поросли густымъ камышомъ, который почти повсемѣстно покрываетъ и самую поверхность воды, кромѣ небольшого пространства, лежащаго между мысомъ Урга и урочищемъ Кара-гумбетъ, залива Акъ-чеганака и узенькихъ полосъ въ сѣверной части озера, по которымъ производится плаваніе каракалпаками на небольшихъ лодкахъ. Вода озера всюду прѣсная; грунтъ береговъ его глинисто-солоноватый, а дно въ неглубокихъ мѣстахъ иловатое, въ заливѣ же Акъ-чеганакъ глинистое и каменистое“.

¹⁾ В. Ш(енуринъ?). Плаваніе аральской флотилии въ 1858—9 гг. Морской Сборникъ, LIII, № 5, 1861, стр. 121.

²⁾ Belck. Die Niveau-Schwankungen des Goektschai-Sees. Globus, I. XV, 1894, p. 302—3.

³⁾ Данилевскій Г. Описаніе Хивинскаго ханства. Зап. И. Р. Г. О., V, 1851, стр. 78.

Айбугирское озеро существовало еще въ 1855 году, и Килевейяъ, переправлявшійся черезъ него на лодкахъ 22 — 24 іюня, сообщаетъ, что вода его прѣсная ¹⁾. Но уже въ 1873 г. Айбугиръ оказался совершенно сухимъ, и войска, шедшія въ Хяву съ Мангышлака, перешли черезъ него пѣшкомъ.

Еще Каульбарсъ указалъ ²⁾ что исчезновеніе Айбугира не находится въ связи съ убываніемъ Арала: онъ высохъ потому, что Лауданъ около 1862 — 63 года пересталъ впадать въ него (срав. выше стр. 93 и 173—174). По крайней мѣрѣ, теперь, когда Аралъ прибылъ и во многихъ пунктахъ затопилъ дельту Аму, Айбугиръ все же не наполнился водой.

Каульбарсъ (1873, I. с.) также сообщаетъ нѣкоторые факты, говорящіе за усыханіе южной части Арала.

Свѣдѣнія объ уровнѣ Арала за 60-е годы такимъ образомъ весьма скудны. Повидимому, большихъ измѣненій въ уровнѣ за промежутокъ 1860 — 1870 года не произошло. Если дозволено судить по аналогіи, то можно полагать, что въ первой половинѣ 60-хъ годовъ на Аралѣ былъ *небольшой максимумъ*: около 1860 года на Гокчѣ и на Ванѣ было небольшое поднятіе. Тоже замѣчалось и на оз. Ала-куль ³⁾. Напротивъ, на Каспійскомъ морѣ въ концѣ 50-хъ годовъ (1856 — 60) былъ минимумъ. Слѣдующія наблюденія Сѣверцова также говорятъ за то, что около 1860 года на Аралѣ не могъ быть очень низкій уровень ⁴⁾.

Въ 1874 году Н. А. Сѣверцовъ прошелъ отъ Казалинска въ дельту Аму. 17-го іюня онъ вышелъ въ заливъ Учъ-уткуль (восточная оконечность Арала). „Здѣсь замѣчены высохшіе морскіе заливы, глубоко вдающіеся въ материкъ и на 10 верстной картѣ 1857—60 г. показанные еще съ водой. Бывшій островъ Узунъ-каиръ, какъ и въ 1857 г., оказался соединеннымъ съ материкомъ; поперекъ сухого дна пролива отъ бугра Джалкаманъ тянется песчаный перешеекъ, заросшій джузгунномъ и кунъ-суекомъ и весьма различный отъ остального солонцоватаго дна бывшего пролива; такимъ образомъ проливъ, на памяти мѣстныхъ киргизовъ непрерывный, прежде своего осушенія распался на два пролива“. Подобный же перешеекъ Сѣверцовъ наблюдалъ, пройдя въ верхомъ вбродъ съ материка на острова Кчи-ялы (къ ю.-з. отъ Узунъ-

¹⁾ См. выше, стр. 83, прим. 5.

²⁾ Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 483—4.

³⁾ А. Голубевъ, посѣтившій оз. Алакуль въ 1862 г., пишетъ: „уровень его лѣтъ 12 тому назадъ (т.-е. около 1850 г.) былъ настолько ниже настоящаго, что небольшіе островки, лежащіе теперь саж. въ 100 отъ берега примыкали тогда къ нему. Затѣмъ уровень сталъ подниматься и подымается и теперь“ (Голубевъ. Ала-куль. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., I, 1867; перепечатано въ: А. В. Голубевъ. Біограф. очеркъ. Изд. Зап.-Сиб. отд. И. Р. Г. О., Омскъ, 1900, прилож., стр. 5).

⁴⁾ Считаю, однако, необходимымъ указать, что положительныхъ доказательствъ въ пользу небольшого максимума около 1862 года на Аралѣ у насъ нѣтъ. Это—лишь предположеніе.

каира): дно пролива иловатое, но наискось поперекъ тянется песчаная мель, служащая бродомъ; она образовалась прибоемъ волнъ попеременно съ Е и SW. „Вообще проливы между о. Кчи-ялы и материкомъ, Узунъ-канромъ и Улу-ялу слишкомъ втрое уже, чѣмъ на указанной картѣ: между о. Кчи-ялы и Улу-ялы появилась не существовавшая 10—15 мѣтъ до того мель, по которой киргизы ѣздятъ и перекочевываютъ вбродъ на Улу-ялы“¹⁾).

Н. Зубовъ сообщаетъ, что въ 1874 году онъ замѣтилъ обмелѣвіе южной части моря и, главнымъ образомъ, залива Туше-басъ, гдѣ, на значительномъ разстояніи отъ берега, образовалось множество отмелей, не существующихъ на картѣ Бутакова; также и глубины, измѣренныя въ южной части, оказались менѣе нанесенныхъ на карту (1848 года). Подобная же разниа встрѣчена и въ NE части моря, въ довольно значительномъ разстояніи отъ о. Кугъ-араль²⁾.

Дѣйствительно, усыханіе южной части моря, особенно зал. Туше-басъ, ясно видно при сравненіи карты Бутакова 1848—49 съ картой, приложенной къ работѣ Каульбарса (1873).

Такимъ образомъ, съ середины 60-хъ годовъ Аральское море начало убывать и весьма сильно. Въ 70-хъ годахъ это убываніе продолжало итти въ значительномъ размѣрѣ, и такъ какъ въ эту эпоху оно захватило всѣ туркестанскіе бассейны, то оно обратило на себя вниманіе всѣхъ многочисленныхъ экспедицій, посѣщавшихъ въ то время Туркестанъ. Усыханіе 20-хъ годовъ также стало извѣстнымъ благодаря путешествію Мейендорфа, тогда какъ эпоха прибыванія середины 40-хъ годовъ была пропущена (см. выше стр. 378). Отсюда то и укоренилось мнѣніе о „безпрерывномъ усыханіи Средней Азіи“. Однако, еще въ 1876 году проникательный Vivien de Saint Martin, отмѣтивъ отступаніе восточнаго берега Арала въ 70-хъ годахъ, предостерегалъ отъ поспѣшныхъ заключеній о прогрессивномъ усыханіи Арала: быть можетъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло, говоритъ онъ, съ явленіемъ волнообразнаго колебанія климата, какія повсюду наблюдаются на земной поверхности; что же касается до ссылокъ на прежнее соединеніе Арала съ Каспіемъ, то оно, говоритъ авторъ, относится къ эпохѣ доисторической: „nous sommes là non-seulement en dehors du domaine de la géographie actuelle, mais aussi, sans aucun doute, du domaine de la géographie historique“³⁾.

¹⁾ Сѣверцовъ. Изв. И. Р. Г. О., X, 1874, стр. 245—253. Ср. также выше стр. 97.

²⁾ Зубовъ Н. Судходные пути Турана. Морск. Сборн., СІІІ, № 3, 1876, (стр. 55—96), стр. 91.

³⁾ Vivien de Saint Martin M. L'Année géographique. XIII (1875), Paris, 1876, p. 207. Противъ этого взгляда возражалъ Н. Wood въ замѣткѣ „The aralo-caspian depression“. Geograph. Magaz., III, May 1876, p. 136—7, но не приводя никакихъ серьезныхъ доводовъ; этотъ авторъ защищаетъ совершенно фантастическую идею о соединеніи Арала въ историческую эпоху съ Каспіемъ и вмѣстѣ

Плававшій въ 1878 году по Арал. морю анонимъ передаетъ слѣдующее: о. Токмакъ-ата теперь скоро сольется съ материкомъ, ибо проливъ его теперь легко переходится вбродъ и скоро высохнетъ ¹⁾. Но уже въ 1874 году Барботъ-де-Марни говоритъ, что Токмакъ-ата соединился съ сушей ²⁾. Еще на картѣ Каульбарса 1873 г. Токмакъ-ата представленъ островомъ (см. выше, стр. 178).

27 іюля 1874 года Тилло поставилъ реперъ на Кара-тамакъ (см. выше стр. 115) и тѣмъ далъ прочную основу для дальнѣйшихъ сужденій объ уровнѣ Арала.

Глуховской сообщаетъ, что по нивелировкѣ 1880 года между реперомъ Тилло и тогдашнимъ уровнемъ моря констатировано пониженіе горизонта этого моря, составляющее въ $6\frac{1}{2}$ лѣтъ около 1 арш., т. е. около 71 см. ³⁾. Тутъ, очевидно, идетъ рѣчь не о вышеупомянутомъ реперѣ Тилло на Кара-тамакъ, такъ какъ, насколько мнѣ извѣстно, никто изъ участниковъ экспедиціи Глуховскаго на сѣверо-западныхъ берегахъ Арала не былъ; вѣроятно, нивелировка относится къ одному изъ реперовъ, поставленныхъ въ дельтѣ Аму аму-дарьинской экспедиціей 1874 года.

По вычисленіямъ Доранта, основаннымъ на наблюденіяхъ надъ испареніемъ воды Аральскаго моря и приходѣ воды изъ Аму-дарьи, въ 1874—5 году Аральское море должно было понизиться на 70 мм. (см. выше, стр. 334—5).

Въ 1880 году инженеръ К. Шульцъ сообщилъ обстоятельныя свѣдѣнія объ убываніи моря: ⁴⁾ „Наружный видъ сѣвернаго берега зал. Перовскаго ясно указываетъ, что вода отступаетъ, т. е., что уровень Аральскаго м. понижается; кромѣ очевидности этого факта по береговымъ линіямъ, наблюденнымъ мною отъ Сары-чеганака до зал. Чернышева, показанія всѣхъ мѣстныхъ жителей, которыхъ я разспрашивалъ, подтверждаютъ это. 70-лѣтній старикъ, который родился и постоянно зимовалъ на полуостровѣ—бывшемъ островѣ—Кугъ-аралѣ, увѣрялъ, что въ его дѣтствѣ, лѣтъ 60 назадъ,—заливъ Чубаръ-тараузъ тянулся далеко на сѣверъ; далѣе, что Кугъ-аралъ былъ отдѣленъ отъ материка глубокимъ проливомъ, черезъ который только можно было переправиться вилавъ, теперь же (1880 г.) этотъ проливъ не существуетъ, и Кугъ-аралъ сталъ полуостровомъ. На картѣ Бутакова 1848 г. Кугъ-аралъ еще показанъ островомъ; старикъ утверждаетъ, что въ настоящее время

съ тѣмъ о стокаѣ водъ его къ сѣверу; см. Н. Wood. The shores of lake Aral. London, 1876, p. 129.

¹⁾ SW. На Аральскомъ морѣ и Сыръ-дарьѣ. „Кронштад. Вѣст.“, 1883, № 140.

²⁾ Барботъ-де-Марни. Тр. Ар.-Касп. Эксп., в. VI, 1889, стр. 66.

³⁾ Глуховской А. Пропускъ водъ Аму-дарьи по старому руслу въ Касп. море. Спб. 1893, стр. 95.

⁴⁾ Шульцъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XII, № 3, 1882, стр. 40.

это пониженіе юраздо менѣе замѣтно, и я склоненъ думать, что это действительно такъ" (тамъ же, стр. 25). „Заливъ Чубаръ-тараузъ неминуемо высохнетъ, какъ бывшіе заливы въ сѣв.-вост. и сѣв.-зап. углахъ зал. Паскевича и заливы на южн. берегу полуост. Куланды“.

По съемкамъ Шульца оказалось, что за 9 лѣтъ на 12 верстахъ берега зал. Перовскаго оголилось площади около 2 квадратн. версты. О зал. Чумышъ (Камышлы) — куль на сѣв.-зап. концѣ зал. Тше-басъ (сѣвернаго) авторъ сообщаетъ, что онъ представлялъ въ 1880 году соръ, соединенный съ моремъ лишь протокомъ въ видѣ канавы, шириной въ аршинъ при глубинѣ около 1 вершка. По словамъ старика киргиза, въ его дѣтствѣ протокъ былъ такъ глубокъ, что лошадь только вплавь могла переправляться черезъ него. Сравнивая свою съемку этого залива на протяженіи 12 в. съ съемкой 1871 года, Шульцъ нашелъ, что воды за 9 лѣтъ убыло около 0.18 саж.; тоже самое обнаружено и на берегу зал. Тше-басъ.

Въ этомъ сообщеніи для насъ особенно важно то, что, повидимому, около 1880 г. пониженіе уровня прекратилось и наступило стационарное состояніе.

Послѣднее извѣстное мнѣ сообщеніе о состояніи уровня Арала (до моего поѣзда) принадлежитъ А. М. Никольскому, который, проѣзжая въ 1886 г. по берегу Арала между Алты-кудукомъ и Акъ-джулпасомъ, узналъ, что „мѣстами, гдѣ теперь пролегаетъ почтовая дорога, года два тому назадъ было еще море“ (см. выше, стр. 104, прим. 5). Насколько вѣрно это бѣглое наблюденіе, сказать не берусь. Во всякомъ случаѣ, оно не подтверждается другими наблюденіями (см. ниже).

Такимъ образомъ, около 1880 года на Аральскомъ морѣ былъ рѣзко выраженный минимумъ. Убываніе длилось здѣсь съ (около) 1865 по 1880 годъ. И на озерѣ Гокча весьма низкое стояніе было до конца 70-хъ годовъ, продолжаясь до 1885 года. Въ 1879 году Брандтъ нашелъ р. Зангу, истокъ Гокчи, почти совершенно высохшей¹⁾. Въ 1883 и 1884 годахъ теченіе Занги совсѣмъ прекратилось. Напротивъ, на Каспійскомъ морѣ въ 1866—1878 году былъ высокій уровень.

Таково было состояніе свѣдѣній объ уровнѣ Арала во времени моего посѣщенія его въ 1899 году. За періодъ 1880—1899 не имѣлось никакихъ данныхъ по интересующему насъ вопросу.

Свѣдѣнія о поднятіи уровня Арала съ 1885 года.

Въ первое же посѣщеніе Арала лѣтомъ и осенью 1899 года мнѣ удалось установить, что уровень его за послѣднее десятилѣтіе значительно поднялся—даже по сравненію съ картой съемокъ Бутакова 1848—49 г.²⁾ Нѣкоторыя изъ сдѣланныхъ мною 1899—1902 наблю-

¹⁾ Brandt A. Zool. Anzeiger. II, 1879, p. 524.

²⁾ Докладъ въ Турк. Отд. И. Р. Г. О. 25 января 1900 г.; см. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., II, в. 1, 1900, протоколы, стр. 54—56. См. также Бергъ и Игна-

деній приводятся ниже. Островъ Кугъ-аралъ на картѣ Бутакова (1848) отдѣленъ отъ материка мелкимъ (глубиною менѣе 1 морской саж.), не широкимъ (не болѣе 1 вер.) проливомъ. Въ 1880 г. въ посѣщеніе Шульца Кугъ-аралъ былъ полуостровомъ (см. выше). Въ мое посѣщеніе 1899 года онъ снова превратился въ островъ; по словамъ рыбаковъ, вода стала впервые проливаться въ 1895 году, когда глубина была не болѣе 1 аршина; въ 1899 году черезъ проливъ стали проходить большія неводныя лодки, поднимающія до 80 пудовъ груза; воды было мѣстами по брюхо перблюдю. У восточнаго берега Кугъ-арала на картѣ Бутакова изображенъ небольшой островъ Сорча: въ 70-хъ годахъ онъ соединился съ Кугъ-араломъ; въ 1898 г.—снова отдѣлился.

Предъ устьями Сыръ-дарьи еще въ 1890 г. существовали хорошо извѣстные всѣмъ рыбакамъ острова Атрепъ, Шагала, Карабайли. За нѣсколько лѣтъ до моего посѣщенія (1899) они были совершенно смиты; на мѣстѣ о. Шагала, окружностью около 100 саж., гдѣ была расположена рыбачья ватага, оказалась мель на глубинѣ 1 арш.

Вслѣдствіе прибыванія моря начала затопляться дельта Сыръ-дарьи; остатки Косаральскаго укрѣпленія, построеннаго въ 1848 году (см. выше, стр. 75), совершенно затоплены водою; къ 1900 году жительство на о. Косаралъ, гдѣ раньше была большая рыбачья ватага, стало совершенно невозможнымъ. Прежде этотъ островъ представлялъ собою песчаную, сухую равнину съ кое-гдѣ возвышающимися барханами; растительность была скудная, степная; но уже около 1896—7 г. Косаралъ началъ заболачиваться и покрываться камышами. Противъ Косарала лежитъ островъ Чушкаралъ, на которомъ раньше было рыбачье поселеніе; еще въ 1884—5 году здѣсь было совершенно сухо, сѣяли пшеницу, ячмень, разводили бахчи; въ 1886 или 1887 году впервые залила Чушкаралъ моряна; послѣ этого начали здѣсь расти куга и камышъ, почва заболотилась и между 1888 и 1890 годомъ рыбаки принуждены были переселиться на о. Косаралъ; въ мое посѣщеніе 1899 года Чушкаралъ уже былъ весь заболоченъ и необитаемъ.

На картѣ 40-хъ годовъ у почт. ст. Акъ-джулпасъ (сѣв. берегъ залива Б. Сары-чеганакъ) изображенъ длинный (22 в.) и очень узкій (мѣстами до 10 саж. ширины) протокъ („узьякъ“), соединявшій море съ озеромъ Чумышъ-куль. Впослѣдствіе этотъ протокъ пересохъ, Чумышъ-куль обратился въ самосадочное озеро, и солью его пользовались въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ всѣ близлежащія рыбныя промыслы. Еще лѣтомъ 1895 года можно было тамъ брать соль, какъ сви-

товъ. О колебаніяхъ уровня озеръ Ср. Азии и Зап. Сибири. Изв. И. Р. Г. О., XXXVI, 1900, стр. 111—125 (данныя 1899 г.); также въ моей статьѣ въ Научн. Рез. Ар. Эксп., в. 1, 1902, стр. 42—60 (данныя 1900 года).

дѣйствуетъ инж. Г. Леоповъ ¹⁾. Но уже въ томъ же 1895 г. вода снова пролилась черезъ „узьякъ“ въ озеро, и оно перестало садить соль. Весною 1901 года воды въ Чумышъ-куль стало такъ много, что она начала заливать трактъ между ст. Андреевской и Сапакъ (ср. выше, стр. 205—206). Возлѣ станціи Сапакъ оно залило проектированную и уже пронивеллированную въ 1900 году линію Ташкентской жел. дор., такъ что пришлось произвести новыя изысканія. Въ теченіе лѣта и осени 1901 г. изъ Аральскаго моря усиленно шла вода въ Чумышъ-куль, и наконецъ она, наполнивъ котловину Ханъ-туртъ-куль, которая съ давнихъ поръ стояла сухой, пошла по низинамъ и ложбинамъ по направленію къ большому соленому озеру Джаманъ-кычъ, очевидно нѣкогда находившемуся въ связи съ Аральскимъ моремъ (южный конецъ этой котловины въ 1880 г. по нивелировке Шульца былъ на одномъ уровнѣ съ Араломъ, см. выше, стр. 103). Вплоть до декабря 1901 г. вода продолжала прибывать и дошла, наконецъ, до соленого озера Нурлубай.

Въ 1902 году у ст. Акъ-джулпасъ построили плотину, чтобы воспрепятствовать водѣ заливать желѣзно-дорожную линію.

О. Узунъ-каиръ (въ зал. Б. Сары-чеганакъ) былъ полуостровомъ до 1898 года, когда онъ превратился въ островъ (какъ и во время Бутакова).

О. Кузь-джитпесъ лежитъ нынѣ въ 15 в. отъ восточнаго берега (параллельно ему); въ 1889 г. онъ былъ совершенно соединенъ съ сушей, и изъ Казалинска сюда къ рыбнымъ промысламъ зела телѣжная дорога, существовавшая еще въ 1892—3 году. Около 1896 г. стала проливаться вода, и въ мое посѣщеніе въ іюль 1900 г. въ самомъ мелкомъ мѣстѣ пролива между Кузь-джитпесомъ и берегомъ было челобѣку по грудь.

На о. Чикиты въ 1899 году стояла въ 50 саж. отъ берега рыбацья избушка; въ началѣ юли 1900 г. она оказалась затопленной моремъ. Осенью 1899 здѣсь же на берегу стоялъ ледникъ для храненія рыбы; 8.VII 1900 передняя стѣнка его оказалась въ водѣ на глубинѣ 19 см., а задняя въ 2—3 шагахъ отъ урѣза воды; отъ ледника осталось лишь камышовое основаніе, потому что стѣны и крыша были снесены во время осенняго шторма 1—2 декабря (н. ст.) 1899 г. По близости здѣсь подъ водой находилась песчаная коса, которая еще въ 1898 г. была совершенно суха, когда на ней было расположено нѣсколько „бархановъ“ и три рыбацкихъ ледника. Конечно, исчезновеніе бархановъ нужно приписать не исключительно прибыванію моря, а главнѣйше дѣйствию осеннихъ морянъ, ставшихъ особо разрушительными въ эпохи быстрого прибыванія моря.

¹⁾ См. выше, стр. 105.

На о. Кураиль (Чушка-басъ) въ 1889 году переходили по суху, въ 1899 г. онъ оказался въ такомъ же видѣ, какъ на картѣ съемки 1849. года.

О. Токмакъ-ата, соединившійся около 1874 г. съ сушей, былъ полуостровомъ еще около 1895 г., когда туда проѣзжали съ материка на телѣгахъ; послѣ 1896 года перешеекъ начало затоплять водой (подробнѣе см. ниже).

Мысъ Изенды-араль на полуостровѣ Куланды въ 1874 г. представлялъ скалу, соединенную съ берегомъ не широкимъ (саж. 100) перешейкомъ, возвышавшимся надъ уровнемъ моря до 7—10 футовъ ¹⁾. Въ 1899 году на мѣстѣ перешейка былъ уже прольвъ шириной въ 4—5 метровъ и глубиной въ 70 см.

Зал. Камышлы-куль (о немъ ср. стр. 384) имѣлъ въ 1899 году глубину болѣе сажени и черезъ проливъ, ведущій въ него, нельзя было пройти даже на лошади. Въ маѣ 1903 г., по сообщенію мѣ В. О. Грюнберга, глубина Камышлы-куля въ срединѣ было вездѣ 4 м., проливъ (въ Тще-басъ) имѣлъ въ ширину въ самомъ узкомъ мѣстѣ ок. 50 саж., въ глубину 2 м.

Кромѣ такихъ свидѣтельствъ топографическаго характера, которыхъ можно было бы привести еще много, имѣются и другія, не менѣе убѣдительныя: это именно находженіе у береговъ въ водѣ кустовъ *джиньма* (разные виды *Tamarix*) и *саксаула* (*Haloxylon ammodendron*),—растеній, свойственныхъ исключительно сухой, степной почвѣ. Такія затопленныя заросли я находилъ на всѣхъ рѣшительно берегахъ Аральскаго моря, не исключая и обрывистаго западнаго. На о. Барса-кельмесь въ 1900 году (іюнь) на сѣв.-вост. мысу найдены еще зеленые затопленныя *Tamarix* въ водѣ, въ сѣверной бухтѣ о. Николая—саксауль (1900), на пол. Куланды *джидда* (*Elaeagnus hortensis*, 1900). Близъ устьевъ Сыръ-дарьи (Булюкъ-кумъ) затопленныя заросли *джингала* находились въ 1899 году на глубинѣ до 1½ сажени.

Наиболѣе сильное поднятіе приходится на годы 1895—1902.

30 іюля (ст. ст.) 1901 г. я нашелъ на Каратамакѣ реперъ Тилло, поставленный 25 іюля (ст. ст.) 1874 г. и, проинвентировавъ его, убѣдился, что уровеньъ моря за 27 лѣтъ повысился на 1.21 м. (см. выше, стр. 115—116). Послѣ 1874 года Араль продолжалъ убывать и, какъ мы видѣли выше (стр. 383), убыль за 1874—1880 годы составила въ общемъ около 71 см., такъ что съ 1880 по 1901 годъ прибылъ составить 1.21 м. + 0.71 м. или около *двухъ метровъ* (въ среднемъ около 9 см. въ годъ).

Другія собранныя мною данныя менѣе точны, но все же даютъ

¹⁾ Аленицынъ В. Тр. Ар.-К. Эксп., V, 1877, стр. 43.

нѣкоторый масштаб для сужденія о величинѣ пребыванія. Такъ, по рассказамъ рыбаковъ, въ одномъ изъ садковъ для храненія живой рыбы въ зал. Акбике (сѣвернѣе устья Сыра) вода въ 1891—92 гг. доходила, судя по вертикально вбитымъ въ дно кольямъ (изгороди), до кольѣнъ, а въ 1899 году была уже выше человѣческаго роста, такъ что за 7—8 лѣтъ воды прибывло около 1½ метра.

Капитанъ К. Гиршфельдъ, производившій въ 1899 году статистическое изслѣдованіе дельты Аму и опубликовавшій свою работу въ 1902 году, сообщаетъ, что въ его посѣщеніе Аральское море прибывало. „Это возвышеніе морского уровня начало явственно обнаруживаться послѣ большого половодья въ 1896 году, когда нанесенный на картахъ 1889 и 1894 годовъ полуостровъ Токмакъ-ата снова обратился въ островъ, каковымъ онъ былъ раньше, и отдѣлился неглубокимъ проливомъ отъ материка, и въ то же время начали заливаться моремъ прибрежныя низменности. Въ послѣдующіе годы морская вода продолжала надвигаться на материкъ, и въ настоящее время, въ 1902 году, залила берегъ на протяженіи отъ 2 до 15 верстъ сравнительно съ ея положеніемъ въ 1873 году. Морскую воду въ видѣ большихъ лужъ можно встрѣтить теперь въ концахъ ирригаціонныхъ каналовъ Шоръ-ябъ и Бердымъ-узякъ, т.-е. въ тѣхъ мѣстахъ, куда она не заходила раньше даже во время сильныхъ вѣтровъ съ моря“¹⁾. Авторъ склоненъ прибываніе объяснять отчасти тѣмъ, что раньше воды Аму разливались въ дельтѣ ея по разливамъ и тратились на испареніе, начиная же съ конца 80-хъ годовъ рѣка промыла себѣ среди разливовъ опредѣленное русло, по которому воды ея стекаютъ въ море.


Далѣе тѣ-же авторы сообщаютъ слѣдующее. Низменные острова дельты Улькунъ-дарыи все болѣе и болѣе заливаются водою; затопленіе острововъ моремъ началось въ 1892 г. и продолжается до настоящаго времени (1902 г.). Ниже Кука отъ Улькунъ-дарыи отходитъ протокъ *Казакъ-дарья*, бывшій еще въ 1893 году сухимъ. *Казакъ-дарья* впадаетъ въ море, въ заливъ *Джалтыръ-басъ*, куда выноситъ совершенно свѣтлую воду (тамъ же стр. 138—140). Восточное русло *Яны-су* впадаетъ въ заливъ *Карабайли* двумя рукавами: *Яны-су* (восточный) и *Ике-аша* (западный); послѣдній имѣетъ въ длину около 12 в.; прежде онъ былъ длиннѣе, но въ теченіе послѣднихъ 9 лѣтъ море залило бывшія устья *Ике-аша* на 6—7 верстъ. Къ западу отъ низовьевъ *Яны-су*, до бугра *Терменбесъ* и далѣе вся прибрежная полоса шириною отъ 7 до 10 в. покрыта въ настоящее время моремъ, выступившимъ изъ своихъ береговъ и затопившемъ каракалпакскія пашни. Восточный

¹⁾ Кап. Гиршфельдъ (переработано начальникомъ Аму-дарьинскаго отдѣла ген. Галкинымъ). Военно-статистическое описаніе Хивинскаго оазиса. Ч. I, Ташкентъ, 1902, стр. 83.

протокъ, или собственно Яны-су, лѣтъ 10 тому назадъ (т.-е. около 1890 г.) продолжался еще на 6 верстъ ниже озера Клы, но теперь море затопило ея нижнее теченіе (тамъ же, стр. 200—204).

Въ 1902 году, во время моей поѣздки по Аралу, море продолжало прибывать; равнымъ образомъ и въ путешествіе по сѣв. берегамъ Арала въ маѣ 1906 года мнѣ удалось собрать свѣдѣнія о прибываніи моря ¹⁾. Въ 1908 г., какъ сообщилъ мнѣ К. Н. Владимировъ письмомъ отъ 1 (14) августа 1908 г., Аральское море сильно пришло по сравненію съ 1907 г.: урочище Тауръ разбилось на рядъ бугровъ; свая плота, построеннаго въ 1907 г. на Бугуни, показываютъ сильное поднятіе и т. д.; рыбаки оцѣниваютъ прибыль въ $\frac{1}{2}$ арш. Такимъ образомъ за болѣе чѣмъ 20-лѣтній періодъ 1885—1908 гг. Аральское море находится въ состояніи непрерывнаго прибыванія.

Колебанія уровня Аральскаго моря.



Цифры на кривой обозначаютъ точно установленныя данныя. Пунктирная кривая проведена тамъ, гдѣ имѣются лишь литературныя указанія безъ точныхъ цифръ. Высоты — въ метрахъ.

Довольно трудно установить, въ какомъ году послѣ 1880-го море начало прибывать. Въ дельтѣ Аму затопленія начались въ 1892 году. Съ 1895 года, прибываніе стало рѣзко сказываться повсемѣстнымъ затопленіемъ береговъ; низменные берега въ дельтѣ Сыра начало затоплять еще между 1888 и 1890 годомъ, а можетъ быть даже въ 1886—7 (см. выше стр. 385); достоверно, что еще въ 1884 — 5 году на о. Чушкаралъ въ устьяхъ Сыра сѣяли хлѣбъ. Такимъ образомъ становится вѣроятнымъ, что *прибываніе началось не позже 1885 года*, такъ какъ должно было пройти нѣкоторое время, прежде чѣмъ его результаты стали замѣтны.

Въ 1899 году одинъ рыбакъ, прожившій у Алты-вудука (у ст. Аральское море) 16 лѣтъ, передавалъ мнѣ, что вода прибываетъ все

¹⁾ См. въ моей статьѣ въ „Почвовѣдѣніи“, цит. выше, стр. 109, прим. 1.

время жительства его тамъ, т.-е. съ 1883 года ¹⁾. Такъ что мы не ошибемся, положивъ начало болѣе или менѣе замѣтной прибыли на 1885 годъ.

Не позже 1886 года снова началось поднятіе Говчи и теченіе р. Занги ²⁾.

Предыдущія данныя о состояніи уровня Арала можно сопоставить слѣдующимъ образомъ (+ означаетъ прибываніе, — убываніе): 1820 —, 1839 +, 1848—9 +, 1847—57—, 1858—, около 1862 +?, 1865—6—, 1873—, 1874—, 1871—80—1878—, 1874—80—, 1885—1908+. Иначе мы можемъ представить это слѣд. обр.:

около 1785	г. максимумъ
" 1825	" минимумъ
" 1835—50	" высокое состояніе
" 1860	" небольшой максимумъ?
" 1860—80	" низкое состояніе
" 1880	" минимумъ
съ 1885	" прибываніе

Произведенные мною въ 1899—1902 году промѣры глубинъ показали, что по сравненію со съемкой Бутакова 1847—48 гг. Аральское море въ 1902 году повысилось приблизительно на $\frac{3}{4}$ м. (см. стр. 120). Если принять наимизшій уровень Арала въ 1880 году за 0, то мы получимъ слѣдующую таблицу высотъ (ср. стр. 116, 383, 329):

1847—48	+ 1.17 м.
1874	+ 0.71 "
1880	+ 0.00 "
1901	+ 1.92 "
1902	+ 2.33 "
1903	+ 2.75 "

На основаніи предыдущихъ данныхъ составленъ графикъ колебаній уровня Арала въ XIX и началѣ XX ст. (стр. 389).

5. Причины колебаній уровня Арала въ теченіе XIX ст.

Изъ предыдущаго ясно видно, что на Аральскомъ морѣ въ теченіе XVIII—XIX ст. были эпохи низкаго и высокаго стоянія уровня. Оче-

¹⁾ Онъ же мнѣ передавалъ, что уровень за это время повысился на „маховую сажень“, т.-е. около $1\frac{3}{4}$ м. Это число хорошо согласуется съ другими данными.

²⁾ Гульельми. Вѣстн. Рыбн. Р., IV, 1889, стр. 145, 147—8.

видно, что ни о какомъ непрерывномъ усыханіи здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Такое положеніе, собственно говоря, можно было бы вывести и а priori, особенно послѣ того, какъ еще въ 1890 году Э. Брюкнеръ ¹⁾, пользуясь обширнымъ метеорологическимъ матеріаломъ, показалъ, что на всемъ земномъ шарѣ за исслѣдованный имъ періодъ 1700—1885 г. происходили только періодическія колебанія метеорологическихъ элементовъ и что въ общемъ нельзя замѣтить ни увеличенія, ни уменьшенія количества атмосферныхъ осадковъ, влажности, температуры и т. п. Въ частности для Европы онъ могъ обнаружить это даже для времени, начиная съ 800 г. по Р. Х., пользуясь записями о наиболѣе суровыхъ зимахъ, времени сбора винограда и вскрытія и замерзанія рѣкъ.

На уровень Арала вліяютъ двоякаго рода климатическія измѣненія:

1) Измѣненія въ количествѣ осадковъ и испаренія надъ самой площадью озера; эти колебанія не могутъ быть значительны. выше (стр. 246) мы уже видѣли, что для Казалинска разница между наибольшимъ и наименьшимъ годовымъ количествомъ атм. осадковъ составитъ за 33 года всего около 13 см. Ниже приводятся пятилѣтнія среднія количества осадковъ въ Казалинскѣ (за 1851—55 въ Раимскомъ):

(1851—55 223.1) мм.	1881—85 117.6 мм.
1861—65 114.3 "	1886—90 121.4 "
1866—70 87.8 "	1891—95 104.8 "
1871—75 91.7 "	1896—00 136.8 "
1876—80 — " ²⁾	1901—05 124.7 "

Больше всего осадковъ за послѣдніе годы было въ пятилѣтіе 1896—1900 гг.

2) Измѣненія въ количествѣ приносимой рѣками воды. Аму-дарья и Сыръ-дарья питаются главнымъ образомъ таяніемъ снѣговъ и ледниковъ въ горахъ Тянь-шаня ³⁾. Поэтому на уровень Арала имѣютъ вліяніе преимущественно колебанія количества осадковъ въ горахъ зап. Тянь-шаня и ходъ измѣненій ледниковъ здѣсь же. Но соотвѣтственные наблюденія имѣются лишь за послѣднее время и притомъ весьма малочисленны.

¹⁾ Brückner Ed. Klimaschwankungen seit 1700. Wien, 1890.

²⁾ Въ Иргизѣ среднее за пятилѣтіе 1876—80 (148 мм.) даетъ на 4 мм. осадковъ больше, чѣмъ за 1871—75 (144 мм.).

³⁾ Кромѣ того, на расходъ воды туркестанскихъ рѣкъ имѣетъ вліяніе, хотя, конечно, несравненно меньшее, весеннее таяніе снѣговъ въ предгорьяхъ и на равнинахъ. Отъ этой причины зависятъ майскія поватні воды въ здѣшнихъ рѣкахъ. Количество же осадковъ на равнинахъ ничтожно въ сравненіи съ испареніемъ.

Приведемъ среднія годовыя количества осадковъ по пятилѣтіямъ для Ташкента:

1876—80	332.8 мм.	1891—95	366.1 мм.
1881—85	331.4 „	1896—00	388.6 „
1886—90	343.6 „	1901—05	382.2 „

Здѣсь вплоть до пятилѣтія 1896—1900 года замѣчается непрерывное увеличеніе осадковъ ¹⁾; больше всего осадковъ выпало въ 1896—501¹/₂ мм., а затѣмъ въ 1902—486¹/₂.

Изъ горныхъ станцій, пригодныхъ для нашей цѣли, имѣется только одна, устроенная лѣсничимъ Н. В. Писчиковымъ въ Акташѣ въ Сайрамскихъ горахъ Ташкентскаго у. на высотѣ 1135 мет. надъ ур. моря ²⁾.

1901	930 мм.	1903	1126 мм.
1902	1378 „	1904	884 „

Для центральнаго Тянь-шаня мы имѣемъ, въ Вѣрномъ:

1881 — 90	550 мм.
1891 — 00	592 „
1901 — 05	669 „

въ Пржевальскѣ:

1881—85	338 мм.	1891—95	385 мм.
1886—90	449 „	1901—05	496 ¹ / ₂ „

Здѣсь максимумъ приходится на пятилѣтіе 1901—05, т.-е. позднѣе, чѣмъ въ зап. Тянь-шанѣ, гдѣ макс. былъ 1895—1900. Сообразно съ этимъ и Иссыкъ-куль сталъ прибывать позднѣе Аральскаго моря.

По изслѣдованіямъ Брюкнера во всемъ свѣтѣ чередуются періоды влажныхъ и сухихъ годовъ въ слѣдующемъ порядкѣ ³⁾:

1831—1840	сухой періодъ
1841—1855	влажный „
1856—1870	сухой „
1871—1885	влажный „
1886—	сухой „

Эти колебанія одновременны въ большей части земного шарѣ. Однако, есть цѣлый рядъ областей, въ которыхъ замѣчаются постоян-

¹⁾ Прогрессивное возрастаніе количества осадковъ въ Ташкентѣ было отмечено Д. Д. Гедеонскимъ. Нѣск. данныхъ по климатол. Турк. края. Изв. Турк. Отдѣла И. Р. Г. О., I. вып. 1, 1898, стр. 66.

²⁾ См. въ моей статьѣ въ Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., VII, 1907, стр. 3.

³⁾ Brückner. Klimaschwankungen, p. 170.

ныя исключенія („Gebiete dauernder Ausnahme“); такими, кромѣ береговъ океановъ, являются еще „киргизскія степи“; здѣсь

1831—1835	maxim.	осадковъ
1841—1845	minim.	„
1861—1865	maxim.	„
1876—1880	minim.	„

Неполнота наблюденій въ Казалинскѣ и Ташкентѣ не позволяетъ сравнить здѣшнія колебанія осадковъ съ колебаніями въ областяхъ исключеній, но, быть можетъ, законъ здѣсь одинъ и тотъ же, т.-е. около 1876—80 минимумъ осадковъ, а около 1896—1900 максимумъ. Въ Европейской же Россіи наблюдается наоборотъ, въ 60-хъ годахъ минимумъ, въ пятилѣтіе 1876—1880 максимумъ, а концу столѣтія въ 90-хъ годахъ количество осадковъ не достигаетъ нормы.

Однако, періодъ наблюденій въ Туркестанѣ пока слишкомъ малъ, чтобы дѣлать какіе-нибудь общіе выводы.

Изъ предыдущаго мы видимъ, что обнаружившееся послѣ 1885 г. замѣтное прибываніе Арала хорошо объясняется увеличеніемъ количества осадковъ въ Тянь-шанѣ, начиная съ 80-хъ годовъ. Этимъ же объясняется *многководіе рѣкъ* Туркестана въ концѣ XIX ст.

Во второй половинѣ 90-хъ годовъ Сыръ-дарья несла очень много воды: по даннымъ гидрометрическаго поста у с. Куйгунъ-яръ на Кара-дарьѣ расходъ воды былъ въ среднемъ въ секунду ¹⁾.

1893	10.4	куб. саж.	1896	18.4	куб. саж.
1894	10.7	„ „	1897	17.8	„ „
1895	12.1	„ „	1898	17.0	„ „

Расходъ воды на Сыръ-дарьѣ у Парманъ-кургана (Ходжент. у.):

1899	47.7	куб. саж.	1903	72.3	куб. саж.
1900	60.9	„ „	1904	65.0	„ „
1901	62.4	„ „	1905	66.6	„ „
1902	83.5	„ „			

(ср. выше, стр. 124—126). Въ низовьяхъ Сыръ-дарьи вода во второй половинѣ 90-хъ годовъ залила такія котловины, которыя съ давнихъ поръ стояли сухими. Къ срединѣ 80-хъ годовъ киргизы перестали расчищать канавы, ведущія къ озеру Камышлы-башъ, и слѣдовало бы ожидать, что озеро весьма сильно уменьшится въ размѣрахъ. Однако, въ мое посѣщеніе въ 1899 г. оказалось, что прибывающая изъ рѣки вода сама разработала протоки и наполнила озеро. Вода, которую въ

¹⁾ См. въ моей статьѣ въ Изв. И. Р. Г. О., XXXVI, 1900, стр. 119.

70—80-хъ годахъ невозможно было пить, сильно опрѣснѣла. На днѣ озера до глубины двухъ сажень во многихъ мѣстахъ находились подземные стволы джингыла (Ташагѣх).

Аму-дарья у Чарджуя несла за послѣднія 15 лѣтъ слѣдующее количество воды въ секунду (въ среднемъ ¹⁾):

1887	143	куб. саж.	1895	225	куб. саж.
88	149	" "	96	235	" "
89	153	" "	97	260	" "
90	118	" "	98	263	" "
91	172	" "	99	196	" "
92	283	" "	00	277	" "
93	221	" "	01	224	" "
94	166	" "			
			сред.	205.1	" "

Среднія по пятилѣтіямъ: 1887 — 91 = 147; 1892 — 96 = 226; 1897 — 01 = 244.

Въ Аму большія наводненія были въ 1878, 1889 и 1896 годахъ, когда вода доходила до Сары-камышскихъ озеръ ²⁾. Точно также рѣки Или, Чу, Зарявшанъ, Мурабъ и Тедженъ за послѣдніе годы отличались многоводіемъ. Въ Закаспійской обл. необычайно сильное разлитіе водъ наблюдалось въ 1903 году, когда въ Мургабѣ у гиндукуштской плотины расходъ воды къ 8 мал (ст. ст.) возросъ до 28¹/₂ куб. саж. противъ 1¹/₄ п. с. въ началѣ января (ст. ст.). Тогда же уровень воды у ж. д. моста въ Мервѣ поднялся на 17 футъ противъ наимнзшаго въ январѣ ³⁾.

Необходимо имѣть въ виду, что кривая колебаній уровня замкнутой озера не совпадаетъ съ кривой колебаній прихода воды, но является сдвинутой: наивысшій горизонтъ озера *всегда запаздываетъ* противъ максимальнаго прихода воды рѣками и атмосферою; при этомъ, если представить себѣ берега озера вертикальными, то, очевидно, что максимальный горизонтъ озера приходится на время, когда приходъ, спускаясь отъ максимума, достигаетъ средней величины; напротивъ, минимумъ на озерѣ соответствуетъ моменту, когда приходъ, подымаясь отъ минимума, достигаетъ средней. Но если замкнутое озеро имѣетъ пологіе берега, то здѣсь часть приносимой воды пойдетъ на увеличеніе испареія вслѣдствіе расширенія площади озера, а также (если морфо-

¹⁾ По даннымъ Ср.-Аз. ж. д.; изъ книги М. Н. Ермолаева. Пропускъ водъ Аму-д. въ мерв. и теджен. оаз. съ цѣлью орошенія. Спб. 1908, стр. 18.

²⁾ Гиршфельдъ и Галкинъ, I, 1902. Позднѣйшія данныя объ уровнѣ Аму въ низовьяхъ мѣ неизвестны.

³⁾ По даннымъ Ср.-Аз. ж. д.

логія береговъ позволяетъ) и на заполненіе котловинъ по его прибрежью, что имѣетъ мѣсто на Аралѣ ¹⁾. Такимъ путемъ часть прихода воды расходуется, и запаздываніе максимума окажется не столь уже значительнымъ. Какъ бы то ни было, на замкнутыхъ озерахъ можно бываетъ въ теченіе извѣстнаго промежутка времени наблюдать, что въ то время, когда количество атм. осадковъ увеличивается и приходъ воды черезъ рѣки возрастаетъ; въ это время уровень понижается—и обратнѣе ²⁾.

Переходя къ ледникамъ, нужно имѣть въ виду, что и здѣсь ходъ измѣненій (наступаній и отступаній ледниковъ), хотя находится въ зависимости отъ періодическихъ колебаній осадковъ и температуры, тѣмъ не менѣе можетъ и не быть параллельнымъ этимъ колебаніямъ: ледники могутъ отступать въ эпохи, богатая осадками и наступать въ эпохи бѣдныя. Зависитъ это отъ величины ледниковъ: маленькіе ледники быстро реагируютъ на климатическія измѣненія, большіе же—медленно, иногда настолько медленно, что замедленіе можетъ простирается на цѣлыя десятилѣтія. Если бы возможно было допустить питаніе озеръ исключительно таяніемъ ледниковъ (безъ питанія талніемъ снѣговъ), то легко было бы представить, что два сосѣднихъ озера, питающіяся одно крупными ледниками, другое мелкими, могутъ обнаруживать противоположный ходъ измѣненій уровни.

Въ бассейнѣ Сыръ-дарьи мною въ 1906 году были посѣщены ледники верховьевъ р. Исфары (Кокандскаго у.) съ цѣлью, изслѣдовать, отступаютъ ли они или наступаютъ ³⁾. При этомъ на нѣкоторыхъ мелкихъ ледникахъ, какъ то Татыгенъ, длиной 1½ версты, отмѣчено наступаніе (съ 1903 г.). Въ долині р. Саркентъ (верховья р. Акъ-су Ходжент. у.) мнѣ въ 1906 г. передавали, что за послѣдніе годы въ горахъ стало больше снѣга, чѣмъ прежде.

Б. А. Федченко, посѣтившій ледники по р. Майданталу (басс. Чирчика) въ 1897 и 1902 гг., отмѣтилъ въ 1902 г. надвиганіе 4-го Чотанскаго ледника и значительное увеличеніе снѣга по сравненію съ 1897 г. О. А. Шканскій, бывшій на тѣхъ же ледникахъ въ 1903 г., нашелъ на нихъ гораздо большія массы снѣга, чѣмъ было показано въ

¹⁾ Такъ, заполненіе котловины Чумышъ-куль у Сапаха въ теченіе 3 лѣтъ нѣмцевъ 1901 г. (см. выше, стр. 206) должно было понизить горизонтъ моря на 0.3 см.

²⁾ Относительно запаздыванія колебаній озеръ ср. Brückner. Klimaschwankungen. 1890, p. 88—98.—Запаздываютъ, но незначительно, колебанія и проточныхъ озеръ; ср. напр., А. В. Вознесенскій. Объ измѣненіи уровня Байкала по набл. 1888—96 г. въ с. Листвѣничномъ. Тр. Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О., № 1, 1897, стр. 151; фиг. 1.

³⁾ Поѣздка на ледники верховьевъ Исфары. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., VII, 1907, стр. 1 сл.

1897 Федченко ¹⁾; по словамъ жителей с. Пскемъ, зима 1902—03 г. была чрезвычайно многоснѣжна ²⁾).

Колебанія большихъ ледниковъ, очевидно, для интересующаго насъ здѣсь вопроса не имѣютъ значенія, такъ какъ они регистрируютъ давно прошедшія измѣненія. Во всякомъ случаѣ, одни изъ большихъ ледниковъ Тянь-шаня сейчасъ отступаютъ (Туюксуйскій въ верховьяхъ М. Алматинки у Вѣрнаго въ 1903 и 1905 по сравненію съ 1902 г. ³⁾, Товарбекъ въ хр. Петра В. въ 1906 по сравненію съ 1905) ⁴⁾, другіе находятся въ стаціонарномъ состояніи (ледн. Семенова въ посѣщеніе Мерцбахера 1902 и 1903 г. ⁵⁾, ледн. Щуровскаго въ мое посѣщеніе 1906 г. по сравненію съ 1871), третьи, повидимому, возрастаютъ (ледн. Петра В. 1904, Пиръ-яхъ 1904 и 1905, оба въ хр. Петра В.) ⁶⁾.

6. Сравненіе съ другими озерами.

Сравнимъ теперь колебанія уровня Аральскаго моря съ колебаніями прочихъ озеръ. Брюкнеръ ⁷⁾ устанавливаетъ слѣдующія приближительныя эпохи максимумовъ и минимумовъ для озеръ:

Min.	1800 годъ
Max.	1820 "
Min.	1835 "
Max.	1850 "
Min.	1865 "
Max.	1880 "

Около 1880 на большинствѣ изслѣдованныхъ Зигеромъ и Брюкнеромъ озеръ максимумъ, но на Аралѣ, Гокчѣ, на многихъ туркестанскихъ и зап.-сибирскихъ озерахъ минимумъ. Состояніе уровня на Аралѣ вообще противоположно тому, что наблюдается на Каспіи:

Каспійское м.	Аральское м.
1809—14 Max.	1820—25 Min.
1844—45 Min.	1842 Max.
Съ 1866 повышение	Съ 1862 (?) понижение
1878—79 Max. ⁸⁾	1881 Min.

¹⁾ Федченко Б. Въ Зап. Тянь-шанѣ лѣтомъ 1902 г. Изв. И. Р. Г. О., XXXIX (1903), 1905, стр. 487.

²⁾ Шкапскій О. Изв. И. Р. Г. О., XLII, 1906, стр. 32.

³⁾ Димитріевъ С. Е. Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., VI, 1907, стр. 30, I—III.

⁴⁾ Эдельштейнъ Я. Изв. И. Р. Г. О., XLII (1906), стр. 849.

⁵⁾ Merzbacher. Sitz. B. bayr. Ak. Wiss. m.-ph. Kl., XXXIV, 1904, p. 294.

⁶⁾ Эдельштейнъ, I. с., стр. 50, 82; 44, 69.

⁷⁾ Brückner. Klimaschwankungen. 1890, p. 110.

⁸⁾ За послѣднія 25 лѣтъ я не могъ найти систем. данныхъ объ уровнѣ Каспія. Въ 1895 г. былъ высокій уров. (см. Вѣст. Рыбопр., XII, стр. 5).

Около 1895 на большинствѣ озеръ по Брюкнеру минимумъ, на-
противъ на Аралѣ максимумъ. Около 1890 г. замѣчено прибываніе
Балхаша, отмѣченное мною въ 1903 г. ¹⁾; въ 1900г.—наполнилось
оз. Ащи-куль въ низовьяхъ Чу, бывшее еще въ 1888 г. сухимъ, въ
1900 г. началось прибываніе Иссыкъ-кули (см. выше стр. 379); около
1890 г. прибываніе Чатыръ-куля ²⁾; озера Ала-куль и Сассыкъ-куль
(Семирѣч. обл.) по наблюденіямъ 1904 г. (О. А. Шкапскій) ³⁾ сильно
прибыли; также солонцы и озера на границѣ Каркаралин. и Семипалат.
уѣздовъ съ 1890 года начали прибывать (по сообщ. г. Букейханова).

Прибавимъ здѣсь, что въ 1897 г. замѣчена сильная прибыль
оз. Урмій, начавшаяся въ 1892 г. ⁴⁾. Объ озерѣ Гельджикъ въ М. Азіи
(Тавръ, верховья Тигра) сообщается, что на немъ до 1878 г. былъ ми-
нимумъ и озеро лѣтомъ теряло истокъ; въ 1899—1900 г. былъ макси-
мумъ ⁵⁾. Объ озерѣ Гокча см. прим. ⁶⁾. Также уровень Мертваго моря
въ 90-хъ годахъ (приблизительно съ 1894) сталъ повышаться ⁷⁾. Въ
бассейнѣ Лобъ-нора въ 1900—1 годахъ въ посѣщеніе С. Гедина было
многоводіе ⁸⁾.

Въ 90-хъ же годахъ наблюдалась прибыль на многихъ озерахъ
Зап. Сибири: Кызылъ-накъ, Теке, Денгизъ Омскаго у. (Бергъ и Игна-
товъ 1898), Тенизъ и Кургалджинъ Атбасарскаго у. (Игнатовъ
1899), Чаны (Танфильевъ 1899), озера вдоль линіи Зап. Сиб. ж. д.
(Краснопольскій 1896—97), озера юго-зап. части Ишимскаго округа
(Кауфманъ 1884—88) ⁹⁾, оз. Сары-пылдакъ, Зерендинское и Култукъ-
куль Кокчетавскаго у. (Піотровскій 1905 ¹⁰⁾). Оз. Б. Топольное на гра-
ницѣ Павлодарскаго у. и Барнаульскаго округа въ бассейнѣ р. Бурлы
съ 1880 по 1890 г. было совершенно сухимъ, въ 90-хъ годахъ стало на-
полняться водой и въ 1898 г. воды было въ немъ много ¹¹⁾. Оз. Кара-

¹⁾ См. въ моей статьѣ въ Изв. И. Р. Г. О., XL, 1904, стр. 596.

²⁾ Богдановъ. Изв. И. Р. Г. О., XXXIV, 1900, стр. 335.

³⁾ См. въ моей статьѣ въ Изв. И. Р. Г. О., XLI, вып. 3, 1905, стр. 516.

⁴⁾ Geogr. Journ., X, 1897, p. 93; Met. Zeitschr., XV, 1898, p. 80.

⁵⁾ Huntington E. Bull. Amer. Geogr. Soc., XXXIX, 1907, p. 594; также
Pulse of Asia. L. 1907, p. 353.

⁶⁾ Уровень оз. Гокча въ настоящее время сильно повышается: по наблю-
деніямъ г. Медзыховскаго повышение съ осени 1904 по осень 1907 = 37 см.,
съ осени 1907 по май 1908 = 27 см., съ мая 1908 по 1 августа 1908 = 12 см. а
всего за 4½ года—на 76 см. Эти данныя были весьма любезно сообщены мнѣ
А. Н. Казнаковымъ, за что пользуюсь случаемъ принести ему искреннюю при-
знательность.

⁷⁾ Geogr. Journ., XVI, 1900, p. 555.

⁸⁾ Sv. Hedin. Sc. Res. Journ. in Centr. Asia 1899—1902, v. II, 1905, p. 189.

⁹⁾ Литературу см. въ моей статьѣ въ Изв. И. Р. Г. О., XLI, стр. 515—518.

¹⁰⁾ Землеустройство, 1907, № 1—2, стр. 162—4. Нѣкоторыя изъ озеръ Кокче-
тавскаго у. въ 1905 г. убывали, быть можетъ, потому, что ихъ максимумъ остался
уже позади.

¹¹⁾ Очеркъ гидротехническихъ работъ... въ Ишимской степи п Барабѣ 1895—
1904, подъ ред. І. Жилинскаго. Сиб. 1907, изд. Отд. Зем. Улучш., стр. 151.

соръ въ 50 в. сѣвернѣе Каркаралинска за нѣсколько лѣтъ до 1898 г. имѣло очень низкій уровень, затѣмъ вода стала прибывать и къ 1898 г. „озеро приняло прежніе размѣры“¹⁾. Какъ сообщаетъ мнѣ А. Н. Сѣдельниковъ въ письмѣ отъ 15.IX 1907, озеро это (а также Саумалькуль) продолжаетъ прибывать въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ.

На основаніи предыдущихъ данныхъ мною составлена таблица колебаній уровня озеръ Туркестана (и для сравненія также оз. Гокчи) и Зап. Сибири. Таблица эта представляетъ собою только опытъ, который для Зап. Сибири можетъ быть значительно дополненъ и исправленъ мѣстными изслѣдователями, могущими имѣть доступъ въ старыя карты, архивамъ, а также къ мѣстной разбросанной литературѣ. Въ таблицѣ + обозначаетъ прибываніе, — убываніе; гдѣ нѣтъ знака, нѣтъ свѣдѣній.

Изъ таблицы мы видимъ, что эпохи прибыванія и убыванія для Туркестана и Зап. Сибири *приблизительно* совпадаютъ, именно:

Maximum.	Начало 40-хъ годовъ.
Minimum.	Около 1854.
Прибываніе.	1854—60 (Сиб.), около 1860 (Турк.).
Убываніе	60-е и 70-е годы.
Minimum.	Начало 80-хъ годовъ.
Прибываніе.	80-е и 90-е годы.

Періоды прибыванія и убыванія въ первую половину XIX ст. короче, чѣмъ во вторую. Что-нибудь, подобное 35-лѣтнимъ періодамъ, подмѣтить трудно. Можетъ быть, однако, виной здѣсь недостаточное число лѣтъ и неполнота наблюденій, потому что реальность 35-лѣтнихъ климатическихъ періодовъ въ настоящее время, повидимому, подтверждается указанными W. Лоскуе-гомъ 35-лѣтними періодами количества солнечныхъ пятенъ, а также (предположительно) частоты полярныхъ сіяній

¹⁾ Тамъ-же, стр. 187.—Въ этой же работѣ описывается еще много другихъ озеръ, но свѣдѣнія относительно уровня ихъ неопредѣленны; по большей части сообщается, что озера находятся „въ стадіи усыханія“, но относится ли это усыханіе къ времени посѣщенія озеръ (1895—1904) или же имѣется въ виду геологическое усыханіе, не говорится. Сказанное не относится къ описанію озеръ Барабы (гл. V), относительно коихъ опредѣленно указывается, что ихъ „усыханіе“ и исчезновеніе обязано заболачиванію (стр. 418 и др.). Водомѣрные наблюденія, устроенныя экспедиціей на оз. Чаны, дали слѣдующіе средніе уровни за мѣсяцы съ апрѣля по сентябрь (стр. 423):

1899	0.71 саж.
1900	0.68 "
1901	0.53 "
1902	0.50 "
1903	0.49 "
1904	0.64 "

Колебания уровня озеръ Туркестана и Зап. Сибири въ XIX ст.
(для сравненія—оз. Гокча).

	Арыское м.	Гокча.	Балхашъ.	Ала-куль.	Иссык-куль.	Чатыр-куль.	Оз. Ашн-куль. низовья Чу.	Чаны.	Озера Ишн-скаго оир.	Оз. по явнѣ Зап.-Сиб. ж. д.	Оз. Оскато в Атасар. у.	Оз. Карасоръ у. Каркар. у.
1820—30	ок. 1825	1828—29 min.	1837—43									
1831—40	+	+						1835 max.	—	—	ок. 1840*)	
1841—50	ок. 1843 max.	1843 max.	+				1843 max.					
1851—60	—	1850 max.						min. 1855	ок. 1854 min. 1855—60	1854—60		
1861—70	1862+?	—		1862 +	—			1868 +	+	—		
1871—80	ок. 1880 min.	—			—			—	—	—	—	
1881—90	+	1884—5 min.	1884	—	—		—	съ 1884 ?	съ 1884 1888	1883—86	ок. 1880	—
1891—00	+	+	съ 1890 +		—	съ 1890 +	1900 +	1899 +			1898 + 1899 +	+
1901—05	1903 +	1904—08 +	+	+	съ 1900 + 1905—		+	1904 +				+

*) Оз. Кургальджипъ.

и магнитныхъ бурь ¹⁾; ту же періодичность отмѣтилъ Hann ²⁾ для многолѣтнихъ дождемѣрныхъ наблюденій въ Падуѣ (1725—1900), Клагенфуртѣ (1813—1900) и Миланѣ (1764—1900).

Если сравнить эпохи минимумовъ и максимумовъ для озеръ Туркестана и Зап. Сибири (стр. 398) съ эпохами, данными Брюкнеромъ (см. выше, стр. 396), то мы убѣдимся, что наши максимумы-соответствуютъ приблизительно минимумамъ Брюкнера, а наши минимумы—его максимумамъ. Если вспомнить, что по Брюкнеру, „киргизская степь“ является въ отношеніи осадковъ областью „постоянныхъ исключеній“, то своеобразное состояніе уровней озеръ Туркестана и Зап. Сибири станетъ до нѣкоторой степени понятнымъ. Хотя нужно имѣть въ виду, что въ отношеніи колебаній озеръ выводы Брюкнера весьма схематичны, и исчисленіе періодовъ довольно произвольно ³⁾.

7. Колебанія Арала въ историческую эпоху.

Въ предыдущемъ отдѣлѣ мы показали, что въ теченіе XVIII—XIX ст. на Аральскомъ морѣ происходили колебанія уровня, находившіяся въ зависимости отъ колебаній климата въ бассейнѣ моря и что начиная съ середины 80-хъ годовъ XIX ст. уровень Арала и другихъ озеръ Туркестана и Зап. Сибири началъ повышаться. Въ настоящемъ отдѣлѣ мы изслѣдуемъ вопросъ о колебаніяхъ уровня Арала въ историческую эпоху, т.-е. за послѣднія 2000—2400 лѣтъ.

Въ теченіе этой эпохи колебанія должны были происходить въ зависимости отъ поворотовъ Аму-дарьи, которая съ 1221 по 1573 годъ часть своихъ водъ вливала въ Каспійское море. Очевидно, въ это время уровень Арала долженъ былъ стоять ниже, что даже подало поводъ нѣкоторымъ авторамъ (Хафизу-абру, 1417 г., см. выше стр. 23—25) писать о полномъ исчезновеніи Арала. Выше (стр. 24) мы уже говорили, что Аралъ не могъ совсѣмъ высохнуть уже потому, что арабскіе писатели опредѣленно свидѣтельствуютъ о поворотѣ лишь части водъ Аму въ Каспій. Подробнѣе объ этомъ будетъ сказано ниже, въ главѣ о геологін.

Изъ историческихъ свидѣтельствъ, предшествующихъ повороту Аму, мы можемъ привести указаніе арабскаго географа Ибнъ-Хаукали

¹⁾ Lockyer W. Die Sonnenthatigkeit 1833—1900. Met. Zeitschr., 1902, p. 59—71. Максимумы солнечныхъ пятенъ около 1837 и 1871 г.

²⁾ Hann J. Schwankungen der Niederschlagsmengen in grösseren Zeiträumen. Sitzb. Ak. Wien, m.-n. Kl., CXI, Abt. IIa, 1902; также Met. Z., 1902, p. 73.

³⁾ Срав. по этому поводу: А. И. Боейковъ. Колебанія климата и озеръ Туркест. и Зап. Сибири. Met. Вѣстн., 1901, стр. 91—101; также Pet. Mitt., 1901, p. 199—202. Brückner E. Zur Frage der 35-jährigen Klimaschwankungen. Pet. Mitt., 1902, p. 173—178.

(см. выше, стр. 9—10), писавшаго около 976 года и упоминающаго, что „Новое Селеніе“ находится въ разстояніи фарсаха (6 в.) отъ берега Сыръ-дарьи и въ двухъ переходахъ отъ мѣста впаденія рѣки въ Хорезмійское озеро (т.-е. Аральское море). „Новое Селеніе“—это Джанкентъ, развалины котораго и нынѣ лежатъ приблизительно въ 50 вер. отъ берега Арала по прямому направленію и въ 70—80 вер. отъ устья Сыръ-дарьи. Изъ этого ясно, что Аральское море и 1000 лѣтъ тому назадъ имѣло приблизительно тѣ же границы, что и теперь ¹⁾).

По изображенію миссіонера Рубрука ²⁾ степи между Аральскимъ моремъ и Балхашемъ въ 1253—54 годахъ имѣли тотъ же характеръ, что и теперь: господствовало то же безводіе, отсутствіе лѣса, скудость растительности ³⁾. Таласъ и тогда не впадалъ въ Чу.

Имѣются предложенія, будто Аральское море въ историческія времена было соединено съ Каспійскимъ или съ оз. Сары-камышъ (см. стр. 13—14); невозможность этого будетъ показана ниже въ главѣ о геологii.

Помимо отмѣченныхъ свѣдѣній мы не имѣемъ никакихъ непосредственныхъ данныхъ, касающихся уровня Арала въ историческія времена (ранѣе XVIII столѣтія). Поэтому намъ придется избрать непрямой путь, именно, изслѣдовать, не претерпѣвалъ ли климатъ Туркестана и сосѣднихъ странъ въ историческую эпоху замѣтныхъ измѣненій (конечно, лишь въ общихъ чертахъ).

Начиная съ Гумбольдта, цѣлый рядъ авторовъ (Whitney, Ядринцевъ, Венюковъ, И. В. Мушкетовъ, W. Götz, кн. П. Кропоткинъ) держались взгляда, что Туркестанъ, Зап. Сибирь, Евразія или даже вся земля въ теченіе историческаго времени находились и сейчасъ находятся въ состояніи непрерывнаго усыхания: количество влаги, выпадающей на землю въ видѣ осадковъ, почвенная вода, вода въ рѣкахъ и ледъ въ ледникахъ—все это съ теченіемъ времени прогрессивно уменьшается.

Первоначально я склоненъ былъ раздѣлять взглядъ, что съ геологической точки зрѣнія арало-каспійская низменность со времени окончанія ледниковой эпохи и по XIX ст. находится въ состояніи усыхания; однако, изученіе исторической географіи Туркестана привело меня къ заключенію, что *въ историческую эпоху климатъ Туркестана и вообще всей Евразіи не измѣнился хотя сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ*. Мало того, можно показать, что съ геологической точки зрѣнія со времени окончанія ледниковаго періода вовсе не было постояннаго прогрессив-

¹⁾ Бартольдъ В. Научн. Рез. Ар. Эксп., в. 2, 1902, стр. 36.

²⁾ Маршрутъ его см. выше, стр. 16.

³⁾ Schmidt F. M. Ueber Rubruk's Reise. Zeitschr. Ges. Erdkunde Berlin, XX, 1885, p. 128—194. Тексты см. въ The textes and versions of Plano Carpini and Rubruquis, ed. by C. R. Beazley. London, 1903, Hakluyt Soc., p. 176, 224.

нагр усыханія, а что, напротивъ, нынѣшняя эпоха является нѣсколько болѣе влажной, чѣмъ предыдущая. Объ этихъ вопросахъ и имѣлъ случай писать въ статьѣ „Высыхаетъ ли Средняя Азія?“¹⁾. Отсылая за подробностями къ этой работѣ, мы здѣсь приведемъ нѣсколько фактовъ, иллюстрирующихъ неизмѣнность климата Туркестана въ теченіе исторической эпохи; при этомъ мы будемъ опираться главнымъ образомъ на труды проф. В. В. Бартольда, являющагося авторитетомъ въ вопросахъ исторической географіи Передней Азіи.

Геродотъ (V в. до Р. X.), описывая страну хорасмійцевъ, гирканъ, паряевъ, саранговъ, и еаманаевъ, говоритъ: „зимою божество ниспосылаетъ имъ дождь, какъ и прочимъ народамъ, а лѣтомъ во время посѣвовъ проса и сезама они терпятъ нужду въ водѣ“ (III, 117). Изъ этихъ словъ, а равно изъ разсказа Геродота о р. Акесъ (III, 117), въ которой проф. Бартольдъ²⁾ видитъ Аму-дарью (Вакшъ или Оксъ), можно заключить, что характеръ климата въ Ср. Азіи остался за 24 столѣтія въ общихъ чертахъ неизмѣненнымъ. Климатъ Бактріаны (округъ Балха) и Согдіаны (округъ Самарканда) во времена Александра Македонскаго (329 г. до Р. X.) ничѣмъ не отличались отъ современнаго³⁾. Въ отношеніи Бактріаны на это обратилъ вниманіе еще въ 1832 г. А. Вугнес, прошедшій изъ Кабула въ Балхъ и Бухару⁴⁾. Мы привели уже въ предыдущей работѣ свидѣтельства Арріана (IV, 6) и Страбона (XI, 11, 5), о томъ, что Зарявшанъ въ IV вѣкѣ до Р. X., какъ и нынѣ, терялся въ пескахъ. То же подтверждаютъ и арабскіе авторы X ст. Теджевъ (Гери-рудъ) уже во времена Истахри (X в.) въ мелководье не доходилъ до Серакса, Балха въ IX в., какъ и нынѣ, терялся въ пескахъ до впаденія въ Аму⁵⁾. На Мургабѣ, гдѣ теперь устроено Государево имѣніе, болѣе 1000 лѣтъ тому назадъ было имѣніе калифа Мамуна. причемъ уже тогда, вслѣдствіе устройства этого имѣнія, сталъ ощущаться недостатокъ воды въ рѣкѣ, изъ чего можно заключить, говоритъ проф. Бартольдъ, что въ Мургабѣ тогда не могло быть много болѣе воды, чѣмъ теперь⁶⁾.

Относительно Иссык-куля можно съ достовѣрностью сказать, что

¹⁾ Изв. И. Р. Г. О., XLI, 1905, стр. 507—521.

²⁾ Бартольдъ В. Научн. Рез. Араб. Эксп., вып. 2, 1903, стр. 8.

³⁾ Кв. Курцій VII, 18—21; Арріанъ IV, 6; Страбонъ XI, 11, 5.

⁴⁾ Вугнес А. Travels into Bokhara. II. London, 1839, p. 211. Ср. также описаніе тѣхъ же мѣстъ у Клавихо по даннымъ путешествія 1403 г. (Клавихо. Жизнь и дѣятельности великаго Тамерлана. Пер. подъ ред. И. Срезневскаго. Сб. Отд. русс. яз. и слов. И. Акад. Н., XXVIII, № 1, Сиб. 1881, стр. 345).

⁵⁾ Бартольдъ В. Историко-географич. обзоръ Ирана. Спб. 1903, стр. 42, 7; срав. также стр. 21, 23, 30, 35. Въ этой книгѣ, которую мы особенно рекомендуемъ вниманію сторонниковъ извѣснаго усыханія Ср. Азіи, разсѣяна масса фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что за историческое время климатъ Ирана и сосѣднихъ мѣстъ не потерпѣлъ никакихъ измѣненій.

⁶⁾ Бартольдъ В. „Русскій Туркестанъ“. Ташкентъ, 28 февраля 1901 г. № 25.

онъ въ VII в. по Р. Х., если и стоялъ выше, чѣмъ нынѣ, то на самую ничтожную величину. Въ первую половину VII ст. буддійскій паломникъ Сюань-цанъ (628—645) посѣтилъ Иссикъ-куль; въ своихъ запискахъ онъ говоритъ, что вода Иссикъ-куля „въ одно и то же время и соленая, и горькая“. Слѣдовательно, какъ указалъ проф. Бартольдъ, озеро и тогда не было проточнымъ, а между тѣмъ р. Чу, приближающаяся къ западному концу озера на $5\frac{1}{2}$ в., лежитъ въ этомъ мѣстѣ всего на высотѣ 45 фут. надъ поверхностью озера и слѣд., если бы во времена Сюань-цана Иссикъ-куль стоялъ всего на 14 метровъ выше, чѣмъ теперь, онъ получилъ бы стокъ, и вода его не могла бы быть соленой.

Изученіе арабскихъ географическихъ трудовъ, касающихся Туркестана, показываетъ, что нѣтъ никакихъ основаній говорить о какой-либо переменѣ климата съ тѣхъ поръ. Что касается Персін, то такіе авторитетные изслѣдователи, какъ проф. Томасчек, лордъ G. Surzon и проф. Бартольдъ ¹⁾, пришли къ выводу, что климатъ ея за послѣднее тысячелѣтіе отстаетъ „удивительно постояннымъ“.

Правда, за послѣднее время появился рядъ работъ Huntington'a ²⁾, пытающагося доказать, что Средняя Азія и даже все сѣверное полушаріе подверглись и подвергаются непрерывному процессу высыханія. Въ отношеніи Персін эти утвержденія были уже опровергнуты проф. Бартольдомъ ¹⁾; что касается другихъ странъ, то легко было бы показать, что выводы Хѣнтингтона и здѣсь основаны на недостаточномъ знакомствѣ съ литературой предмета и на предвзятыхъ предпосылкахъ. Но такъ какъ этотъ вопросъ имѣетъ только косвенное отношеніе къ предмету настоящей работы, то мы посвятимъ ему отдѣльную статью.

Если, такимъ образомъ, климатъ Туркестана во всю историческую эпоху оставался неизмѣннымъ, то нѣтъ основаній принимать, что уровень Арала за послѣднія 2000 лѣтъ подымался выше теперешняго. Напротивъ, онъ бывалъ ниже теперешняго въ эпохи, когда часть водъ Аму направлялась въ Сары-камышскую котловину, а отсюда въ Узбой. Въ гл. IX, въ отдѣлѣ „четвертичная система“ будетъ выяснено, что даже въ ледниковую эпоху уровень Арала не могъ стоять больше, чѣмъ 4 метра выше нынѣшняго. Тамъ же см. объ уровнѣ Арала въ послѣледниковую эпоху.

¹⁾ Бартольдъ В. Зап. Вост. Отд. И. Р. Арх. О., XVII, стр. 83—97.

²⁾ Huntington E. The basin of Eastern Persia and Sistan. „Explorat. in Turkestan. Expedition of 1903 under R. Pumpelly“, publ. by Carnegie Inst., Wash. 1905, p. 302—315.—Huntington E. The rivers of Chinese Turkestan and the desiccation of Asia. Geogr. Journ., XVIII, 1906, p. 352—367.—Huntington. The pulse of Asia. London, 1907, A. Constable, pp. 415.

ГЛАВА VII.

Грунтъ.

Для добыванія образцовъ дна я пользовался небольшою драгой, мѣшокъ которой былъ обшитъ очень плотной матеріей. При небольшихъ глубинахъ, какія мы встрѣчаемъ въ Аральскомъ морѣ, способъ этотъ не представляетъ неудобствъ. Образцы грунта сохранялись частью въ высушенномъ, частью въ свѣжемъ видѣ. Кромѣ того для опредѣленія качества грунта на ходу пользовались обычнымъ въ морскомъ дѣлѣ способомъ, доставая образчики грунта посредствомъ лота, въ углубленіи дна котораго находилась смѣсь сала и мѣла ¹⁾).

Въ „Гидрологическомъ журналѣ“ помѣщены подробныя данныя о каждомъ добытомъ образцѣ грунта.

Грунтъ Аральскаго моря получаетъ свои составные элементы главнымъ образомъ:

1) изъ приносимаго Сыръ-дарьей и Аму-дарьей желтаго ила; составъ его см. выше, стр. 127 и 135; илъ этотъ образуется главнымъ образомъ отъ разрушенія лессовыхъ и песчано-глинистыхъ береговъ этихъ рѣкъ. Выше мы уже показали (стр. 215), что если бы наносы Аму и Сыра распредѣлялись равномерно по всему дну Арала, то они образовали бы ежегодно слой въ 0.5 мм. толщиной;

2) изъ продуктовъ разрушенія береговъ моря, преимущественно песковъ, глинъ и известняковъ;

3) изъ отмершихъ организмовъ, главнымъ образомъ раковинъ моллюсковъ и створокъ діатомей. Присутствіе довольно большого количества раковинъ моллюсковъ обуславливаетъ высокое содержаніе *улекислаго кальция* въ грунтѣ Арала, — до 16% въ образцѣ ила, изслѣдованномъ К. Шмидтомъ (см. ниже);

4) изъ химическихъ осадковъ, образующихся непосредственно изъ морской воды: *илъ* (см. ниже стр. 415).

¹⁾ О новѣйшихъ приборахъ для собиранія образцовъ грунта см. Conseil perm. intern. pour l'expl. de la mer. Copenhague. Publ. de circonst.: № 35. Gilson G. Description d'un sondeur-collecteur. 1906, 12 pp.; Ekman W. An apparatus for the collection of bottom-samples. 1906, 6 pp. См. также „Инстр. для изслѣд. озеръ“, изд. И. Р. Г. О., 1908, статьи К. К. Гильзена и А. А. Лебединцева.

1. Физическія свойства и распространение.

Въ Аральскомъ морѣ мы можемъ различить слѣдующіе четыре вида грунта (см. приложенную карту стр. 406):

1. песокъ (чистый песокъ, песокъ съ ракушей и илистый песокъ),
2. илъ сѣрый, сверху коричневый,
3. илъ черный,
4. камень.

Конечно, въ мѣстахъ соприкосновенія одинъ видъ грунта постепенно переходитъ въ другой.


Каменный грунтъ имѣетъ очень ограниченное распространение, встрѣчаясь только у береговъ полуострова Куланды и именно у скалы Токмакъ, у м. Изенды и у м. Узунъ-каиръ, затѣмъ у входа въ сѣв. бухту острова Николая, именно, у ос. Чагалы. Во всѣхъ этихъ пунктахъ камень—известнякъ. Только два раза камень былъ встрѣченъ на болѣе значительной глубинѣ, именно: 1) нѣсколько восточнѣе полуос. Каратюпъ подл. $46^{\circ}7'N$ и $60^{\circ}3'E$ на глубинѣ 17.5 м., судя по тому, что смазанный саломъ лотъ ничего не принесъ; 2) западнѣе пол. Куланды ($45^{\circ}46'N$, $59^{\circ}14'E$), когда драга съ глубины $23\frac{1}{2}$ м. принесла тонкія плитки известняка (съ ископаемыми гастроподами), покрытыя живыми *Dreissena*, а кромѣ того живыя *Adacna minima* и ракушу *Cardium*. На сѣверномъ и запад. берегахъ побережья мѣстами покрыто галькой.

Границей *ила* и *песка* можетъ въ общихъ чертахъ служить изобата въ 10 м., но не вездѣ, такъ, у восточнаго берега о. Николая песокъ на 17 м., а въ сѣверной части западнаго бассейна (къ SW отъ Куландовъ) песокъ встрѣченъ далеко отъ берега на глубинѣ до 28 м. ($45^{\circ}26'N$, $58^{\circ}44'E$ ¹⁾). Съ другой стороны, въ закрытыхъ заливахъ со слабымъ волненіемъ (М. Сары-чеганакъ, Акъ-бике, между о. Кузькурмесь и Куранль) илъ встрѣчается на глубинахъ и менѣе 10 м.

Значительную часть площади моря занимаетъ *сѣрый илъ*, то болѣе, то менѣе темныхъ оттѣнковъ, распространенный на глубинахъ отъ 10 до 30—33 м. Грунтъ этого цвѣта покрываетъ всю центральную часть моря, а также срединную часть большихъ заливовъ сѣвернаго побережья. Консистенція этого ила плотная; по высыханіи замѣтна значительная примѣсь песчанистыхъ частицъ, и цвѣтъ становится гораздо свѣтлѣе. Замѣчательно, что съ поверхности сѣрый илъ покрытъ тонкимъ слоемъ

¹⁾ Немного восточнѣе подл. $45^{\circ}26\frac{1}{2}'N$, $58^{\circ}44\frac{1}{2}'E$ на глубинѣ 30 м. грунтъ сверху слегка илистый желтый песокъ съ живыми *Adacna* и *Dreissena*, снизу зернистый илистый песокъ (см. Гидр. журн., стр. 115).

(3—5 см. толщиной) *сѣтло-коричневою* или гораздо болѣе жидкой консистенціи.



Распределение разныхъ видовъ грунта въ Аральскомъ морѣ.
(По собственнымъ даннымъ и по картѣ Бутакова).

При храненіи въ свѣжѣмъ видѣ въ растворѣ формалина, сѣрый грунтъ, по словамъ К. К. Гильзена, измѣняется съ поверхности въ

сѣрожелтый, въ свѣтло-коричневый и сѣро-коричневый, а на стѣнкахъ сосуда образуется буровато-красный налетъ, очевидно, гидрата окиси желѣза. На сѣромъ илу въ срединѣ моря мѣстами встрѣчаются обширныя заросли водоросли *Tolypella aralica* (изъ Chaetaceae). Тамъ, гдѣ нѣтъ зарослей водорослей, въ сѣромъ илу обыкновенно встрѣчается мало организмовъ: попадаются рѣдкіе обломки, а также живыя особи *Dreissena*, *Cardium edule*, *Neritina liturata*, кромѣ того, обломки раковинъ *Hydrobia*; на водоросляхъ же живетъ много *Neritina* и *Dreissena*. Повсемѣстно въ сѣромъ илу распространены личинки *Chironomus*.

По направленію къ устьямъ Сыра и Аму сѣрый илъ постепенно переходитъ въ сѣро-коричневый, а затѣмъ въ свѣтло-коричневый, лежащій близъ самыхъ устьевъ и совершенно сходный съ такого же цвѣта иломъ этихъ рѣкъ. Эти илы (сѣро-коричневый и коричневый) обыкновенно совсѣмъ лишены моллюсковъ (какъ живыхъ, такъ и мертвыхъ).

Удѣльный вѣсъ сѣраго ила, по опредѣленію К. К. Гильзена ¹⁾, 2.481 (среднее для двухъ образцовъ: одного съ глуб. 22 м. со ст. 17—1901, другого съ глуб. 18 м. со ст. 36—1900); уд. в. сѣраго песчанистаго ила съ примѣсью ракуши съ глубины 32 м. (ст. 23—1900, 45°25'N, 58°44'E) 2.617. Песчаный грунтъ, взятый съ глубины 2½—3 м., имѣетъ уд. в. въ среднемъ 2.649—по опредѣленіямъ того же автора.

Въ западной части моря, на глубинахъ выше 30 м. (обыкновенно выше 40 м.) встрѣчается **черный илъ** (иногда сѣро-черный). Консистенція его жидкая, слизистая; обыкновенно онъ имѣетъ болѣе или менѣе сильный запахъ сѣроводорода (см. ниже) и по большей части не заключаетъ ни живыхъ организмовъ (кромѣ бактерій), ни остатковъ моллюсковъ; рѣдко встрѣчаются обломки створокъ моллюсковъ, а еще рѣже (45°30'N, 58°41½'E, глуб. 62½ м., 20.VII.00) живыя *Dreissena* и остатки наземныхъ растений; послѣднія, очевидно, занесены придоннымъ теченіемъ (см. выше, стр. 372—3).—Наименьшая глубина, гдѣ встрѣченъ черный илъ описываемыхъ свойствъ, это 30 м. (45°52'N, 59°0'E).

Кромѣ западнаго бассейна, черный илъ встрѣчается еще въ мелкихъ заливахъ по восточному берегу, но онъ имѣетъ здѣсь другой характеръ, чѣмъ на глубинахъ западнаго бассейна, будучи сильно песчанистымъ (напр. въ зал. Аще-басъ, Учъ-уткуль, Акбики); по большей части онъ и здѣсь выдѣляетъ сѣроводородъ. Нужно упомянуть также, что нѣсколько южнѣе о. Николай (44°54'N, 59°13'E) на глубинѣ 18 м. найденъ плотный сѣрый песчанистый илъ, покрытый съ поверхности

¹⁾ Эти опредѣленія, любезно сообщенныя мнѣ К. К. Гильзеномъ, будутъ напечатаны въ подробной работѣ его въ Науч. Рез. Ар. Э., в. 10.

тонкимъ слоемъ жидкаго, песчанистаго сѣро-чернаго ила съ живыми *Dreissena*.

Въ совершенно прѣсномъ заливѣ Иске-кокъ-узякъ грунтъ также черный илъ, но онъ переполненъ растительными остатками и носитъ характеръ грунта мелкаго прѣсноводнаго озера.

Удѣльный вѣсъ чернаго ила, по опредѣленію К. К. Гильзена, 2.474 (среднее для двухъ образцовъ: одного съ глуб. 61¹/₂ м. со ст. 18—1900, другого съ глуб. 56 м. со ст. 17—1900), т. е. почти столько же, что и сѣраго.

Черный цвѣтъ ила Аральскаго моря и жидкая, слизистая консистенція его на глубинахъ, обязаны здѣсь, какъ и въ другихъ моряхъ и соленыхъ (частію и прѣсныхъ) ¹⁾ озерахъ, присутствію *чернаго коллоидальнаго гидрата сѣрнистаго желѣза* (Fe S). ²⁾ Образованіе послѣдняго слѣдуетъ объяснять такъ: при гніеніи разлагающихся органическихъ остатковъ выдѣляется сѣроводородъ и амміакъ; NH₃ возстановляетъ окисныя соединенія желѣза въ илу въ закисныя; послѣднія же при дѣйствіи H₂S переходятъ въ FeS ³⁾.

При высыханіи на воздухѣ свѣжіе образцы чернаго ила Арала съ глубинъ становятся свѣтлыми (сѣрыми), мало отличающъ по цвѣту отъ сухихъ образцовъ сѣраго ила. По словамъ К. К. Гильзена, образцы чернаго и сѣро-чернаго ила со дна Арала при храненіи ихъ въ свѣжеемъ видѣ въ растворѣ формалина постепенно измѣняютъ свой цвѣтъ въ темно-сѣрый или въ сѣрый съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Посвѣтленіе образцовъ обязано окисленію, совершающемуся подъ вліяніемъ кислорода воздуха.

По химическому составу черный илъ весьма близокъ къ сѣрому, изъ котораго онъ и беретъ начало путемъ раскисленія.

Наконецъ, нужно упомянуть еще о трехъ образцахъ грунта: 1) къ западу отъ о. Николая подъ 45°2'N, 58°37'E на глубинѣ 25 м. найденъ сильно песчанистый сѣрый илъ съ *круглыми известковыми зернами*, 2) у сѣверо-восточнаго конца о. Николая грунтъ—*бѣлый известковый илъ*, происходящій отъ разрушенія выходящихъ на днѣ моря и берегу мѣловыхъ известняковъ и мергелей, 3) къ сѣв.-зап. отъ острова Николая

¹⁾ Въ мелкихъ прѣсныхъ озерахъ дельты Сыръ-дарьи, густо поросшихъ камышемъ и обильныхъ планктономъ, мнѣ приходилось встрѣчать на днѣ черный сангистый илъ съ запахомъ сѣроводорода.

²⁾ См. объ этомъ: М. Егунъ. Сѣрнистое желѣзо и водная окись желѣза въ почвахъ лимановъ и Чернаго моря. Ежегод. Геол. и Минер. Россіи. Варшава. II, 1897, стр. 157—180.

³⁾ См. объ этомъ въ интересной работѣ: Надсонъ Г. А. Микроорганизмы какъ геологическіе дѣятели. I. О сѣроводородномъ броженіи въ Вейсовомъ соляномъ озерѣ и объ участіи микроорганизмовъ въ образованіи чернаго ила. Отт. изъ (до сихъ поръ не вышедшихъ) „Тр. Ком. по изсл. Славян. минер. озеръ“. Сиб. 1903, стр. 11 и др. (въ этой работѣ приводится обширная литература).

подъ $45^{\circ}25'N$, $58^{\circ}44'E$ на глубинѣ 32 м. грунтъ сѣрый илъ съ живыми *Dreissena*, *Cardium edule*, *Adacna minima*, *Gammarus aralensis*, личинками *Chironomus*; въ образцѣ ила К. К. Гильзенъ обнаружилъ присутствіе *мелкихъ чалекъ*. Гальки могли быть принесены сюда льдинами.

Заслуживаетъ упоминанія, что на сѣв. берегу зал. Перовскаго у г. Кара-сандыкъ въ прибрежьи грунтъ черный песокъ, состоящій исключительно изъ мелкихъ (какъ маковыя зерна) зернышекъ желѣзистой бобовой руды, происходящей изъ разрушенія прибрежныхъ желѣзистыхъ песчаниковъ. А на западномъ берегу моря мѣстами песокъ состоитъ изъ зеренъ краснаго оолитоваго известняка (см. выше, стр. 171, 173).

Въ грунтѣ, конечно, можно встрѣтить остатки всѣхъ живущихъ въ водахъ Арала организмовъ (см. гл. VIII), но болѣе постоянный элементъ составляютъ раковины моллюсковъ и остракодъ и панцыри діатомей. О придонныхъ діатомеяхъ ¹⁾ можно судить по даннымъ Борщова, изслѣдовавшаго нѣсколько образцовъ грунта Арала (см. въ гл. VIII).

Но кромѣ остатковъ нынѣ живущихъ организмовъ, въ грунтѣ Арала встрѣчаются остатки ископаемыхъ, вымытыхъ изъ прибрежныхъ отложеній. Такъ, нерѣдко встрѣчаются раковинки арало-касп. *Micro-melania spica*.

Сѣроводородъ.

Еще въ поѣздку 1900 года было обнаружено, что въ самыхъ глубокихъ частяхъ моря (въ западной части) на днѣ происходитъ *выдѣленіе сѣроводорода*; это явленіе отмѣчено на глубинѣ 56 м., гдѣ температура 1.0° , а уд. вѣсъ 1.0092 (на поверхности: 26.7° и 1.0078), никакихъ организмовъ здѣсь на днѣ не обнаружено. Въ 1902 году этотъ фактъ удалось изслѣдовать подробнѣе. Подъ $45^{\circ}21'N$, $58^{\circ}22'E$ 23 августа со дна, съ глубины 60 м. добытъ илъ, совершенно чернаго цвѣта, жидкій, слизистый, съ легкимъ, но явственнымъ запахомъ сѣроводорода. Ни живыхъ организмовъ, ни остатковъ ихъ простымъ глазомъ не было видно. Помѣстивъ илъ въ склянку, я увидѣлъ, что, отстоявшись, онъ выдѣлилъ на поверхности довольно толстый слой *слизи* ²⁾. Въ пробахъ воды, принесенныхъ со дна батометромъ Рунга, оказались

¹⁾ Собранные нами образцы грунта были посланы для изслѣдованія діатомей проф. Н. Н. Гран'у въ Христіанію, согласно его просьбѣ, весной 1903 г. Однако, до сихъ поръ никакихъ результатовъ не получено.

²⁾ Что представляетъ собою эта слизь, мнѣ осталось, къ сожалѣнію, неизвѣстно. Можетъ быть, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тѣми образующими пластины сѣробактеріями, которыя были описаны М. Егуновымъ для Чернаго моря (см. въ статьѣ: Біо-анізотропные бассейны. Ежегод. геол. и минер. Россіи, IV, в. 3, 1900).

также хлопья слизи. Температура и удѣльный вѣсъ на поверхности равнялись 26.2° и 1.0073, на днѣ 4.1° и 1.0088.

Образцы ила и воды, взятые здѣсь (въ 1902 году) и сохраненные въ стерильномъ видѣ, были изслѣдованы докторомъ М. А. Богомольцемъ въ Одесскомъ Бактеріологическомъ Институтѣ ¹⁾, причемъ какъ въ илу, такъ и въ водѣ обнаружены *бактеріи (палочки), продуцирующія сѣроводородъ*, подробно описанныя въ цитированной работѣ.

На меньшихъ глубинахъ выдѣленіе H_2S отмѣчено въ 1901 году, когда 22 сентября къ сѣверу отъ устьевъ Аму ($44^{\circ}20'N$, $59^{\circ}15'E$) драга съ глубины 23 м. принесла свѣтло-сѣрый илъ (съ поверхности покрытый тонкимъ слоемъ жидкаго сѣро-коричневаго ила) съ легкимъ сѣроводороднымъ запахомъ. Въ илу были обломки раковинъ *Cordium*, *Adacna*, *Hydrobia*, но живыхъ организмовъ не было. Температура на днѣ на 0.1° больше, чѣмъ на поверхности (19.1° ; см. Гидр. Журн., стр. 128).

Но кромѣ того выдѣленіе сѣроводорода со дна замѣчалось въ закрытыхъ заливахъ, напр. въ зал. Акбике на глубинѣ 3.3 м.: грунтъ здѣсь сине-черный илъ, поросшій *Zostera*, на которой водятся многочисленные *Dreissena*, *Hydrobia*, *Neritina*; планктонъ многочисленный; температура на днѣ здѣсь была 3.IX.1900 на 0.3° выше, чѣмъ на поверхности (19.1°) (см. „Гидр. жур.“ стр. 99). Выдѣленіе H_2S здѣсь, очевидно, результатъ разложенія органическихъ веществъ. Затѣмъ выдѣленіе H_2S со дна (изъ грунта) замѣчено въ зал. Аще-басъ на глубинахъ $10^{3/4}$ и $4^{1/4}$ м. (см. „Гидр. жур.“ стр. 161); въ первомъ пунктѣ грунтъ сверху черновато-сѣрый илистый песокъ съ живыми *Cardium edule*, *Dreissena*, *Neritina liturata*, личинками *Chironomus*; снизу илъ песчанистый, гуще и свѣтлѣй; температура на днѣ 28.VIII 1902 была на 0.2° выше поверхностной (26.6°). Во второмъ случаѣ (глубина $4^{1/4}$ м.) грунтъ сѣро-черный илистый песокъ съ водорослями и моллюсками, богатый планктонъ. Наконецъ, сильное выдѣленіе H_2S изъ грунта отмѣчено въ зал. Учъ-уткуль на глубинѣ 10 м., гдѣ грунтъ черный, песчанистый жидкій илъ, планктонъ чрезвычайно обильный (см. „Гидр. жур.“ стр. 163).

Источниками образованія сѣроводорода на днѣ озеръ и морей могутъ вообще служить:

- 1) сѣрнокислыя соли ила и воды, особенно гипсъ, которымъ столь богаты какъ илъ, такъ и вода Арала;
- 2) бѣлковыя вещества, доставляемыя отмирающими растительными и животными формами.

Химизмъ выдѣленія H_2S , происходящаго при взаимодействіи сѣрно-

¹⁾ Богомольецъ М. Къ вопросу о бактеріальной флорѣ Аральскаго моря. Науч. Рез. Ар. Эксп., в. 4, 1903, стр. 33—39.

кислыхъ солей и гніющихъ бѣлковыхъ веществъ, еще недостаточно выясненъ. Одни представляютъ это такъ: 1) $\text{CaSO}_4 + 2\text{C} = 2\text{CO}_2 + \text{CaS}$; 2) $\text{CaS} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{S} + \text{CaCO}_3$ (Murray, Лебединцевъ для Чернаго м.)¹⁾; другіе приписываютъ возстановленіе метану: $\text{CaSO}_4 + \text{CH}_4 = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$; третьи—дѣйствію водорода in statu nascendi на сѣрнистый аммоній²⁾.

Кромѣ того H_2S (а также NH_3) можетъ выдѣляться и непосредственно при гніеніи бѣлковъ. Это, по мнѣнію Н. И. Андрусова, является одной изъ главнѣйшихъ причинъ зараженія глубинъ Чернаго м. (начиная съ 183 м.) сѣроводородомъ³⁾. Процессъ выдѣленія H_2S (и NH_3) при гніеніи бѣлковыхъ веществъ въ илу протекаетъ при участіи бактерій, изъ коихъ Г. А. Надсономъ были указаны *Bacillus mycoides* Flügge, *B. salinus* Nadson, *Proteus vulgaris* Hauser, кромѣ того здѣсь участвуютъ лучистые грибки (Actinomycetes); всѣ эти организмы выдѣляютъ H_2S только изъ бѣлковыхъ веществъ⁴⁾.

Но кромѣ того есть бактеріи, обладающія способностью выдѣленія H_2S непосредственно изъ сульфатовъ (морской воды или ила), напр. *Spirillum desulfuricans* Beijerinck⁵⁾. Нѣкоторые (напр. проф. Зелинскій)⁶⁾ приписываютъ образованіе сѣроводорода (въ Черномъ морѣ) исключительно возстановительной дѣятельности бактерій на сульфаты морской воды, указывая, что микроорганизмы Чернаго моря могутъ развивать H_2S даже при полномъ отсутствіи бѣлковыхъ веществъ. Однако, какъ только что упомянуто, выдѣленіе H_2S можетъ происходить помимо участія бактерій путемъ описанныхъ выше реакцій; такъ что, признавая справедливость взгляда проф. Зелинскаго для Чернаго моря⁷⁾, обобщать его для всѣхъ случаевъ выдѣленія H_2S на днѣ бассейновъ нѣтъ основаній.

И на Каспійскомъ морѣ А. А. Лебединцевымъ (1904, см. выше) констатировано зараженіе дна его съ глубины 700 м. сѣроводородомъ бѣлковаго происхожденія; причина—замедленная вертикальная циркуляція и обѣднѣніе нижнихъ слоевъ кислородомъ.

Присутствіе бактерій, интенсивно выдѣляющихъ H_2S изъ бѣлко-

¹⁾ Лебединцевъ А. Газовый обмѣнъ въ замкнутыхъ водоемахъ. Изъ Никольскаго рыбновод. завода, № 9, Спб. 1904, стр. 127.

²⁾ См. Надсонъ, I. с., стр. 78—80.

³⁾ Андрусовъ Н. И. Къ вопросу о происхожденіи сѣровод. въ водахъ Чернаго м. Изв. И. Р. Г. О., XXVIII, 1892; также: О сѣровод. броженіи въ Черн. морѣ. Зап. И. Ак. Н. (8), I, 1894, № 1, стр. 1.

⁴⁾ Кромѣ того продуктомъ біохимическихъ процессовъ, вызываемыхъ этими организмами, является углекислый кальцій (Надсонъ).

⁵⁾ См. Надсонъ, I. с., стр. 81.

⁶⁾ Прот. засѣд. Р. Физ.-Хим. Общ. 1893, № 5; цит. по Андрусову 1894, стр. 2.

⁷⁾ По Лебединцеву (цит. выше) въ Черномъ м. H_2S главнымъ образомъ минеральнаго происхожденія (см. реакцію Меррея), но отчасти и бѣлковаго.

выхъ веществъ, доказано для глубокихъ частей Арала М. А. Богомольцемъ. Такъ какъ и здѣсь вертикальная циркуляція затруднена, то, вѣроятно, причина выдѣленія H_2S та же, что и на Каспѣ: разложеніе бѣлковыхъ веществъ при участіи бактерій. Не участвуютъ ли здѣсь кромѣ того и другіе изъ вышеописанныхъ процессовъ, остается открытымъ впредь до будущихъ изслѣдованій.

Остается далѣе недоказаннымъ, имѣются ли въ Аральскомъ морѣ *Beggiatoa*, *Thiothrix* и другія т. н. „сѣробактеріи“, окисляющія сѣроводородъ и отлагающія въ своихъ клѣткахъ зерна сѣры. Присутствіе ихъ весьма вѣроятно, хотя, какъ указываетъ Г. А. Надсонъ (1. с. стр. 31 и 32), окисленіе выдѣляющагося H_2S можетъ итти и помимо участія сѣробактерій, прямымъ дѣйствіемъ кислорода, раствореннаго въ морской водѣ.

2. Механическій составъ.

Нижеслѣдующія данныя заимствованы мною, съ любезнаго разрѣшенія автора, изъ приготовленной къ печати (въ Научн. Рез. Ар. Экс.) работы К. К. Гильзена, которому я считаю своимъ долгомъ принести здѣсь искреннюю благодарность какъ за обработку собраннаго мною матеріала, такъ и за позволеніе привести здѣсь результаты.

По механическому составу, по даннымъ анализовъ К. К. Гильзена, можно различить на Аралѣ три типа грунта:

1) *Илистый*, причемъ не замѣчается особой разницы между чернымъ и сѣрымъ иломъ ни по механическому составу (см. ниже въ таблицѣ), ни по удѣльному вѣсу.

2) *Ракушечно-песчаный*, для коего характерно преобладаніе крупнозема; грунтъ этотъ занимаетъ область у острововъ Николая (на западъ отъ него на 40 в., на сѣв.-зап. на 25 в.), Барса-кельмеса и Кугъ-арала. Особенно много ракуши найдено было мною на глуб. 30 м. подъ $45^{\circ}26\frac{1}{2}'N$, $58^{\circ}44\frac{1}{2}'E$ (23.VIII 1901). Механическій составъ ¹⁾, конечно, весьма варьируетъ: въ нѣкоторыхъ образцахъ крупнозема содержалось до 90%, въ другихъ 46—50%.

3) *Мелкопесчанистый*, изъ прибрежья съ глубины $2\frac{1}{2}$ —3 м.; онъ содержитъ мало крупнозема: отъ 0.25 до 1.11% и только въ одномъ 5.95%, но въ мелкоземѣ у него гораздо меньше мельчайшихъ (меньше 0.25 мм.) частицъ, чѣмъ въ илахъ: въ пескѣ такихъ частицъ въ сред-

¹⁾ При опредѣленіи образцы просѣивались черезъ сито съ отверстіями въ 3 мм., и только прошедшая черезъ сито часть подвергалась анализу, оставшіяся же на ситѣ дѣльныя раковины и болѣе крупныя обломки ихъ не принимались во вниманіе. На ситѣ иногда оставалось почти такое же количество, какое прошло сквозь сито.

немъ около 30%, тогда какъ въ илахъ около 85%. Ракуши въ изслѣдованныхъ образцахъ было мало.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ даны среднія изъ анализовъ 5 образцовъ чернаго ила изъ зап. бассейна, 8—сѣраго изъ центрального, 5—ракушечно-песчаного грунта изъ области близъ большихъ острововъ и 6—мелко-песчанистаго грунта изъ восточнаго побережья и заливовъ Талдыкъ и Иске-кукъ-узякъ.

До анализа образцы промывались въ дистилл. водѣ съ цѣлью удаленія растворимыхъ солей; содержаніе послѣднихъ оказалось отъ 1.7% до 2.5%.

	Илистый черный илъ гл. 47—62 м.	сѣрый илъ гл. 18—23 м.	Ракушечно-песчаный гл. 17—32 м.	Мелко-песчаный илъ гл. 2½—3 м.
Органич. вещество ¹⁾	0.37	0.14	1.28	0.19
Частицы величиной:				
отъ 3 до 1 мм.	1.18	0.62	32.03	0.17
" 1 " 0.5 "	0.49	0.46	17.86	0.12
" 0.5 " 0.25 "	1.66	0.58	17.71	1.96
" 0.25 " 0.05 "	9.96	14.11	23.35	68.05
" 0.05 " 0.01 "	60.39	58.54	5.61	26.38
менѣе 0.01 "	25.94	25.55	2.16	3.13
Всего крупнозема	3.7	1.8	68.9	2.4
" мелкозема	96.3	98.2	31.1	97.6

Для сравненія укажемъ, что въ образцѣ ила Каспійскаго м. съ глубины 32 м. (въ южной части) было, за вычетомъ органич. вещества, 2.4% крупнозема и 97.6% мелкозема, а въ образцѣ ракушечнаго песка съ глубины 10½ м. (въ сѣверной части) 73.4% крупнозема и 26.6% мелкозема ²⁾, т.-е. величины, подходящія къ тому, что мы имѣемъ въ соответственныхъ грунтахъ Арала.

3. Химическій составъ.

Имѣется всего одинъ полный анализъ грунта Аральскаго м., сдѣланный проф. К. Шмидтомъ ³⁾. Образецъ былъ добытъ лѣтомъ 1877 г. у восточнаго берега острова Обручева подъ 44°0'N, 29°47'E съ глубины 3 саж. Высушенный на воздухѣ онъ представлялъ свѣтло-сѣрый порошокъ, въ которомъ подъ микроскопомъ оказались округленные обломки

¹⁾ Потеря при прокаливаніи крупнозема.

²⁾ Лебеднищевъ А. и Добротворскій А. Нѣкоторые данныя по механ. анализу грунта Касп. м. Вѣст. Рыбопр., XXI, 1906, стр. 445—454.

³⁾ Шмидтъ К. въ „Очерки Ферг. доп.“ Миндендорфа, 1882, стр. 38—43, тоже въ Мѣм. Acad. Sc. Pétersb. (7), XXIX, № 1, 1881.

кварца, плагиоклаза и известковую шпата диаметромъ отъ 0.02 до 0.2 милл. и громадъ того мелкія взвѣшенныя частицы глины. Удѣльный вѣсъ его въ влажномъ видѣ 2.1127, въ высушенномъ на воздухѣ 2.3491.

Послѣ кипяченія 100 граммовъ высушеннаго на воздухѣ образца грунта съ 5 литрами воды, фильтрованія, выпариванія раствора и промывныхъ водъ и отмучиванія остатка, оказалось:

воды, выдѣленной при 120°	0.9816
гидратной в. (не выдѣлившейся при 120°) и орган. вещества.	1.8589
а) солей, растворимыхъ въ водѣ (со включеніемъ гипса)	2.2923
β) илз: глинистый мергель, высуш. при 120°	15.0777
γ) осадокъ (кварцевый песокъ, плагиоклазъ и др.)	81.6484
	100.0000

Разсмотримъ каждую изъ послѣднихъ трехъ составныхъ частей отдѣльно, причемъ отмѣтимъ, что анализъ β даетъ намъ представленіе о химическомъ составѣ вообще ила Аральскаго моря.

Растворимыя въ водѣ соли (α) заключаютъ:

47.5049 час.				
Аральской воды.			Группировка.	
SO ₃	1.15559	0.13209	Rb ₂ SO ₄	0.0013
Cl	0.18211	0.18211	K ₂ SO ₄	0.0504
Br	0.00014	0.00014	Na ₂ SO ₄	0.8340
Rb	0.00081	0.00010	CaSO ₄	1.1263
K	0.02263	0.00278	CaCl ₂	0.2523
Na	0.27057	0.11668	MgCl ₂	0.0278
Ca	0.42225	0.02176	MgBr ₂	0.0002
Mg	0.00706	0.03354		
				2.2923 гр.
Всего	2.2923 гр.			

Во второмъ столбцѣ для сравненія помѣщены составныя части воды Аральскаго моря (по анализу образца Гримма), приведенныя къ тому же количеству хлора, какъ и въ α; разница получается значительная: вытяжка горячею водою образца грунта въ 20 разъ богаче кальціемъ, въ 9 разъ сѣрной кислотой, въ 9 разъ калиемъ и рубидіемъ, въ 2.4 раза натріемъ, но заключаетъ лишь $\frac{2}{3}$ того количества магнія, что вода Арала. Происходитъ это оттого, что 1) калийный, натровый и известковый водные силикаты грунта при кипяченіи разлагаются и основанія ихъ переходятъ въ растворъ, 2) грунтъ содержитъ примѣсь

ишса $CaSO_4$ въ твердомъ состояніи—весьма интересный фактъ, обнаруженный К. Шмидтомъ ¹⁾.

Ниже приводится анализъ 100 частей ила (β) и песка (γ), высушенныхъ при 120° , а также, для сравненія, ила Аму-дарьи (среднее за годъ съ 1 октября 1874 г. по 1 октября 1875 г. ²⁾):

	100 ч. ила (β), высушен- наго при 120° (нераств. въ водѣ).			100 ч. осадка (γ) высуш. при 120° (нерастворим. въ водѣ).			100 ч. ила Аму- дарьи, вы- сушен. при 150° .
	Раств. въ HCl.	Нераств. въ HCl.	Всего.	Раств. въ HCl.	Нераств. въ HCl.	Всего.	
воды, выделяющ. при 120°	—	—	—	—	—	—	1.371
H_2O + орган. вещество.	—	—	4.204	—	—	1.500	1.301
$Ca_3(PO_4)_2$	0.292	—	0.292	0.158	—	0.158	0.373
$CaCO_3$	26.286	—	26.286	14.295	—	14.295	18.395
$MgCO_3$	1.820	—	1.820	—	—	—	—
Rb_2O	0.352	1.645	1.998	0.106	1.573	1.678	0.076
K_2O							2.064
Na_2O							1.533
CaO	—	0.433	0.433	0.227	0.492	0.718	0.529
MgO	0.316	0.454	0.770	0.926	0.716	1.642	2.462
Mn_2O_3	0.018	—	0.018	0.032	—	0.032	0.219
Fe_2O_3	2.109	0.818	2.927	0.689	0.439	1.127	4.676
Al_2O_3	6.232	9.461	15.694	1.015	8.868	9.883	16.608
SiO_2	—	43.709	43.709	—	57.951	57.951	50.393
Кварцев. песка, нераств. 33%	—	—	—	—	—	—	
HF	—	0.457	0.457	—	9.124	9.124	
Итого.	41.8	58.2		19.0	81.0		

Если сравнить взвѣшенный илъ Аму-дарьи съ взмученной частью (β) образчика дна Аральскаго моря, то, говоритъ Шмидтъ, оказывается, что илъ Аму-дарьи бѣднѣе $CaCO_3$, $MgCO_3$, богаче— $Ca_3(PO_4)_2$, K_2O , Na_2O , CaO , MgO , Mn_2O_3 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 и SiO_2 .

Изъ приготовленной къ печати въ Науч. Рез. Ар. Эксп. статьи К. К. Гильзена ³⁾, я заимствую, съ любезнаго разрѣшенія автора, слѣдующія

¹⁾ I. с., стр. 41.—Если взбалтывать илъ съ водой при 19° , не кипятя, то, какъ и слѣдуетъ ожидать, фильтратъ показываетъ тотъ же составъ, что и вода Арал. моря.

²⁾ Шмидтъ и Дорантъ. Труды Аму-дарьин. эксп., IV, 1878, стр. 29.

³⁾ К. Гильзенъ. Исследования грунта Арал. м. Науч. Рез. Ар. Э., в. 10.

данный анализъ, произведенныхъ В. И. Искюлемъ. Образцы взяты мной: первый — между зал. Талдыкъ и о. Николая съ глубины 23 м. ($44^{\circ} 20'N$, $59^{\circ} 15'E$)—плотный свѣтло-сѣрый илъ съ легкимъ запахомъ сѣроводорода, съ небольшимъ количествомъ обломковъ раковинъ *Cardium edule*, *Adasna minima*, *Hydrobia*; второй между о. Николая и западнымъ берегомъ, ближе къ послѣднему ($45^{\circ} 2'N$, $58^{\circ} 27'E$) съ глубины $61\frac{1}{2}$ м.—жидкій сѣро-черный илъ безъ запаха сѣроводорода; въ высушенномъ видѣ свѣтло-сѣрый; на глазъ безъ всякихъ слѣдовъ раковинъ. Послѣ промывки водой образцы, изъ которыхъ осколки раковинъ не удалялись, были высушены, растерты и обработаны горячей 10% соляной кислотой. Въ вытяжкѣ оказалось:

	Глуб. 23 м.	Глуб. $61\frac{1}{2}$ м.
SiO ₂	7.967	11.499
Al ₂ O ₃ .	5.122	6.057
Fe ₂ O ₃	2.552	3.717
CaO	0.129	0.820
MgO .	1.292	2.587
CaCO ₃	46.505	31.575 ¹⁾
Потери отъ прокаливанія		
безъ CO ₂ .	3.357	4.934
N по Кьельдаю.	0.0187	0.0068
Пережной по Кюпу.	0.215	0.126

Ниже мы приводимъ данныя этого анализа, перечисленные по наѣски, свободныя отъ CaCO₃, и для сравненія данныя, полученныя такимъ же анализомъ гг. Искюлемъ и Смирновымъ ²⁾ для Ладожскаго озера:

Глубина.	Аральское море.		Ладожское оз.
	23 м.	$61\frac{1}{2}$ м.	66 м.
SiO ₂	14.89	16.80	25.04
Al ₂ O ₃ .	9.79	9.00	5.82
Fe ₂ O ₃ .	4.77	5.43	10.21
CaO	0.24	1.20	0.70
MgO	2.41	3.78	1.06
Mn ₂ O ₄	не опредѣлено		2.51
Потеря отъ прокаливанія			
(безъ CO ₂)	6.25	7.18	9.57
N .	0.0349	0.0186	0.308
Пережной	0.40 ³⁾	0.18 ³⁾	3.43 ⁴⁾
Гигроскоп. вод.	—	—	4.62

¹⁾ По анализу Шмидта CaCO₃ 15.6%.

²⁾ См. Гильзенъ К. Матер. по изслѣд. группа Ладожск. озера. Изв. И. Р. Г. О. XLI, 1905, стр. 761, 756.

³⁾ Пережной по Кюпу. ⁴⁾ Пережной по Густавсону.

Грунтъ Арала гораздо бѣднѣе Ладожскаго перегноемъ и желѣзомъ (не во всѣхъ пунктахъ), но богаче магниемъ; количество перегноя въ Ладогѣ доходитъ до 9.3%.

Ниже приводится нѣсколько сдѣланныхъ В. Искюлемъ (по способу Кюппа) опредѣленій содержанія перегноя (гумуса) въ образцахъ грунта (сбора 1900 г.):

Положеніе.	Глубина въ мет.	Гумуса въ %
Посреди зал. М. Сары-чеганакъ	5	0.74
Зал. Б. Сары-чеганакъ	8	0.52
45° 4 1/2' N, 59° 21 1/2' E	17.2	0.08
44° 39' N, 60° 36' E	18	0.64
45° 52' N, 60° 5' E	10	0.42
45° 2' N, 48° 36' E	27.1	0.15
45° 32' N, 58° 45' E	47.3	0.41
45° 2' N, 58° 27' E .	61.3	0.13
45° 30' N, 58° 41 1/2' E	62.3	0.22

ГЛАВА VIII.

Флора и Фауна.

Хотя въ программу настоящей работы, посвященной физико-географическому описанію Аральскаго моря, не входитъ подробное и специальное изложеніе вопросовъ біологіи населяющихъ Араль организмовъ; тѣмъ не менѣе мы должны коснуться здѣсь состава и происхожденія флоры и фауны этого моря, такъ какъ эти данныя имѣютъ важное значеніе для выясненія многихъ проблемъ, связанныхъ съ послѣдтретичной исторіей Арала.

Придонные организмы собирались мною помощью драги, а планктонные—планктонной сѣткой изъ шелковаго газа № 14 ¹⁾, а кромѣ того колюч. планктонными сѣтками Апштейна. Всего собрано 147 планктонныхъ пробъ въ различныхъ частяхъ моря, а также въ прѣсной водѣ, въ устьяхъ Сыра и Аму. Собранныя мною высшія водоросли, а также діатомей грунта, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не обработаны. Только 82 пробы изслѣдованы въ отношеніи низшихъ водорослей.

Въ нижеслѣдующихъ спискахъ мы не перечисляемъ формъ, найденныхъ въ совершенно прѣсныхъ заливахъ въ дельтахъ рѣкъ (напр. въ зал. Иске-кукъ-узьякъ).

1. Флора.

О флорѣ Арала къ 1900 году было извѣстно лишь очень мало: Эйхвальдъ (1855) ²⁾ далъ нѣсколько случайныхъ и мало надежныхъ опредѣленій формъ, доставленныхъ ему вмѣстѣ съ кускомъ известняка съ о. Николая, и Борщовъ (1865) указалъ на нахожденіе въ зал. Б. Сары-чеганакъ двухъ видовъ полисифоній и одной зеленой водоросли (см. выше стр. 82, прим. 2). Весьма цѣнная работа проф. Борщова 1877 г. о водоросляхъ Аральскаго м., напечатанная, но не распространенная и не поступавшая въ библіотеки и продажу (см. стр. 96, прим. 4), оставалась совершенно неизвѣстной, пока извлеченіе изъ нея

¹⁾ Русской нумераціи.

²⁾ Eichwald E. Zur Naturgeschichte d. Kaspischen Meeres. Mém. Soc. Natur. Moscou, X, 1855, p. 310, прим.

не было напечатано въ 1901 г. ¹⁾. Собранные мною въ 1899—1902 годах ²⁾ материалы были обработаны: высшія растенія Д. И. Литвиновымъ (Сиб.) ³⁾, а водоросли С. Н. Ostenfeld'омъ (Копенгагенъ) ⁴⁾.

Въ нижеслѣдующемъ спискѣ, если не имѣется другихъ указаній, слѣдуетъ понимать, что данная водоросль приведена у Остенфельда. Сборы, обработанные Борщовымъ, происходятъ изъ образцовъ грунта со слѣд. мѣстъ (ММ курсивомъ въ текстѣ ниже означаютъ эти мѣсто-нахожденія): 1) близъ зап. берега, между м. Акъ-тумсукъ и м. Уль-кунъ-тумсукъ, глуб. 25 саж. (очевидно, морскихъ, 6-футовыхъ). 2) близъ родн. Каска-джуль, 17 саж., 3) между Кичкине-дарьей и о. Николая I, 9 саж., 4) въ 54 мил. къ NNW отъ у. Кичкине-дарьи, 12 саж., 5) близъ зап. берега о. Николая I, 4 саж., 6) между о. Наслѣдника и о. Барса-кельмесь, 6 саж., 7) у южн. берега Барса-кельмеса, 8) между о. Барса-кельмесь и Сыръ-дарьей, 9) въ 4 мил. отъ у. Кичкине-дарьи, 10) камень Токпакъ-аулие, 11) у зап. берега о. Наслѣдникъ, 3 саж.

Система вплоть до родовъ принята изъ нижеслѣдующемъ та же, что у Engler und Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien. Виды расположены по De Toni. Sylloge Algarum (Мухорфус. 1907, Bacill. 1891, Chlorophyc. 1889, Florid. 1903); отсюда же по большей части заимствованы мной данныя о геогр. распространеніи.

Schizomycetes (Bacteria).

Собранные мною лѣтомъ 1902 г. стерильные образцы ила и воды съ глубинъ западнаго бассейна были изслѣдованы д-ромъ М. А. Богомольцемъ ⁵⁾; нашедшимъ въ нихъ 8 видовъ бактерій изъ сем. *Bacteriaceae*, изъ нихъ — 4 не выделяющихъ сѣроводородъ и 4 — выделяющихъ. Изъ послѣднихъ нужно упомянуть одну, сильно подвижную, короткую палочку, интенсивно выделяющую H_2S .

Schizophyceae (Мухорфусеае, Суанорфусеае).

Chroococcus limneticus Lemm. var. *subsalsus* Lemm. У Алты-кудука 25.V.00 ⁶⁾, зал. Камышлы-куль 26.V.03, сѣв. бухта о. Николая 12.IX.01, зал. Учъ-уткуль 3.IX.02; р. Сыръ.—Герм., Швец.

¹⁾ Гайдуковъ Н. Литер. источники къ русской флорѣ водорослей. Scripta bot. Horti Univ. Petrop., XVII, 1901, p. 30—32.

²⁾ Нѣсколько планктонныхъ пробъ было собрано въ 1903 г. по моей просьбѣ В. О. Грюнбергомъ.

³⁾ Литвиновъ Д. Растенія береговъ Арал. м. Научн. Рез. Арал. Эксп., в. 5, 1905.

⁴⁾ Ostenfeld C. H. The phytoplankton of the Aral Sea and its affluents, with an enumeration of the algae observed. Научн. Рез. Арал. Эксп., в. 8, 1908, (=Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., IV), стр. 123—225 съ 3 таб. рис.

⁵⁾ Богомолецъ М. Къ вопросу о бактеріальной флорѣ Арал. м. Научн. Рез. Ар. Э., в. 4, 1903, стр. 33—39.

⁶⁾ Стиль новый, какъ и всюду ниже.

Ch. minimus (Keissl.) Lemm. Сѣв. бух. о. Николая 12.IX.01.—Европа.

Aphanotheca sp. Зал. Аще-басъ 29.VIII.02.

Aphanocapsa grevillei (Hass.) Rabenh. Зал. Сары-чеганакъ у Б. Каратюпа 1.VII.00, противъ о. Николая 8.IX.01, Аще-басъ 28—29.VIII.02; Сыръ, Аму.—Евр., Гренл.

Microcystis aeruginosa Kütz. У о. Джидели 10.VIII.02, Аму.—Косм.—Кромѣ того *Microcystis* sp. въ зал. Сары-чеганакъ.

Gomphosphaeria aronina Kütz. Повсюду, Сыръ.—Косм.

Coelosphaerium lacustre Chodat. Зал. Аще-басъ 28—29.VIII.02, Учъ-уткуль 2.IX.02; Аму.

Merismopedia glauca (Ehrb.) Naeg. Зал. Учъ-уткуль 13.IX.02, Аще-басъ 29.VIII.02, противъ ус. Яны-су 10.VIII.02; Сыръ, Аму.—Космополит.

Oscillatoria major Vauch. У о. Кугъ-арала (Борщовъ).

Lyngbya aestuarii Liebm. Малое море 25, 28.V, 15.IX.00, зал. Камышлы-куль 26.V.03, прол. Аузы-вугаралъ 22.V.02, зал. Аще-басъ 28.VIII.02.—Косм.

Nodularia sp. Зал. Аще-басъ 28—29.VIII.02.

Anabaena bergi Ostf. Зал. Чернышева 11.VIII.01. Описана для Арала.

Bacillariales (Diatomeae).

Melosira borrevi Grev. М. море: Булюкъ-кумъ, Алты-кудукъ и др., перѣдко, противъ устья Яны-су 10.VIII.02.—Солоноват. воды морей Зап. и Сѣв. Евр., Средизем., Касп. м.

Paralia sulcata (Ehrnb.) Cleve. 1, 2, 3, часто.—У береговъ Зап. Евр. и Сѣв. Амер., Средиз. м. Мѣлѣ. Придонная форма.

Thalassiosira decipiens (Grun.) Jörg. (= *Th. gelatinosa* Hensen). М. море повсюду, у о. Токмакъ-ата 14.VIII.02.—Касп. м., Атлант. ок.

Skeletonema costatum (Grev.) Cleve. Булюкъ-кумъ 19.V.00, М. Каратюпъ 20.IX.00, у о. Токмакъ-ата (14.VIII.02), у м. Улькунъ-тумсуку 19.VIII.02.—Касп. м., Балт. м., Сѣв. Атл. ок. у Евр. и Амер.

Cyclotella caspia Grun. (= *C. operculata* Kütz. apud Borszcz.). М. море, 1, 2, 9.—Касп. м. (Баку). Близка къ *C. striata* (Kütz.) Grun.

Stephanodiscus astraea (Ehrnb.) Kütz. М. море: Акбике 21.V.00, Б. Каратюпъ 1.VII.00; Яны-су, Иске-кукъ-узякъ.—Космопол.—Борщовъ приводитъ *St.* sp., 2, одинъ экз.

Coscinodiscus aralensis Ostf. М. море повсюду, бухты о. Николая.—Касп. м. Близокъ къ *C. grani* Gough изъ Нѣм. м. и Ламанша.

Coscinodiscus minor Ehrnb. 1—8, а также у бара Сыръ-дарьи.—Космопол., также ископ.


C. radiatus Ehrnb. 2, 3.—Космопол., Касп. м. также ископ.

C. lineatus Ehrnb. 2, 10, 9.—Космопол., также ископ.

C. excentricus Ehrnb. 1, 2, 3, 6.—Космопол., также ископ.

C. subtilis Ehrnb. 1.—Космопол., Касп. м., также ископ.¹⁾

Actinocyclus ehrenbergi Ralfs. Въ Аралѣ повсемѣстно (= *A. biter-narius* Ehr., *A. bioctonarius* Ehr., *A. denarius* Ehr., *A. quindenarius* Ehr., *A. septenarius* Ehr. apud Borszczow: 1—4, 6, 7).—Косм., ископ.



1—2. *Chaetoceras subtilis*.

3—5. *Nitzschiella tenuirostris*.

6. *Actinocyclus ehrenbergi* (изъ Остенфельда).

7. *Coscinodiscus aralensis*.

8. *Thalassiosira decipiens*.

(изъ Остенфельда).

Chaetoceras wighami Brightw. (= *Ch. armatum* Borszcz. non West.; *Ch. caspicum* Ostf. 1901). Обыкновененъ въ Маломъ морѣ, у о. Николая и у южныхъ береговъ; весною составляетъ главную массу фитопланктона.—Касп., Черн. м., берега Зап. Евр., Балт. м.

Ch. subtilis Cleve. М. Каратюпъ 20.IX.00, противъ Мергенсая 15.IX.00, сѣв. бухта о. Николая 12.IX.01, у о. Токмакъ-ата 14.VIII.02. Рѣже предыдущаго.—Касп. м., Балт. м.

Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. Малое море повсюду V—VII.00; 3, 10.—Космопол., Черн. м., также ископ.

¹⁾ Кромѣ этихъ видовъ Борщовъ приводитъ еще „*Coscinodiscus striatus* Ehr.“, но такого вида нѣтъ; есть *Cosc. striatus* Kütz. = *Cyclotella striata* (Kütz.) Grun. Касп. м., косм.

Diatoma elongatum Ag. М. море повсюду V.00; Сыръ-дарья. — Прѣсн. и солонов. воды Европы, Касп. м.

Fragilaria capucina Desmaz var. *minima* Rabenh. 9, 10. — Косм. въ прѣсныхъ (рѣже солен.) водахъ.

F. (Raphoneis) rhombus Ehrnbg. 2, 3. — Космопол., также ископ.

F. (Raphoneis) mediterranea Grun. var. *aralensis* Borszcz. 3, 6. — Типичная у о. Корсики.

Synedra laevis Ehrnbg. 10. — Космоп.

S. affinis Kütz. 2. — Космопол. въ солен. и прѣсн. водахъ.

S. acus (Kütz.). Grun. 10. Повидимому, этотъ же видъ въ М. морѣ. — Прѣсн. воды всей Евр., Абиссинія.

Eunotia (Himantidium) pectinalis (Kütz.) Rabenh. 11. — Прѣсн. воды всей Евр.; троп. Амер.

Achnanthes (Achnanthidium) lineare Smith. 2. — Прѣсн. воды 3. Евр.

A. (Achnanthidium) lanceolatum Bréb. 2, 11. — Прѣсн. воды 3. Евр. и Ю. Амер.

Cocconeis scutellum Ehr. var. *minuta* Grun. (= *C. consociata* Kütz.). 2. — Морск. и солонов. воды 3. Евр., Сред., Балт. м.

C. pediculus Ehr. Асанъ-курганъ 26.V.00, 3, 9, у бара Сыръ-дарьи. — Косм. въ прѣсн. водахъ, Касп. м.

C. acutata Rabenh. 2. — Европа.

C. placentula Ehr. М. море у Алты-кудука 25—26.V.00 — Косм. въ прѣс. и морс. водахъ, Касп. м.

C. salina (Kütz.) Rabenh. (= *C. depressa* Kütz.). 2, 3, 10, 11. — Повсюду въ прѣсн. и солонов. водахъ.

Navicula radiosa Kütz. var. *acuta* (= *Pinnularia acuta* Sm.). 1—3, 9. — Прѣсн. воды всей 3. Евр., также ископ.

N. (Pinn.) entomon Ehr. 1—3. — Атл. ок., также ископ.

N. undulata O'Meara (у Борщова „Pritch.“). 2. — Ирландія.

N. rhynchocephala Kütz. 2, рѣдко. — Прѣсн. и солонов. воды Евр.

N. cryptocephala Kütz. 11, рѣдко. — Прѣсн. воды Евр.

N. didyma Ehr. 2. — Косм. въ морск. и солонов. водахъ.

N. elliptica Kütz. форма *extenta* Rabenh. 2, var. *cocconeoides* Rabenh. 2, 3 (сѣвернѣе 44°N), 9. — Косм. въ прѣсн. и солонов. водахъ.

N. humerosa Bréb. М. море повсюду, лагуны о. Николая. — Космоп. въ солонов. водахъ, Касп. м.

N. permagna (Bail.) Edw. Алты-кудукъ 25.V.00. — Атл. ок., солонов. воды Бельгии и Сѣв. Амер.

N. limosa (Kütz.) Grun. форма typ. 1, 3, 9. — Прѣсн. воды Евр. и Амер. — Ср. выше стр. 369.

N. inflata Kütz. 6, 11. — Прѣсн. воды Евр. и Амер. ¹⁾.

¹⁾ Кромѣ того Борщовъ упоминаетъ „*N. birostrata* Greg.? (= *N. quarne-*

Amphipleura pellucida (Ehrnbg) Kütz. Бугунь 21.V.00, Алты-вудукъ 25—26.V.00; Сыръ-дарья.—Прѣсные воды всей Евр.

Pleurosigma elongatum W. Sm. М. море, повсемѣстно, у о. Токмакъ-ата 14.VIII.02, з. Аще-басъ 29.VIII.02.—Солонов. и прѣсн. воды З. Евр., Касп. м.

Pleurosigma nubecula W. Sm. 2.—У береговъ морей З. Евр., Сред. м., Балт. м.

P. obscurum W. Sm. 1—3.—Косм. въ прибр. водахъ океан.

P. attenuatum (Kütz.) W. Sm. М. море повсюду.—Прѣсные воды всей Евр., Касп. м.

P. balticum (Ehrnbg) W. Sm. Алты-вудукъ 25.V.00, з. Камышлы-куль 26.V.03, у о. Токмакъ-ата 14.VIII.03.—Космоп. въ прибреж. водахъ всѣхъ океановъ и морей, Касп. м.

P. distortum W. Sm. 1—3.—Средиз. м., Балт., Атл. ок. у Евр.

Amphiprora alata Kütz. 2.—Солонов. морскія и соленныя внутр. воды З. Евр.

A. paludosa W. Sm. М. море, у о. Джидели 10.VIII.02.—Прѣсн. и солон. воды З. Евр.

Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. var. *marina* Rabenh. (= *Gomphonema minutissimum* Ehr.) 3, 10, у о. Кугъ-аралъ (Борщ.) у о. Николая (Эйхв.).—Космоп. въ морскихъ и солон. водахъ, Касп. м.

Amphora membranacea W. Sm. 2, 9.—Солонов. воды Англіи и Швеціи.

A. monilifera Greg. var. *aralensis* Borszcz. 2.—Тип. форма въ Нѣм. м.

A. coffeaeformis (Ag.) Kütz. var. *exigua* Rabenh. 2, 3, 10.—Шотл.; тип. форма космоп.

A. lineolata Kütz. У о. Николая (Эйхвальдъ).—Прѣсн. и солонов. воды Евр., троп. Амер.

A. elliptica (Ag.) Kütz. forma b. Rabenh. 2, 3, 5.—Каттегатъ, Адр. м.

Epithemia turgida (Ehr.) Kütz. var. *zebrina* Rabenh. 2, 3, 5, 9.—М. море, Сыръ-дарья.—Сѣв. Ам., Исландія; тип. форма въ прѣсн. и морск. водахъ.

E. granulata (Ehr.) Kütz. 3.—Прѣсн. и солен. воды Евр., также ископ.

E. sorex Kütz. 3.—У о. Николая (Эйхв.), Сыръ-дарья.—Прѣсн. и сол. воды Евр., Абисс.

E. gibba (Ehr.) Kütz. 3, 9.—Прѣсн. и сол. воды Евр. и Амер., также ископ.

rensis Grun.). 2^a и „*N. gründleri* Schm. 1—3, 5—9, 11^a—виды, которыхъ я не нахожу у De Toni.

E. argus (Ehr.) Kütz. 2.—Прѣсн. и сол. воды Евр., Касп. м., также ископ.

E. zebra (Ehr.) Kütz. 2. — М. море; Сырѣ. — Прѣсн. и сол. воды Евр., Касп. м., также ископ.

E. musculus Kütz. 3, 10; -- у зап. берега о. Николая и въ юж. бухтѣ его, Малое м.—Солон. воды 3. Евр., Средиз. м.

Bacillaria paradoxa Gmel. Малое м. повсюду, лагуны на о. Николая, Сырѣ-дарья.—*β minuta*. 10.—Солонов. и прѣсн. воды всей Евр., м. Горнѣ, Касп. м.

Nitzschia (*Tryblionella*) *punctata* W. Sm. *b. constricta* Grun. 2.—Балт., Нѣм., Сред. м., прѣсн. воды Герм., Касп. м.

— var. *aralensis* Borszcz. 1—3, 7; Малое м., зал. Камышлы-куль 26—27.V.03, у о. Джидели 10.VIII.02, у о. Токмакъ-ата 14.VIII.02.

N. (Tryb.) angustata W. Sm. 3.—Прѣсн. воды 3. Евр.

N. (Tryb.) acuminata (W. Sm.) Grun. Малое м.—Англ., Сред. м.

N. (Tryb.) circumscuta (Bail.). Grun. (= *Surirella circumscuta* Bail.). 3; Малое м., лагуны о. Николая.—Прибреж. части Атл. ок., Касп. м.

N. quarnerensis Grun. (typ.). 1, 2.—Балт., Сред., Крас. м.

N. sigma W. Sm. Малое м., Сырѣ-даря.—*β minor* Grun. 2.—Косм., Касп. м.

N. (Nitzschiella) tenuirostris Meresch. М. море, обыкновенна. — Азов. и Черн. м., Средиз. м., Калифорнія.

N. (Nitzschia) amphioxys (Ehrnbg) W. Sm. 2.—Всюду прѣсн. и солон. водахъ.

Surirella turgida Smith. 2.—Англии прѣсн. и солон.

S. striatula Turp. 2, 3; М. море, з. Камышлы-куль, южн. берегъ.—Повсюду прѣсн. и солон. водахъ, Касп. м.

S. ovalis Bréb. 2, М. море.—Зап. Евр. въ прѣсн. и сол. водахъ.

S. crumena Bréb. 2.—Прѣсн. и солон. воды 3. Евр.

S. ovata Kütz. с. *salina* Rabenh. 2.—Прѣсн. и солон. воды 3. Евр.

S. angusta Kütz. 1, 3.—Прѣсн. воды 3. Евр.

Campylodiscus echeneis Ehr. 1, 3, 6. Повсемѣстно, Яны-су, Сырѣ.—Космоп. въ солонов. водахъ, Касп. м., также ископ.

C. clupeus Ehr. М. море, южный берегъ.—Солонов. воды Атл. ок. у береговъ Евр. и Афр., Балт. м., Нейзидл. оз. (Венгрія), Адр., Касп. море, также ископ.

C. daemelianus Grun. Повсемѣстно, зал. Туше-басъ у устьевъ Яны-су.—Космоп. у береговъ океановъ, Касп. м.

C. bicostatus W. Sm. Малое море, Иске-вукъ-узьякъ, 1.—Атл. ок. у береговъ Евр. въ солонов. водахъ, Балт., Сред. м., Касп. м.

C. punctulatus Grun. var. *aralensis* Borszcz. 2, 3, 6.—Типич. форма въ троп. Амер.

C. fenestratus Borszcz. 2, 4, 6, 7.

C. (Calodiscus) alenizini Borszcz. 1—3, 5, 6, 11.

Conjugatae.

Euastrum sp. Зал. Сары-чеганахъ.

Spirogyra sp. Зал. Перовскаго 28.V.00, Алты-вудукъ 25.V.00—у береговъ.

Mougeotia sp. Противъ Мергенъ-сая 15.IX.00.

Chlorophyceae.

Botryococcus brauni Kütz. Повсюду, Сыръ.—Касп., Балт. м., Евр., Сѣв. Ам., Афр.

Oocystis nagei A. Вг. Алты-вудукъ 25 V.00. южн. бухта о. Николая 15.VII.00, зал. Учъ-уткуль 3.IX.02, Сыръ.—Косм. въ прѣсн. водахъ.

O. socialis Ostf. Б. Сары-чеганахъ повсюду V, VII, IX, 00, противъ о. Николая 8.IX.01, открытое море 20—22.IX.01.—Каспійское море, м. б. и Балтійское.

Scendesmus quadricauda (Turp.) Bréb. Бугунъ. 5.VI, 18.VII.02, зал. Сары-чеганахъ 3.VI.02; Сыръ.—Косм. въ прѣсн. водахъ.

Pediastrum integrum Naeg. 45°35'N, 58°58'E 17.VIII.01.—Косм. въ прѣсн. водахъ.

P. simplex Meyen. Противъ устья Явы-су 10.VIII.02, Аще-басъ 28.VIII.02.—Евр., Амер. въ прѣсн. водахъ.

Enteromorpha intestinalis (L.) Lk. (= *Scytosiphon intestinale* Kütz. apud Borszcz. 1865). Камень Токнакъ-аулие (у пол. Куланды), зал. Сары-чеганахъ, часто (Борщ.).—Космоп. въ прѣсн. и солен. водахъ, Касп. море.

E. compressa (L.) Grev. Въстѣ съ предыл. (Борщ.).—Космоп. въ океанахъ, Касп. м.

Ulothrix (Geminella) interrupta Turpin. Мал. Каратюпъ 20.IX.00, открытое море 20.IX.01, Аще-басъ 29.VIII.02, Учъ-уткуль 2—3.IX.02.—Прѣсн. воды Зап. Евр.

Ulothrix (Hormiscia) implexa Kütz. b. *submarina* (Kütz.) Rabenh. Южная бухта о. Николая (Борщ.).—Сред., Нѣм. море, Каттегатъ.

Cladophora fracta (Dillw.) Kütz. var. *normalis* Rabenh. Зап. берегъ о. Николая.—Евр. Амер., въ прѣсн. водахъ.—var. *patens*, forma *gossypina* Rabenh. У о. Кугъ-арала. — Зап. Евр., прѣснов. — forma *gracilis* Kütz. Зап. берегъ о. Николая.—Зап. Евр. прѣсн. и солен.—(Борщ.)

Cladophora glomerata Kütz. forma *glomerata*, *simplicior* Kütz. Токнакъ-аулие.—Евр., прѣсн. воды.—forma *flavescens* (Ag.) Rabenh. У Кугъ-арала.—Сол. воды зап. Евр., Кипръ.—(Борщ.).

Cladophora glaucescens (Griff.) Harv. У о. Николая (Борщ.)—Сѣв. Атл. ок.

Cladophora rupestris (L.) Kütz. Токпакъ-аулие (Борщ.)—Сѣв. Атл. ок. у береговъ Евр., Амер., Ю. Афр., Балт. м.

Cladophora comatula Kütz. а. *normalis* Kütz. Южная бухта о. Николая.—*b. decipiens* (Borszcz?). У о. Николая.—Сѣв. Атл. ок.—(Борщ.).

Cladophora (Aegagrophila) conglobata Kütz. У зап. берега о. Николая (Борщ.).—Адр. м.

Characeae.

Tolypella aralica Golenkin (in litt.). Этотъ видъ былъ найденъ мною 30.VII 1900 г. въ среднѣ моря ($45^{\circ}20'N$, $59^{\circ}27'E$) на глубинѣ $23\frac{1}{2}$ м., 24.IX.01 подъ $44^{\circ}59'N$, $59^{\circ}13\frac{1}{2}'E$ на глубинѣ 18 м., и, наконецъ, 5.VIII.02 подъ $44^{\circ}19'N$, $59^{\circ}46'E$ на глубинѣ 23 м. Водоросль растетъ на сѣромъ илу и образуетъ густыя и обширныя заросли. Близка къ растущей у береговъ Норвегін *T. normanniana* Nordst., какъ сообщилъ мнѣ проф. М. И. Голенкинъ.—Виды р. *Tolypella* распространены космополитически въ прѣсныхъ и солоноватыхъ водахъ.

Rhodophyceae.

Всѣ указаны Борщовымъ (1877 и 2 вида 1865; цит. на стр. 82 и 96).

Polysiphonia fibrata (Dillw.) Harv. Южная бухта о. Николая.—Средизем. м., Атлант. ок. у Франціи и Англіи.

P. violacea (Roth.) Grev.? (= *P. rugulosa* Kütz. Балт. м.). У о. Николая.—Сѣв. Атл. ок. у береговъ Евр. и Амер., Балт. м.

P. elongella Harv. У о. Николая.—Адр. м., Атл. ок. у Фран. и Англіи.

P. ornata J. Ag. (= *P. caspica* Kütz.). Зап. берегъ о. Николая.—Касп. м. (Эйхвальдъ), Адриат. м.

P. variegata (Ag.) Zanard.? (= *P. aurantiaca* Kütz.). Зал. Сарычеганакъ (Борщовъ 1865).

P. fruticulosa (Wulf.) Spreng.? о. Николая (Эйхвальдъ 1855, цит. выше, стр. 418, прим. 2).

Broggiartella byssoides (Good. et Woodw.) Schmitz (= *Polis. byss. Grev.*). Между устьями Аму и о. Николая.—Сѣв. Атл. ок. у береговъ Евр. и Сѣв. Афр., Сред., Адр. м.

Herposiphonia tenella (Ag.) Naeg. У о. Кугъ-арала.—Адр. и Тиррен. море,

Кромѣ того Борщовъ приводитъ еще два вида, которыхъ я не нахожу въ *Sylloge Algarum De Toni*, IV, sec. 3—4, 1903:

Polysiphonia dichotoma Kütz. (*Phycol. gen.*, 1843, p. 423). У устьевъ Аму; южн. бухта Николая.—Адр. м., Востъ-Индія.

P. vinosa Kütz.? (ibidem; Борцовъ 1865). Зал. Сары-чеганахъ.—Средиз. и Адр. м.

Phanerogamae.

Phragmites communis Trin. Камышъ растетъ на всѣхъ берегахъ, какъ въ совершенно прѣсной водѣ у устьевъ Сыра и Аму, такъ и въ сильно соленой по мелкимъ заливамъ восточнаго побережья.

Najas marina L. var. *intermedia* (Gorski) A. Br. У о. Джидели 11.VIII.02.

Zostera sp. (*marina* L.?). Повсюду въ прибрежьи массаами.

Zannichelia sp. Аще-басъ 28.VIII.02.

Potamogeton vaginatus Turcz.? Лиманъ Яны-су 7.VIII.02.

Myriophyllum sp. Яны-су 7.VIII.02, также по многихъ мелкихъ заливахъ.

2. Фауна.

Изъ фауны Аральскаго м. до 1900 г. были извѣстны лишь болѣе или менѣе крупныя представители: рыбы по сборамъ Аленицина, моллюски по сборамъ его же и А. Федченко и амфипода *Gammarus aralensis* Ulf. Всѣ извѣстныя формы — всего 27 видовъ — перечислены въ замѣткѣ О. Гримма (1881¹⁾). Въ 1897 г. проф. Андрусовымъ описаны двѣ разновидности *Dreissena polymorpha* и новая *Dreissena pallasii* изъ сборовъ Аленицина²⁾. Итого 30 формъ. Остальныя формы добавлены специалистами, обрабатывавшими мои сборы. Главныя дополненія сдѣланы С. А. Зерновымъ³⁾, В. И. Мейснеромъ⁴⁾ и С. Н. Ostensfeld'омъ⁵⁾ (Protozoa); прочая литература указана въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ.

Protozoa.

Rhizopoda.

Arcella vulgaris Ehr. Аузы-кугараль 24.V.02, Сыръ, Аму (М.).—Косм. въ прѣсн. и сох. водахъ.

¹⁾ См. выше, стр. 103, прим. 3.

²⁾ Стр. 96, прим. 1.

³⁾ Зерновъ С. О животномъ планктонѣ Арал. м. по матер., собраннымъ Л. С. Бергомъ въ 1900 г. Научн. Рез. Ар. Э., в. 3, 1903, стр. 1—38 съ 2 таб. рис.—Ниже цитируется: (З.).

⁴⁾ Мейснеръ В. Микроскоп. представители водной фауны Арал. м. и выпадающихъ въ него рѣкъ, въ связи съ вопросомъ объ условіяхъ ихъ распространенія. Научн. Рез. Ар. Э., в. 8. 1908, стр. 1—102 съ 4 таб. рис. (оттиски: Сиб. 1906), также Biol. Centralbl. 1907, p. 587—604.—Ниже цитируется: (М.).

⁵⁾ См. выше стр. 419, прим. 4.

Diffugia sp. (Ostenfeld).

Discorbina araucana (Orb.) ¹⁾ и

Polystomella striatopunctata (Ficht. et Moll.). ¹⁾ Последнія двѣ фораминиферы, космополитически распространенныя на небольшихъ глубинахъ во всѣхъ океанахъ, найдены во всѣхъ образцахъ грунта Арала, какъ песчаного, такъ и глинистаго, отъ прибрежья до глубины 32 м., отъ совершенно прѣсной воды залива Талдыкъ вплоть до воды нормальной для Арала солености. *Discorbina araucana* добыта планктонной сѣткой въ видѣ, повидимому, пустой створки съ поверхности зал. Аще-басъ. Повсемѣстное распространение этихъ формъ заставляетъ предполагать, что это донные обитатели Арала, а не пустая створка, вымытая изъ прибрежныхъ отложений. — Въ Касп. м. водится *Polystomella stella-borealis* Sch. и др. виды изъ сем. глобигеринъ. — *Pol. str. punct.* извѣстна и изъ третичныхъ и потретичныхъ отложений (Brady. Chall. Rep., Zool., IX, 1884, p. 734).

Heliozoa.

Lithocolla sp. — Родъ въ прѣсн. и солон. водахъ Евр.

Orbulinella smaragdea Entz. — Сол. оз. Венгрии.

Elaster sp. — Родъ въ прѣс. вод. Россіи.

Всѣ солнечники указаны Остенфельдомъ (l.c., p. 221)

Flagellata.

Въ планктонѣ Арал. м. на *Chaetoceras wighami* Ostenfeld нашелъ покоющіеся споры какихъ-то ближе неопредѣлимыхъ Flagellata, которыя онъ относитъ къ *Chrysomonadineae* и даетъ имъ провизорныя видовыя названія (и рисунки):

(*Chrysomonadineae*) sp. *echinata* Ostf. Малое море повсюду, зал. Тщесъ на сѣв. побережьѣ (27.V.03), между м. Каратюпъ и о. Кугъ-аралъ (28.V.03), противъ м. Балванчинъ (29.V.03).

(*Chrysomonadineae*) sp. *laevis* Ostf. Акбике 21.V.00.

(*Chrysomonadineae*) sp. *vermiculosa* (Palmer) Ostf. М. море повсюду V.00.

Хотя эти формы попадаются въ планктонѣ, но неизвѣстно, не заносятся ли онѣ сюда изъ рѣкъ. Оболочка этихъ споръ заключаетъ кремнеземъ, и потому онѣ могутъ встрѣчаться и въ озерныхъ осадкахъ;

¹⁾ Kiaer H. Notiz über die Foraminiferen des Aralsees. Науч. Рез. Ар. Э., в. 7, 1907, стр. 27—29.

подобныя тѣльца, какъ сообщаетъ Остенфельдъ (l. c., p. 159), были находимы въ третичныхъ отложеніяхъ Исландіи.

Chlamydomonas sp. Асанъ-курганъ 26.V.00 (Ost.).

Silicoflagellata ¹⁾.

Ebria tripartita (Schum.) Lemm. (= *Dictyocha tripartita* Schum.). Малое море повсюду V.00, 3.VI.02.—Балт. м., Зюйдерзее, Сѣв. Атл. ок., Средиз. м.

Dinoflagellata (Peridinales) ^{1) 2)}.

Gymnodinium fissum Lev.? Зал. Сары-чеганакъ.—Финск. заливъ, Черн. море.

Exuviaella lima (Ehrbg) Bütschli. Зал. Камышлы-куль 26.V.03, лагуны на о. Николаѣ.—Бѣлое, Балт. м., Атл. о., Сред., Черн. м. Близкій видъ *E. cordata* Ostf. въ Касп. м.

Prorocentrum obtusum Ostf. Извѣстенъ пока только для Арал. м.: у о. Джидели, лагуны на Николаѣ, зал. Камышлы-куль, сѣв. конецъ з. Сары-чеганакъ 15.IX.00.—Сѣв. Атл. о., Средиз. м.

Glenodinium trochoideum Stein. Зал. Камышлы-куль 26.V.03; з. Учъ-уткуль 3.IX.02.—Сѣв. Атл. и Средиз. м.; въ прибрежныхъ водахъ.

Gonyaulax apiculata (Penard) Entz jun. var. *clevei* (Ostf.). Б. Каратювъ 1.VII.00; з. Учъ-уткуль 2—3.IX.02.—Каспійское м. у Эизели; типичная форма встрѣчается въ Женевскомъ и Платтен. оз.

G. levanderi (Lemm.) Pauls. Повсюду: въ зал. Сары-чеганакъ, въ открытомъ морѣ, у о. Джидели, въ зал. Учъ-уткуль. Характерная форма для планктона Арала.—Финскій зал., Зюйдерзее.

Diplopsalis lenticula Bergh (= *D. caspica* Ostf.). Эта перидиния впервые указана С. А. Зерновымъ по опредѣленію Р. К. Минкевича, по словамъ котораго она не отличается отъ формъ Чернаго моря и Атлант. ок. Ostenfeld каспійскую и аральскую форму отличаетъ, какъ особую разность.

D. pillula Ostf. Описана изъ Арала: М. море повсюду V, VI.00, зал. Камышлы-куль 26.V.03. Обыкновенна.—Зюйдерзее.

Peridinium achromaticum Lev. Весьма обыкновенна. М. море, зал. Камышлы-куль 26.V.03.—Финскій зал., Балт. м. у Данин.

¹⁾ Указаны Остенфельдомъ.

²⁾ Система какъ у F. Schütt. Peridinales in Engler und Prantl. Lief 143—145, Leipzig, 1896.

P. subsalsum Ostf. Противъ Мергенская 15.IX.00, проливъ Аузы-кугаралъ 22.V.02, зал. Камышлы-куль 26.V.03, у сѣв.-зап. берега о. Николая 5.IX.01, з. Аще-басъ 28—29.VIII.02. Описана изъ Арала.

Infusoria.

Tintinnopsis cylindrica (Daday) (1887). Малое море, обыкн. (Ost.).—Описана изъ Неаполит. зал.

Codonella relictæ Mink.¹⁾ Одна изъ обычныхъ планктонныхъ формъ (З., М., Ost.).—Азовское море; по Остенфельду, *C. ventricosa* Levand. (non Clap.-Lach.) изъ Финскаго зал. тождественна съ аральской формой. Кроме того, Остенфельдъ (l. c., p. 220) приводитъ:

Vorticella sp.

Cothurnia sp. (*maritima* Ehr.?).

Tokophrya sp.

Acineta sp.

Конечно, со временемъ будетъ найдено еще много другихъ Protozoa.

Vermes.

Trematoda et Cestoda.

Distomum tereticolle Rud.? Въ планктонѣ (М.).—Распространенный въ Европѣ паразитъ кишечника рыбъ.

Ligula intestinalis Goeze. Пол. Куланды V.02, въ лещѣ (*Abramis brama*) (опредѣленіе А. С. Скорикова).—Кроме того въ рыбахъ будутъ встрѣчены, конечно, многіе другіе паразитическіе черви.

Rotatoria²⁾.

Rotifer sp. У зап. берега моря, ст. 22, 20.VIII.02 (М.).

Synchaeta spp. 2 вида въ зал. Б. Сары-чеганакъ (З.).—Представитель этого рода есть въ планктонѣ открытаго Атл. ок.

Cathypna luna (Ehr.). У о. Тобмакъ-ата 14.VIII.02, зал. Иске-кукъ-узякъ (М.).—Космоп. въ прѣсн. вод.; Балт. м.

¹⁾ Миньевичъ Р. О новомъ видѣ *Codonella* въ планктонѣ Азов. и Арал. морей. Научн. Рез. Ар. Э., в. 3, 1903, стр. 43—46.

²⁾ Геогр. распр. морскихъ коловратокъ по С. Zelinka. Die Rotatorien der Plankton-Exp. Kiel. u. Lp. 1907.

Monura colurus Ehr. Аузы-кугараль 22.V.02 (М.).—Балт., Нѣм. м., Ламаншъ, Ирл., Сред. м.; также прѣсн. воды.

Brachionus mülleri Ehr. Повсюду въ прибрежной части (З.).—Форма соленыхъ водъ: Балт., Нѣм. м., Ирландія, соленныя озера Венгрии, Егип.

B. amphiceros Ehr. Бугунъ 4.VII.00 (З.).—Прѣсн. воды косм., Азов. м., Гельголандъ.

B. bakeri Ehr. Повсюду, какъ въ прѣсной водѣ (разливы Сыръ-дарьи у Казалинска), такъ и въ морской уд. вѣса до 1.0110 (зал. Аще-басъ 25.VI.02) (М.).—Прѣсн. воды косм., Фин. зал.

B. urceolaris Ehr. Зал. Туше-басъ предъ Яны-су 8.VIII.02, Тауръ близъ устьевъ Сыра 25.V.01 (М.).—Прѣсн. косм., Фин. зал., Нѣм. м.

Anuraea aculeata Ehr. Какъ въ прѣсной водѣ Сыръ-дарьи у Мурзаса 21.V.01, такъ и въ соленой: Аузы-кугараль 22.V.01, уд. в. 1.0087; повсюду, но рѣдко (М.).—Косм. въ прѣсн. водахъ, также въ соленыхъ, Азов. м.

A. aculeata var. *valga* Ehr. Юго-зап. и зап. часть моря, также зал. Иске-кукъ-узякъ (М.).—Косм. въ прѣсн. вод., Балт. м., Скагеракъ.

Notholca acuminata (Ehr.). Малое море (З.).—Прѣснов., Фин. зал.

Pedalion oxypus Zernow. Описанъ изъ соленой лужи на о. Николая (З.); зал. Туше-басъ, уд. в. 1.0059, 8.VIII.02, зал. Аще-басъ, уд. в. 1.0111, 23.VIII.02 (М.).

Hirudinea.

Piscicola sp. Найдена въ зал. Сары-чеганакъ на чехопи (*Pelecus cultratus*); см. выше стр. 85, прим. 6.

Arthropoda.

Ostracoda.

Эти придонныя ракообразныя встрѣчены во всѣхъ пробахъ грунта, изслѣдованныхъ Н. Кіаег'омъ (см. выше, стр. 428, прим. 1), какъ въ нескѣ, такъ и въ илу, во всѣхъ частяхъ моря вплоть до глубины 47½ м. Попадались въ прибрежной части и въ планктонную сѣтку.

Copepoda.

Cyclops leuckarti Claus. Наиболѣе распространенный циклопъ Арала, встрѣчается почти во всѣхъ пробахъ (З., М.); найденъ и въ зимнемъ планктонѣ 22.XI.01 подо льдомъ у ст. Аральское м. (М.).—Космоп.

Cyclops oithonoides Sars var. *hyalina* Rehberg. Встрѣченъ 1 экз. въ заливѣ Яны-су 10.VIII.02 (уд. в. 1.0055); вѣроятно, занесенъ изъ рѣки. (М.).—Евр., Ср. Азія, С. Амер.

Halicyclops aequoreus Fischer (= *Halicyclops propinquus* Sars). Зал. Бугунъ (М.).—Космоп. видъ.

Diaptomus salinus Daday. Наиболѣе частый изъ всѣхъ ракообразныхъ, встрѣчается массами повсюду. Наименьшій уд. в. 1.0055 (3). Найденъ и подо льдомъ 22.XI.01 (М.). Въ Сыръ-дарьѣ и Аму-дарьѣ В. И. Мейснеромъ не встрѣченъ.—Косм. видъ.

Wolterstorffia blanchardi (Richard) (= *Mesochra blanchardi* Rich. = *Marshia blanchardi* Sars). Повсюду; встрѣченъ какъ въ прѣсной водѣ зал. Иске-кукъ-узякъ (11.VIII.02), такъ и въ южной бухтѣ о. Уялы (25.IX.01; уд. в. 1.0090). (М.).—Турк., Зап. Сибирь, Кавказъ, Алжиръ.

Iliophilus flexibilis Lilljeb. Зал. Тауръ въ солоноватой водѣ и зал. Иске-кукъ-узякъ, прѣсная вода (М.).—Дельта Волги, Стокгольмъ въ морѣ, оз. Меларъ.

Ectinosoma edwardsi (Rich.). Южн. бухта о. Николая, у м. Изенды, зал. Иске-кукъ-узякъ (вода прѣсная) (М.).—Косм. видъ.

Laophonte mohammed Blanch. et Rich. Повсюду; обыкновененъ.—Сыръ-дарья, Алжиръ, Евр., Перед. Азія.

—Кромѣ того еще 2—3 вида изъ сем. *Harpacticidae*.

Ergasilus sp. Зал. Сары-чеганакъ (Федченко ¹). Зал. Аще-басъ, Учъ-уткуль; прол. Аузы-кукъ-аралъ (Мейснеръ).

Cladocera.

Diaphanosoma leuchtenbergianum Fischer. Обычная форма изъ особенно соленыхъ (до уд. в. 1.0072) заливовъ. (3.). — Широко распространенъ.

Daphnia longispina Müll. Въ солоноватой водѣ близъ низовьевъ Яны-су. (М.).—Видъ космопол.

Ceriodaphnia reticulata (Jurine). Зал. Бугунъ. Сыръ, Аму. (М.).—Широко распр.

Ceriodaphnia pulchella Sars. Въ солоноватыхъ частяхъ близъ устьевъ Сыра и Аму. Сыръ. (М.).—Косм. видъ.

Moina micropthalma Sars. Обыкновенна повсюду, преимущественно въ болѣе соленыхъ частяхъ (М.). — Описана (1903) изъ оз. Тенизъ Атбасар. у.

Alona costata Sars. Зал. Бугунъ (25.VI.02), Сыръ (М.).—Евр., Азія.

Alona guttata Sars. Зал. Бугунъ, Сыръ, Аму. (М.).—Косм. видъ.

¹) См. выше, стр. 83, прим. 6.

Cercopagis pengoi (Ostroumoff) (= *C. tenera* Sars). Нерѣдокъ, повсюду въ болѣе соленыхъ частяхъ (minimum уд. в. 1.0073). (3.).—Лиманъ Буга, Азов. м., Касп. м.

Evadne anonyx Sars. Обыченъ повсюду, преимущественно въ болѣе соленыхъ частяхъ уд. в. 1.0059—1.0138. (3.).—Касп. м.

Evadne camptonyx Sars. Весьма обыкновененъ повсюду, преимущественно въ болѣе соленыхъ частяхъ, но выносить большее опреснение, чѣмъ предыдущій (3.).—Касп. м.

Amphipoda.

Gammarus aralensis Uljanin. Описанъ по сборамъ А. Федченко 1869 г. изъ зал. Сары-чеганакъ ¹⁾. Встрѣчается массами повсемѣстно въ заросляхъ водяныхъ растений, но также и въ илу на глубинахъ до 32 м. Въ тихія ночи онъ подымается на поверхность и попадаетъ въ планктонъ даже въ пелагической части, напр. 5.VIII.02 въ среднѣ моря надъ глубиной въ 23 м. подъ 44°19'N, 59°46'E или 26.VIII.02 надъ глуб. 24 м. подъ 44°34'N, 59°51'E.

Гриммъ (цит. см. стр. 103, прим. 3) для Красноводскаго и Балханскаго заливовъ, а Сарсъ ²⁾ для сѣв. части Каспія указываютъ подвида этого вида (subsp. *caspia* Grimm).—В. К. Совинскій ³⁾ выделяетъ *G. aralensis* вмѣстѣ съ другими касп. и черноморскими видами въ особый подродъ *Pontogammarus*. въ которомъ, однако, нашъ видъ занимаетъ нѣсколько особое положеніе, приближаясь къ *G. haemobaphes* Eichw. (Черн. и Касп. м.) и *G. caspius* Pall.,—видамъ изъ подрода *Gammarus* s. str. Stebbing, не имѣвъ, очевидно, экземпляровъ изъ Арала, неправильно считаетъ *G. aralensis* синонимомъ *G. haemobaphes*; этотъ послѣдній онъ вмѣстѣ съ *G. caspius* и др. выделяетъ въ особый родъ *Dikerogammarus* ⁴⁾.

Кромѣ *G. aralensis* В. К. Совинскій (1904, l. c.) не нашелъ въ моихъ сборахъ никакихъ другихъ гаммаридъ. Относительно *G. priscus* Grimm см. выше, стр. 103—104.

¹⁾ См. выше стр. 85, прим. 4: Ульянинъ.

²⁾ Sars. G. O. Crustacea caspia. Amphipoda. Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., IV, 1896, p. 485.

³⁾ Совинскій В. Зап. Киев. Общ. Ест. XVIII, 1904, стр. 394, 408; см. также Киев. Унив. Изв., XXXIV, 1894, № 7, стр. 15—20, таб. I—II.

⁴⁾ Stebbing T. Gammaridea in: „Das Thierreich“, Lief. 21, Berlin, 1906, p. 459.

Hydrachnida.

Ближе не определены; находимы были мной 27.VI.00 на вост. берегу зал. Кукъ-тернакъ въ прибрежьи (уд. в. 1.0077).

Insecta.

(Hemiptera:) *Corixa* sp., близкая, по определению В. О. Ошанина, къ космоп. *C. nigrolineata* Fieb. Въ множествѣ въ прибрежьи, также въ соленыхъ лужахъ на ю. берегу Николая; иногда довольно далеко отъ берега.

(Diptera:) *Chironomus* sp. (larvae). Личинка этого комара встречается въ илу повсемѣстно до глубины 32 м.; попадаетъ и въ планктонѣ. Взрослые появляются массами на берегахъ осенью, причемъ иногда можно наблюдать свѣченіе живыхъ особей.

(Hymenoptera:) *Anagrus hydrophilus* Ashmead¹⁾. Тауръ, пода слабо солововатая 25.V.01.

Polynema bergi Ashmead¹⁾. Зал. Чернышева 15.VIII.01. Вѣроятно, занесена сюда теченіемъ.

Mollusca.

Подробности относительно мѣстонахождений см. въ Гидрол. Журн. (Научн. Рез. Ар. Э., в. VII). Ниже цитируются лишь тѣ работы, гдѣ говорится объ аральскихъ экз. (не ископаемыхъ).

Dreissena polymorpha (Pallas).

Mytilus polymorphus Lemann. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich. XVII, 1852, p. 48 (Алты-кудукъ).

Dreissena polymorpha Eichwald. Mém. Soc. Nat. Moscou, X, 1855, p. 310.

Dreissena polymorpha var. Martens. Изв. О. Люб. Ест. Москва, XI, n. 1, 1874, стр. 34 (= *Mytilus acutirostris* Goldfuss. Petr. Germ., II, 1826—33, p. 172, Taf. 129, Fig. 11; = *Dreissena brardi* Eichwald, l. c., 1855, p. 309—sec. Martens²⁾).

¹⁾ Ashmead. Two new Mymaridae from Russ. Turkestan. Entomol. News, XVI, 1905, p. 213; диагнозы также у Мейснеръ, l. c., стр. 60.

²⁾ Настоящая *D. brardi* Brogn. есть *Congeris*; *D. brardi* Grimm = *D. grimmi* Andr. (Касп. м.); см. Андрусовъ, l. c., стр. 279—282, 253.

Dreissena polymorpha Аленициня. Прот. секц. засѣд. V съѣзда ест. Варш.; прот. 5 засѣд. секц. зоол. и срав. ан. 1876, стр. 10—12.—Гриммъ. Изв. О. Люб. Ест. Москва, XXXVII, в. 1, 1881, стр. 119.

Dreissensia polymorpha var. *obtuscarinata* et var. *aralensis* Андрусовъ. Тр. Сиб. О. Ест., отд. Геол. и Мин., XXV, 1897, стр. 354, таб. XX, рис. 28, 27, т. XVIII, рис. 40, 41.—Остроумовъ. О молл. Ар. и. Науч. Рез. Арал. Э., в. VII, 1907, стр. 20, таб. IV, фиг. 12, 13, 15.

Встрѣчается повсемѣстно какъ въ прибрежьи, такъ и до глубины 32 м.; однажды найдена на глуб. 62¹/₂ м. (20.VII 1900, 45°30'N, 57°41¹/₂'E; живая); переносить и совершенно прѣсную воду зал. Иске-кукъ-узякъ, а также нѣкоторыхъ озеръ въ дельтѣ Сыръ-дарьи (Кара-куль); много ея въ очень слабо соленомъ оз. Камышлы-башъ, но въ самой Сыръ-дарьѣ нѣтъ. Въ низовьяхъ Яны-су драгировка обнаружила на днѣ рѣки много вымытыхъ изъ прибрежныхъ песковъ крупныхъ створокъ разности, близкой къ *aralensis*, длиной до 31 мм., а кромѣ того здѣсь попались мелкіе живые экземпляры на водяныхъ расте-ніяхъ (см. выше, стр. 176); въ самой же Аму, гдѣ теченіе быстрое, я думаю, дрейсена, какъ и въ Сыръ-дарьѣ, не живетъ. Наибольшая со-леность, какую она переноситъ въ Аралѣ, это около 1.4‰ (уд. в. 1.0110), при такой я находилъ живые экз. въ зал. Аще-басъ; въ этомъ же заливѣ при уд. в. 1.0149 встрѣчались лишь пустыя створки. Массами живетъ на неглубокихъ мѣстахъ на днѣ, на подводныхъ стволахъ джипглы, а также въ заросляхъ растеній; много ихъ также въ сре-динѣ моря (гл. 23 м.) на *Tolypella*. Личинки *Dreissena* встрѣчаются массами въ планктонѣ Арала повсюду, начиная съ мая (м. б. и раньше) по сентябрь, въ ноябрьской же пробѣ В. И. Мейснеръ не нашелъ ни одного экз.

Встрѣчается въ Аралѣ въ видѣ нѣсколькихъ разностей, изъ коихъ двѣ описаны проф. Андрусовымъ: var. *obtuscarinata* и var. *aralensis*. Первая—мелкая, не болѣе 16 мм. длиной, окраска изъ свѣтлоричне-выхъ зигзагообразныхъ полосъ, киль сзади притупленъ; похожа на волжскую var. *fluviatilis*, но мельче.—Var. *aralensis* достигаетъ до 30 мм., окраска, какъ у каспійской *marina*, однообразно свѣтло-коричневая, или съ концентрич. бурыми полосами, киль острый; длина обыкновенно болѣе, чѣмъ вдвое превосходитъ ширину; живая рѣдко болѣе 20 мм. длиной. Обѣ эти формы почти равномѣрно распространены по всему морю.

Dr. polymorpha и ея разновидности распространены въ Касп. м., лиманахъ Черн. м. и въ прѣсныхъ водахъ Европы и М. Азии, а также въ ископаемомъ состояніи, начиная съ нижняго плиоцена (3-й повтиче-скій ярусъ). Въ Касп. морѣ 3 разнов.: *marina* Pall., *elata* Andr. и cf. *eximia* Loc.

Dreissena pallasii Andrusov.

Dreissensia pallasii Андрусовъ 1897, стр. С.1, таб. XX, фиг. 33—35.—
Остроумовъ 1907, стр. 20, таб. IV, фиг. 14.

Установленъ Н. И. Андрусовымъ по сборамъ Аленицина у о. Николая. Встрѣчается значительно рѣже предыдущаго; мною найденъ къ зап. отъ о. Николая на глуб. 32 м. ($45^{\circ}25'N$, $58^{\circ}44'E$, иль, 20.VII.00), къ зго-зап. отъ пол. Куланды на глубинѣ $17\frac{1}{2}$ м. (песокъ, $45^{\circ}35'N$, $58^{\circ}59'E$, 17.VIII.01) и у о. Лазарева на глуб. 15 м. 15.IX.01 вмѣстѣ съ массой *D. polymorpha* var. *obtuscarinata*, а также у о. Николая. Видъ этотъ принадлежитъ къ той же группѣ „*carinatae*“, что и *Dr. polymorpha* и *Dr. caspia*, къ которымъ онъ близокъ, но отличается отъ *pol.* слѣдующимъ: киль острый лишь спереди, вентральное поле не вертикальное, раковина тонкая, широкая, маленькая: длина всего до 11 мм. при ширинѣ $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ мм.; отличія отъ *caspia*: раковина широкая, выпуклая. Окраска свѣтлая, однообразная или съ темными полосками. Родоначальникомъ *D. pallasii* нужно считать, по Андрусову, *D. polymorpha*. Быть можетъ „*D. brardi*“ Эйхвальда (см. выше), приводимая имъ для берега о. Николая, есть *D. pallasii*, но возможно, что подъ именемъ *D. brardi* описана какая-нибудь ископаемая форма.



1—3. *Dreissena pallasii* Andr.

4—6. *Dreissena caspia* Eichw. (экз. Аральскаго моря).

Естеств. велич.—Съ фотографій, снятыхъ въ Геолог. Каб. Юрьевского Унив.

Dreissena caspia Eichw.

Этотъ, ранѣе неизвѣстный для Арала, видъ былъ добытъ мною въ сѣв.-зап. части моря на глуб. $37\frac{1}{2}$ м. вмѣстѣ съ обоими предыдущими (много экз.), а также въ той же части на глуб. 30 м. (5 экз.) подъ $45^{\circ}26\frac{1}{2}'N$, $58^{\circ}44\frac{1}{2}'E$ 23.VIII.01. Видъ этотъ отличается тонкой удлиненной раковиной съ верхнимъ краемъ очень короткимъ и образующимъ очень тупой, округлый уголъ съ заднимъ; киль ясный, но не доходитъ до задняго конца, биссальной выемки нѣтъ. Окраска свѣтлая, съ буроватыми концентрическими полосками. Длина измѣренныхъ мною экз. 13, $11\frac{1}{2}$ мм., ширина $5\frac{3}{4}$, 5.—Касп. м.

Определенъ въ кабинетъ проф. Андрусова въ юрьевскомъ унив.; аральскіе экз. сравнены мною съ каспійскими (колл. Гримма) со ст. 40°14'N, гл. 7 саж.

Adacna minima Ostroumoff 1907.

Glycimeris vitrea (non Eichw.) Basiner. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich., XV, 1848, p. 81.

Pholadomya vitrea (non Eichw.) Middendorff. Beitr. z. Malac. Ross., III, 1849, p. 74 (Basiner coll.).

Adacna vitrea (non Eichw.) Martens 1874, p. 34.—Аленцинь 1876, p. 10—12.

Corbula sp. Аленцинь l.c. (teste Гриммъ. Касп. море. Тр. Ар.-Касп. Экз., II, 2, 1877, стр. 67 ¹⁾).

Adacna edentula (non Pall.) Grimm 1881, p. 119.

Adacna minima Остроумовъ 1907, p. 23.

Этотъ видъ смѣшивался прежде съ *Adacna vitrea* Eichw., но проф. Остроумовъ показалъ, что южно-каспійская *A. vitrea* отлична отъ сѣверно-каспійской, эта же послѣдняя тождественна съ аральской, которой упомянутый авторъ далъ названіе *A. minima*. Широко распространенъ, встрѣчаясь какъ у берега, такъ и въ срединной части моря, какъ въ пескѣ, такъ и въ илу. Наибольшая глубина 32 м. (45°25'N, 58°44'E иль и 45°57 1/2'N, 59°1 1/2'E иль). Онъ переноситъ соленость отъ средней солености Арала вплоть до совершенно прѣсной воды: живые экз. найдены въ зал. Иске-кукъ-узакъ (глуб. 2 1/2 м., иль).

Adacna laeviuscula Eichw. приводится А. А. Остроумовымъ (l.c. стр. 25, фиг., таб. IV, фиг. 6,7) въ видѣ одной створки. Но въ настоящее время А. А. Остроумовъ увѣдомляетъ меня, что этотъ экземпляръ, вѣроятно, попалъ въ мою коллекцію случайно (изъ каспійскихъ сборовъ), почему осторожнѣе исключить его изъ состава аральской фауны.

Cardium edule L. var. *lamarcki* (Reeve) 1844.

Cardium edule et rusticum Эверсманъ. Ест. Ист. Оренб. кр., I, 1840, стр. 82.

Cardium rusticum (non L.) Basiner 1848, p. 81.—Middendorff 1849, p. 35.—Eichwald 1855, p. 317, Taf. X, Fig. 3—4.

Cardium edule var. *rusticum* Martens 1874, p. 33.

Cardium edule Аленцинь 1876, стр. 10—12.—Гриммъ 1881, стр. 119,—Bateson. Phil. Trans. R. Soc. Lond., v. 180 B (1889), p. 319—326, pl. XXVI, fig.

¹⁾ Гриммъ имѣлъ въ рукахъ подлинныя экз. „*Corbula* sp.“ съ Арала и сплывалъ ихъ съ каспійскими *Adacna vitrea*. Это мѣсто изъ работы Гримма попало мнѣ, когда сказанное выше на стр. 95 было уже напечатано.

1—9.—Остроумовъ. Тр. Каз. О. Ест. XXXIX, в. 6, 1905, стр. 82 № 20, стр. 83 № 56, стр. 84 № 95, 112; Науч. Рез. Ар. Э., в. 7, 1907, стр. 21.

= *C. rusticum* Chemn. 1782, Lam. 1819, non Linné (vide: Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus. Moll. mar. du Roussillon. II, 1892, p. 294).

Предпочитаетъ песчаный грунтъ и не очень большую глубину (5—18 м.), но найденъ и въ илу (живые экз.) на глуб. 32 м. съ западной части моря (45°25'N, 58°44'E). Распространенъ въ Аралѣ повсемѣстно; въ очень опрѣсненной водѣ я его не находилъ ¹⁾, не встрѣчалъ также въ центральномъ бассейнѣ, гдѣ грунтъ илъ.

Аралскіе экз. относятся въ var. *lamarcki* (= var. *rusticum* auct.): задняя часть раковины болѣе вытянута, чѣмъ передняя, тогда какъ у типичной *edule* контуры болѣе округлые. Однако, встрѣчаются иногда формы трудно отличимыя отъ типичныхъ, а также другія разности (кроме *lamarcki*). Эйхвальдъ (l.c.) установилъ для Касп. м. 4 разности: α, β, γ, δ; въ Аралѣ, по его мнѣнію, живетъ особая форма, близкая къ β. На самомъ дѣлѣ, въ Аралѣ можно встрѣтить всѣ разности, что и въ Каспін.—Окраска свѣтло-желтая или буроватая; на этомъ фонѣ спереди назадъ идутъ нѣсколько фіолетово-бурыхъ полосъ. Длина живыхъ 20—25 мм., но бываютъ и больше: живой экз. съ глуб. 8 м. у сѣв. конца зал. Сары-чеганакъ: длина 28 мм., выс. 22 мм.—Распр. (считая съ разностями) отъ Нордкапа до Марокко и Канар. островъ, Средиз., Черн., Касп. м.

Hydrobia pusilla (Eichw.) 1838 ²⁾.

Hydrobia stagnalis L. var. *pusilla* Martens 1874, p. 29.

Paludinella (*Hydrobia*) *stagnalis* Аленіцинъ 1876, стр. 10—12.

Hydrobia stagnalis Гриммъ 1881, стр. 119 (Сары-камышъ).

Hydrobia ulvae (non Penn.) Bateson 1890, p. 300.

Hydrobia pusilla Остроумовъ 1907, стр. 25.

Предпочитаетъ побережье, гдѣ весной часто попадаетъ и въ пелагическую сѣтку. Распространена до глубины 23 м. (восточнѣе о. Николая 30.VI.00, илъ). Въ мелкихъ заливахъ въ изобиліи на водяныхъ растеніяхъ.—Касп. м.

Пустыя раковинки *Micromelania spica* (Eichw.) встрѣчались иногда какъ на песчаномъ берегу (на сѣв.-вост. и вост. берегахъ), такъ и на глубинахъ до 30 м. (23.VIII.01 : 45°26¹/₂'N, 58°44¹/₂'E).

¹⁾ Bateson (l.c., p. 315) находилъ живые экз. въ прѣсномъ озерѣ у Александрии (Египетъ).

²⁾ Справ. Martens. Arch. f. Naturgesch., 1858, I, p. 178. Названіе этого вида, какъ пошен праеосс., должно быть измѣнено.

Neritina liturata Eichw.

Eichwald 1855, p. 309.—Martens 1874, p. 32.—Аленицинъ 1876, стр. 10—12.—Гриммъ 1881, стр. 119.—Остроумовъ 1907, стр. 25.

Повсюду: какъ въ мелководьи на заросляхъ водорослей, такъ и въ срединѣ моря на *Tolypella* на глуб. 23 м. (глубже не найдена). Переноситъ совершенно прѣсную воду. Величиной до 5 мм., но мертвые створки попадались въ 9½ мм.—Касп., Черн. м.

Middendorff ¹⁾, вѣроятно, по сборамъ Базинера, упоминаетъ о *Paludina achatinoides* Deshayes съ Аральскаго м. Но эта форма, очевидно, ископаемая: о ней подъ тѣмъ же именемъ говоритъ Helmersen. *Weitz. z. Kennt. Russ. Reich.*, XV, 1848, p. 275, Taf., Fig. 4, указывающій ее для слоевъ съ *Corbula* sp. съ запад. берега моря въ 80 в. южнѣ Кара-тамака.

Pisces.

О рыбахъ Аральскаго моря писали: Ловецкій (1828, см. выше, стр. 68, прим. 1), Сѣверцовъ (Изв. О. Люб. Ест., VIII, в. 2, 1873, стр. 73—78; разпросныя свѣдѣнія), Аленицинъ (1874, см. выше, стр. 94, прим. 4, № 1), Кесслеръ (1877, стр. 96, прим. 2), Никольскій (1887, стр. 104, прим. 5) и авторъ (1900, стр. 105, прим. 5 и др.). За подробностями авторъ отсылаетъ къ своей работѣ „Рыбы Туркестана“ въ Научн. Рез. Ар. Э., в. 6, 1905.

Acipenser nudiventris Lovetzky 1828 (= *A. schyba* auct., *A. glaber* Неск.). Шипъ (мѣстное названіе неправ. „осетръ“). Ведется по всѣмъ берегамъ Арала. Для икрометанія идетъ съ конца апрѣля до августа въ рѣки. Тѣ шипы, которые не ушли въ рѣку, на зиму залегаютъ въ морѣ на дно; такъ у Куландовъ ихъ колютъ подо льдомъ на глубинѣ 15 метровъ. Вѣситъ въ среднемъ около 26 фунтовъ. Питается въ морѣ моллюсками *Dreissena polymorpha* и *Cardium edule*, а также водорослями.—Басс. Арал., Касп., Черн. м.

Salmo trutta aralensis Berg. ²⁾ Лосось. Ежегодно у о. Токмакъ-ата весной ловятъ по 1—2 штуки лососей вѣсомъ 10—20 ф. Мнѣ передавали также, что въ 1891 г. на о. Каска-куланъ поймали лосося вѣсомъ въ 20 ф. Это рѣдкая, очевидно, вымирающая форма. К. Н. Владимировъ прислалъ мнѣ весной 1908 г. экземпляръ взрослого самца длиной до 770 мм., пойманный въ концѣ сентября (ст. ст.) 1907 г. близъ впаденія Улькунъ-дарьи. По этому экземпляру я могъ убѣдиться, что

¹⁾ Middendorff. *Sibir. Reise*, II, Th. 1, 1851, 312.

²⁾ См. въ моей работѣ: О лососѣ Аральскаго м. Ежегод. Зоол. Муз. И. Акад. Н., XIII, 1908, стр. 315—323.

аральскій лосось представляет собою особую форму, хотя и весьма близкую къ каспійскому лососю *S. trutta caspius* Kessl. Обѣ формы—и аральская, и каспійская—весьма близки къ *S. trutta* изъ бассейна Сѣв. Ледовитаго и Атлант. ок., но аральскій лосось отклонился отъ *S. trutta* больше, чѣмъ каспійскій. Всѣ эти формы—рыбы проходныя, входящія для икрометанія въ рѣки. Въ Сыръ-дарьѣ аральскій лосось никогда не заходитъ.

Cyprinus carpio L. Сазанъ. По всѣмъ заливамъ Арала въ громадномъ количествѣ. Мечетъ икру и въ морѣ въ началѣ мая (у ст. Аральское море: 6 (19) мая 1906 г.).—Басс. Аральскаго м. и Иссык-куля. Европа, Кавказъ, Китай, Японія.

Barbus brachycephalus Kessl. Усачъ. Въ изобиліи по всѣмъ берегамъ. Лѣтомъ входитъ въ рѣки и мечетъ икру весной въ верховьяхъ. Въ морѣ много усача у острововъ между устьями Сыра и Аму, на о. Николая, на Куландахъ. Питается водорослями и *Cardium edule*.—Южная часть Касп. м., изрѣдка входитъ въ Волгу. У аральскаго усача есть небольшія отличія по сравненію съ каспійскимъ.

Barbus bulatmai conocephalus Kessl. (= *B. lacertoides* Kessl.). Усачъ. Повидимому, этотъ видъ изрѣдка попадаетъ у о. Николая и на Куландахъ.—Сыръ-дарья, Заравшанъ; типичная форма въ южной части Касп. м.

Leuciscus rutilus (L.). Плотва. Повсюду, но такихъ массовыхъ миграцій, какъ каспійская вобла, не совершаетъ.—Евр., Сѣв. Азія, Кавказъ, басс. Арала.

Idus oxianus Kessl. Язь. Нерѣдокъ въ морѣ, входитъ въ рѣки. Эндемичная форма, но очень близкая къ европ.-сибир. и касп. *Idus idus* (L.).

Aspius aspius erythrostomus Kessl. Жерихъ. Повсюду; для икрометанія входитъ въ рѣки.—Южн. часть Касп. м.

Alburnus chalcoides (Güld.). Шамая. Въ изобиліи въ Аральскомъ морѣ, особенно у о. Николая и по сѣвернымъ берегамъ. Мечетъ икру въ морѣ въ концѣ мая.—Басс. Касп. и Черн. м.

Abramis brama (L.). Лещъ. Во множествѣ повсюду въ морѣ.—Касп. м., Кавк., Европа.

Abramis sara (Pall.). Глазачъ. Обыкновененъ. Басс. Касп., Черн. м., р. Волховъ.

Pelecus cultratus (L.). Чехонь. Обыкновенна.—Басс. Касп., Черн., Балт. м.

Cobitis taenia aralensis Kessl. Щиповка. Близъ устьевъ Сыра и Аму.—Очень близка къ евр.-азиат. *C. taenia*.

Silurus glanis L. Сомъ. По всѣмъ берегамъ Арала.—Евр., М. Азія, Кавказъ.

Esox lucius L. Щука. Не часто.—Евр., Сѣв. Азія, Сѣв. Амер.

Pygosteus platygaster aralensis (Kessl.). Колюшка. По всѣмъ берегамъ среди зарослей водныхъ растений въ мелкихъ прибрежныхъ озерахъ и лагунахъ.—Типич. форма въ басс. Черн. и Касп. м.

Perca fluviatilis L. Окунь. Нерѣдокъ.—Евр., Кавк., Сибирь.

Lucioperca lucioperca (L.). Судакъ. Повсюду въ морѣ, достигаетъ вѣсу 10—15 ф., обыкновенно около 3½ ф.—Евр., Кавк.

Amphibia et Reptilia.

Rana esculenta L. Въ солоноватой водѣ въ зал. Бугунъ и Акбие (21.V.00¹⁾). Массами въ дельтахъ Аму и Сыра.—Евр., С. З. Африка, З. Азія.

У Учъ-чоку (пол. Кукъ-тернакъ) въ соленой водѣ уд. в. 1.0077 27.VI.00 я нашелъ жабъ *Bufo viridis* Laur.

Tropidonotus tessellatus Laur. (= *hydrus* Pall.). Найденъ мной въ водѣ въ сѣверной бухтѣ о. Николая 9.IX.01 охотящимся за шамаей, одинъ экземпляръ которой оказался у ужа во рту. Аленицинъ находилъ его въ водѣ у берега о. Кугъ-арала, у. м. Изенды и въ южной бухтѣ Николая²⁾. Водится въ водѣ у побережья Касп. и Черп. м.—Ср. и Ю. Европа, Передняя Азія.

3. Вертикальное и горизонтальное распространение флоры и фауны.

Какъ извѣстно, въ озерахъ съ точки зрѣнія біологической различаютъ области *прибрежную*, *глубинную* и *пелагическую*³⁾. Прибрежная (литоральная) область простирается до нижней границы распространения зарослей крупныхъ зеленыхъ растений, каковы *Characeae*, явнотрава, т.-е. обыкновенно въ глубокихъ озерахъ до 15—20 м., иногда до 30 м. (Боденское оз.). Дно ниже этой границы и непосредственно соприкасающійся съ дномъ тонкій слой воды составляетъ глубинную область, а вся масса воды надъ послѣдней—пелагическую.

Въ Аралѣ мы должны были бы признать за побережье область до глубины въ 23½ м., такъ какъ на этой глубинѣ мы встрѣчаемъ въ центральномъ бассейнѣ сплошныя заросли *Tolypella aralica*. Для пелагической области осталась бы только узенькая полоска вдоль запад-

¹⁾ См. Елпатьевскій В. Гады Арала. Научн. Рез. Ар. Э., в. 4, 1903, стр. 2 (*Rana esculenta* var. *ridibunda* Pall.).

²⁾ Аленицинъ В. Тр. Ар.-Касп. Эксп., в. 3, 1876, стр. 10.

³⁾ Подробности см. напр. у Forel. Le Léman, III, 1901; или К. Лампертъ. Жизнь прѣсныхъ водъ. Спб. 1900, изд. Девриена, пер. Н. Холодковского и И. Кузнецова, стр. 773 сл.

наго берега, очерченная изобатой 25 м. (см. карту глубинъ), а такъ какъ ниже 45—50 м. дно заражено H_2S , то на долю глубинной области пришлась бы зона между 25 м. и 45—50 м., зона, которая не заключаетъ въ себѣ ни одного характернаго организма и кромѣ того съ физической точки зрѣнія не представляетъ самостоятельной единицы. Такое дѣленіе было бы, очевидно, для Арала искусственнымъ, и мы имъ не пользуемся.

Въ нижеслѣдующемъ мы опишемъ сначала придонное население, а затѣмъ планктонъ, подъ которымъ мы будемъ понимать совокупность всѣхъ носящихся въ водѣ организмовъ (кромѣ рыбъ), попадающихъ въ т. н. планктонную сѣтку.

1. Донное население.

Въ гл. III мы выяснили, что въ прибрежной зонѣ Арала у приглубыхъ береговъ можно различить надводный скатъ (*grève exondée*), подводный скатъ (*grève inondée*) и подводную террасу (*beine, wave-cut terrace, Uferbank*), лежащую почти горизонтально на глубинѣ $2\frac{1}{2}$ —3 м. На песчаныхъ берегахъ вмѣсто подводной террасы мы встрѣчаемъ параллельные ряды узкихъ ложбинъ и подводныхъ косъ (см. стр. 207—211).

Надводный скатъ или лишенъ растительности, или (съ закрытыхъ заливовъ и близъ устьевъ) покрытъ камышомъ. Подводный скатъ въ мелкихъ заливахъ покрытъ зарослями водорослей, на открытыхъ же берегахъ голый. Подводная терраса обыкновенно покрыта растительностью: полисифоніями, нитчатыми водорослями, *Zostera*, *Potamogeton*, *Myriophyllum*; много растительности и въ узкихъ ложбинахъ („узекъ“) у низменныхъ береговъ. Заросли растений изобилуютъ моллюсками: (*Dreissena polymorpha*, *Neritina liturata*, *Hydrobia pusilla*), *Gammarus aralensis*, *Pygosteus platygaster* и другими рыбами (сазанъ, лещъ и др.) и ихъ мальками.

Явнобрачныя идутъ не далѣе 5 м., полисифоніи и *Cladophora* до 10—15 м., въ южной бухтѣ о Николая до 18 м., хара *Tolypella aralica* до $23\frac{1}{2}$ м. Зеленныя водоросли преобладаютъ вообще на небольшихъ глубинахъ прибрежья, но могу указать, что 13.VIII.01 въ сѣв.-зап. части моря драга принесла съ глубины 32 м. кусокъ ствола *Tamarix*, покрытый нитчатыми водорослями; вѣроятно, однако, онъ занесенъ сюда теченіемъ. Заросли хара (*Tolypella aralica*), растущія на илистомъ грунтѣ, служатъ мѣстопребываніемъ массы гидробій, неритинъ, дрейсенъ и бокоплавовъ. Въ центральномъ бассейнѣ тамъ, гдѣ дно не покрыто харовыми, или обыкновенно лишенъ моллюсковъ, и драга съ глубины 23—25 м. приходитъ пустая, иногда же приноситъ *Dreissena polymorpha*, личинокъ *Chironomus*, рѣдко *Adacna minima*. Въ западномъ

бассейнѣ количество моллюсковъ вплоть до глубинъ въ 30 м. значительно, до 35 м. моллюски иногда попадаютъ; до 45 м. идутъ остра-
коды, фораминиферы, діатомеи, глубины же ниже 45—50 м. заражены
спроводородомъ и лишены всякаго населенія (кроме бактерій). Лишь однажды
съ глубины 62½ м. драга принесла живыхъ *Dreissena polymorpha*
вмѣстѣ съ остатками наземныхъ растений и створками *Adacna minima*
и *Hydrobia pusilla*, но, повидимому, все это было занесено сюда при-
доннымъ теченіемъ.

Такимъ образомъ жизнь на Аралѣ (исключая бактерій) идетъ
лишь до глубины 45—50 м. Глубиннаго населенія, слѣдовательно, здѣсь
нѣтъ. Нѣтъ здѣсь на днѣ, также ничего похожего на „растительный
войлокъ“ (feutre organique), описываемый Форелемъ для Женевского оз.

Бѣдность донной фауны Арала поразительна: не говоря уже о
настоящихъ моряхъ, каковы Черное, Балтійское, но даже въ прѣсныхъ
озерахъ фауна неизмѣримо богаче. О причинахъ этого будетъ сказано
ниже.

Ниже мы даемъ таблицу вертикальнаго распространенія (въ мет-
рахъ) моллюсковъ въ Аралѣ и для сравненія въ Касп. морѣ.

	Аральское м.	Каспійское м. ¹⁾
<i>Dreissena polymorpha</i> .	0 — 32 (62½) м.	0—70 м.
<i>Dreissena pallasii</i> .	15 — 32	—
<i>Dreissena caspia</i> .	17½—30	13—33
<i>Adacna minima</i>	1 — 32	?
<i>Cardium edule</i> .	3 — 18 (32)	0—27 (64)
<i>Hydrobia pusilla</i> .	0 — 23	0—13
<i>Neritina liturata</i> .	0 — 23	0—42

Что касается горизонтальнаго распредѣленія моллюсковъ, то *Dreis-*
sena pallasii придерживается, повидимому, области около о. Николая,
D. caspia сѣв.-зап. части моря, прочіе же распространены повсемѣстно,
причемъ *Cardium edule* предпочитаетъ песчаное побережье и не очень
опрѣсненную воду, *Dr. pallasii* и *caspia* живутъ въ водѣ средней соле-
ности Арала на песчанахъ грунтахъ (всегда ли?), прочіе же (*Dr.*
polymorpha, *Ad. minima*, *Hydr. pusilla*, *Nerit. lit.*) безразличны въ отно-
шеніи характера грунта и могутъ переносить совершенно прѣсную воду,
не выдерживая, однако, слишкомъ большаго осоловленія (болѣе 1½‰).

Приведемъ вкратцѣ данныя о физическихъ условіяхъ существо-
ванія донныхъ организмовъ.

Въ прибрежной зонѣ до глубины 10—15 м. мы встрѣчаемъ чрезвы-

¹⁾ Гринъ О. Касп. м. и его фауна. Тр. Ар.-Касп. Эксп., вып. II, тетр. 2;
1877, стр. 96.

чайное разнообразіе естественныхъ условій: различную концентрацію воды отъ совершенно прѣсной по близости устьевъ до весьма соленой во внутреннихъ частяхъ заливовъ по восточному побережью, грунтъ — песчаный, илистый, каменистый, температуру воды отъ -0.6° подо льдомъ зимой до почти $+30^{\circ}$ лѣтомъ, съ сильными суточными колебаніями (ср. стр. 288), прозрачность отъ ничтожной (менѣе 1 м.) близъ устьевъ рѣкъ до полного освѣщенія дна (надъ песчанымъ дномъ), различные формы естественныхъ бассейновъ: открытое побережье, замкнутыя бухты, лагуны, подводныя ложбины, предустьевыя воронки (напр., въ дельтѣ Яны-су); вода въ открытомъ побережьи надъ подводнымъ скатомъ и террасой (глубина до 3 м.) подвержена постоянному дѣйствию достигающихъ дна волнъ; здѣсь же особенно сильны нижніи противотеченія.

Въ средней зонѣ отъ 15 до 45 м. условія уже менѣе разнообразны: соленость здѣсь постоянна, солнечное прогреваніе и освѣщеніе въ центральномъ бассейнѣ достигаетъ дна, t° въ западномъ бассейнѣ на глубинѣ 25 м. колеблется лѣтомъ въ предѣлахъ отъ 10° до 4° , а на глубинѣ 45—50 м. всего отъ 6° до 1° ; зимою же въ средней зонѣ температура можетъ доходить до около 0° . Грунтъ по большей части ил. Населеніе въ нижнихъ частяхъ средней зоны скудное.

Наконецъ, въ нижней зонѣ, начиная отъ 45—50 м. и до дна (68 м.), условія совершенно своеобразны. Солнечное освѣщеніе сюда не проникаетъ (или же въ очень слабой степени), температура зимой около 0° , лѣтомъ около 1° — 2° , но можетъ доходить иногда до 5 — 6° . Годовая амплитуда не превосходитъ 4 — 5° , прямое прогреваніе солнечными лучами сюда не достигаетъ, суточная амплитуда не чувствуется, но имѣютъ мѣсто неправильныя варіаціи, обязанныя глубиннымъ противотеченіямъ. Атмосферное давленіе въ наиболѣе глубокихъ мѣстахъ почти на 7 атмосферъ болѣе, чѣмъ на поверхности. Волненіе въ нижнюю зону не проникаетъ, а циркуляціи водъ поддерживается (помимо конвекціонныхъ теченій) лишь глубинными противотеченіями (отъ вѣтра) и сейшами. Вслѣдствіе недостаточной циркуляціи, здѣсь ощущается недостатокъ въ кислородѣ, и при участіи бактерій развивается сѣроводородное броженіе, дѣлающее невозможнымъ жизнь. Грунтъ — черный илъ съ запахомъ сѣроводорода.

На узкомъ и глубокомъ шотландскомъ озерѣ Loch Ness E. Watson (Geogr. Journ. XXIV, 1904, p. 430—437) и E. M. Wedderburn (The temperature of the fresh-water lochs of Scotland, with special reference to Loch Ness. Trans. R. Soc. Edinburgh, XLV, part II, 1907, p. 407—489 [полученъ въ Сиб. въ дек. 1907]; см. также Proc. R. Soc. Edinb., XXVIII, part I, 1908, p. 2—20) подмѣтили на глубинѣ до 200 футовъ довольно правильныя колебанія температуры съ амплитудой до 6 — 8° F. и періодомъ около 70 часовъ. Для объясненія этого явленія Watson предложилъ гипотезу „температурныхъ сейсмъ“; сущность ея заключается въ слѣдующемъ: если

въ сосудѣ, гдѣ надъ слоемъ воды лежитъ слой болѣе легкой жидкости, напр. масла, перемѣшать жидкости, то граница между водой и масломъ придетъ въ колебательное состояніе, періодъ коего зависитъ отъ длины (l) сосуда, соответственныхъ глубинъ слоевъ воды (h) и масла (h'), а также плотностей ихъ (ρ и ρ'). Лѣтомъ въ озерахъ слою масла соответствуетъ верхній нагрѣтый и слѣд. менѣе плотный слой воды (отъ поверхности до слоя скачка), слою воды въ сосудѣ—болѣе плотная, холодная масса озерной воды. Вѣтеръ, по объясненію Watson'a, перемѣшивая воду разныхъ плотностей, приводитъ въ колебательное состояніе границу, гдѣ сходятся слои съ наибольшей разностью плотностей (т.-е. слой темпер. скачка), причемъ полуперіодъ (t) колебанія выражается формулой: $t = l : \sqrt{g(\rho - \rho') : (\rho/h + \rho'/h')}$. Высота такой „температурной сейши“ можетъ составлять 100 и до 200 фут. Правильно ли или нѣтъ объясненіе Watson'a (раздѣляемое Форелемъ), во всякомъ случаѣ, подмѣченное имъ явленіе заслуживаетъ большого интереса. И на Аралѣ нерѣдко, стоя на якорѣ въ открытомъ морѣ, приходилось наблюдать измѣненія температуръ на глубинахъ, не объяснимыя ни прямымъ прогреваніемъ глубинъ, ни ошибками инструментовъ.—Подробная работа Wedderburn'a мною получена лишь въ августѣ 1908 г., почему объ этихъ явленіяхъ ранѣе не могло быть говорено.

2. Планктонъ.

Подъ планктономъ въ строгомъ смыслѣ слова слѣдуетъ подразумѣвать всю совокупность тѣхъ организмовъ *открытаго моря* (т.-е. *пелагической*, не прибрежной области), которые пассивно переносятся теченіями, не обладая активной способностью къ передвиженію на значительныя разстоянія. Типичные планктонные организмы всегда блуждаютъ въ водѣ открытаго моря (на поверхности и въ глубинѣ), не опускаясь на дно и не приставая къ берегамъ ¹⁾.

Ниже подъ планктономъ мы будемъ понимать весь уловъ планктонной сѣтки, гдѣ бы онъ ни былъ сдѣланъ, въ прибрежной или пелагической части, на поверхности или на глубинѣ, лишь бы только сѣтка не захватывала донныхъ организмовъ. Мы будемъ различать: 1) планктонъ открытаго моря—*пелагическій планктонъ*, 2) планктонъ прибрежной части—*прибрежный планктонъ* (литоральный, перитическій). За границу прибрежной и пелагической частей мы примемъ изобату въ 10 м., которая выключитъ всѣ прибрежныя мелкіе заливы и охватитъ все открытое море (см. карту глубинъ). Этой изобатой мы уже пользовались выше при разсмотрѣніи прибрежныхъ и пелагическихъ температуръ (стр. 281). Въ области, охваченной ею, соленость болѣе или менѣе постоянна и въ горизонтальномъ направленіи болѣе или менѣе однообразна—въ отличіе отъ прибрежной части.

Пелагическій планктонъ Арала состоитъ изъ формъ болѣе или

¹⁾ Интересующихся общими свѣдѣніями о планктонѣ мы отсылаемъ къ работѣ А. К. Лянко. Планктонъ Баренцова моря. Эксп. для науч.-пром. изслѣд. у береговъ Мурмана. Спб. 1907, гл. I.

менѣе постоянно встрѣчающихся въ открытомъ морѣ и изъ формъ, заносимыхъ течениями изъ прибрежья и рѣкъ и попадающихъ въ открытый морѣ спорадически. Собственно говоря, въ пелагическомъ планктонѣ Арала нѣтъ ни одной специфически ему свойственной формы: всѣ виды встрѣчаются и въ прибрежномъ планктонѣ. Но характерна комбинація видовъ, его составляющихъ.

Типичный пелагическій планктонъ Арала (съ мая по сентябрь), какъ это выяснено трудами С. А. Зернова, В. И. Мейснера и С. Н. Ostenfeld'a, состоитъ изъ:

Chlorophyceae. *Oocystis socialis*.

Diatomaceae. *Melosira borreri*, *Thalassiosira decipiens*, *Skeletonema costatum*, *Coscinodiscus aralensis*, *Cyclotella caspia*, *Actinocyclus ehrenbergi*, *Chaetoceras wighami*, *Ch. subtile*, *Grammatophora marina*, *Nitzschia tenuistriata*, *Campylodiscus dæmelianus*, *C. echeneis*, *C. bicostatus*, *C. clypeus*.

Protozoa. *Ebria tripartita*, *Gymnodinium fissum?*, *Glenodinium trochoideum*, *Gonyaulax levanderi*, *Peridinium achromaticum*, *Diplopsalis pillula*, *D. caspica*, *Codonella relictæ*.

Rotatoria. *Synchaeta* sp., *Brachionus mülleri*, *Notholca acuminata*.

Crustacea. *Moina micropthalma*, *Evadne anonyx*, *E. camptonyx*, *Cercopagis pengoi*, *Cyclops leuckarti*, *Diaptomus salinus* (массы), личинки *Copepoda*, *Gammarus aralensis* (ночью).

Mollusca. Личинки *Dreissena*.

Къ формамъ прибрежнымъ и рѣчнымъ, но распространеннымъ обычно и въ пелагической части принадлежатъ:

Algae. *Anabaena bergi*, *Chroococcus limneticus* var. *subsalsus*, *Oocystis naegeli*, *Botryococcus brauni*, *Pediastrum integrum*, *Geminella interrupta*, *Amphiprora paludosa*, *Diatoma elongatum*.

Protozoa. *Gonyaulax apiculata* var. *clevei*, *Exuviaella lima*, *Prorocentrum obtusum*, *Peridinium subsalsum*, *Tintinnopsis cylindrica*.

Crustacea. *Laophonte mohammed*.

Главную массу пелагического планктона лѣтомъ составляютъ *Diaptomus salinus*, личинки *Copepoda* и личинки *Dreissena*, къ нимъ въ замѣтномъ количествѣ присоединяются *Evadne anonyx*, *E. camptonyx*, (иногда и *Cercopagis pengoi*), *Codonella relictæ* и *Diplopsalis caspica*, а изъ растений *Chaetoceras wighami*, *Coscinodiscus aralensis*, *Actinocyclus ehrenbergi* и *Melosira borreri*.

Центральный бассейнъ моря лѣтомъ отличается замѣтельной бѣдностью фитопланктона и однообразіемъ зоопланктона, напр. на станціи 5.VIII.02 подъ 44°19'N, 59°46'E не оказалось совсѣмъ фитопланктона, тоже на нѣкоторыхъ другихъ станціяхъ открытаго моря ¹⁾;

¹⁾ См. Ostenfeld, l.c., p. 208—209.

животный планктонъ въ этихъ мѣстахъ въ іюлѣ 1900 г., по изслѣдованіямъ С. А. Зернова, заключалъ *Evadne anonyx*, *Cercopagis pengoi*, *Diaptomus salinus* (массы), личинокъ *Dreissena*. Планктонъ здѣсь, слѣдовательно, „монотонный“, по терминологіи Геккеля.—Во всемъ открытомъ морѣ, какъ къ западу, такъ и къ востоку отъ о. Николая, весь фитопланктонъ состоялъ изъ слѣдующихъ формъ, большей частью попадавшихся единичными экземплярами: *Oocystis sociilis*, *Geminella interrupta*, *Pediastrum integrum*, *Actinocyclus ehr.*, *Campyl. daem.*, *C. echeneis*, *Coscinodiscus aralensis*, *Skeletonema costatum*, а изъ Protozoa: *Diplopsalis caspica*, *Gonyaulax levanderi* и *Codonella relict*a. И здѣсь, какъ и въ Атлантикѣ, область синей воды (цвѣта III—V, см. стр. 323) въ ботаническомъ отношеніи является пустыней.

Въ Маломъ морѣ весной преобладаютъ: споры *Chrysomonadineae*, *Ebria tripartita* (также *Tintinnopsis cylindrica*), *Cyclotella caspia*, *Nitzschia tenuirostris*, *Thalassiosira decipiens*, а лѣтомъ: *Cosc. aralensis*, *Camp. daemelianus*, *C. echeneis*, *Melosira borreri*, *Chaetoceras subtile* (*Ch. wighamii* почти пропадаетъ ¹⁾) и *Diplopsalis caspica*. Зоопланктонъ пелагической части Малаго моря не отличается ничѣмъ особеннымъ; можно отмѣтить въ немъ лишь коловратку *Notholca acuminata*, не встрѣченную пока въ Б. морѣ.

Переходя къ вертикальному распредѣленію пелагическаго планктона въ Аралѣ, нужно отмѣтить, что днемъ на поверхности уловы были малы, гораздо больше ловилось на 10—15 м.; ночью же поверхностные уловы были очень богаты, причемъ попадались такіе виды, каковыхъ днемъ или никогда въ планктонѣ не бывало: напр., *Gammarus aralensis*, молодыя личинки *Chironomus*, или же формы днемъ попадающіяся единичными экз., каковы *Cercopagis pengoi*.

Количественно пелагическій планктонъ Арала нужно признать не богатымъ. Слѣдующія объемныя опредѣленія были произведены мною въ августѣ 1901 г. въ сѣверной и зап. части моря малой количественной сѣткой Апштейна (см. на слѣд. стр.); цифры означаютъ количество планктона (въ спирту) въ вертикальномъ столбѣ жидкости, высота коего равна глубинѣ мѣста, а основаніе 1 кв. метру ²⁾.

Прибрежный планктонъ. Характеристику физическихъ условій прибрежной части мы уже дали выше на стр. 443—444. Не перечисляя всѣхъ организмовъ прибрежнаго планктона, мы замѣтимъ, что въ мѣстахъ съ нормальной для Арала соленостью (уд. в. 10080—1.0090) встрѣчаются формы пелагическаго планктона съ большей или меньшей примѣсью прѣсноводныхъ формъ, смотря по разстоянію отъ устьевъ рѣкъ. Отсылая за подробностями къ работамъ С. А. Зернова, В. И.

¹⁾ Впрочемъ, его довольно много было въ сѣв. бухтѣ о. Николая 12.IX.01.

²⁾ См. Apstein C. Das Süßwasserplankton. Kiel u. Lp. 1896, p. 39.

станція №	2, 7.VIII.01	глуб.	19 м.,	объемъ	15 куб. см.
"	4, 11.VIII	"	27 ^{1/2}	"	38
"	5, —	"	30	"	45 ^{1/2}
"	8, 15.VIII	"	33	"	23
"	9, 17.VIII	"	16 ^{1/2}	"	14
"	10, 18.VIII	"	23	"	7 ^{1/2}
"	11, —	"	62	"	14
45°26' ^{1/2} N, 58°44' ^{1/2} E, 23.VIII		"	30	"	14

Мейснера и С. Н. Ostenfeld'a, мы остановимся здѣсь на составѣ населенія лишь двухъ характерныхъ участковъ: 1) сильно осолоненныхъ, 2) совершенно опресненныхъ. Для примѣра осолоненныхъ заливовъ возьмемъ зал. Учъ-уткуль, посѣщенный 2—3.IX.02. Здѣсь у сѣвернаго конца глубина 10 м., грунтъ черный песчанистый жидкій илъ съ сильнымъ запахомъ сѣродоворода, въ немъ личинки *Chironomus*, моллюсковъ нѣтъ. Температура 22—23°. Удельный вѣсъ на поверхности и у дна 1.0140. Средняя количественная планктонная сѣтка принесла здѣсь 1.4 в. см. организмовъ,—количество очень большое (больше его бывало лишь въ концѣ весны, когда наступало въ прибрежной части массовое размноженіе діатомовыхъ); изъ растений здѣсь были: *Chroococcus limneticus* var. *subsalsus*, *Gomphosphaeria aponina*, *Merismopedia glauca*, *Geminella interrupta*, *Botryococcus brauni* (довольно много), *Actinocyclus ehrenbergi* (довольно много), *Campylodiscus clypeus*, *C. daemelianus*, *Chaetoceros wighami*, *Surirella striata*, изъ животныхъ *Diplopsalis caspica*, *Glenodinium trochoideum*, *Gonyaulax apiculata* var. *clevei*, *G. levandieri*, *Evadne anonyx*, *Moina microphtalma*. Всѣ эти формы встрѣчаются въ Аралѣ и въ планктонѣ открытаго моря, кромѣ *Surirella striata*, являющейся прибрежной діатомеей, и *Gomphosphaeria aponina* и *Merismopedia glauca*, представляющихъ собою прѣсноводныя формы. Никакихъ характерныхъ формъ, слѣдовательно, мы здѣсь не встрѣчаемъ. Животный планктонъ по количеству преобладаетъ надъ растительнымъ, но является однообразнымъ. То же можно повторить и о зал. Аще-басъ.

Для примѣра совершенно опресненныхъ заливовъ возьмемъ Иске-кукъ-узакъ въ дельтѣ Аму (срав. стр. 177). Несмотря на то, что заливъ этотъ имѣетъ открытое сообщеніе съ моремъ, вода его въ мое посѣщеніе 12.VIII.02 была совершенно прѣсная, глубина 2^{1/2} м., температура 26—28°, грунтъ сѣро-черный песчанистый илъ съ живыми *Adacna minima*, дно поросло *Scirpus* sp., *Potamogeton perfoliatus* (на нихъ масса *Dreissena polymorpha*), берега — *Phragmites communis*; изъ растений планктонная сѣтка принесла: *Aphanocapsa grevillei* (довольно много), *Merismopedia glauca* и др. Сиапорифyceae, очень много *Cladophoraceae*, мало *Desmidiaceae* и нитчатыхъ *Conjugatae*, *Pediastrum bory-*

анум, *Campylodiscus bicostatus*, *C. echeneis* (оба—по большей части пустыя створки), *Fragilaria virescens*, *Stephanodiscus astraea*, *Synedra ulna*, *Thalassiosira decipiens* (пустыя створки) и др., животные: *Arcella vulgaris* f. *gibbosa*¹⁾, *A. discoides*¹⁾, *Diffugia limnetica*¹⁾, *Dinobryon sertularia*, *Simocephalus sima*, *Macrothrix laticornis*, *M. hirsuticornis*, *Dunhevedia setigera*, *Polyphemus pediculus*. Растительный планктонъ преобладаетъ по количеству особей надъ животнымъ. Здѣсь бросается въ глаза преобладаніе чисто прѣсноводныхъ формъ, совершенно не встрѣчающихся въ морѣ, каковыми, кромѣ моллюсковъ, являются всѣ животныя; среди растеній же часть формъ *Campylodisci* живетъ и въ соленой водѣ, но эти формы представлены по большей части пустыми створками. Понятно, какииъ разсадникомъ прѣсноводныхъ формъ можетъ служить для Арала такой заливъ.

Въ прибрежной части весною (въ маѣ, напр. 19.V.02 у Бугуни) наблюдалось колоссальное развитіе діатомей (преимущественно *Chaetoceras*), такъ что планктонная сѣтка приходила иногда наполенной бурой слизью. Нужно упомянуть также, что весною въ прибрежьи сѣтка приносила много *Hydrobia stagnalis* и *Ostracoda* и иногда мальковъ рыбъ, чего не наблюдалось въ пелагической части.—Планктонная проба, взятая мною у ст. Аральское море 22.XI.01, когда у береговъ появился уже ледъ, заключала, по даннымъ В. И. Мейснера, довольно много *Diatomus salinus*, отдѣльные экз. *Cyclops leuckarti* и мало личинокъ *Copepoda*.

4. Происхождение населенія Арала.

1. Бѣдность населенія Арала.

Фауну и флору Арала болѣе или менѣе полно изслѣдованной нужно считать въ отношеніи пелагическаго планктона, рыбъ и моллюсковъ; въ остальныхъ же отдѣлахъ прибрежнаго населенія возможны современемъ значительныя дополненія, которыя, однако, къ характеристикѣ Арала врядъ ли прибавятъ что-нибудь существенное. Составъ населенія Арала по числу видовъ слѣдующій:

Schizophyceae	12	Ostracoda.	1 +
Bacillariales.	89	Copepoda.	11
Conjug. и Chlorophyc.	19	Cladocera.	10
Characeae.	1	Amphipoda	1
Rhodophyceae	10	Hydrachnida.	1
Phanerogamae	6	Insecta.	4
		Mollusca	7
	137	Pisces	18
Protozoa	28	(Amph. et Rept. . . .)	2)
Vermes (безъ Rot.)	3 (+?)		
Rotatoria . . .	13		99

¹⁾ Опредѣленія С. В. Аверинцева.

Итого 236 видовъ. Населеніе это нельзя не назвать чрезвычайно бѣднымъ. Въ Каспійскомъ м., изслѣдованномъ не очень подробно и не очень богатомъ, извѣстно однихъ животныхъ около 260 видовъ ¹⁾, изъ нихъ Crustacea 117 (Amphipoda 52), Mollusca 46. Но, помимо бѣдности фауны Арала, бросается въ глаза отсутствіе цѣлаго ряда типовъ, классовъ и отрядовъ, представители коихъ изобилуютъ въ настоящихъ моряхъ и представлены и въ Каспій: такъ, въ Аралѣ нѣтъ совершенно губокъ, гидроидовъ, мшанокъ, Annelides, Isopoda (въ Касп. м.—4), Cutharea (Касп. 13), Mysidae (Касп. 25), всего одна амфипода противъ 52 Каспия, изъ рыбъ нѣтъ Gobiidae и Clupeidae, изобилующихъ въ Каспій, нѣтъ Atherinidae и Syngnathidae, нѣтъ тюленя.

2. Причины бѣдности населенія Арала.

Что причина бѣдности населенія Арала не лежитъ въ нынѣшнихъ физическихъ условіяхъ бассейна, это ясно. Заражена H_2S только небольшая полоска глубинъ вдоль западнаго берега. Малая соленость воды (около 1‰) тоже не есть причина: въ сѣверномъ Каспій, гдѣ соленость мѣстами еще меньше, мы встрѣчаемъ гораздо болѣе богатую фауну ²⁾.

Объясненіе заключается въ геологическомъ прошломъ Арала. Въ гл. IX будетъ выяснено:

1) что въ арало-каспійскую эпоху, когда Каспій былъ черезъ посредство сары-камышской котловины и Узбоя соединенъ съ Араломъ, уровень послѣдняго стоялъ на одномъ уровнѣ съ тогдашнимъ Каспійемъ и на 4 м. выше современнаго уровня Арала;

2) что послѣ того какъ урочень Каспия (стоявшій тогда на 80 м. выше нынѣшняго) началъ понижаться, Аральское море продолжало сохранять свой прежній уровень, вслѣдствіе чего оно получило истокъ черезъ сары-камышскую впадину и Узбой въ Каспійское м. ³⁾;

3) что благодаря этому Аралъ долженъ былъ совершенно опрѣснѣть ³⁾;

4) что впослѣдствіи истокъ прекратился, и Аралъ снова осолонился.

¹⁾ Флора Касп. м. извѣстна меньше, чѣмъ флора Арала. Дятмей Grunow (Sitzb. nat. Ges. Isis, 1878. Beilage) приводитъ 103 вида.—Для фауны Касп. моря мы пользуемся трудомъ В. К. Совинскаго. Введеніе въ изученіе фауны Понто-Касп.-Арал. басс. Зап. Кіев. О. Ест., XVIII, 1904 (отдѣльно: Кіевъ, 1902), дополненіями Сарса въ Тр. Касп. Эксп. 1904 г. Спб. I, 1907, стр. 273, и др.

²⁾ См. Остроумовъ А. Поѣздка на Каспій. Тр. Каз. О. Ест., XXXIX, в. 6, 1905.

³⁾ На что мною было обращено вниманіе еще въ Изв. И. Р. Г. О., XXXVIII, 1902, стр. 116.

Эти геологическія данныя прекрасно объясняютъ составъ нынѣшняго населенія Арала: въ немъ изъ арало-каспійской флоры и фауны сохранились только такіе элементы, которые могли вынести совершенное опрѣсненіе, каковы проходныя рыбы, всѣ аральскіе моллюски (изъ нихъ только *Dr. caspia* пока неизвѣстна для прѣсной воды) и *Gammarus aralensis*, родоначальникъ коего (var. *caspia*) до сихъ поръ живетъ въ Касп. морѣ. Понятно, что тѣ каспійскія формы, которыя, какъ большинство моллюсковъ Каспія, не выносятъ совершеннаго опрѣсненія, не могли сохраниться въ Аралѣ¹⁾. Словомъ, въ Аралѣ произошелъ отборъ евригалиннхъ формъ. Всѣ же остальные виды фауны Арала (м. б. за исключеніемъ видовъ рр. *Evadne* и *Cercopagis*) суть позднѣйшіе пришельцы, заселившіе Аралъ пассивнымъ путемъ.

Отсюда понятна бѣдность фауны Арала: какъ сравнительно молодое озеро, оно не успѣло еще въ достаточной мѣрѣ заселиться новыми организмами, которые пришли бы на смѣну старой, почти истребленной арало-каспійской фауны и флоры.

Но слѣдуетъ имѣть въ виду, что съ самаго начала, т.-е. и въ то время, когда Аралъ составлялъ съ Каспіемъ одно море (арало-каспійское), вода въ Аральскомъ бассейнѣ должна была быть значительно прѣснѣе, чѣмъ въ Каспійскомъ²⁾, ибо первый, представляя по условіямъ топографическимъ въ значительной степени самостоятельный бассейнъ (нѣчто подобное современному Азову по отношенію къ Черному м.), долженъ былъ имѣть въ сравненіи съ Каспійскимъ бассейномъ воду гораздо болѣе опрѣсненную, такъ какъ онъ принималъ въ себя Сыръ и Аму. Понятно, что въ Аральскомъ бассейнѣ съ самаго начала была болѣе бѣдная, чѣмъ въ Каспін, фауна (примѣрно въ томъ же отношеніи какъ фауны Азова и Черпаго м.), которая впоследствии, по совершенномъ опрѣсненіи Арала, еще болѣе обѣднѣла.

Можетъ быть, эта первоначальная бѣдность Аральскаго бассейна, а можетъ быть другія, (намъ ближе неизвѣстныя причины, объясняютъ отсутствіе въ немъ видовъ р. *Corophium*, *Mysidae*, *Gobiidae*, нѣкоторые представители коихъ легко выносятъ совершенно прѣсную воду и забираются даже, какъ извѣстно, высоко въ Волгу (мизиды—до предѣловъ Ярославской губ.³⁾).

¹⁾ Въ полученной, когда предыдущее уже было изложено, работѣ г. Граціанова (Опытъ обзора рыбъ Росс. Имп. Тр. Отд. Нхт., IV, 1907, стр. 491) высказано подобное мнѣніе о происхожденіи фауны Арала, но авторомъ упущено отмѣтить, что взглядъ на Аралъ, какъ на прѣсноводное озеро, имѣвшее стоки черезъ Узбой, заимствованъ изъ моей работы въ Изв. И. Р. Г. О., XXXVIII, 1902, стр. 116.

²⁾ На это указываетъ и Н. И. Андрусовъ въ письмѣ къ С. А. Зернову (см. Науч. рез. Ар. Э., в. 3, 1903, стр. 31).

³⁾ Считать волжскихъ *Mysidae* за реликты, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, по моему мнѣнію, нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній. Это формы, включавшія

Изъ предыдущаго ясно, что развиваемый нами взглядъ на происхожденіе фауны Арала совершенно не сходится съ взглядомъ О. Гримма ¹⁾, полагающаго, что Аралъ отдѣлился отъ Каспія „въ видѣ соленого озера, происшедшаго изъ залива, мало-по-малу отдѣливагося отъ Касп. м., подобно тому, что въ настоящее время происходитъ съ Карабугазомъ“; „осолонившись, приблизительно настолько же, насколько осолонился въ настоящее время Балханскій зал., онъ мало-по-малу потерялъ б. ч. своихъ обитателей и между прочимъ всѣхъ рыбъ“. Мы полагаемъ, напротивъ, что по разобщеніи Арала и Каспія первый превратился не въ соленое, а въ прѣсное озеро, которое затѣмъ снова осолонилось.

Н. И. Андрусовъ указалъ далѣе, что бѣдность Арала нужно объяснять еще тѣмъ, что нѣкоторые каспійскіе виды, живя на болѣе значительныхъ глубинахъ, не могли проникнуть сюда черезъ небольшія глубины пролива, соединявшаго въ потретичный періодъ Каспійскій бассейнъ съ Аральскимъ ²⁾.

3. Элементы населенія Арала.

Съ точки зрѣнія сказаннаго выше мы рассмотримъ теперь болѣе подробно населеніе Арала, причемъ раздѣлимъ всю совокупность видовъ его флоры и фауны на слѣдующія категоріи: 1) виды эндемичные (свойственные лишь Аралу), 2) общіе Аралу и Каспію и болѣе нигдѣ не встрѣчающіеся, 3) виды широкаго распространенія въ моряхъ и океанахъ, 4) виды прѣсныхъ и солоноватыхъ водъ, въ большинствѣ случаевъ космополиты.

I. Эндемичными для Арала являются:

Anabaena bergi, *Fragilaria mediterranea* var. *aralensis*, *Amphora monilifera* var. *aralensis*, *Nitzschia punctata* var. *aralensis*, *Campylodiscus alenizini*, *C. punctulatus* var. *aralensis*, *Tolypella aralica*.

Prorocentrum obtusum, *Peridinium subsalsum*, *Pedalion oxyure*, *Gammarus aralensis*, *Anagrus hydrophilus*, *Polynema bergi*, *Dreissena pallasii*, *D. polymorpha* var. *aralensis* и var. *obtuscarinata*, *Salmo trutta aralensis*, *Idus oxianus*, *Pygosteus pratygaster aralensis*. — Всего 19 формъ.

изъ Каспія и приспособившіяся къ прѣсноводной жизни. Систематическое положеніе описанной недавно изъ Волги въ предѣлахъ Ярослав. губ. *Mesomysis volgensis* Tret. (Тр. Спб. О. Ест., XXXVII, в. 2, 1907, стр. 15) еще не выяснено, и очень возможно, что она окажется тождественной съ одной изъ каспійскихъ мизидъ.

¹⁾ См. выше стр. 103, прим. 3. Перепечатано частью у С. А. Зернова, 1. с., стр. 28—30.

²⁾ Андрусовъ Н. *Dreissensidae*, 1897, стр. 639—640.

Всѣ одноклѣточные организмы (8), а также коловратка *Pedalion oxyure* не имѣютъ для насъ значенія, такъ какъ они при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ могутъ оказаться широко распространенными; *Anagrus hydrophilus* и *Polynema bergi* занесены изъ рѣкъ; разности *D. polymorpha* и колючки *Pygosteus plat.* весьма близки къ разностямъ, существующимъ въ каспійскомъ бассейнѣ, и вообще оба эти вида весьма полиморфны; хара *Tolypella aralica* мало извѣстна и м. б. окажется болѣе широко распространенной. Остаются четыре формы: *Gammarus aralensis*, *Dreissena pallasii*, *Salmo trutta aralensis* и *Idus oxianus*. Первый имѣетъ близкую форму въ Касп. морѣ (subsp. *caspia*), *Dr. pallasii*, по авторитетному мнѣнію проф. Андрусова, близка къ *Dr. polymorpha*, представляя собою форму, развившуюся изъ одной изъ разностей ея, *Salmo trutta aralensis* близка къ каспійской *S. trutta caspius*, а *Idus oxianus* происходитъ отъ водягагося и въ Каспій *I. idus*. Затѣмъ нужно упомянуть, что аральскій усачъ *Barbus brachycephalus* тоже нѣсколько уклонился отъ своего каспійскаго родича.

Этотъ обзоръ позволяетъ намъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Араль заключаетъ ничтожное число эндемичныхъ видовъ, обнаруживая тѣмъ, что фауна его, говоря геологически, недавняго прошлаго. Для сравненія укажемъ, что фауны Каспія или Байкала заключаютъ много эндемичныхъ элементовъ — и население ихъ геологически древнее.

2) То обстоятельство, однако, что въ немъ есть рядъ несомнѣнно эндемичныхъ формъ, показываетъ, что фауна его все же имѣетъ за собой извѣстное геологическое прошлое; это не есть население „вчерашняго дня“, каковымъ являются обитатели многихъ прѣсныхъ озеръ и прибрежныхъ лагунъ, это фауна осѣдлая; она успѣла уже освоиться съ бассейномъ и дать рядъ новыхъ формъ, а для этого нужно время.

3) Всѣ эндемичные виды Арала имѣютъ близкихъ родичей въ Каспій.

II. Общими съ Каспійемъ и болѣе нигдѣ не встрѣчающимися являются ¹⁾: *Oocystis socialis*, *Coscinodiscus aralensis*, *Cyclotella caspia*, *Diplopsalis lenticula* subsp. *caspica*, *Evadne anonyx*, *E. camptonux*, *Gammarus aralensis*, *Dreissena caspia*, *Adacna minima*, *Barbus brachycephalus*, (*B. bulatmai* ?), *Aspius erythrostomus*.—Итого 11—12 формъ.

Изъ нихъ всѣ одноклѣточные организмы (4) мы оставимъ въ сторонѣ.

О томъ, какъ проникли виды рода *Evadne* въ Араль, существуютъ разныя мнѣнія. Замѣтимъ, что родъ этотъ морской, представители коего извѣстны изъ Атлант. ок., Средиз., Черн., Азов. и Касп. морей.

¹⁾ Въ отличіе отъ предыдущаго здѣсь мы, по понятнымъ причинамъ, не дѣлаемъ различія между видами и подвидами.

С. А. Зерновъ ¹⁾ склоняется къ взгляду, что виды р. *Evadne* (а также *Cercopagis pengoi*) проникли изъ Каспія въ Аралъ во время бывшаго въ аралокаспійскую эпоху соединенія обоихъ морей. Напротивъ, В. И. Мейснеръ ²⁾, обращая вниманіе на то, что у названныхъ формъ имѣются покоющіяся яйца, которыя даютъ возможность *Cladocera* расселяться при помощи птицъ и вѣтра въ любомъ направленіи, полагаетъ, что они переселились пассивно изъ Каспія: „разъ есть рядомъ водоемъ съ сходными условіями обитанія, то прямо невозможно допустить, чтобы въ него не переселились указаннымъ путемъ *Cladocera* перваго.“ — Пассивное переселеніе, конечно, возможно. Но такъ какъ для другихъ видовъ намъ безусловно придется признать ихъ аутохтонное происхожденіе изъ формъ потретичнаго арало-каспійскаго бассейна, то и для названныхъ *Cladocera* правдоподобіе ихъ происхожденіе тѣмъ же путемъ (согласно взгляду С. А. Зернова), хотя, повторяемъ, для нихъ не исключена возможность и пассивнаго переселенія.

Gammarus aralensis встрѣчается въ Каспіи въ видѣ близкой, но не тождественной формы; здѣсь, слѣд., принимать пассивное переселеніе нельзя. Для *Dreissena caspia* переселеніе такимъ путемъ тоже мало вѣроятно; моллюскъ этотъ не могъ расселиться и рѣчнымъ путемъ, такъ какъ въ рѣки не подымается ³⁾. То же справедливо и для *Adaspa minima*.

Переходимъ къ рыбамъ. Замѣтимъ, что Аральское море могло заселиться рыбами только съ запада: оно является самымъ восточнымъ предѣломъ распространенія цѣлаго ряда видовъ, каковы: *Acipenser nudiventris*, *Salmo trutta*, *Cyprinus carpio* ⁴⁾, (*Barbus bulatmai*), *Barbus brachycephalus* ⁵⁾, *Aspius erythrostomus*, *Alburnus chalcoides*, *Abramis brama*, *A. sapa*, *Pelecus cultratus*, *Silurus glanis*, *Lucioperca lucioperca*. Ни одинъ изъ этихъ видовъ не водится ни въ Сибири, ни гдѣ бы то ни было въ Средней Азійи, кромѣ бассейна Арала. Все они водятся въ Каспійскомъ морѣ.

Переселиться оттуда въ Аралъ, теоретически говоря, рыбы могли или активнымъ путемъ: при посредствѣ соединявшихъ оба бассейна проливовъ или рѣкъ, или пассивнымъ, напр., переносомъ икры птицами, смерчами и т. п. Пассивное переселеніе икры птицами, вообще говоря возможное, для нѣкоторыхъ рыбъ немыслимо: такъ, осетръ (шипъ,

¹⁾ Зерновъ С. Науч. Рез. Ар. Э., в. III, 1903, стр. 27.

²⁾ Мейснеръ В. Тамъ же, в. VIII, 1903, стр. 88—89.

³⁾ Андрусовъ. *Dreissensidae* 1897, стр. 567.

⁴⁾ Этотъ видъ водится и въ Иссык-Куль, но туда онъ проникъ изъ р. Чу, которая въ эпоху соединенія Арала съ Каспіемъ впадала въ Сыръ-дарью. Водится сазанъ еще въ В. (частью Ю.) Азійи. О такомъ странномъ разбѣльномъ распространеніи этого вида (а также другихъ) см. въ моей печатающейся въ Зап. Ак. Н. работѣ „Рыбы Амурса“.

⁵⁾ Этотъ видъ распространенъ и въ бассейнѣ Балхаша.

Acipenser nudiiventris) мечетъ икру въ рѣкахъ на глубокихъ мѣстахъ, на каменистомъ грунтѣ и очевидно, что переносъ икры его птицами невозможенъ; этотъ способъ разселенія не приложимъ и къ лососевымъ. Другіе способы пассивнаго переселенія исключаются для Арала по самой топографіи раздѣляющаго ихъ пространства.

Остается одно активное переселеніе. Былъ ли Араль заселенъ нынѣшними рыбами еще во время соединенія съ Каспіемъ по изогипсѣ въ + 80 м. надъ современнымъ уровнемъ Каспія, или же рыбы проникли въ Араль позднѣе, когда по Узбою начался стокъ водъ Арала въ Каспій, неизвѣстно. Возможны оба предположенія, такъ какъ всѣ рыбы Арала или проходныя (т.-е. мечутъ икру въ рѣкѣ), или безразличны въ отношеніи прѣсной и солоноватой воды ¹⁾, но вѣроятнѣе первое, тѣмъ болѣе, что въ арало-каспійскихъ отложеніяхъ о. Николаи нашелъ чешуйку, повидимому *Perca*, рода, живущаго и по сейчасъ въ Аралѣ. Кромѣ того въ названныхъ отложеніяхъ на берегахъ Арала встрѣчается цѣлый рядъ моллюсковъ, живущихъ и понынѣ въ Каспій, каковы: *Monodacna edentula*, *Micromelania spica*, *M. elegantula*, *M. dimidiata*, *Lithoglyphus caspius* и мн. др. (см. въ гл. IX), относительно коихъ невозможно предполагать переселеніе пассивное или путемъ пролива съ прѣсной водой, соединявшаго Каспій съ Араломъ.

Для того, чтобы представить себѣ, какой составъ имѣла бы ихтиофауна Арала, если бы онъ заселился рыбами не съ запада (изъ Каспія), а съ востока или вообще лишь туркестанскими рыбами, безъ примѣси каспійскихъ, намъ нужно обратиться къ Балхашу: послѣдній населенъ рыбами родовъ *Schizothorax*, *Nemacheilus* и эндемичнымъ окунемъ *Perca schrenki*; изъ этихъ рыбъ ни одна не водится въ Аралѣ; съ другой стороны, въ бассейнѣ Балхаша совсѣмъ нѣтъ ²⁾ рыбъ, которыя встрѣчались бы въ бассейнѣ Каспійскаго моря.

Изъ 18 видовъ рыбъ, населяющихъ Араль, только одинъ *Idus oxianus* не водится въ Каспій, да и тотъ чрезвычайно близокъ къ *I. idus*.

Что каспійскія рыбы не проникли въ Араль лишь въ XIII ст., послѣ поворота Аму въ Касп. м., доказывается тѣмъ, что нѣкоторые

¹⁾ Кесслеръ (Тр. Ар.-Касп. Эксп., IV, 1877, стр. 344—5) обратилъ вниманіе на это обстоятельство и указалъ, что рыбы Каспія могли проникнуть въ Араль „рѣкою, хотъ бы Аму-дарьей; есть же, какъ извѣстно, большая вѣроятность, что Аму раздѣлилась нѣкогда на два рукава, изъ коихъ одинъ впадалъ въ Касп., а другой въ Арал. море“. Впрочемъ, прибавляетъ Кесслеръ съ обычной своею провинциальностью, „всякое сообщеніе между морями Касп. и Арал., какого бы рода оно ни было, должно было прекратиться уже въ очень давнее время, можетъ быть одновременно съ разобщеніемъ морей Касп. и Чернаго, такъ какъ виды, общіе Касп. и Арал. морямъ, въ послѣднемъ успѣли получить свой особенный обликъ“.

²⁾ Кромѣ *Barbus brachycephalus*, недавняго переселенца, и широко распространеннаго въ Евразіи *Phoxinus phoxinus*.

касп. рыбы успѣли въ Аралѣ измѣниться и образовать подвиды и даже близкіе виды, таковы: *Salmo trutta*, *Barbus brachycephalus*, *Aspius erythrostomus*, *Idus oxianus* (очень близкій къ *I. idus*).

Это же послѣднее обстоятельство—образование новыхъ подвиговъ—говоритъ противъ раздѣляемаго В. И. Мейснеромъ взгляда Реклю (см. выше стр. 25) о совершенномъ высыханіи Арала послѣ поворота Аму въ Каспій въ XIII ст. Предполагается, что Аралъ высохъ потому, что оба его притока перестали впадать въ него. Допустимъ, что проходныя рыбы Арала послѣ поворота Аму въ Каспій сохранились въ рѣкѣ и стали совершать свои миграціи вмѣсто Арала въ Каспій, а послѣ возвращенія Аму къ Аралу—и рыбы вернулись туда. Если даже принять эту совершенно неправдоподобную гипотезу (см. ниже), то непонятно, почему въ Аралѣ мы находимъ три ему *спеціальныя* подвида рыбы и не встрѣчаемъ ихъ въ Каспій, гдѣ они должны были остаться.

Однако, легко доказать, что гипотеза блужданій рыбъ изъ одного моря въ другое, вмѣстѣ съ поворотами Аму, вещь невозможная. *Вопервыхъ*, по Узбою есть пороги, черезъ которые такая рыба, какъ осетръ (шипъ) и усачъ, никогда перейти не въ состояніи; между тѣмъ метать икру въ морѣ они тоже не могутъ, и миграціи изъ соленой воды въ прѣсную и обратно для нихъ необходимы. Такимъ образомъ приходится принять, что не вся вода Аму текла по Узбою въ Каспій, а часть и что, слѣд., высыханія Арала не было. *Вовторыхъ*, помимо рыбъ мы имѣемъ еще *Dreissena caspia*, которая, очевидно, не могла вынести высыханія, такъ какъ въ рѣки ей удалиться нельзя было. И *Dr. polymorpha* не переноситъ быстротекущихъ рѣкъ Туркестана: она и сейчасъ не водится въ Сыръ-дарьѣ (см. выше стр. 435), такъ что заселеніе ея рѣчнымъ путемъ неправдоподобно. Наконецъ, когда же успѣла образоваться *Dreissena pallasii*?

Все это—и много другихъ зоогеографическихъ фактовъ—дѣлаетъ совершенно недопустимымъ высыханіе Арала ни въ XIII—XV ст., ни въ другое болѣе раннее время: со времени своего отдѣленія отъ Каспійскаго моря Аралъ существуетъ непрерывно какъ таковой (см. гл. IX).

Изъ предыдущаго мы дѣлаемъ выводъ: *формы, общія Аралу и Каспью, есть остатки фауны послѣтретичнаго арало-каспійскаго бассейна*, а не позднѣйшіе переселенцы изъ Каспія въ Аралъ.

III. Мы встрѣчаемъ въ Аралѣ рядъ формъ, распространенныхъ не только въ Каспій, но и въ Черномъ, Средиземномъ, Атлантическомъ и др. моряхъ и океанахъ. Сюда принадлежатъ: *Exuviaella lima*, *Glenodinium trochoideum*, *Ebria tripartita*, *Actinocyclus ehrenbergi*, морскіе виды р. *Campylodiscus*, роды *Chaetoceras* и *Coscinodiscus* (*C. aralensis* водится и въ Касп. м. и близокъ къ *C. concinnus* изъ Балт. и Нѣм. м.), *Thalassiosira decipiens*, *Grammatophora marina*, *Nitzschia*

lenuirostris, *Melosira borrieri*, *Skeletonema costatum* и др. виды диатомей ¹⁾, *polysiphonii*, *Cercopagis pengoi* (Арал., Касп., Азов. м.), *Cardium edule* (Ар., Касп., Черн., Сред. м., Атл. ок.), *Hydrobia pusilla* (Касп., Черн. м.).

Изобилие морских и океанических диатомей в Араль бросилось в глаза еще Борщову ²⁾. Он указывает, что 82% водорослей Арала свойственны Нѣмецкому и Балтійскому морямъ и лишь 18% Каспію и 26% Черному (ср. выше, стр. 96). Нахождение в Араль немалого числа „представителей глубокого моря, каковы *Coscinodiscus*, *Actinocyclus*, *Chaetoceras*“, указывает, по мнѣнію Борщова, на то, что

„настоящая флора водорослей Арала представляет собою какъ бы остатокъ нѣкогда бывшей флоры обширнаго океаническаго бассейна... Объяснить себѣ преобладаніе в Аральскомъ морѣ представителей сѣверныхъ частей Атлантическаго океана покуда весьма трудно. Во всякомъ случаѣ, удержавшееся до сихъ поръ преобладаніе именно этихъ формъ и нахождение в Араль значительнаго числа формъ глубокого моря, быть можетъ, указываетъ на то, что Аральское море, в сравнительно недавнюю эпоху, входило непосредственно въ составъ громаднаго морскаго бассейна, занимавшаго значительную часть выѣшняго сѣвера Европы и равнины передней Азіи. Тѣмъ не менѣе, вполнѣ обстоятельныхъ данныхъ въ пользу такого взгляда мы, покуда, не имѣемъ и несомнѣнныхъ слѣдовъ непрерывной связи между бассейномъ сѣвернаго Атлантическаго океана и совершенно замкнутымъ бассейномъ передней Азіи — Араломъ — покуда указать не можемъ“.

Мнѣніе Борщова, что аральскія водоросли, въ частности диатомей, показываютъ сродство болѣе съ Атлантическимъ океаномъ, чѣмъ съ Каспіемъ, основано на недостаткѣ въ его время (1877) данныхъ о флорѣ Каспія. Уже изслѣдованія Грунова (1878) показываютъ, что въ этомъ морѣ есть много формъ общихъ ему, Аральскому, Средиземному морю и Атлантическому океану. Вообще, чѣмъ болѣе изучаютъ распространеніе морскихъ диатомей, особенно прибрежныхъ, тѣмъ болѣе убѣждаются въ ихъ космополитичности въ моряхъ и океанахъ (ср. указанія на распространеніе на стр. 420—424). Уже благодаря этому одному, мнѣніе о недавнемъ соединеніи Арала съ Ледовитымъ океаномъ, основанное на распространеніи диатомей, не можетъ быть поддерживаемо, не говоря уже о томъ, что современная геологія не знаетъ такого *недавно* соединенія (послѣ олигоцена соединенія не было).

Другой вопросъ, можно ли вообще пользоваться распространеніемъ диатомей для сужденія о геологическомъ прошломъ даннаго бассейна. Полагаю, что нѣтъ. Диатомей — это такіе организмы, которые распространяются повсюду, гдѣ найдутъ подходящія условія. Врядъ ли воз-

¹⁾ Въ предыдущемъ мы привели лишь формы пелагическаго планктона Арала. Замѣтимъ, что въ океанахъ всѣ эти формы являются обыкновенно представителями верптического (прибрежнаго) планктона. См. Gran H. Das Plankton des norweg. Nordmeeres. Rep. Norw. Fish. and Mar. Invest., II, 1902, № 5; также Die Diatomeen d. Planktons. „Fauna arctica“, III, Lief. 3, 1904.

²⁾ Борщовъ. Водоросли Аральскаго моря. 1877, стр. 11—14.

можно, чтобы морским діатомей Арала были наслѣдіемъ арало-каспійскаго бассейна: трудно думать, чтобы онѣ могли вынести полное опрѣсненіе Арала; по крайней мѣрѣ, въ прѣсныхъ водахъ указанныя діатомей нигдѣ не встрѣчаются.

Таковъ же взглядъ и Остенфельда ¹⁾, полагающаго, что фитопланктонъ Арала является съ геологической точки зрѣнія весьма молодымъ, а не остаткомъ постпліоценоваго Каспія и что заселеніе Арала фитопланктономъ шло, по его выраженію, „over land“. Авторъ ссылается между прочимъ на выводы В. И. Мейснера въ отношеніи зоопланктона.

Но, помимо діатомей и вообще фитопланктона, мы встрѣчаемъ въ Аралѣ не менѣе 10 видовъ флоридей (полисифоній), относительно коихъ трудно допустить возможность переселенія воздушнымъ путемъ. Такія полисифоніи, какъ атлантическая и средиземноморская *Brognaartella byssoides*, нигдѣ въ прѣсныхъ и внутреннихъ водахъ не встрѣчаются. Присутствіе ея и другихъ полисифоній въ Аралѣ есть, надо думать, слѣдъ его бывшаго соединенія съ Каспіемъ ²⁾.

Относительно *Cercoragis pengoi* мы уже говорили выше. Мелкая *Hydrobia pusilla* могла переселиться и пассивнымъ путемъ. Наконецъ, вопросъ о *Cardium edule* является сложнымъ, и разсмотрѣніе его мы должны отложить до слѣдующей главы.

IV. Значительный элементъ населенія Арала составляютъ виды прѣсныхъ и внутреннихъ соленыхъ водъ, — въ большинствѣ случаевъ являющіеся космополитами. Часть ихъ занесена, несомнѣнно, изъ рѣкъ, какъ, напр., *Oocystis naegeli*, *Botryococcus brauni*, *Diatoma elongatum*, *Bacillaria paradoxa*, *Ceriodaphnia pulchella*, *C. reticulata*, *Daphnia longispina*, *Diaphanosoma leuchtenbergianum* и мн. др., другіе могли быть занесены вѣтромъ, птицами — обычными путями распространенія микроскопическихъ организмовъ. Сюда, въ эту категорію нужно отнести большинство одноклѣточныхъ, Rotatoria и Crustacea (кромѣ видовъ родовъ *Gammarus* и, можетъ быть, *Evadne* и *Cercoragis*).

Если откинуть сейчасъ перечисленные роды Crustacea, то зоопланктонъ Арала представляетъ замѣчательное сходство съ зоопланктономъ лежащихъ къ сѣверо-востоку отъ него озеръ; такъ, въ солончатомъ озерѣ Тенизъ Атбасарскаго у., по изслѣдованіямъ Сарса ³⁾, лѣтній планктонъ состоитъ изъ массъ *Moina micropthalma* и *Diaptomus salinus* (обѣ массы и въ Аралѣ) и болѣе рѣдкихъ *Wolterstorffia blanchardi* (и въ Аралѣ) и *Cyclops diaphanus* var. *dengisica*; послѣдній

¹⁾ Ostenfeld. Научн. Рез. Ар. Эксп., в. VIII, 1908, стр. 214—215.

²⁾ Мнѣ; однако, неизвѣстно, могутъ ли полисифоніи выдерживать совершенное опрѣсненіе.

³⁾ Sars G. O. Annuaire Mus. Zool. St.-Petersb. VIII, 1903, p. 247.

въ Аралѣ замѣненъ *C. leuckarti*. Такимъ образомъ зоопланктонъ Арала, за вычетомъ трехъ каспійскихъ *Cladocera* и личинокъ моллюсковъ, является планктономъ соленыхъ озеръ, а не морей.

Результаты, къ которымъ насъ приводитъ изученіе происхожденія населенія Арала, слѣдующіе:

1. Фауна Арала состоитъ изъ двухъ элементовъ: одинъ изъ нихъ это обѣднѣвшая фауна послѣтретичнаго арало-каспійскаго бассейна.

2. Другой элементъ, и преобладающій—это космополиты внутреннихъ водъ—прѣсныхъ и соленыхъ.

3. Флора Арала (можетъ быть за исключеніемъ полисифоній) новѣйшаго происхожденія.

4. Бѣдность населенія Арала объясняется его геологическимъ прошлымъ: сравнительно недавно Аральское море было прѣснымъ, проточнымъ озеромъ.

ГЛАВА IX.

Геологія.

Исторія геологических изслѣдованій береговъ Арала изложена выше, въ главѣ I (стр. 67—100).

Въ этой главѣ мы вкратцѣ опишемъ мѣловыя и третичныя отложенія береговъ Арала и болѣе подробно остановимся на послѣтретичныхъ, сообразно съ значеніемъ послѣднихъ для познанія происхожденія Аральскаго моря.

По берегамъ Арала мы нигдѣ не встрѣчаемъ ни выходовъ массивно-кристаллическихъ породъ или кристаллическихъ сланцевъ, ни отложеній палеозойскаго возраста. Самымъ близкимъ мѣстомъ, гдѣ обнажаются кристаллическія породы, является р. Чеганъ сѣвернѣе сѣвернаго чинка Усть-урта ($47\frac{1}{2}^{\circ}\text{N}$), откуда Борщовъ приводитъ *диоритъ* (простираіе NNE) ¹⁾. Восточнѣе этого мѣста, граница кристаллическихъ и метаморфическихъ образованій, относящихся къ области мугоджарскихъ поднятій, проходитъ къ сѣверу отъ г. Иргиза ²⁾. Затѣмъ въ краѣ Султанъ-уизъ или Шейхъ-джели (между Нукусомъ и Петро-александровскомъ) обнажаются разнообразныя кристаллическіе сланцы: Барботъ де Марни приводитъ гнейсъ, слюдяной, тальковый, хлоритовый, актинолитовый сланецъ, а кромѣ того кристаллическіе известняки, кварцевыя жилы ³⁾. И. В. Мушкетовъ указываетъ для восточнаго конца Султанъ-уизъ-дага (Карджуй) сланцы, граниты и гнейсы, а для западнаго (на лѣвомъ берегу Аму), по даннымъ Сѣверцова, порфиръ ⁴⁾.

Отложенія слѣдующихъ системъ встрѣчаются на берегахъ Арала:

1. Верхне-юрской (овсфордъ), указанной Абигомъ для „западнаго берега“,
2. верхне-мѣловой (туронъ, сенонъ),
3. третичной (эоценъ, олигоценъ и міоценъ),
4. послѣтретичной (арало-касп. отложенія).

¹⁾ Борщовъ. Зап. Ак. Наукъ, VII, 1865, прил., стр. 4.

²⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ, I, 1886, стр. 324; ср. также Süss. Antlitz d. Erde, III, 1901, p. 456—7.

³⁾ Барботъ де Марни. Тр. Ар.-К. Эксп., VI, 1889, стр. 75—81.

⁴⁾ Мушкетовъ, I. с., стр. 640—645.

Если провести линію между южнымъ концомъ о. Токмакъ-ата и устьями Сыръ-дарьи, то всѣ берега къ востоку отъ этой линіи будутъ заняты арало-каспійскими и современными отложеніями, къ западу—главнымъ образомъ третичными, среди коихъ кое-гдѣ попадаются островки верхне-мѣловыхъ.

1. Юрская система.

Юрскихъ отложеній мѣнѣ не пришлось встрѣтить на берегахъ Арала, но Абихъ, по сборамъ Бутакова, указываетъ для „западнаго берега“ *Gryphaea dilatata* Sow., *G. symbium* Lam. и „нѣсколько, вѣроятно, новыхъ *Pholadomya*“ въ глинахъ съ сферосидеритами ¹⁾. Эти отложенія Абихъ относитъ къ верхней юрѣ, и именно къ оксфордлу.

На Мангышлакѣ самыми древними отложеніями также являются юрскіи, гдѣ они представлены довольно полно, начиная отъ лейаса (остатки растеній) и кончая титомъ ²⁾, но мѣстами въ горахъ Каратау юрскіи отложенія несогласно налегаютъ на хлоритовые сланцы, антракониты и доломиты ³⁾; окаменѣлостей эти пласты не содержатъ, но, судя по стратиграфическимъ даннымъ, можно думать, что здѣсь имѣются палеозойскіе слои.

2. Мѣловая система.

Впервые верхній мѣлъ указалъ для береговъ Арала Абихъ. (1859, I. с.) по сборамъ Бутакова; онъ приводитъ: *Exogyra columba*, *Ostrea vesicularis*, *Belemnitella mucronata*, *Ananchytes ovata*, *Terebratula carnea*, *T. semiglobosa*, *Spatangidae* и „Zoophyta“. Мѣстонахождение не указано. Эти ископаемыя указываютъ на сенонъ; *Ex. columba* встрѣчается, кромѣ того, въ сеноманѣ и туронѣ, а *Tereb. semiglobosa* въ туронѣ.

Кромѣ того съ м. Акъ-тумсукъ изъ мѣлоподобнаго известняка Абихъ описываетъ *Aganides (Nautilus) ustjurtensis* Abich, который онъ предположительно относитъ къ датскому ярусу. Вѣрнѣе, однако, что этотъ наутилусъ происходитъ съ сѣв. берега о. Николая, гдѣ развитъ самый верхній сенонъ и гдѣ я также находилъ наутилусовъ.

Въ 1859 году г. Траутшольдъ обработалъ ископаемыя „съ береговъ Арала“ ⁴⁾. Кѣмъ собраны были эти образцы и гдѣ на берегахъ Арала, неизвѣстно. Авторъ перечисляетъ слѣд. мѣловыя формы: *Gale-*

¹⁾ Abich. Mém. Acad. Pétersb. (6), VII, 1859, p. 538.


²⁾ Семеновъ В. Фауна юрскихъ образованій Мангышлака и Туаръ-кыра. Тр. Сиб. О. Ест., XXIV, 1896, отд. Геол. и Мин., табл.

³⁾ Андрусовъ. Тр. Ар.-К. Эксп., в. VI, 1889, стр. 139.

⁴⁾ Trautschold H. Ueber Petrefacten vom Aralsee. Bull. Soc. Natur. Moscou, XXXII, 1859, première partie, p. 303—322, Taf. IV—VI.

rites chovaresmicus Trtschl. ¹⁾ (бѣловатый известнякъ), *Terebratula carnea* Sow. (грязно-бѣлый мергель), *Terebratula mantelliana* Sow. ? (красноватая песчанистая глина) и *Terebratula* sp. Первую *Terebratula* авторъ относитъ къ „oberer Quadermergel“, вторую и 3-ью къ „oberer Quadersandstein“. Вѣроятно, эти ископаемые съ Куландовъ.

Наконецъ, нужно упомянуть, что Борцовъ для ур. Токускенъ (на сѣв. берегу моря) приводитъ въ рыхлыхъ, сѣровато-зеленыхъ глинахъ „*Turrilites costatus* ?, *Baculites vertebralis*, *Cerithium*, *Nautilus* (?) и *Cardium*“ ²⁾. Такъ какъ рыхлыя сѣровато-зеленыя глины на сѣверныхъ берегахъ Арала принадлежатъ къ олигоцену, то упомянутыя опредѣленія требуютъ повѣрки.



Профиль обнаженія противъ скалы Токмакъ-аулие на пол. Куланды.

Многую верхне-мѣловыя отложенія найдены въ слѣдующихъ мѣстахъ: юж. берегъ полуострова Куланды, сѣв. бухта и вост. берегъ остр. Николая I, мысъ Акъ-тумсукъ (зап. берегъ моря подъ 44° 35' N и вост. берегъ остр. Токмакъ-ата. Нигдѣ мѣловыя отложенія не обнажаются на значительномъ протяженіи.

Собранныя мѣловыя ископаемыя были мною предварительно опредѣлены, и результаты сообщены въ краткой замѣткѣ ³⁾. Такъ какъ мнѣ не удалось закончить обработку самому, то я, съ согласія проф. А. П. Павлова, просилъ А. Д. Архангельскаго взять на себя трудъ окончательной разработки. Андрей Димитріевичъ не только любезно согласился на это, но весьма обязательно прислалъ мнѣ результаты своихъ опредѣленій съ разрѣшеніемъ помѣстить здѣсь, за что я приношу ему мою искреннюю благодарность. Подробная работа А. Д. будетъ помѣ-

¹⁾ Eichwald (*Lethaea ross.*, II, 1, 1865, p. 249) относитъ этотъ видъ предположительно къ *G. vulgaris* Lam.

²⁾ Borszczow. *Würzburger naturwiss. Zeitschr.*, I, 1860, p. 269.

³⁾ Замѣтка о вер.-мѣлов. отлож. на берегахъ Арала и. *Bull. Soc. Nat. Moscou*, прот. зас. 1903, янв.—мар., стр. 8—12.

щена въ одномъ изъ слѣд. выпусковъ „Науч. Рез. Ар. Эксп.“. Въ нижеслѣдующемъ всѣ опредѣленія мѣловыхъ ископаемыхъ принадлежатъ А. Д. Архангельскому. Тамъ, гдѣ остались мои, они обозначены: (Б.).

I. Наибольше интереса представляетъ обнаженіе на пол. Куланды противъ скалы Токпакъ-ауліе. Здѣсь, считая съ низу, отъ самаго уровня моря, лежатъ (см. чертежъ на стр. 462):

1. Тонкіе слои пластической глины, песка, пластической глины и глинистаго сланца,—все мощностью не болѣе 50 см. безъ ископаемыхъ.

2. Зеленый песчанистый мергель, 12—25 см., съ *Placenticeras placenta* De Kay ¹⁾, *Prionocyclus* (*Prionotropis*) *woollgari* Mant. и *P. woollgari* var. *carolinus* Orb.), *Baculites* cf. *faujassi* var. *bohemicus* Fr. et Schl. (Б.) (Б. п. sp. по Арх.), *Nucula* sp., *Trigonia* n. sp., *Corbula* n. sp., *Leda* n. sp., *Meretrix* n. sp., зубы *Oxyrhina* n. sp.; мергель этотъ постепенно переходитъ въ

3. Сѣрый известнякъ мощностью 50 см. съ *Natica* sp., *Aporrhais* sp., *Ammonites* sp., *Prionocyclus* (*Prionotropis*) *woollgari* var. *carolinus* Orb., *Placenticeras placenta* De Kay, *Leda* n. sp.

4. Очень тонкій прослоекъ съ примазками угля, а далѣе тонкій слой арало-каспійскихъ отложений съ аральскими раковинами. Все вмѣстѣ (1—4) образуетъ террасу высотой въ 3 м. надъ уровнемъ Арала и шириной въ 60 м.

5. Терраса копчается у обрыва бѣлаго мѣлоподобнаго мергеля мощностью въ 15 м., заключающаго *Exogyra lateralis* Nils., *E. arrialoorensis* Stol., *Spondylus* cf. *serratus* Woods, *Arca* sp., *Inoceramus* sp., *Cardita* sp., *Belemnitella* cf. *americana* Mort., *Terebratella* n. sp., *Echinocorus* n. sp., зубы акулъ.

Этотъ послѣдній (5) горизонтъ относится въ верхнему сенону. *Belemnitella americana* ²⁾ замѣняетъ собою въ С. Америкѣ *B. mucronata*, характеризую Monmouth formation ³⁾, развитую въ восточныхъ штатахъ Сѣв. Америки и соответствующую приблизительно этажу *aturien*. *Gr. arrialoorensis* Stol. описана изъ группы *arrialoor* (или *ariyalur*) Индіи ⁴⁾, соответствующей тому же *aturien*. *Ex. lateralis*, по Coquand'у ⁵⁾, встрѣчается лишь въ *santonion supérieur*, т.-е. въ верх-

¹⁾ Мною (l. c.) аральскіе экз. обозначены какъ особые, новый подвидъ *avalensis*, но А. Д. Архангельскій считаетъ ихъ типичными.

²⁾ Мною этотъ видъ былъ опредѣленъ какъ *B. mucronata*. Какъ сообщаетъ мнѣ А. Д. Архангельскій, *B. americana* широко распространена въ мѣлу Закаспійской обл. и переходитъ и въ Крымъ.

³⁾ Clark W. Upper cretaceous formations of New Jersey, Delaware and Maryland. Bull. Geol. Soc. Amer., VIII, 1897, p. 336.


⁴⁾ Stoliczka. Mem. geol. Surv. India (6), III, 1871, p. 464.

⁵⁾ Coquand. Monographie du genre *Ostrea*. Marseille, 1869, p. 97.

немъ этажъ emschéien, на самомъ же дѣлѣ она идетъ отъ гольта ¹⁾ до палеоцена ²⁾.

Горизонтъ 2. и 3. принадлежатъ турону, и именно зонѣ съ *Amn. woollgari* и *Inoceramus brongnarti*, т.-е. второй (считая снизу) изъ четырехъ зонъ турона, принимаемыхъ Гейницемъ для Саксоніи.

Placenticeras placenta—это въ Европѣ до сихъ поръ не найденный американскій аммонитъ, указанный Меек'омъ для группъ „Fort pierre“ и „Fox hills“ ³⁾, относимыхъ современными амер. геологами къ формациіи Montana, параллельной сенову. Такимъ образомъ, нахождение на Аралѣ *Pl. placenta* и *Pr. woollgari* въ одномъ и томъ же ярусѣ (и даже въ одномъ кускѣ породы) казалось бы несовмѣстимымъ съ ту-



Обнаженіе въ 1½ в. къ западу отъ мыса Икенды на пол. Куланды
(ср. фотографіи на стр. 465—466).

ронскимъ возрастомъ, какой мы приписываемъ ему. Однако, въ послѣдствіи *Pl. placenta* былъ найденъ въ Америкѣ и въ подстилающей Montana формациіи Colorado, относящейся къ турону ⁴⁾. Logan дѣлитъ формацию Colorado на два отдѣла: нижній—Benton series и верхній—Niobrara series. *Placenticeras placenta* встрѣченъ въ области Канзаса въ самой верхней зонѣ Benton series, именно въ Blue Hill shales ⁵⁾. Въ этой же формациіи, и именно въ группѣ „Fort Benton“, встрѣчается и *Pr. woollgari*.

¹⁾ Geinitz H. Elbthalgebierge. Palaeontogr., XX, 1, 1871—5, p. 181.

²⁾ Архангельскій А. О нѣк. палеог. и в.-мѣл. устрицахъ. Ежег. Геол. и Мин. Рос., VII, 1905, стр. 12 (отт.).

³⁾ Meek. Rep. on the invert. cretac. and tertiary fossils of the Upper Missouri Country. Rep. U. S. Geol. Surv. of Territ., IX, 1876, p. 465.

⁴⁾ Stanton T. The Colorado formation. U. S. Geol. Surv., Bull. № 106, 1893, p. 170, 50.

⁵⁾ Logan W. A discussion and correlation of.... the Colorado formation. Journ. Geol., VII, 1899, p. 89, 91.

Кромѣ того, за туронъ говоритъ нахождение бакулита, близкаго къ *B. faujassi* var. *bohemicus*, который, по Schlüter'у, относится къ зонѣ съ *Inoceramus brongnarti* и *P. woollgari*.

II. Верстахъ въ $1\frac{1}{2}$ къ западу отъ м. Изенды на полуостровѣ Куланды находится прекрасное обнаженіе, съ паденіемъ на SE $35^\circ \angle 27^\circ$, покрытое нуммулитовымъ известнякомъ, уходящимъ подъ уровень моря. Въ немъ обнажаются, считая сверху:



Видъ съ запада на обнаженіе, находящееся въ $1\frac{1}{2}$ в. къ западу отъ м. Изенды. Обвалившіяся глыбы у подножія состоятъ изъ нуммулитоваго известняка (а). Справа—Аральское море.

a_1 очень плотный свѣтло-желтый известнякъ (мѣстами почти смытый), состоящій исключительно изъ нуммулитовъ; очевидно, изъ этого известняка описаны Абихомъ *Nummulites planulatus* Omsk. 291 м.

a_2 мѣстами подъ a_1 лежитъ слой чернаго нуммулитоваго известняка—0.60 м.

b_1 черный известнякъ, похожій на a_2 , но на глазъ безъ нуммулитовъ—0.24 м.

b_2 конгломератъ изъ угловатыхъ кварцевыхъ обломковъ—0.45 м.

b_3 конгломератъ изъ округлой гальки—0.20 м.

b_4 плотный желтый известнякъ—0.09.

b_5 конгломератъ изъ мелкихъ кварцевыхъ обломковъ. Много обломковъ. Аральское море.

ковъ устрицъ изъ группы *Ostrea nikitini* Arkh. и *O. reussi* Netsch.—1.07 м.

с пуммулитовый известнякъ (0.27 м.), постепенно переходящій въ д песокъ съ массой *Gryphaea vesicularis* Lam., *Exogyra lateralis* Nils., *E. n. sp.*, *Gastrochaena sp.*, *Crassatella sp.*, *Belemnitella (?) sp.*, *Terebratula cf. carneu* Sow., *Terebratulina striata* Wahl., *Rhynchonella cf.*



Видъ съ востока на обнаженія, находящіяся къ западу отъ м. Изенды. На заднемъ планѣ (даже къ западу отъ мыса) описываемое на стр. 465 обнаженіе, высотой въ 16 метровъ надъ уровнемъ Аральскаго. м., на переднемъ (ближе къ мысу) обнажаются лишь одни пуммулитовые известняки (слой а) того же простирания и паденія ($SE\ 35^\circ \angle 27^\circ$), что и въ обнаженіи на заднемъ планѣ. Слева—Аральское море. На самомъ переднемъ планѣ слѣва береговой валъ нынѣшняго Арала, справа—древняго.

plicatilis Sow. var. *limbata* Schlth., *Rhynchonella n. sp.*, *Cyphosoma sp.*, *Cardiaster pilula* Orb., *Serpula ampullacea* Sow., *Odontaspis raphiodon* Ag. и *Oxyrhina n. sp.*—1.75 м.

е брекчія изъ обломковъ множества *Gryphaea vesicularis* Lam. и *Gr. similis* Pusch ¹⁾, галекъ и кусковъ окаменѣлаго дерева; друзы чисто бѣлаго минерала—1.65 м.

г конгломератъ изъ гальки и большого количества древесныхъ

¹⁾ Coquand (l. c., p. 36) считаетъ этотъ видъ синонимомъ *Gr. vesicularis*.

остатковъ; мѣстами въ немъ линзы бѣлаго песка съ галькой и желтаго песка.

Слой *d* относится къ верхнему сенону (atunien и, какъ кажется, нижнему горизонту его samraien), а лежащія надъ нимъ *c*, *b* и *a* уже къ эоцену (о немъ будетъ рѣчь ниже). Замѣчательно отсутствіе перерыва въ отложеніяхъ *c* и *d* (о чемъ см. ниже).



Аралокаспійская терраса въ сенонскомъ известнякѣ сѣверной бухты о. Николая на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ Арала. Все обнаженіе высотой около 10 м. Терраса высѣчена въ известнякѣ съ большимъ количествомъ ежей (*Ananchytes gibba*, *A. conica*, *Echinocornis* п. sp.). Крыша галлерей образована плотнымъ мергелемъ, кверху переходящимъ въ известковистый песокъ съ устрицами, брахиоподами и *Belemnites americana* (слой 1. обнаженія, описаннаго на стр. 469; онъ эквивалентенъ слою 2. обнаженія, описаннаго ранѣе на стр. 468).

Относительно южнаго берега пол. Куланды см. также выше, стр. 160.

III. Верхній сенонъ южнаго берега Куландовъ продолжается на сѣверо-восточномъ берегу о. Николая. Здѣсь на восточномъ берегу бухты (съ внутренней стороны сѣв.-вост. мыса) имѣется прекрасное обнаженіе. Паденіе слоевъ, повидимому, ESE. Здѣсь мы имѣемъ, считая сверху:

1. Песчанистый известнякъ съ *Botryopugus* n. sp., *Terebratula semiglobosa* Sow., *Gryphaea vesicularis* Lam., *Natica* sp.

2. Бѣлый, довольно плотный мергель, образующій крышу надъ галлереей, изображенной на рис. на стр. 467. Въ немъ *Catopygus* n. sp., *Hemiaster prunella* Lam., *Cyphosoma* sp., *Terebratula carnea* Sow., *T. semiglobosa* Sow. var., *Terebratula* n. sp., *Terebratulina* cf. *striata* Wabl., *Terebratulina* 3 n. sp., *Rhynchonella plicatilis* Sow. var., *Rh. mutua* Stol. ¹⁾, *Rh. arrialoorensis* Stol. ²⁾, *Trigonosemus* n. sp., *Magas* n. sp.,



Сѣв. бухта о. Николая. Обнаженіе далѣе въглубь залива (къ SE отъ предыдущаго). Высота 20—25 м. подъ уров. Араза. Наверху плотный песчаникъ съ множествомъ *Rhynchonella plicatilis* var. *inflata* Arkh., внизу рыхлый песчаникъ съ *Belemnitella americana*.

Crania ignabergensis Retz., *Crania* n. sp., *Gryphaea vesicularis* Lam., *Ostrea semiplana* Sow., *O. unguolata* Schllth. (= *larva* Lam.), *O. arcotensis* Stol. ³⁾ var., *Exogyra lateralis* Nils., *Ex.* n. sp., *Pecten campniensis* Orb., *P. pulchellus* Nils., *P.* n. sp., *P. aff. cretosus* Defr., *Neithea simbirskiensis* Orb., *N. cf. striatocostata* Gldf., *Lima* n. sp., *Pteria*

¹⁾ Описана изъ группы *ootatoor*, соответствующей сеноману (частью тупу): Stoliczka. Mem. geol. Survey of India, v. IV, 1872—3, p. 11.

²⁾ Изъ группы *arrialoor*, соотв. сеному: Stoliczka, l. c.; близка къ *R. mantelliana* Sow.

³⁾ *O. arcotensis* описана изъ *arrialoor*: Stoliczka, v. III, p. 471.

(*Pseudoptera*) *cocrulescens* Nils, *Axinaea* sp., *Lucina* sp., *Inoceramus* sp., *Spondylus spinosus* Sow. (?), *Sp. dutempleanus* Orb., *Sp.* sp., *Natica* sp., *Pleurotomaria* (?) sp., *Scaphites* sp., *Belemnitella americana* Mort.

3. Рыхлый мергелистый известнякъ съ *Ananchytes vulgaris* Breyn. (= *ovata* Lam.), *Echinoconus* n. sp., *Cardiaster ananchytes* Leske, *Terebratula carnea* Sow., *T. semiglobosa* Sow., *Gryphaea vesicularis* Lam., *Exogyra lateralis* Nils., *Ex. arrialoorensis* Stol., *Neithea* cf. *sriatocostata* Gldf., *Inoceramus* sp., *Voluta* (?) sp., *Belemnitella americana* Mort., *Belemnitella* sp.

4. У самого уровня моря довольно плотный известнякъ съ *Ananchytes vulgaris* Breyn., *Echinoconus* n. sp., *Cardiaster ananchytis* Leske, *Terebratula semiglobosa* Sow., *Exogyra arrialoorensis* Stol., *Nautilus* sp.

Слой 2 (мергель) литологически и фаунистически соответствует нижнему отдѣлу сѣв.-американской Monmouth formation (о ней мы говорили выше, стр. 463), именно Navesink marl, для котораго руководящимъ ископаемымъ является *Bel. americana*, и гдѣ кромѣ того встрѣчаются массы *Gryphaea vesicularis* и *Ostrea larva* ¹⁾.

Направляясь далѣе въглубь залива, мы въ обрывахъ высотой до 10 м. можемъ различить два горизонта (см. рис. на стр. 467):

1. верхній, сложенный изъ сильно известковистаго песка съ губками, *Parasmilia centralis* Mant., *Ananchytes vulgaris* Breyn., *Cassidulus* n. sp., *Serpula gordialis* Schlth., мшанками, *Terebratula carnea* Sow., *Terebratulina* 3 n. spp., *Rhynchonella plicatilis* Sow., *Rh. pl.* var. *octoplicata* Sow. и var. *limbata* Schlth., *Gryphaea vesicularis* Lam., *Exogyra lateralis* Nils., *Ostrea semiplana* Sow., *O. unguolata* Schlth., *Belemnitella americana* Mort., зубъ *Leiodon* (*Mosasaurus*) *anceps* Ow. (Б.). Этотъ слой составляетъ продолженіе горизонта 2 (бѣлый плотный мергель) описаннаго выше обнаженія.

2. нижній, сложенный изъ плотнаго известняка съ *Parasmilia centralis* Mant., *Ananchytes gibba* Lam., *A. conica* Ag., *Echinoconus* n. sp., *Terebratula carnea* Sow. и var. *elongata* Sow., *T. semiglobosa* Sow. var. Этотъ слой есть продолженіе рыхлаго известняка (3) предыдущаго обнаженія.

Оба эти горизонта относятся къ сапраніен.


Въ нижнемъ горизонтѣ на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ моря высѣчена арало-каспійская терраса, надъ которой мѣстами верхній слой образуетъ нависающіе обрывы. Еще далѣе въглубь залива есть обрывы высотой до 20—25 м., сложенные наверху изъ плотнаго песчаника съ множествомъ *Rhynchonella plicatilis* Sow. var. *inflata* Arkh. nova ²⁾, а

¹⁾ Weller St. The classification of the upp. cretac. formations and faunas of New Jersey. Journ. of Geol., XIII, 1905, p. 76, 78.

²⁾ По сообщенію А. Д. Архангельскаго форма эта изображена у Davidson. Brit. fossil Brachiopoda, pl. X, fig. 40, подъ именемъ *Rh. plicatilis*.

внизу изъ рыхлаго песчаника (эквивалентнаго горизонту 1. предыдущаго обнаженія) съ *Bel. americana*. Это обнаженіе изображено на стр. 468.

Въ сѣвонѣ сѣверной бухты о. Николая можно различить три горизонта (см. схемат. чертежъ и таб. ниже): 1) въ самомъ низу болѣе или менѣе плотные известняки, изобилующіе ежами, 2) надъ ними мергели, переходящіе въ болѣе внутреннихъ частяхъ с. в. мыса сначала въ известковистые пески, а затѣмъ въ рыхлые песчаники; этотъ горизонтъ изобилуетъ *Belemnitella americana*, устрицами и другими двустворчатыми, 3) на самомъ верху лежитъ песчан. известнякъ съ *Botryorugus* п. зр.; быть можетъ, этому же горизонту соответствуетъ обнажающійся мѣстами песчаникъ, изобилующій *Rhynchonella plicatilis* var. *inflata*.



Схематическій профиль отъ сѣв.-вост. мыса о. Николая до середины (подъ 45° 11' N) восточнаго берега острова.

На самомъ сѣв.-вост. мысу невысокій обрывъ (считая сверху):

1. плотный известнякъ,
2. известковистый песокъ съ *B. americana*,
3. терраса, у основанія которой къ уровню моря выходитъ известнякъ.

Далѣе вдоль наружнаго берега мыса обнажаются внизу желтые и буро-желтые песчаники, а затѣмъ обрывъ, достигающій высоты метровъ въ 6, составляютъ (считая сверху):

1. сѣрая глина, 0,5 м.,
2. рыхлый желѣзистый известнякъ, 4 м.,
3. плотный конгломератъ,
4. красный песчаникъ.

На мѣстѣ соприкосновенія съ конгломератомъ поверхность краснаго песчаника волниста и покрыта черной корой („schwarze Schutzrinde“).

IV. На восточномъ берегу о. Николая (приблиз. подъ 45° 11' N)

также обнажаются падающіе въ море на SE слои верхняго сенона небольшой мощности (метровъ 5); считая сверху:

1. песчаная глина (почва);
2. рыхлый раковистый известнякъ (40 см.) съ *Eschara volgensis* Eichw.¹⁾ и *Serpula quadricarinata* Münst.
3. Песокъ (3 м.) съ множествомъ *Botryopogus* n. sp., *Serpula heptagona* Sow., *Lunulites hagenowi* (Bosq.) Hag., *L. goldfussi* Hag., *Gryphaea vesicularis* Lam., *Exogyra lateralis* Nils.

Слой 3 соответствуетъ, очевидно, песчанистому известняку о. Николая (III, 1) и представляетъ собою верхній сенонъ (campanien).

V. На м. Акъ-тумсукъ (зап. берегъ моря) у основанія обрывовъ выше 150 м. высотой, сложенныхъ изъ ниже- и средне-сарматскихъ мергелей и известняковъ, лежатъ вертикально спускающіяся въ воду песчанистыя глины и пески съ *Micrabacia coronula* Goldf., *Serpula socialis* Goldf., *S. gordialis* Schlth., *S. ampullacea* Sow., *Ostrea bronni* Müller²⁾, *O. flabelliformis* Goldf., *O. arcotenseis* Stol. var., *O. hippopodium* Nils., *O.* n. sp., *Exogyra lateralis* Nils., *Ex.* n. sp., *Ex.* sp. *Neithea* sp., *Spondylus spinosus* Sow., *Inoceramus* sp. (*brongniarti* Sow.?), *Oxyrhina* n. sp., *O. angustidens* Reuss, *Otodus sulcatus* Gein.

Въ песокъ попадаютъ черные сростки фосфорита, въ которыхъ въ видѣ ядеръ находятся: *Exogyra lateralis* Nils., *Crassatella* sp., *Meretrix* sp., *Nautilus* sp., *Belemnites* sp.

Этотъ горизонтъ мы предположительно относимъ къ той же зонѣ турона, что и на Куландахъ³⁾.

VI. На о. Токмакъ-ата, лежащемъ близъ устья Аму, у могилы Токмакъ-ата (восточный берегъ) обнажаются недалеко отъ берега моря⁴⁾ 1. наверху: пески, переслаивающіеся очень тонкими прослойками бураго желѣзистаго песчаника, 2. подъ ними: глинистые пески мощностью до 10 м. съ *Serpula socialis* Goldf., *S. ampullacea* Sow., *Ostrea semiplana* Sow., *O. flabelliformis* Goldf.⁵⁾, *O. hippopodium* Nils., *Exogyra lateralis* Nils., *Pecten* aff. *cretosus* DeFr., *Neithea quinquecostata* Sow., *Spondylus* n. sp., *Natica* sp., *Pleurotomaria* (?) sp., *Actinocamax* sp. n.

Эти отложенія эквивалентны песчанистымъ глинамъ и пескамъ Акъ-тумсука.

Въ дельтѣ Аму-дарьи также обнажаются выходы верхняго мѣла.

¹⁾ Описана изъ бѣлаго мѣла Сибирска.

²⁾ По Coquand'у (l.c., p. 74) — *O. semiplana* Sow.

³⁾ По сообщенію А. Д. Архангельскаго, присутствіе *Micrabacia coronula* говоритъ даже, быть можетъ, за сенонанъ.

⁴⁾ Ср. выше, стр. 178.

⁵⁾ Coquand и Geinitz считаютъ *O. flabelliformis* Goldf. за синонимъ *O. semiplana* Sow. (туронъ, сенонъ).

Въ возвышенности Кучкана-тау, которую по словамъ Барбота-де-Марни, „нужно разсматривать, какъ часть материка, высывающуюся изъ наносовъ дельты“¹⁾, не найдено ископаемыхъ. Нѣсколько южнѣе Нукуса на правомъ берегу Аму-дарьи находятся столовые горы Бешъ-тюбе или Бешъ-тау; онѣ, по описанію Барбота (l. c., стр. 69), состоятъ изъ черножелтыхъ песковъ, покрытыхъ почти горизонтальной толщей черного желѣзистаго песчаника; „благодаря такой покрывкѣ, возвышенности имѣютъ и сохраняютъ свою столовую форму“. Пески, изобилующіе сростками гипса, часто переходятъ въ рыхлый песчаникъ съ множествомъ окаменѣлостей: *Exogyra*, *Ammonites*, *Trigonia*; Романовскимъ отсюда опредѣлены *O. cornuta* Rom., *O. flabelliformis* Nilss. (отсюда ли?), *Exogyra lateralis* Nilss., *E. tuberculifera* Koch. et Dunk. (неокомъ по Coquand'у); въ подобныхъ же песчаникахъ у Учъ-учака (ниже Петро-александровска) встрѣчена *Ostrea vesicularis* Lam. Упомянутые выше аммониты опредѣлены Лагузенномъ какъ *Sphenodiscus* (*Placenticeras*) *placenta* var. *intercalaris* Meek и *Ammonites kharesmensis* Lahusen и отнесены къ сенону²⁾.

На Мангышлакѣ имѣется довольно полная серія всего мѣла, начиная отъ неокома и кончая датскимъ ярусомъ³⁾. Ниже мы приводимъ фауну яруса самраніен (мѣлъ и мергель): *Ananchytes vulgaris* var. *ovata* Leske, var. *pustulosa* Leske, *Magas pumilus* Sow., *Bel. mucronata* Schlth., *Actinocamax quadratus* Orb., *Vola* (*Neithea*) *quinquecostata* Sow., *Cyphosoma radiatum* Sor., *Cassidulus* sp., (cf. *elongatus* Orb.), *Ostrea semiplana* Sow., *O. vesicularis*, *Scaphites schlüteri* Sem., *Hamites romeri* Gein., *Baculites* sp., *Nautilus* sp. Этотъ ярусъ, очевидно, соответствуетъ известковистымъ пескамъ на о. Николаѣ.

Къ востоку отъ Казалинска (по линіи Иргизъ-Кармакчи, нъ 20 в. къ югу отъ Дарбаза, около Букъ и Бакъ у могилы Мунаръ или Иссергенъ-нуръ) также имѣются выходы сенона; по крайней мѣрѣ, инж. Яковлевъ⁴⁾ нашелъ тамъ обломки белемнитовъ, которые И. В. Мушкетовъ опредѣлилъ за *Belemnitella mucronata*⁵⁾. Тѣ же ископаемыя и тѣмъ же собирателемъ найдены въ г. Калмасъ, къ сѣв.-востоку отъ Аральскаго м. на границѣ Сыръ-дарьин. и Тургайской обл.

Гельмерсенъ по сборамъ той же Каракумской экспедиціи упоминаетъ о выходахъ мѣла съ г. Мусъ-билъ (Каракумы, приблиз. 47°N, 32¹/₃°E); здѣсь найдены фосфориты въ видѣ желваковъ величиной съ

¹⁾ Барботъ-де-Марни Тр. Ар.-К. Эксп., VI, 1889, стр. 68.

²⁾ Лагузенъ in Романовскій, вып. 2, 1884, стр. 135, таб. I, II, III.

³⁾ Семеновъ В. Фауна мѣловыхъ образованій Мангышлака и вѣк. др. пунктовъ Закасп. края. Тр. Сиб. О. Ест., XXVIII, в. 5, отд. Геологін и Минер., 1899.

⁴⁾ Яковлевъ. Изв. И. Р. Г. О., XVI, 1880, стр. 21.

⁵⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ. I, 1886, стр. 330. — Вѣроятно, окажется *B. americana*.

кулакъ; въ одномъ изъ нихъ оказался отпечатокъ *Pecten*, еще какого-то двустворчатого моллюска; кромѣ того оттуда же доставленъ „обломокъ *Belemnitella*, вѣроятно *B. micronata*“¹⁾; фосфориты доставлены также съ г. Быръ-тамаръ (46°20'N).

Еще далѣе къ сѣверу сеновъ обнажается въ Актюбинскомъ²⁾, а также въ Кустанаевскомъ у. Тургайской обл. по р. Аяту, притоку Тобола; здѣсь пайдены *Ostrea vesicularis*, *O. acutirostris* Lam., *O. larva*, *O. lateralis*, *Belemnitella lanceolata* Sow. и др.³⁾. Это, насколько мнѣ извѣстно, единственное мѣсто, гдѣ выходитъ верхній мѣлъ въ предѣлахъ южной части Западной Сибири.

По Сыръ-дарьѣ выше Казалинска между бывшими почт. ст. Акъ-джаръ (89 в. отъ Казалинска) и Ильчибай (113 в. отъ Каз.) имѣются обнаженія, которыя Романовскій⁴⁾ склоненъ былъ относить къ верхнему мѣлу. Здѣсь обнажаются:

1) желтопатые и темносѣрые тонкослоистые мергели и горючіе сланцы, заключающіе: *Pyrgopolon* (*Entalium*)?, *Pollicipes* sp., чешуи *Osmeroides pectinolepis* Rom., *Cladocyclus strehlensis* Gein. (верхній туронъ), *Saurocephalus* sp. (верхнемѣловой родъ, датскій ярусъ), *Enchodus* cf. *lewesiensis* (Mant.) (туронъ, сеновъ), *Beryx* sp., зубъ *Plesiosaurus*?

2) темно-бурые фосфоритовые желѣзистые песчаники (20 в. къ сѣв. отъ ст. Каратугай въ холмахъ Кокъ-инкъ) съ *Platanus* aff. *heeri* Lesqu., *P.* sp., *Trigonia* (?) *eximia* Rom.⁵⁾

Эти отложения Ром. склоненъ приравливать къ Plänermergel (верхній туронъ) и Oberquadersandstein (верхній сеновъ), а по растеніямъ (*Platanus heeri* Lesqu.) къ Dakota group, т.-е. сеноману.

Однако, степень сохранности большинства изъ вышеперечисленныхъ ископаемыхъ такова, что прійти къ какимъ либо опредѣленнымъ выводамъ, опираясь на нихъ, невозможно: рыбы представлены плохо сохранившимися чешуями,—по моему мнѣнію, неопредѣлимыхъ видовъ. Принадлежность *Trigonia eximia* Rom. къ роду *Trigonia* казалась самому автору сомнительной⁶⁾, остается одинъ видъ *Platanus* aff. *heeri*, требующій переизслѣдованія. Самъ Ром. на стр. 125 (III т.) говоритъ, что фосфоритовые песчаники съ листьями платановъ и тригоніями со-

¹⁾ Гельмерсенъ. Горн. Жур., IV, 1879, стр. 60.

²⁾ Архангельскій А. Мат. Геол. Росс., XXIII, 1908, стр. 478.

³⁾ Краснопольскій А. Геолог. изсл. въ басс. р. Тобола. Геол. насл. и развѣд. раб. по линіи Сиб. ж. д., XX, Спб. 1899, стр. 40.

⁴⁾ Романовскій Г. Матер. для геологій Турк., III, 1890, стр. VI.

⁵⁾ Между ст. Майли-балъ и Акъ-суатъ (по Сыръ-дарьѣ выше Казалинска) Миндендорфъ (Очерки Ферган. дол., стр. XIV; Шмидтъ, тамъ же, стр. 11, № 40) и Мушкетовъ (Туркестанъ, I, стр. 341) находили фосфориты съ содержаніемъ Са₂(PO₄)₂ 33% и Са F₂ 3.6%.

⁶⁾ См. Романовскій, I. с., II, стр. 92, таб. XIX, фиг. 2 Въ этой „тригоніи“ Ром. видитъ наибольшее сходство съ нынѣ живущей *Tr. pectinata* Lam.

	Пол. Куланды противъ скалы Токуакъ-ауліе (стр. 462).	Пол. Куланды за- паднѣе м. Изенди (стр. 465).	Сѣв. бухта о. Николы (стр. 468—470).
С е н о н ъ (С а т р а п і о н).		Пески съ <i>Cyphosoma</i> sp., <i>Cardiaster pilula</i> , <i>Terebratula</i> cf. <i>carnea</i> , <i>Terebratulina striata</i> , <i>Rhynchonella</i> cf. <i>plicatilis</i> , <i>Gryphaea vesicularis</i> , <i>Exog. lateralis</i> , <i>Belemnitella</i> (?) sp.	Песчанистый известнякъ съ <i>cyprinus</i> n. sp., <i>Terebratula globosa</i> , <i>Gryphaea vesicularis</i>
	Мѣлоподобный мергель съ <i>Echinocornus</i> n. sp., <i>Exogyra lateralis</i> , <i>E. arriatloorensis</i> , <i>Belemnitella</i> cf. <i>americana</i> .		Мергели и пески съ <i>Cat. n. sp.</i> , <i>Cyphosoma</i> sp., <i>Terebratula carnea</i> , <i>Terebratulina</i> 3 n. sp., <i>striata</i> , <i>Rhynchonella plicatilis</i> n. sp., <i>Crania ignaberi</i> , <i>Gryphaea vesicularis</i> , <i>Ostrea plana</i> , <i>O. unguolata</i> , <i>Exog. lat.</i> , <i>Pecten campaniensis</i> , <i>Belemnitella americana</i> , <i>Scaphites</i> sp., <i>Leicospira</i> n. sp.
Т у р о н ъ.	Зона <i>Inoc. brongniarti</i> и <i>A. woolgari</i> .	Мергели и известняки съ <i>Pr. woolgari</i> , <i>Plac. placenta</i> , <i>Vacuolites</i> n. sp.	Известняки, изобилующіе съ <i>Ananchytes vulgaris</i> , <i>A. gill conica</i> , <i>Echinocornus</i> n. sp., <i>Ostrea ananchytis</i> , а также <i>Exog. lateralis</i> , <i>E. arriatloorensis</i> , <i>Gryphaea vesicularis</i> , <i>Belemnitella americana</i> , <i>Nautilus</i> sp., <i>Terebratula carnea semiglobosa</i> .

ый берегъ о. Николая (стр. 471).

О. Токмакъ-ата и м. Акъ-тумсукъ
(стр. 471).

овистый известнякъ съ *Eschara vol-*
Serpula quadricarinata.

окъ съ *Botryopugus* n. sp., *Serpula*
ma, *Lunulites hagenowi*, *L. gold-*
trypaea vesicularis, *Ex. lateralis*.

Пески и песчавистыя глинны съ *Serpula so-*
cialis, *S. gordialis*, *S. ampullacea*, *Ostrea fla-*
belliformis, *O. semiplana*, *O. hippopodium*, *Exo-*
gyra lateralis, *Exogyra* n. sp., *Spondylus spino-*
sus, *Actinocamax* n. sp., *Micrabacia coronula*.
Зубы акулъ.

отвѣтствуютъ по возрасту кварцитоподобнымъ песчаникамъ (о нихъ см. ниже), которые на стр. VI (предисловіе) отнесены имъ предположительно къ палеоцену.

Въ таблицѣ на стр. 474—5 сдѣлана попытка синхронизаціи верхнемѣловыхъ отложеній береговъ Арала.

3. Третичная система.

1. Эоценъ.

1. Нуммулитовые известняки.

Эоценъ на самыхъ берегахъ Арала я встрѣчалъ только на пол. Куланды, и именно въ трехъ пунктахъ:

1) на холмахъ къ западу отъ м. Узенды-аралъ; это обнаженіе описано выше на стр. 465—6, 2) на самомъ мысу Изенды-аралъ (см. стр. 159—160), 3) въ скалѣ Токпакъ-ауліе (стр. 159). Во всѣхъ этихъ мѣстахъ эоценъ представленъ нуммулитовыми известняками.

Мысъ Изенды имѣетъ въ высоту 12 м.; внизу сложенъ изъ плотнаго известняка на глазъ безъ ископаемыхъ, вверху—изъ болѣе рыхлаго известняка такой же мощности съ нуммулитами; все это покрыто тонкимъ глинистымъ почвеннымъ слоемъ. Паденіе слоевъ NNW подъ угломъ около 15°. Скала Токпакъ-ауліе (изображеніе ея см. въ моей статьѣ въ „Землеводѣніи“, 1901 г.) лежитъ отсюда въ 6 верстахъ, высота ея такова же (11 м., почвеннаго слоя нѣтъ), строеніе совершенно таково же, какъ и м. Изенды, паденіе SSE подъ слабымъ угломъ. Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь пологую синклинальную складку простирания ENE. Наибольшая глубина моря по линіи Токпакъ—Изенды—15 мет.

Abich ¹⁾ приводитъ, кромѣ того, нуммулиты для м. Акъ-тумсукъ (зап. берегъ моря) и на „островахъ“, но ни здѣсь, ни тамъ нуммулитовъ я не находилъ (вообще, мѣстонахожденія у Абиха перепутаны).

Вся пластуемая между собой согласно толща сенонъ + нуммулитовые известняки на холмахъ къ зап. отъ м. Изенды дислоцирована, тогда какъ ниже-олигоценовые отложенія на сѣв. берегу Арала повсюду горизонтальны; это даетъ право утверждать, что дислокаціонныя явленія здѣсь, какъ и на Мангышлакѣ, имѣли мѣсто въ доолигоценовое время.

Въ 1-мъ обнаженіи весьма замѣчательно, что песокъ съ *Gryphaea*

¹⁾ Abich. Mém. Acad. Pétersb., VII, 1859, p. 540.

vesicularis и др. верхне-сенонскими видами (*d*, стр. 466) постепенно переходить въ нуммулитовый известнякъ (*c*) ¹⁾. Прямой переходъ верхне-сенонскихъ отложенийъ въ эоценовые, конечно, немислимъ, и ближайшее разъясненіе описаннаго явленія должно быть предоставлено будущимъ изслѣдователямъ. Возможно, что нижніе горизонты слоя „*c*“ есть перекрытые эоценовымъ моремъ верхніе горизонты верхне-сенонскаго слоя „*d*“. Подробная обработка собранныхъ мною ископаемыхъ этого обнаженія (какъ и вообще всего собраннаго мною палеонтологическаго матеріала) будетъ произведена А. Д. Архангельскимъ.

Абихъ (l. c., p. 563—565) приводитъ изъ плотнаго мраморовиднаго известняка (очевидно, нашъ горизонтъ *a*): *Nummulites planulatus* Orb., *N. irregularis* Desh. и *N. guettardi* Arch., *Orbitulites*, *Alveolina* (*melos?*) и *Operculina*. Тѣ же ископаемыя, кромѣ *N. irregularis*, указываются Абихомъ для „ржаво-бурой битуминозной брекчии, связанной песчанымъ лимонитомъ съ раковинами *Ostrea vesicularis*“, — вѣроятно, изъ нашего слоя *d*. Определенія Абихъ производилъ по d'Archias et J. Haime (Mém. Soc. géol. France 1853). Какъ извѣстно ²⁾, подъ именемъ „*N. planulatus* Orb.“ эти авторы смѣшали 3 вида: *N. planulatus* Lam., его „пару“ *N. elegans* Sow. (маленькій, съ центральной камерой) и *N. wettmelsensis* Harpe ³⁾. Изъ описанія Абиха видно, что онъ, какъ и слѣдовало ожидать, имѣлъ предъ собой, кромѣ *N. planulatus* Lam., и *N. elegans*. Находились ли въ изслѣдованныхъ имъ образцахъ и „пары“ къ *N. guettardi* (именно *N. biarritzensis* Arch.) и къ *N. irregularis* (именно *N. subirregularis* Harpe), изъ описанія не видно.

Совмѣстное нахожденіе *N. planulatus* съ *N. irregularis* довольно неожиданно и заставляетъ предполагать, что Абихъ впалъ (вѣроятно, въ отношеніи *N. irreg.*) въ ошибку ⁴⁾: *N. planulatus* есть форма весьма

¹⁾ И Абихъ (l. c., p. 539) упоминаетъ о совмѣстномъ нахожденіи *Gr. vesicularis* съ нуммулитами. Въ Южн. Россіи эоцены, а мѣстами и олигоценъ залегаютъ на сильно размытыхъ мѣловыхъ отложенияхъ, и граница между мѣломъ и палеогеномъ является рѣзкой, указывая, что къ концу третичнаго періода большая часть площади, занятой нижнетретичными отложениями Ю. Россіи, представляла сушу (Павловъ А. П. Изв. Геол. Ком., V, 1886, стр. 49—51; Соколовъ Н. Труды Геол. Ком., IX, № 2, 1893, стр. 188 сл.; Архангельскій А. Мат. Геол. Рос., XXII, 1904, стр. 173). Но уже на Мавгышлакѣ мы видимъ развитіе типичнаго датскаго яруса (см. выше, стр. 472, прим. 3); повидимому, въ Зап. Туркестанѣ перерыва между мѣловыми и третичными отложениями не было.

²⁾ De la Harpe. Étude des Nummulites de la Suisse. Mém. Soc. paléont. Suisse, VII, 1880, p. 29; X, 1883, p. 171.

³⁾ = fig. 10 a—c, pl. IX Archias et Haime (l. c.). — Абихъ цитируетъ рисунокъ Arch. et Haime'a, соответствующій *N. wettm.*, но насколько правильно, судить трудно. *N. wettm.*, по de la Harpe, встрѣчается въ laekenien (=верхній лутетіен) и въ wettmélien (=bartonien и часть нижн. олигоцена).

⁴⁾ P. Oppenheim (Die Priabona-Schichten und ihre Fauna. Palaeontogr., XLVII, 1900—1, p. 316—7) считаетъ определенія Абиха какъ *N. planulatus*, такъ и *N. irregularis* „mit grösster Wahrscheinlichkeit irrthümlich“. Насколько я могу судить, определеніе *N. planulatus*, повидимому, вѣрно (при сравненіи съ данными de la Harpe).

характерная для *uprésien*¹⁾ (хотя встречающаяся въ самомъ нижнемъ горизонтѣ *lutétien*, но безъ *N. irreg.*)²⁾, тогда какъ *N. irregularis* приводится для *lutétien*.

Въ одинъ изъ упомянутыхъ ярусовъ—*uprésien* или *lutétien*—приходится пока помѣстить куландянскіе нуммулитовые известняки.

Нужно замѣтить, что *lutétien* пользуется громаднымъ распространеніемъ въ Ср. Азій. К. И. Богдановичъ нашелъ въ верховьяхъ Гюргена нуммулитовые известняки съ *Nummulites laevigatus* Lam., *N. variolarius* Sow. и *Gryphaea kaufmanni* Rom. var. *persica* Bogd. и отнесъ ихъ совершенно правильно къ *calcaire grossier* (*lutétien*) парижскаго бассейна³⁾ (точноѣе они соответствуютъ нижнему горизонту *calcaire grossier*, именно *calcaire à nummulites*). Впослѣдствіи⁴⁾ *Gr. kaufmanni* Rom. (и var. *persica*) оказалась тождественной съ *Gr. eszterházyi* Pápay, характеризующей въ Семиградіи тотъ же нижній горизонтъ *calcaire grossier*⁵⁾. Этотъ же послѣдній видъ, мѣстами въ сообществѣ съ нуммулитами (Гульча)⁶⁾, пользуется громаднымъ распространеніемъ въ Тяньшанѣ, въ ярусѣ, который Романовскій обозначилъ именемъ *ферганскаго*, считая его промежуточнымъ между сенономъ и датскимъ⁷⁾; въ настоящее время ярусъ этотъ можно приравнять къ *lutétien*⁸⁾, который, какъ оказывается, имѣетъ широкое распространение въ Туркестанѣ.

На Мангышлакѣ нуммулиты встрѣчены Н. И. Андрусовымъ⁹⁾; здѣсь на г. Унгозя (сѣв. склонъ сѣв. Акъ-тау) наблюдаются слѣд. два отдѣленія: б) верхнее—бѣлый, мягкій мѣлоподобный известнякъ съ зубами *Carcharodon* и *Lamna*, створками небольшой *Ostrea* и прослойкой губокъ (описанныхъ Эйхвальдомъ подъ именемъ *Siphonocoelia* (*Eudea*) *nodosa* Eichw.), постепенно переходящій книзу въ а) нижнее отдѣленіе—глауконитовый песчаникъ, переполненный раковинками *Nummulites* и *Orbitulites*. Глауконитовый песчаникъ незамѣтно сливается съ глауконитовымъ нуммулитовымъ известнякомъ, который наблюдался

¹⁾ De la Harpe, l. c.; Douvillé. Bull. soc. géol. France (5), IV, 1905, p. 33. 37, 55.

²⁾ См. Lapparent. Traité de géologie, III, 1906, p. 1516—7.

³⁾ Богдановичъ К. Зап. Минер. О. (2), XXVI, 1890, стр. 71.

⁴⁾ Suess E. Beitr. z. Strat. Central-Asiens. Denkschr. Ak. Wien, LXI, 1894, p. 403.

⁵⁾ Koch A. Földtani Közlemény, XXVI (1896), 1897, p. 365.

⁶⁾ J. Böhm. Ueber cretacäische und eocäne Verstein. aus Fergana in: K. Futterer. Durch Asien, III, Berlin, 1903, p. 98; нуммулитъ, близкій къ *N. variolarius*.

⁷⁾ Романовскій Г. Ферганскій ярусъ мѣловой почвы и палеонт. его характеръ. Зап. Минер. О. (2), XVII, 1882, стр. 45.

⁸⁾ Böhm (l. c., p. 111), по моему мнѣнію, безъ достаточныхъ основаній включаетъ въ составъ серіи, которой Р. далъ названіе ферганскаго яруса, кромѣ средняго эоцена, еще сеноманъ.

⁹⁾ Андрусовъ Н. О геолог. изслѣд. въ Закасп. обл., произведенныхъ въ 1887 г. Тр. Ар.-Касп. Эксп., в. VI, 1889, стр. 155.

кроме того еще и въ ущельѣ Кумакъ-капы. Въ южномъ Акъ-тау на холмахъ Джаманъ-гумакъ, на возвышенной равнинѣ, пласты съ мшанковымъ известнякомъ ¹⁾ уступаютъ мѣсто нуммулитовому известняку съ *Ostrea gigantea* Sol. (= *latissima* Desh.), *Pecten* sp. и *Serpula* cf. *spirulaea* Lam. ²⁾. Наконецъ, глауконитовые песчаники съ нуммулитами найдены на мшанковомъ известнякѣ на грядѣ Кара-щекъ ³⁾.

O. gigantea Sol. широко распространена въ палеогенѣ, начиная отъ londonien и до верхняго олигоцена ⁴⁾; *Serpula spirulaea* встрѣчается въ lutétien, bartonien и даже въ ниж. олигоценѣ ⁵⁾, но весьма характерна для bartonien, гдѣ она весьма обыкновенна вмѣстѣ съ нуммулитами и *O. gigantea* ⁶⁾.

2. Ярусъ кварцитоподобныхъ песчаниковъ.

На небольшомъ разстояніи отъ сѣверо-восточныхъ береговъ Аральскаго моря, между Кармакчами (ст. ж. д. Джусалы) и Алты-кудукомъ и даже еще сѣвернѣе, вплоть до Иргиза, обнажаются плотные бѣлые кварцитоподобные песчаники, которыми пользовались для постройки ж.-д. станцій къ сѣверу отъ Казалинска. Отдѣльныя глыбы этого песчаника я встрѣчалъ на берегу Аральскаго м. у ст. того же имени, а также въ низовьяхъ Сыръ-дарьи на ур. Кара-джаръ на лѣвомъ берегу рѣки противъ середины острова Каиръ-аралъ (что ниже Канъ-уткуля). Особенно много выходовъ этихъ песчаниковъ обнажается въ дол. Аргирекъ около бывшей почт. ст. Головской (въ 10 в. къ сѣв. отъ станціи ж. д. Бикъ-баули) на ничтожной высотѣ надъ уровнемъ Арала. Здѣсь мы встрѣчаемъ, считая сверху внизъ:

5. слой бѣлаго кварцитоподобнаго песчаника толщиной въ 2 м.,
4. глина сѣрая, 10 см.,
3. бѣлый песокъ, 8 см.,
2. глина, 2 см.,
1. ярко-бѣлый песокъ, 50 см.; въ немъ отдѣльныя глыбы такого же песчаника, какъ въ 5.

¹⁾ Датскій ярусъ, см. Семеновъ В. Тр. Спб. О. Е., XXVIII, в. 5, Отд. Геол. и Мин., 1899, стр. 148.

²⁾ Андрусовъ, l. c., стр. 156. ³⁾ Андрусовъ, l. c., стр. 159.

⁴⁾ См. K. F. Frauscher. Das Untereocän der Nordalpen und seine Fauna. Denkschr. Akad. Wien, ph.-m. Cl., LI, 1886, Tabelle II; также Соколовъ Н. Нижнетрет. отлож. Ю. Росс. Тр. Геол. Ком., IX, 1894, стр. 143. Въ парижскомъ бассейнѣ этотъ видъ встрѣчается въ calcaire grossier (lutétien), а также въ sables moyens и calcaire de St-Ouen (bartonien); см. Cossmann. Ann. Soc. malacol. Belg. (4), II, 1887, p. 192.

⁵⁾ Oppenheim. Priabona-Schichten. Palaeont., XLVII, p. 277.

⁶⁾ Напр. въ Пьемонтѣ; ср. Lapparent. Traité de géologie, III, 1906, p. 1541.

Другое обнаженіе тутъ же у станціи на верху бугра:

2. песокъ чисто-бѣлый, 50 см.

1. такой же песокъ, но въ немъ лежатъ глыбы песчанка.

Въ этихъ кварцитоподобныхъ песчанкахъ я находилъ (1901) только неясные отпечатки двустворчатыхъ и очень рѣдко зубы акулъ. Романовскій же по сборамъ Окладныхъ (1860), своимъ и И. В. Мушкетова приводитъ слѣд. ископаемыя для „сѣровато-бѣлыхъ, очень плотныхъ и почти сливныхъ кварцевыхъ песчаниковъ“¹⁾:

Ostrea flabellula Lam. var.
Exogyra (*Gryphaea* ?) sp. (Раймъ).
Cardium porulosum Brander (Джа-
лаули).

Protocardium sp. (тамъ же).
Axinaea (*Pectunculus*) *jazartensis*
Rom.

Axinaea (*Pectunculus*) *tenuilineata*
Rom.

Axinaea (*Pectunculus*) *sublaevis*
Sow.

Solecurtus (*Pharella* ?) sp.

Siliqua intermedia Rom.

Glycimeris kirgizensis Rom.

Glycimeris (*Panopaea*) sp.

Nucula bowerbanki Sow. (Айгырь-
байталъ).

Aptychus?

Cylindrites cf. *tuberosus* Eichw.²⁾

„Къ наиболѣе примѣчательнымъ мѣстностямъ по совокупному нахожденію поименованныхъ окаменѣлостей относятся: къ сѣверу отъ Аральскаго м.—сѣверная оконечность горъ Айгырь-байталъ,—обнаженія къ югу отъ города и р. Иргиза, копани около ст. Джаули, Терекли и мѣстность верстахъ къ 40 къ сѣв. отъ Казалинска“ (между Казалинскомъ и Раймомъ)³⁾. Въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ Романовскій нашелъ въ упомянутыхъ песчанкахъ *Ax. sublaevis*, *Solecurtus*, *Siliqua intermedia*, *Glycimeris* sp., *G. kirgizensis*, *Exogyra* sp., а также пластинку, которую онъ предположительно считаетъ за *Aptychus*⁴⁾.

Эти отложения Романовскій (1890, стр. VII) склоненъ относить къ палеоцену⁵⁾.

По моему мнѣнію, однако, для этого въ настоящее время нѣтъ достаточныхъ основаній. Изъ вышеприведенныхъ ископаемыхъ *Ostrea flabellula* Lam. въ палеоценѣ неизвѣстна, она есть форма lutétien и bartonien, *Cardium porulosum* Brand. извѣстенъ для thanétien⁶⁾, lutétien

¹⁾ Романовскій. Мат. для геол. Турк., III, 1890, стр. VI.

²⁾ Описанъ изъ бѣлаго мѣла Сызрани.

³⁾ Романовскій, I. с., II, 1884, стр. 36—37.

⁴⁾ I. с., II, стр. 118, таб. XXII, ф. 4.

⁵⁾ Первоначально Романовскій относилъ ихъ къ верхнему мѣлу (см. в. I, 1878, стр. 50, 102).

⁶⁾ Frauscher, I. с.

и burtonien ¹⁾, и даже нижняго олигоцена (tongrien infér.) ²⁾, представители *Protocardium* встрѣчаются и въ эоценѣ, *Nucula bowerbanki* Sow. известна изъ thanétien и эквивалентнаго ему верхне-сызранскаго яруса Поволжья (т.-е. для палеоцена) ³⁾, но встрѣчается и въ лондонской глинѣ, т.-е. и не въ палеоценѣ. *Cytherca nitidula* Lam. известна въ ниже-сызранскихъ отложеніяхъ (палеоценѣ), London clay, lutétien и bartonien. *Pectunculus sublaevis* Sow. не встрѣчается въ эоценѣ (описанъ изъ верхняго мѣла); однако, опредѣленіе сдѣлано (Ром., I, 1878, стр. 101, таб. VI, ф. 1) по плохому экземпляру, и самъ авторъ (l. c., стр. 102) не считаетъ его вполне надежнымъ. Вообще нужно замѣтить, что всѣ ископаемая этихъ кварцитоподобныхъ песчаниковъ находятся въ плохой стадіи сохраненія. Опредѣленія *Cardium porulosum* и *Cytherca nitidula* Frauscher считаетъ сомнительными; остается *Nucula bowerbanki*, которая говорила-бы за палеоценъ или же за ургэсиен, но А. Д. Архангельскій любезно сообщаетъ мнѣ, что и опредѣленіе *Nucula bowerbanki* нужно признать невѣрнымъ. Итакъ, можно сказать, что возрастъ этихъ образований повидимому не выше эоцена, точное же опредѣленіе яруса пока невозможно.

Отмѣтимъ, что подобные вышеописаннымъ песчаники, плотные, сливные, съ блестящимъ изломомъ, имѣютъ очень широкое распространеніе въ сѣв. части Тургайской обл., въ Акмолинскомъ и Кокчетавскомъ у., въ Баянъ-аульскомъ районѣ ⁴⁾, гдѣ ихъ повсюду относятъ къ эоцену, впрочемъ, пока безъ достаточныхъ палеонтологическихъ основаній: они содержатъ плохосохранившіеся остатки въ видѣ зубовъ акулъ, губокъ, отпечатковъ *Arca* и *Modiola*.

Къ „палеоцену“ Романовскій склоненъ предварительно относить и пласты разноцвѣтныхъ глинъ и глинистыхъ мергелей, обнажающихся на берегахъ Сыръ-дарьи между Акъ-джаромъ (45° 36'N) и Акъ-суатомъ и заключающихъ остатки зубовъ рыбъ *Carcharodon orientalis* Rom., *Otodus* cf. *appendiculatus* Ag., *Otodus* cf. *sulcatus* Gein., *O. lanceolatus* Ag. var., *Oxyrhina* sp., *Lamna cuspidata* Ag. var., *Odontaspis* cf. *raphiodon* Ag., *O. hopci* Ag.?, *O. denticuliferus* Rom. и *O. denticuliferus* var. Rom. (Романовскій, 1890, стр. VII).

¹⁾ Cossmann, ibidem, I, 1881, p. 164.

²⁾ Vincent G., ibidem, p. 14; Frauscher, l. c.

³⁾ Архангельскій А. Палеоценовые отложенія сарат. Поволжья. Мат. для геол. Росс., XXII, 1904, стр. 75.

⁴⁾ Ср.: Геологич. Изслѣд. по лпц. Сиб. ж. д., V, 1896: А. Мейстеръ. Геол. изсл. 1895 г. въ Кирг. ст., стр. 66 (Ишимъ, Нура, Уленты, Чидерты); Н. Висоцкій, стр. 72.—XXI, 1900: А. Краснонольскій. Геол. изсл. Акмол. и Семип. обл., стр. 278 (Баянъ-аульскій районъ: „бѣлые, мелкозернистые, иногда сливные, звонкіе, съ своеобразнымъ стекляннмъ или жирнымъ блескомъ песчаники... имѣютъ видъ нагроможденныхъ глыбъ какъ бы разбитыхъ и разломанныхъ на мѣстѣ“), стр. 282 (къ сѣв. отъ Акмолинска и др.).

Романовскій указываетъ далѣе *Aturia sic-las* (Sow.) „для желтоватыхъ и желѣзистыхъ рухляковъ близъ почт. ст. Акъ-суатъ и Акъ-джаръ около могилы Бикты-сынъ“ по Сыръ-дарьѣ выше Казалинска ¹⁾. Видъ этотъ свойственъ landénien, „London clay“ (=uprésien) и Bracklesham beds (=lutétien), приводятъ его и для нижняго олигоцена по Pionу.

Для горъ Айгыръ-байталъ (у сѣв. конца М. Барсуковъ) Романовскій приводитъ по сборамъ Окладныхъ *Nucula bowerbanki* Sow. „въ свѣтлосѣрыхъ и желтоватыхъ кварцитовыхъ песчаникахъ“ (II, стр. 92) и *Melania* (*Rissoina* ?) *okladnychii* Rom.; эта послѣдняя найдена въ огромныхъ количествахъ и „заполняетъ иногда сплошь жеодообразныя отдѣльности сѣраго известняка (песчаника? Л. Б.), заключающаго также отпечатки линейныхъ листьевъ и облеченнаго мѣстами инкрустаціей желтаго известняковаго шпата. Эти жеоды заключались въ глинистыхъ осадкахъ вмѣстѣ съ эоценовыми *Ostrca gigantea* Brander и *Cytherea nitidula* Lam.“ (II, стр. 117).

Въ каменоломнѣ у Майлибаша (46 в. выше Казалинска по дорогѣ) найдены отпечатки *Gramineae* и загадочныя образованія, описываемыя Романовскимъ подъ именемъ *Phymatolithes algaeformis* Rom. Эти отложенія, по Романовскому, нужно относить къ горизонту выше кварцитовыхъ песчаниковъ (III, 1890, стр. 144, 147).

2. Олигоценъ.

Олигоценъ развитъ по всему сѣверному берегу Арала, начиная отъ Каратамака на западѣ до Мергенъ-сая (сѣв. берегъ зал. Сары-чеганакъ) на востокѣ. Обнажаясь здѣсь повсемѣстно начиная съ самаго уровня моря (Аральскаго), олигоценъ достигаетъ мощности до 150 метровъ, слагаясь сферосидеритами, глинистыми сланцами, сѣрыми, богатыми гипсомъ глинами и песчаниками. Мѣстами олигоценъ обнажается западиѣ пути между станціями Камышлы-башъ и Казалинскъ. Южный берегъ о. Кугъ-аралъ и, повидимому, и о. Барса-кельмесъ тоже сложены изъ олигоцена. На о. Николая олигоценъ отсутствуетъ.

Обнаженія олигоцена по сѣверному берегу подробно описаны выше, стр. 138—162.

Наиболѣе богатымъ ниже-олигоценовыми моллюсками является сѣв. берегъ зал. Кумъ-суатъ (см. рис. на стр. 198), откуда происходятъ

¹⁾ Романовскій. Матер., III, 1890, стр. 116; на стр. 118 и 122 этотъ видъ приводится вмѣстѣ съ чешуями *Osmeroides pectinolepis* и *Cladocycclus strehlensis*, который самъ же Ром. считаетъ мѣловымъ. Очевидно, эти противорѣчія объясняются тѣмъ, что точное положеніе слоевъ, изъ коихъ происходятъ описываемыя ископаемыя, было Р—у неизвѣстно.

ископаемыя, собранныя Бутаковымъ и описанныя Абигомъ ¹⁾. Правда, Абихъ указываетъ какъ мѣстонахожденія своего матеріала: „мысъ Кумъ-суатъ, Агъ-тумсукъ, Кара-тамакъ и м. Изенды-аралъ“, но послѣднія три мѣстности, по моимъ наблюденіямъ, приведены ошибочно: м. Изенды-аралъ сложенъ изъ нуммулитоваго известняка, ни на Агъ-тумсукъ, ни на Кара-тамакъ я не встрѣтилъ ни одной изъ приводимыхъ Абигомъ формъ. Напротивъ, большинство ихъ я нашелъ на Кумъ-суатѣ. Изъ Кумъ-суата же, вѣроятно, происходитъ коллекція, о которой далъ небольшую замѣтку Траутшольдъ ²⁾.

Абихъ отнесъ описанныя имъ 37 формъ къ „верхнему эоцену или étage parisien d'Orbigny“. А. Кёненъ, высказавшій въ 1865 году мнѣніе, что аральскія третичныя ископаемыя Абиха слѣдуетъ отнести къ нижнему олигоцену ³⁾, въ 1868 году снова обработалъ коллекцію, бывшую въ рукахъ у Траутшольда и исправилъ нѣкоторые опредѣленія Абиха ⁴⁾. Ниже приводится исправленный Кёненомъ списокъ съ нѣкоторыми измѣненіями, согласно недавней монографіи этого автора ⁵⁾:

Rostellaria ampla Sol. var. *oligocaenica* Lefèvre (= *R. macroptera* Lam., Abich). Типичная форма въ средн. и верхн. эоценѣ, var.—въ нижн. олигоценѣ.

R. rimosa (Sol.) (= *R. fissurella* Lam., Abich). Эоц., н. олиг.

Triton flandricus Kon. (= *Tr. sp.* Abich = *Tritonium flandricum* Kon., Trautsch.). Ср. эоц., весь олигоценъ.

? *Fusus sandbergeri* Beyr. (= ? *F. crassicostatus* Desh., Abich).

F. auerbachii Koenen (= *F. regularis* Sow. var. *depressus* Trautsch.). Н. олиг.

F. sp. (= *F. intortus* Lam., Abich).

F. longaevus Lam. (= *F. conjunctus* Desh., *F. longaevus* Lam., Abich). Эоц., н. олиг. ⁶⁾.

Leiotoma ovatum Beyr. (= *Fusus bulbiformis* Lam., Abich, Trautsch.).

Cancellaria evulsa Sol. Bartonien, весь олигоценъ.

Cassis ambigua Sol. (= *Cassidaria striata* Sow., Abich). Bartonien, н. олигоценъ.

¹⁾ Abich H. Mém. Acad. Pétersb. (6), Sc. math., phys. et nat., IX; prem. part.: Sc. math. et phys., VII (1858) 1859, p. 542—561.—Еще ранѣе (1856) изъ той же коллекціи были опредѣлены Гельмерсеномъ *Fusus longaevus*, *F. bulbiformis*, *Rostellaria macroptera* съ сѣв.-вост. береговъ Арала (Helmersen. Beitr. Kennt. Russ. Reich. XVIII, 1856, p. 134).

²⁾ Trautschold. Bull. Soc. nat. Moscou, XXXII, 1859, pt 1, p. 302—322.

³⁾ Koenen A. Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesell., XVII, 1865, p. 447.

⁴⁾ Koenen A. Ueber die unteroligocäne Tertiär-Fauna vom Aralsee. Bull. Soc. Natur. Moscou, XLI, 1868, prem. part., p. 144—172.

⁵⁾ Koenen A. Das norddeutsche Unter-Oligocän und seine Mollusken-Fauna. Abhandl. z. geol. Spec.-Karte von Preuss., X, 1889—1894.

⁶⁾ Этотъ видъ приводитъ съ сѣвернаго склона Усть-урта Helmersen (Mém. phys. Acad. Pétersb., VIII, 25 Jan. 1870) по сборамъ Лемана (1841).

Pleurotoma selysii Kon. Весь олигоцен.

P. turbida Sol. ? (= *P. macilenta* Sol. ?, Abich).

P. konincki Nyst ? (= *P. prisca* Desh. ?, Abich). Весь олиг.

Voluta nodosa Sow. (= *V. spinosa* Lam., Abich, Trautsch.; *V. ambigua* Sol., Abich; *V. depauperata* Sow. ?, Abich). Эоц., п. олиг.

V. suturalis Nyst (= *V. suspensa* Sol., Abich). Н. олиг.

Natica sp. (= *N. epiglottina* L., Abich).

Melania ? sp. (= *M. fragilis* Lam., Abich).

Aporrhais speciosa Schloth. (= *A. sowerbyi* Sow., Abich, Trautsch.).

Олиг., миоцень.

Turritella subangulata Br. (Abich). Миоц., плиоц.

T. angulata Sow. (Abich).

Turritella n. sp. (Koenen).

Delphinula ? sp. (Abich).

— *Dentalium trautscholdi* Koenen (= *D. badense* Partsch., Trautsch.; ? *D. grande* Desh., Abich).

Tornatella simulata (Sol.) (Abich). Весь эоценъ и олигоценъ.

Cylichna punctata (Abich) (= *Bulla punctata* Abich, = ? *Cy. intermedia* Koen.).

Ostrea (Gryphaea) queteleti Nyst (= *O. paradoxa* Nyst, Trautsch.). Н. олигоценъ.

O. ventilabrum Goldf. (Abich, = ? *O. cymbula* Lam., Abich; = *O. pera* Trautsch.). Н. олиг.

O. prona Wood ¹⁾ (= *O. flabellula* Lam., Trautsch., = ? *O. virgata* Goldf., Abich). Н. олиг.

Pinna sp. (Abich).

Cardium cingulatum Goldf. (*C. aralense* Abich, Trautsch.; *C. semi-granulatum* Sow., Abich.). Весь олиг., миоц.

Crassatella sp.

Isocardia multicostata Nyst (Abich, Trautsch., = *I. n. sp.* Abich) ²⁾. Н. олиг.

Cytherea incrassata Sow. (= *C. nitidula* Lam., Abich). Весь олигоценъ.

? *C. rustica* Desh. (Abich).

? *Solecurtus lamarcki* Desh. (Abich).

¹⁾ Ср. Кoenen. Abb. geol. Sp.-K., X, p. 1013.

²⁾ Упомянутую Абиномъ *I. multicostata* Nyst Eichwald (*Lethaea ross.*, II, 2, 1868, p. 704) считаетъ за особый видъ *I. massagetica* Eichw., указывая ее ошибочно для мѣла. Съ мнѣніемъ Э—а соглашается Романовскій (Мат. геол. Турк., III, 1890, стр. 109), принимающій *I. n. sp.* Абиха и *I. multicostata* Trautsch. (поп Nyst) за *I. abichiana* Rom. (l. c., стр. 111); тотъ же авторъ описываетъ (стр. 108) изъ сборовъ Шульда *I. eichwaldiana* Rom. „между зал. Перовскаго и Паскевича“.

Serpula heptagona Sow. (= *Dentalium septemcostatum* Abich, Trautsch.).
Bartonien, н. олиг.

Lamna elegans Agass. (Abich).

Изъ 17 точно опредѣленныхъ формъ 6 приходятся на верхній эоценъ (bartonien), 16 на нижн. олигоценъ (tongrien), 7 на средн. олигоценъ и 1 на миоценъ. Отсюда возрастъ аральскихъ пластовъ опредѣляется точно какъ нижн. олигоценъ (Koenen).

Остается упомянуть еще, что Романовскій по сборамъ Шульца „между зал. Перовскаго и Паскевича“ приводитъ *Axinaea aralensis* Rom. ¹⁾ и *Isocardia eichwaldiana* Rom. ²⁾, относя ихъ къ верхнему эоцену, но, очевидно, они происходятъ изъ нижняго олигоцена, изъ тѣхъ же слоевъ, откуда и описанныя Абихомъ ископаемыя.

Нижнеолигоценовыя отложенія береговъ Арала обнаруживаютъ замѣчательное сходство съ такими же отложеніями Ахалцхскаго бассейна, Екатеринославской губ. ³⁾, сѣв. Германіи, Бельгіи и южн. Англіи, показывая тѣмъ, что нижнеолигоценовое море арало-касп. области находилось черезъ ю. Россію въ прямомъ соединеніи съ моремъ с.-з. Европы.

На западномъ берегу Арала подъ сарматскими слоями мы не приходилось находить олигоцена, но Н. Барботъ-де-Марни ⁴⁾ упоминаетъ, что верстахъ въ 10 южнѣ Кутанъ-булака, въ грязно-зеленыхъ, ржаво-пятнистыхъ, сильно растрескавшихся глинахъ встрѣчено много олигоценовыхъ окаменѣлостей: Н. И. Андрусовъ въ приложеніи (I. с. стр. 104) указываетъ, что изъ привезенныхъ Барботомъ коллекцій оказалась изъ Каска-джула „*Natica*, похожая на *N. epiglottina* (Lam.) Abich“, а изъ Кутанъ-булака *Cytherea nitidula* Lam. Первая, вѣроятно, есть *Natica* sp. Koenen, а вторая *Cytherea incrassata* Sow. (см. выше, стр. 483)—обѣ, дѣйствительно, олигоценовыя. Далѣе Барботъ-де-Марни продолжаетъ: „Нѣкоторые пласты глинъ имѣли цвѣтъ лиловый, бурый и вообще чрезвычайно напоминали подобныя образованія у Дальняго Маяка, у Форта Александровскаго, на Унгозѣ, у Каратіе, Койсу, Каратамакѣ. Версть 10 еще южнѣ, зелено-цвѣтныя породы усилились въ толщинѣ своей болѣе обыкновеннаго. Онѣ представляли грязно-зеленые пески съ подчиненными имъ пепельно-сѣрыми или же фіолетовыми славцеватыми глинами. На плоскостяхъ наслоенія послѣднихъ иногда замѣчались сажистыя примазки съ неясными отпечатками растеній. Примазки эти въ другихъ мѣстахъ, вѣроятно, усиливаются, и это, вѣроятно, дало поводъ къ обозначенію на Бутаковской картѣ Арала мѣстопохожденія бураго угля“.

¹⁾ Романовскій Г. Мат. для геологіи Турк., II, 1884, стр. 90.

²⁾ III, 1890, стр. 108.

³⁾ См. Н. А. Соколовъ. Нижне-третичныя отложенія Юж. Россіи. Тр. Геол. Ком., IX, № 2, 1893, стр. 181.

⁴⁾ Барботъ-де-Марни Н. Тр. Ар.-Касп. Э., VI, 1889, стр. 64.

Последнее предположеніе невѣрно. Каменный уголь у Бутакова обозначенъ у м. Изенды-аралъ на пол. Куланды. Здѣсь и я его находилъ на самомъ берегу кусками иногда до пуда вѣсомъ; выходовъ каменного угля въ береговыхъ породахъ нигдѣ на Куландахъ нѣтъ; онъ обнажается, очевидно, подъ водой, потому что послѣ бури берегъ около м. Изенды-аралъ бываетъ усыянъ кусками угля ¹⁾. Къ какой системѣ онъ принадлежитъ, сказать не могу, но можно думать, что ниже сенона ²⁾. Прибавлю еще, что куски каменного угля мнѣ случалось видѣть на берегу южной бухты о. Николая.

Имѣются основанія предполагать, что олигоценъ обнажается также въ низовьяхъ Сыръ-дарьи: Нешель ³⁾ приводитъ слѣдующій профиль обрывовъ Рамма (46° 4'N), на правомъ берегу Сыръ-дарьи въ 66 вер отъ устья ея ⁴⁾. Считаю сверху внизъ:

- | | |
|--|------|
| 1) желто-сѣрый, рыхлый, песчанистый, мелкозернистый мергель, переполненный кристаллами гипса | 3 ф. |
| 2) волнистый слой свѣтло-зеленыхъ и бѣлыхъ кварцевыхъ желваковъ (<i>Kieselknaueg</i>) всевозможнаго вида и величины: то въ видѣ круглыхъ, чечевицеобразныхъ пластинокъ до 2 кв. футъ, то въ формѣ плоскихъ закругленныхъ крестовъ, то въ видѣ продолговатыхъ кусковъ толщиной 1—12 дюймовъ. Желваки состоятъ изъ плотнаго ядра, блестящаго въ разломѣ, часто по краямъ просвѣчивающаго, сѣраго, бѣлаго или съ сѣрыми и бѣлыми пятнами и — коры изъ песчанника, бѣлой, болѣе рыхлой, въ разломѣ менѣе блестящей и покрытой кристаллами глауберовой соли слоемъ иногда съ полдюйма толщиной. Въ этихъ желвакахъ найдены плохосохранившіеся отпечатки и ядра, опредѣленные Гельмерсеномъ за третичныя <i>Solen</i> , <i>Venus</i> и <i>Ostrea</i> (ближе неопредѣлимы). | 1 " |
| 3) волнистый слой бѣлаго кварцеваго песка съ жилами желтой глины и обломочками желваковъ (2) | 3 " |
| 4) слой такихъ же (2) желваковъ . | 1 " |
| 5) желтосѣрая, песчанисто-известковистая глина съ жилами рыхлаго песка . | 4 " |
| 6) свѣтлая, желтосѣрая, мягкая, песчанистая, известковистая глина съ тонкими прослойками сланцеватаго глинистаго мергеля | 14 " |
| 7) не очень твердый, сѣрый, очень сланцеватый глинистый мергель, пронизанный тонкими желтыми слоями охры и гипса и на воздухѣ твердѣющій и плотнѣющій | 9 " |
| 8) зеленоватый, глинистый песчанникъ, переполненный ядрами <i>Pholadomyia</i> , <i>Fusus</i> , <i>Rostellaria</i> , <i>Isocardia</i> , <i>Venus</i> , отпечатками <i>Ostrea</i> , <i>Pecten</i> , <i>Crassatella</i> (по опредѣленію Гельмерсена). | 1 " |
| 9) сѣрый, сланцеватый глинистый мергель (7) | 1 " |
| 10) сѣровато-зеленый глинистый песчанникъ съ черными точками, жилами сѣраго рыхлаго песка и теми же ископаемыми, что и въ (8) | 1 " |

¹⁾ Доставленъ мной въ Геолог. Кабинетъ Московскаго Унив.

²⁾ Гельмерсенъ (*Mél. phys. Ac. Pétersb.*, VIII, 25 Jan. 1870, p. 229) полагаетъ, что уголь на Куландахъ юрскій—по аналогіи съ Мангышлакомъ.

³⁾ Nöschel. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich., XVIII, 1856, p. 176—179.

⁴⁾ 91 верста отъ Казаинска по рѣкѣ и 45 верстъ по дорогѣ.

11) мягкая песчанистая, сѣро желтая, содержащая соли, глина, слегка вскипающая съ кислотой.	82 "
При буреніи у подножія обрыва оказалось еще:	
12) желтосѣрая, песчанистая глина съ очень малымъ содержаніемъ солей.	6 "
13) рыхлый, красновато-сѣрый песокъ.	1 "
14) красноватая, песчанистая глина.	5 "
Всего	132 ф.

Всѣ слои совершенно горизонтальны.

Относительно слоевъ 8) и 10) Гельмерсенъ ¹⁾ замѣчаетъ, что ядра *Fusus* и *Rostellaria* чрезвычайно напоминаютъ *F. longaevus* и *R. macroptera*, встрѣчающіеся въ эоценѣ Зап. Европы; здѣсь же онъ указываетъ о нахожденіи на С. В. (вѣроятно же на С. З.) берегу Арала этихъ видовъ, а также *Fusus bulbiformis* по сборамъ Бутакова. Слой 11-й петрографически эквивалентенъ рыхлой сѣрой глиной сѣверныхъ береговъ Арала, относящейся къ ниж. олигоцену. По всѣмъ вѣроятіямъ, олигоценъ обнажается во многихъ мѣстахъ довольно далеко къ сѣверу отъ Арала; по мѣстности эта вообще мало изучена. Миѣ удалось прослѣдить олигоценъ къ сѣверу до возв. Сары-булакъ (47° 20' N), но, судя по даннымъ Нешеля, онъ идетъ далеко къ сѣверу: именно, этотъ авторъ нашелъ пухлыя глины, богатые гипсомъ, совершенно такія же, какъ описано выше на сѣв. берегу Арала, западнѣе г. Тургая (оврагъ Карасай, между песками Тузъ-кумъ и Кошелекъ). Внѣшній видъ овраговъ Карасай, судя по Нешелю, весьма напоминаетъ овраги на берегахъ залива Перовскаго, описанные выше. Въ глинахъ Карасая Нешель нашелъ массу *Cardium* и *Turritella* ²⁾, опредѣленныхъ Гельмерсеномъ за очень близкіе къ *C. verneuli* и *T. triplicata* Desh. ³⁾. В. А. Дубянский привезъ нижній олигоценъ изъ песковъ Б. Барсуки ⁴⁾, а П. П. Сушкинъ съ береговъ оз. Чалкаръ-тегизъ (бассейнъ Иргиза) ⁵⁾.

На Мангышлакѣ надъ эоценомъ лежатъ пестрые глины безъ ископаемыхъ, о принадлежности которыхъ къ олигоцену или среднему миоцену судить трудно ⁶⁾.

Въ 30 в. къ югу отъ сѣверо-восточнаго края Усть-урта Базинеромъ была найдена уже на поверхности Усть-урта раковина, опредѣ-

¹⁾ Helmersen in Nöschel, l. c., p. 134.

²⁾ Nöschel, l. c., p. 143.

³⁾ Helmersen in Nöschel, l. c., p. 132.

⁴⁾ Обрабатывается сейчасъ проф. Г. Михайловскимъ въ Юрьевѣ.

⁵⁾ Сушкинъ П. Птицы Средней Киргизской степи. М. 1908, стр. 63 (изд. О. Исп. Пр.). Коллекція находится въ Геол. Каб. Моск. Унив. Объ „эоценѣ“ береговъ этого озера, тождественномъ съ „эоценомъ“ береговъ зал. Перовскаго (т.-е. съ нижнимъ олигоценомъ), упоминаетъ также Bateson. Trans. R. Soc. London, 180 B. (1889), 1890, p. 300.

⁶⁾ Андрусовъ. Тр. Ар.-Касп. Эксп., VI, 1889, стр. 163.

ленная Гельмерсеномъ за близкую къ *Voluta ambigua* Sol. изъ лондонской глины у Barton cliff и къ *V. crenulata* Lam., встрѣчающейся въ эоценѣ лондонскаго и парижскаго бассейновъ ¹⁾. Этотъ фактъ, по мнѣнію Н. И. Андрусова, указываетъ на то, что на сѣверной оконечности Усть-урта палеогенъ прямо выступаетъ на поверхность и сармать смытъ ²⁾. Къ сожалѣнію, точныя условія мѣстонахожденія этой *Voluta* неизвѣстны. Базинеръ въ текстѣ ничего не упоминаетъ о ней; онъ говоритъ только, что въ противоположность восточному и южному обрывамъ Усть-урта, сѣверный—въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ поднимался на него (т.-е. сѣвернѣе оз. Кошкаръ-ата, противъ Чегана), „засыпанъ вывѣтрѣлой глиной и мергелемъ, такъ что тамъ совсѣмъ не видно выходовъ скалистыхъ породъ“ ³⁾.

С. Н. Никитинъ въ своемъ краткомъ отчетѣ говоритъ, что сѣверная часть Усть-урта и гора Джиль-тау сложены не изъ мѣловыхъ, какъ полагалъ Сѣверцовъ, а исключительно изъ третичныхъ отложений, въ которыхъ „возможно различить отдѣльные ярусы эоцена, олигоцена и міоцена до сармата включительно“ ⁴⁾. По свидѣтельству Н. А. Соколова ⁵⁾, нижнеолигоценовыя ископаемыя найдены кн. Гедройцемъ въ зал. Мертвый Култукъ, а также къ сѣверу отъ Аральскаго моря въ „Киргизскихъ степяхъ“ (*Ostrea ventulabrum* Goldf.). На картѣ, приложенной къ стр. 43 упомянутаго труда Соколова, нижнетретичное море сѣв. береговъ Арала изображено (предположительно) соединяющимся съ нижнетретичнымъ бассейномъ, расположеннымъ къ востоку отъ Уральскаго хребта. Въ этомъ послѣднемъ А. П. Карпинскій различаетъ два яруса: нижній, почти безъ ископаемыхъ, относимый къ эоцену, и верхній съ довольно многочисленными остатками рыбъ и моллюсковъ, приравняемый олигоцену ⁶⁾.

Въ теченіе палеогена по Зап. Сибири шелъ довольно широкій рукавъ, связывавшій эоценовое и олигоценовое море Арала съ Сѣвер-

¹⁾ Helmersen. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich., XV, 1848, p. 274, Taf. Fig. 3: „30 Werst südlich vom Nordrande des Usturt und also schon im Bereiche der Hochebene, wurde als Gerölle eine *Voluta* gefunden, die nach der Substanz zu urtheilen, die ihr Inneres erfüllt, in einem feinkörnigen thonigen, grauen Sandsteine gelegen haben muss“. См. также p. 284.

²⁾ Андрусовъ Н. Мат. для геол. Закасп. обл., ч. 1. Тр. Ар.-Касп. Эксп., VII, 1905, стр. 165.

³⁾ Basiner. Beitr. Kennt. Russ. R., XV, 1848, p. 258; срав. также стр. 71.

⁴⁾ Никитинъ С. Отч. эксп. 1892 г. въ Зауральскія степи и Усть-уртъ. Сиб. 1893, стр. 67.

⁵⁾ Соколовъ Н. Тр. Геол. Ком., IX, 1893, № 2, стр. 185.

⁶⁾ Карпинскій А. Трет. осадки вост. склона Урала. Зап. Урал. Общ. Люб. Ест., VII, в. 3, 1883, стр. 63.—Геол. изсл. на Уралѣ въ 1888 г. Изв. Геол. Ком. VIII (1889), 1890, стр. 206.

нымъ Ледовитымъ океаномъ ¹⁾. По отложеніи нижнеолигоценовыхъ слоевъ, область Аральскаго моря болѣе никогда не вступала въ соединеніе съ Сѣв. Ледовитымъ океаномъ.

Аквитанскій ярусъ.

На сѣверныхъ берегахъ Арала мѣстами (сѣв. берегъ зал. Перовскаго, пол. Чубаръ) надъ нижнеолигоценовой сѣрой песчанистой глиной лежатъ бурья железистыя глины, а на самомъ верху железистый песчаникъ, мѣстами оолитовый, иногда же переходящій въ бурый желѣзнякъ съ многочисленными отпечатками различныхъ породъ древесныхъ растеній. Растительные остатки, собранные мною въ оолитовомъ буромъ желѣзнякѣ на вершинѣ горы Карасандыкъ на выс. 127—129 метр. надъ уровнемъ Арала (см. выше стр. 146 и рис. на стр. 150), определены И. В. Палибинымъ ²⁾ слѣд. образомъ: *Sequoia langsdorfii* Heer, *Populus mutabilis* Heer, *Juglans acuminata* A. Br., *Carpinus grandis* Ung., *Corylus insignis* Heer, *Dryandra ungeri* Ett., *Fagus antipofii* Heer, *Liquidambar europaeum* A. Br., *Ziziphus tiliaefolius* Heer. Въѣсть съ отпечатками листьевъ найдены также зубы акулъ.

Къ сѣверу отъ Аральскаго моря подобные желѣзистые песчаники широко распространены: я находилъ ихъ (но безъ ископаемыхъ) на ур. Тогуспекъ, на возвышенностяхъ Биль-араяъ, а также посреди Б. Барсуковъ, причемъ, повидимому, отъ разрушенія ихъ получили начало Б. Барсуки. В. И. Дубянский (1904) въ пескахъ Б. Барсуки близъ озера Челкаръ нашелъ, очевидно въ такихъ же песчаникахъ, *Fagus antipofii* и *Liquidambar europaeum* ³⁾. У ст. Джиланъ Ташкент. жел. дор. (южнѣе ст. Челкаръ, 658 верстъ отъ Оренбурга) найдены въ 1904 г. „въ крупнозернистомъ песчаникѣ со включеніемъ крупныхъ зеренъ кварца, цементированныхъ водной окисью желѣза“: *Fagus antipofii*, *Carpinus grandis*, *Corylus insignis* и *Quercus gmelini*, а въ 50 в. отъ ст. Копъ-мулла въ такихъ же песчаникахъ *Fagus antipofii* ⁴⁾. Наконецъ, еще сѣвернѣе, въ 30 в. отъ р. Кара-тургай и въ 96 в. къ Е отъ г. Тургая (49° 45' N) еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія горн. инж. А. И. Антиповымъ ⁵⁾

¹⁾ Висоцкій Н. Очеркъ третичныхъ и послѣтрет. образованій Зап. Сибири. Геол. Изсл. по лин. Сиб. ж. д., V, 1896, карта. Ср. также Suess. Antlitz d. Erde, III, 1901, p. 20—21.

²⁾ Палибинъ И. Ископаемыя растенія береговъ Аральскаго м. Науч. Рез. Ар. Э., в. 8, 1907, стр. 1—19, съ 3 табл.

³⁾ Палибинъ, л. с., стр. 5, 15—16.

⁴⁾ Палибинъ, л. с., а также Зам. о трет. растеніяхъ Киргизской степи. Изв. Геол. Ком., XXIII, 1904, стр. 251—264.

⁵⁾ Обнаженіе по Антипову (Горн. Жур., IV, 1857, стр. 157), считая сверху: 1) песчаникъ, мѣстами переходящій въ сыпучій песокъ съ шлобками бѣлой глины, заключающей отпечатки растеній, 2) пластъ бурого угля 1½—4 арш. толщиной, мѣстами съ сѣрымъ колчеданомъ, 3) синеватая вязкая глина.

были найдены въ глинистомъ мергелѣ отпечатки большой *Anodonta* и растеній, опредѣленныхъ О. Гееромъ ¹⁾ за: *Corylus insignis*, *Taxodium dubium* Heer, *Dryandra ungeri*, *Zizyphus tiliacifolius*, *Quercus nimrodi* Ung., *Q. drymeia* Ung., *Carpinus grandis*, *Fagus antipodii* Heer n. sp., *Sequoia langsdorfii*. *Ficus populina* Heer и *Liquidambar* sp. (очевидно, *europaeum*, по мнѣнію И. В. Палибина). Изъ этихъ растеній значительная часть (именно *Carpinus grandis*, *Corylus insignis*, *Dryandra ungeri*, *Sequoia langsdorfii* и *Ficus populina*) была найдена въ нижнихъ прѣсноводныхъ молассахъ Швейцаріи (Гееръ), почему мы должны приписать и изслѣдованнымъ отложеніямъ *верхне-олигоценый возрастъ* (аквитанскій ярусъ) ²⁾ Къ тому же ярусу, очевидно, относятся и желѣзистые песчаники по сѣверному берегу Арала ³⁾.

Итакъ, къ концу олигоцена у сѣверныхъ береговъ Аральскаго м. разстилась суша, покрытая лѣсами.

3. Мiocенъ.

1-й средиземноморскій ярусъ. По краткому сообщенію С. Н. Никитина, на зап. берегу Арала надъ палеогеновыми песчаниками и песками („рыбнаго“ яруса) имъ обнаруженъ весьма постоянный горизонтъ устричнаго банка, въ которомъ Н. А. Соколовъ призналъ аналогъ 1-го средиземноморскаго яруса. На сѣверныхъ берегахъ Арала „песчаники рыбнаго яруса оказались покрытыми характернымъ ракушечникомъ, сплошь состоящимъ изъ одного вида *Corbula*“; этотъ ракушечникъ, по мнѣнію Н. А. Соколова, слѣдуетъ считать эквивалентнымъ устричному горизонту западнаго берега или 1-му средиземноморскому ярусу, отложеніи коего развиты на сѣверъ до сѣв. конца песковъ Б. Барсуки ⁴⁾.

Упомянутыя *Corbula* sp. были находимы мной на горѣ Сары-булакъ (у ст. ж. д. Чоку-су) на абсол. высотѣ 185 м. ⁵⁾ подъ слоемъ песчаника (см. выше стр. 140). Во вторичномъ мѣстонахожденіи раковины *Corbula* sp. найдены на склонахъ Каратамака (абсол. высота около 70 м.) (см. выше, стр. 161) ⁶⁾.

¹⁾ Heer O. in Abich, l. c. 1859, p. 570.

²⁾ Нѣкоторые относятъ теперь аквитанскій ярусъ къ миоцену (напр. Lapparent. *Traité de géologie*, III, 1906, p. 1585).

³⁾ Такіе же желѣзистые песчаники встрѣчаются и далѣе къ сѣверу: напр. Ямшк-казахъ-баишъ между Иргизомъ и Тургаемъ (Nörschel, l. c., p. 147; остатковъ растеній н. найдено).

⁴⁾ Отчетъ Геол. Ком. за 1906 г. Изв. Геол. Ком., XXVI, 1907, стр. 92.

⁵⁾ Отмѣтимъ здѣсь, что еще на абс. высотѣ 179 м. на Карасандыкѣ (см. выше, стр. 489) наблюдались отложенія *аквитанскаго яруса*.

⁶⁾ Ранѣе я считалъ слои съ *Corbula* sp. принадлежащими къ олигоцену, куда они и отнесены были выше на стр. 140, 376.

Отложения съ *Corbula* sp. (кажется, другого вида, чѣмъ вышеупомянутый) съ западнаго берега Арала описываетъ еще Гельмерсенъ. Приведемъ его данныя здѣсь, не будучи, однако, увѣренными, что у названнаго автора идетъ рѣчь о средиземноморскихъ отложенияхъ. Съ зап. берега въ 80 в. къ югу отъ Кара-тамака Гельмерсенъ ¹⁾, по сборамъ Базинера 30 августа 1842 года, приводитъ и изображаетъ „изъ желтовато-сѣраго мергеля“: *Corbula* n. sp., *Cardium edule* и *Paludina achatinoides* Desh. (видъ, близкій къ нынѣ живущему *P. vivipara*). Эти отложения Гельмерсенъ относитъ къ *плиоцену*. По описанію Базинера ²⁾, упомянутый мергель прилегаетъ къ обрыву Усть-урта, имѣющему до 600 ф. высоты и состоящему здѣсь, какъ и въ прочихъ мѣстахъ, изъ сармата, занимаетъ до $\frac{2}{3}$ высоты его и „состоитъ изъ слоевъ желтовато-сѣраго мергеля, перемежающагося со слоями песчанистой сѣрой глины“. Эта глина содержитъ, по опредѣленію Гельмерсена, остатки раковинъ *Mastra* или *Venus*; у подножія мергеля находятся дюны съ *Cardium rusticum* (= *C. edule*) и *Glycimeris vitrea* (= *Adacna minima*), нынѣ живущими въ Аралѣ. Здѣсь, очевидно, смѣшаны отложения различныхъ возрастовъ, взятые изъ осыпей, столь обыкновенныхъ у подножія обрывовъ западнаго берега (см. ниже). *Cardium edule* — это современная форма, *Paludina achatinoides* Desh. — форма, требующая переслѣдованія, а *Corbula* sp., по всѣмъ вѣроятіямъ, происходитъ изъ глинъ, лежащихъ на зап. берегу *подъ* сарматомъ.

О 2-мъ средиземноморскомъ ярусь (или, точнѣе говоря, о спаниодонтовомъ горизонтѣ) будетъ сказано ниже.

Сарматъ достигаетъ по западному берегу Арала мощнаго развитія, слагая собою восточный обрывъ Усть-урта на всемъ протяженіи отъ Каратамака до Айбугира ³⁾. Мощность сарматскихъ отложеній мѣстами свыше 100 м.

Общее описаніе западнаго берега Арала дано нами выше на стр. 167—173 и 191—194.

Впервые отсюда опредѣлилъ миоценъ Гельмерсенъ (1844) по сборамъ Базинера. Изъ свѣтлыхъ и розовыхъ известняковъ, оолитовъ и раковинныхъ конгломератовъ онъ приводитъ безъ видовыхъ названій *Cardium* (plicatum?), *Venus*, *Venerupis*, *Mastra*, *Modiola*, *Solen*, *Turbo*, *Trochus*, *Turritella*, *Marginella*, *Buccinum*, *Cyclostoma*. Признавъ въ этихъ слояхъ „удивительное сходство не только съ нѣкоторыми отложениями

¹⁾ Helmersen. Beitr. z. Kennt. Russ. Reich., XV, 1848, p. 275, 285, Taf.

²⁾ Basiner, ibidem, p. 81.

³⁾ Подробный историческій очеркъ геол. изслѣдованій Усть-урта см. у Андрусова Н. Мат. для геол. Закасп. обл., ч. 1. Тр. Ар.-Касп. Э., в. VII, 1903, стр. 143—183. Здѣсь же см. подробности относительно сармата по сѣв. и южн. чинку Усть-урта.

по восточному берегу Каспія, но и съ породами волинско-подольскаго плато", Гельмерсенъ отнесъ эти отложения предположительно къ миоцену ¹⁾.

Изъ описываемыхъ имъ трехъ обнаженій по зап. берегу Арала приведемъ одно у развалинъ Даулетъ-Гирей (р. 278); считая сверху:

a) свѣтложелтый, туфообразный, мергелистый известнякъ, состоящій изъ скопленія ядеръ и обломковъ раковинъ *Cardium plicatum?*, *Mactra?*, *Solen*. Известковистый цементъ, связывающій эти остатки, мѣстами является оолитоподобнымъ; въ немъ подъ лупой замѣтны раковины *Marginella* и *Cyclostoma*;

b) та же порода розоваго цвѣта съ остатками и ядрами тонкорестристаго *Cardium*;

c) розовый, бѣлый известнякъ безъ органическихъ остатковъ;

d) красновато-желтый известнякъ, подобный a, почти цѣлкомъ состоящій изъ ядеръ и обломковъ раковинъ съ небольшимъ количествомъ цемента; много тонкорестристыхъ мелей *Cardium* и ядра *Venus* и *Mactra*. Известнякъ очень похожъ на известняки Бранхова въ Подоліи (на р. Ровъ) съ *Venerupis dissita*;

e) желтоватый, пористый оолитъ съ отпечатками *Trochus* и *Cardium*;

f) бурый, желѣзистый песчанникъ съ блестящими слюды.

По этимъ даннымъ, Э. Зюссъ въ 1866 году ²⁾ отнесъ описываемые слои къ сармату, равно какъ и розовые известняки съ пол. Тюпъ-карагана и розово-красные грубозернистые песчаники съ сѣвернаго обрыва Усть-урта (Джилъ тау: по даннымъ Сѣверцова и Борцова).

Нѣсколько подробнѣе описалъ отложения зап. берега Арала Н. Барботъ-де-Марпи ³⁾, прошедшій отъ Кара-тамака до Косармы. Чинкъ (обрывъ) между Кызылъ-булакомъ и Каска-джуломъ сложенъ, по словамъ этого автора, изъ горизонтальныхъ слоевъ известняковъ и мергелей бѣлаго, тѣлнорозоваго и зеленоватобѣлаго цвѣта. Сложеніе известняковъ большею частью оолитовое; содержатъ они отпечатки и ядра: *Tapes gregaria*, *Ervilia podolica*, *Mactra podolica*, *Cardium obsoletum*, *C. plicatum*, *Buccinum duplicatum*, *Trochus pictus*. Въ чинкѣ между Каска-джуломъ и Кутанъ-булакомъ Б. де М. различаетъ слѣд. нисходящій порядокъ напластованій:

- { Известняки съ сарматскими раковинами.
- { Бурая известковистая глина.
- { Свѣжнобѣлый мергель.
- Грязнозеленая сланцеватая глина.
- Желтосѣрые пески съ гипсомъ.

„Верхнія три толщи тѣсно связаны между собою пограничнымъ взаимнымъ перепластованіемъ и, конечно, должны относиться къ одной

¹⁾ Helmersen G. Bull. phys.-math. Acad. Pétersb., IV, 1841, p. 1 ff., также Beitr. z. Kennt. d. Russ. Reich., XV, 1848, p. 277—281, 284—5.

²⁾ Suess E. Untersuchungen über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerungen. Sitzungsber. Akad. Wien, math.-nat. Cl., LIV, 1866, p. 241.

³⁾ Барботъ-де-Марпи Н. Тр. Ар.-Касп. Э., VI, 1889, стр. 62—65.

и той же сарматской группѣ. Толщи, лежащія ниже, особенно хорошо обнажаются верстахъ въ 10 ниже Каска-джула. Онѣ представляютъ перемежаемость грязнозеленыхъ сланцеватыхъ глинъ съ грязнофиолетовыми, тонко-слоистыми глинистыми песчаниками; ниже же слѣдуютъ желтосѣрые пески съ обиліемъ кристаллическихъ сростковъ селенита и съ черепковатыми желѣзо-чернаго цвѣта сростками бурого желѣзняка". Далѣе Барботъ д. М. упоминаетъ, что сарматскіе известняки и мергели очень часто сползаютъ по глинамъ къ морю, благодаря чему на берегу получаютъ самыя причудливыя формы обнаженій.

Ниже представляется описаніе обнаженій подъ 45°10'N, посѣщеннаго мною 20 (7) августа 1901 г. Определенія организмовъ и нѣкоторыя замѣчанія (въ кавычкахъ) принадлежатъ Н. И. Андрусову и, съ любезнаго разрѣшенія Н. И., заимствованы мною изъ письма его ко мнѣ отъ 24 (11) января 1902 г.

Въ самомъ визу замѣчается небольшой обрывъ, то достигающій 2—3 мет. высоты, то совсѣмъ исчезающій; вода или доходитъ до него, или образуетъ прибрежную полосу въ 1—2 метра ширины. Обрывъ этотъ сложенъ изъ темнозеленыхъ глинъ, иногда чередующихся съ краснобурыми. Мѣстами обрывъ замѣняется грядою дюнъ до 6 м. высотой изъ краснаго песку—результатъ разрушенія выше лежащей породы; дюны закрѣплены саксауломъ и акъ-текенекъ.

Далѣе идетъ слой гипса (2) съ множествомъ включенныхъ въ него галечекъ известковаго мергеля до 10 — 11 мм. въ діаметрѣ. Выше лежитъ розоватый мерлистый известнякъ (3) съ прослойками гипса, безъ всякихъ остатковъ. Затѣмъ идетъ толщиной въ 1 метръ слой бѣлаго сильно гипсовоснаго известняка (4) съ сѣроватыми уплотненными частями, содержащій „массу отпечатковъ и ядеръ мелкихъ *Ervillia (podolica?)*; кромѣ того, попадаются отпечатки *Pholas* и найденъ одинъ плохо сохранившійся отпечатокъ, повидимому, принадлежащій *Spaniodon*" ¹⁾). Надъ ними идутъ переслаивающіеся слои „тонкослоистаго известковаго мергеля съ волнистымъ гипсомъ и бѣлаго известковаго мѣловиднаго мергеля съ гипсомъ" (5). Всѣ эти слои образуютъ толщу въ 20—25 метровъ (считая отъ урочищ Арала); затѣмъ идетъ терраса. Основаніе слѣдующаго обрыва сложено, повидимому, изъ буроокрасной глины, являющейся результатомъ вывѣтриванія краснаго оолитоваго известняка, но сказать опредѣленно трудно, потому что правильность напластованія нарушена здѣсь громаднымъ обваломъ. (Обвалы здѣсь происходятъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, здѣсь надъ глинами выходятъ родники, а во-вторыхъ, породы сильно гипсоносны, а потому,

¹⁾ Недавно Н. И. Андрусовымъ родъ *Spaniodon* Reuss 1867 (nom. praecurpat.) переименованъ въ *Spaniodontella* Andr.

вывѣтриваясь, легко даютъ пустоты). Выше обвала слѣдуетъ толща въ 20—30 метровъ изъ перемежающихся слоевъ бѣлаго известковаго мереля (6), желтаго оолитоваго известняка (7), плотнаго желтаго известняка (7) и бѣлаго известковаго мереля (8). Слой 7 содержитъ „отпечатки *Cardium plicatum*, *C. obsoletum*, *Mastra fabreana* v. г. *fragilis* Lask.“. Самый верхъ чинка образованъ слѣд. двумя слоями: бѣлымъ известнякомъ (9) съ „отпечатками *Cardium* aff. *plicatum* Eichw., *C. obsoletum*, *Cardium* sp. (плоскимъ, похожимъ на *C. döngingki*; но съ болѣе частыми ребрами), мелкими *Mastra*“ и краснаго известняка (10) „съ отпечатками крупныхъ *Tapes gregarea*, *Cardium fittoni*, *C. obsoletum*, *Trochus* sp., *Nubecularia*“. Этотъ послѣдній красный известнякъ (10), мѣстами же и бѣлый (9) и продукты разрушенія ихъ покрываютъ всю поверхность Усть-урта въ этомъ мѣстѣ. Почва здѣсь или прямо красный известнякъ, или по большей части бурая глина съ красными гальками, результатъ вывѣтриванія этого известняка. Красный известнякъ весьма склоненъ къ т. н. „внутреннему вывѣтриванію“, благодаря чему онъ принимаетъ чрезвычайно причудливыя формы или нависающія формы.

Относительно этого профиля Н. И. Андрусовъ пишетъ (in litt.): „верхніе 5 слоевъ, песчаніи, сарматскіе, при этомъ верхніе горизонты по своимъ окаменѣlostямъ принадлежатъ къ средне-сарматскимъ (нубекуляріевымъ), тогда какъ слой 7-й, повидимому, уже нижнесарматскій (присутствіе настоящихъ *Cardium plicatum*, *Mastra fragilis* Lask.). Что касается слоя 6-го, то можетъ быть онъ уже принадлежитъ къ спаниодонтовому горизонту. Однако, мнѣ удалось найти въ соответствующемъ образцѣ только одинъ отпечатокъ и при томъ плохой, который можно отнести къ спаниодонтамъ. Обиліе мелкихъ эрвилій не представляетъ ничего характернаго и могло бы также отлично согласоваться и съ нижнимъ сарматомъ, гдѣ такіа мелкія эрвиліи изобилуютъ; онѣ встрѣчаются вмѣстѣ съ спаниодонтами на Мангышлакѣ, а въ Крыму, по наблюденіямъ К. К. фонъ-Фохта, даже иногда вытѣсняють спаниодонтовъ. Отпечатки фоладъ, однако, pochodятъ не на *Pholas ustjurtensis*, которая на Мангышлакѣ образуетъ особенный горизонтъ поверхъ спаниодонтовыхъ пластовъ, а именно на ту тонкостѣнную фолладу, которая сопровождаетъ на Мангышлакѣ спаниодонты. Такимъ образомъ, все дѣлаетъ вѣроятнымъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ спаниодонтовымъ горизонтомъ. Въ пользу этого говоритъ также полное отсутствіе кардіумовъ, трохий и прочихъ нижнесарматскихъ формъ, а также обиліе гипса, свойственное спаниодонтовому горизонту западной окраины Усть-урта“.

Такимъ образомъ, на восточномъ краю Усть-урта недостаетъ верхняго горизонта сармата съ *Mastra caspia* Eichw., горизонта, отсутствующаго

щаго по всему Усть-урту, но известнаго на Тюпъ-караганъ, а также въ верхнемъ теченіи Уила ¹⁾).

Нигдѣ восточнѣе меридіана западнаго берега Арала сарматъ мною не обнаруженъ: уже на ур. Каратамакъ сармата нѣтъ. Равнымъ образомъ, никакихъ другихъ третичныхъ отложеній выше средне-сарматскихъ на берегахъ Арала не имѣется ²⁾).

Что касается *спаниодонтоваго горизонта*, принимаемаго за верхній горизонтъ 2-го средиземноморскаго яруса, подстилающаго сарматъ ³⁾, то онъ тянется отъ Крыма вдоль сѣвернаго Кавказа (частью и Закавказья), а затѣмъ переходитъ на Тюпъ-караганъ, южн. Мангышлакъ и Усть-уртъ ⁴⁾, гдѣ онъ известенъ въ сѣверномъ, западномъ и юго зап. чинахъ и, какъ видно изъ вышеизложеннаго, съ большей долей вѣроятія можетъ предполагаться и на восточномъ.

Нѣкоторыя устрицы изъ низовьевъ Аму Романовскій (Мат. геол. Турк., II, 1884, стр. 21) относятъ предположительно къ третичной системѣ: *O. barbotana* Rom. и *O. ichmani* Rom. Мешекли (съ *Turritella conoidea* Sow.), *O. lingua* Sow. var. Ходжа-вуль. Точное стратиграфическое положеніе этихъ устрицъ неизвѣстно.

4. Четвертичная система.

Послѣ отложенія средне-сарматскихъ (нубекуляріевыхъ) слоевъ море въ третичную эпоху уже болѣе не проникало въ область Арала: никакихъ болѣе новыхъ третичныхъ отложеній выше средне-сарматскихъ мы на берегахъ Арала найти не удалось.

Послѣтретичная каспійская трансгрессія, захватившая и область Арала, оставила на берегахъ послѣдняго *арало-каспійскія* отложенія, заключающія, помимо формъ современнаго Арала, формы, живущія еще понынѣ въ Каспін, но уже вымершія въ Аралѣ ⁵⁾).

¹⁾ Андрусовъ Н. Замѣчанія о міоцѣнѣ прикаспійскихъ странъ. Изв. Геол. Ком., XVIII, 1899, стр. 348.

²⁾ Кромѣ Усть-урта сарматъ слагаетъ въ Закаспійской обл. нѣкоторыя возвышенности въ Сары-камышскомъ бассейнѣ, затѣмъ у кол. Шинъ (см. Ковшнъ А. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 1, 1897, карта), а также предгорья Копетъ-дага на востокъ до Теджена (см. Богдановичъ К. Зап. Мин. О., XXVI, 1890, стр. 25—33 и карта Мушкетова въ т. XXVIII, 1891). Далѣе на востокъ сарматъ неизвѣстенъ.

³⁾ Ср., впрочемъ: Богачевъ В. Новыя дан. о геол. распр. спаниодонтовъ. Ежег. Геол. и Минер., IX, в. 4, стр. 95 (1908).

⁴⁾ Андрусовъ Н. Тр. Арало-Касп. Э., VI, 1889, стр. 103 (Ханга-баба на Мангышлакѣ), стр. 31 (г. Унгозя), стр. 104 (Кой-су), стр. 153 (Тюпъ-караганъ), стр. 137—8; Andrusov. Die südrußischen Neogenablagerungen. I. Зап. Мин. Общ., XXXIV, 1896, стр. 223—4 (Карабугазъ).

⁵⁾ О современныхъ отложеніяхъ мы уже достаточно говорили въ гл. VII, VIII и III (стр. 213—224). Замѣтимъ здѣсь, что въ современныхъ дельтовыхъ

Прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію вопроса объ арало-каспійскихъ отложеніяхъ, замѣтимъ, что идея о бывшемъ нѣкогда соединеніи Арала и Каспія, нынѣ могущая считаться вполне прочно доказанной многочисленными фактами, принадлежитъ П. С. Палласу. Именно, онъ, изслѣдовавъ въ 1773 году низовья Волги, высказалъ предположеніе, что Каспійское море нѣкогда распространялось на сѣверъ до Общаго Сырта между Волгой и Яикомъ, на западѣ узкимъ каналомъ по Манычу соединилось съ бассейномъ Чернаго, покрывая степи по Кумѣ, Манычу и Дону, на востокѣ соединялось съ Аральскимъ моремъ, покрывая „равнины Великой Татаріи, даже за Аральское море простирающіяся“¹⁾. Гумбольдтъ²⁾ развилъ эту плодотворную идею, сильно расширивъ границы бывшаго Арала: на сѣверъ черезъ Зап. Сибирь до Сѣв. Ледовитаго океана, на востокъ до Балхаша. Изъ дальнѣйшаго будетъ видно, что ни до Зап. Сибири, ни до Балхаша арало-каспійское море никогда не доходило.

1. Обзоръ предыдущихъ изслѣдованій.

Арало-каспійскія отложенія съ фауной, состоящей преимущественно изъ формъ нынѣшняго Арала, встрѣчаются повсемѣстно на берегахъ Арала, а также на извѣстномъ разстояніи въ окружающихъ его степяхъ. Чрезвычайно интересный и важный вопросъ о томъ, какъ далеко на сѣверъ и востокъ отъ Арала идутъ арало-каспійскія отложенія, въ литературѣ разработанъ весьма мало, имѣющіяся же по этому вопросу данныя частью при повѣркѣ оказываются невѣрными.

Эверсманъ (1820) сообщаетъ слѣдующее³⁾: „въ трехъ верстахъ отъ Сары-булака къ сѣверу тянется высокій обрывъ (свыше 200 фут. высотой), направляющійся отъ запада къ востоку; передъ нимъ и въ связи съ нимъ находятся такой же высоты голые холмы, благодаря дѣятельности дождя и вывѣтриванію имѣющіе причудливыя формы; они состоятъ изъ мергели, мѣстами столь рассыпчатаго, что онъ образуетъ песчаную глину. Въ этомъ мергелѣ находится множество хорошо сохранныхъ одпо- и двустворчатыхъ раковинъ, кости грызуновъ,

отложеніяхъ Сыра особенно часто попадаются раковины моллюсковъ *Limnaea stagnalis* L. var. и *Planorbis* sp., а въ дельтѣ Аму *Succinea pfeifferi* Rm. (опредѣленіе Ц. К. Федерольфа). Эти послѣднія, найденныя у устья Талдыка въ совершенно прѣсной водѣ 13.VIII 1902, жили у меня болѣе сутокъ въ водѣ удѣл. вѣса 1.0070.

¹⁾ Pallas P. S. Reise d. verschied. Prov. d. Russ. Reiches, III, 1776, p. 571—573.

²⁾ Humboldt A. Asie centrale. II, 1843. p. 295.

³⁾ Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823, p. 35—36. Ср. также Meyendorff G. Voyage d'Orenbourg à Boukhara, fait en 1820 Paris, 1826, p. 34—35.

позвонки и зубы рыбъ, кости и черепа обыкновенной лошади. Среди одностворчатыхъ раковинъ особенно хорошо сохранились два вида рода *Murex*; изъ двухстворчатыхъ попадались два маленькихъ вида въ такомъ множествѣ, что почти вся масса состояла изъ нихъ однихъ. Здѣсь же оказались два различныхъ турбинита и много серпулъ. По словамъ нашего проводника, еще 60 лѣтъ тому назадъ здѣсь было Аральское море, ближайшій берегъ котораго теперь отстоитъ на 60 верстъ. Вѣроятно, всѣ упомянутыя выше раковины окажутся нынѣ живущими въ Аральскомъ морѣ¹⁾.

Не можетъ быть сомнѣнія, что здѣсь подъ именемъ „аральскихъ“ отложеній описаны третичныя: „*Murex*“—это, вѣроятно, какой-нибудь *Fusus*, а „маленькія двустворчатыя“—*Corbula*, „турбиниты“—*Cerithium*. Я посѣтилъ въ 1902 году Сары-булакъ и не нашелъ здѣсь и слѣдовъ арало-каспійскихъ отложеній; гора сложена изъ олигоценовыхъ и быть можетъ частью міоценовыхъ отложеній, продуктами разрушенія конхъ усѣяна прилежащая равнина. Описываемые Эверсманомъ позвонки и зубы рыбъ третичныя, а кости грызуновъ и черепа лошадей—образованія современные²⁾.

Тотъ же авторъ сообщаетъ, что „у Саака песокъ смѣшанъ съ множествомъ раковинъ, тѣхъ самыхъ, что лежатъ на берегахъ Аральскаго моря“³⁾.

Helmersen⁴⁾ упоминаетъ, будто Леманъ (1841) нашелъ у Майлибаша⁵⁾ (Сыръ-дарья выше Казалинска) „цѣлые слои *Mytilus polymorphus*“⁶⁾. На самомъ же дѣлѣ Леманъ въ относящемся къ данному вопросу мѣстѣ дневника говоритъ, что морскія раковины онъ находилъ въ пескахъ на пути отъ Алты-кудука къ Майлибашу⁷⁾; вѣроятно, это указаніе относится къ Сааку, гдѣ всѣ проходившіе путешественники видѣли аральскія раковины. Дѣйствительно, на обратномъ пути Леманъ упоминаетъ, что на первой половинѣ дороги отъ колодцевъ Нурлубай къ Алты-кудуку,—т.-е. въ окрестностяхъ Саака—на глинистыхъ площадяхъ лежали „два вида раковинъ: *Cardium* и *Mytilus*, тѣ же, что были найдены имъ на берегу Арала у Алты-кудука свѣжими“ (I. с., стр. 287).

Н. Сѣверцовъ (1857) находилъ: „въ Каракумѣ (въ сыпучихъ, бугристыхъ пескахъ), верстахъ въ 50 отъ моря и до 70 фут. надъ его

¹⁾ Ср. также выше стр. 376, 140.

²⁾ I. с., стр. 40.

³⁾ Helmersen. Beitr. Kennt. Russ. Reich., XVIII, 1856, p. 133.

⁴⁾ Высота Майлибаша равна 18 саж. надъ уровнемъ Арала (см. выше, стр. 185).

⁵⁾ Мушкетовъ (Туркестанъ, I, 1886, стр. 142) ошибочно приписываетъ это указаніе Нѣпелю.—Невѣрные данныя Гельмерсена повторяетъ Suess. La face de la terre. I, p. 443.

⁶⁾ Lehmann. Beitr. Kennt. Russ. Reich., XVII, 1852, p. 48—49.

уровнемъ—нынѣшнія аральскія, тѣ самыя *Pecten* и *Mytilus*, которыя мы собирали живыми въ зал. Сары-чеганакъ. Эти каракумскія раковины еще не потеряли своего цвѣта, а многія такъ свѣжи, что не блѣднѣе живыхъ¹⁾. Эти свѣдѣнія не возбуждаютъ сомнѣній, но высота, 70 фут.=21 метръ, опредѣленная на глазъ, слишкомъ велика. „*Pecten*“—это *Cardium*, а *Mytilus*—*Dreissena*.

Далѣе тотъ же авторъ сообщаетъ: „въ разсыпистыхъ, истресканныхъ мергельныхъ наносахъ сѣрнаго цвѣта на г. Тулагай, на востокъ отъ верхняго конца песковъ М. Барсуковъ, въ 120 верстахъ отъ Аральскаго моря и въ 200 футахъ надъ его уровнемъ находится множество нынѣшнихъ аральскихъ *Cardium*, еще не потерявшихъ своего цвѣта; эти данныя показываютъ, что Аральское море понизилось на 200 ф., вѣроятно, уже въ историческое время“²⁾.

Хотя я на горѣ Тулагай (возлѣ Айгыръ-байтала, что противъ бывшихъ почт. станцій Кара-кудукъ и Джулюсь) не былъ, но не сомнѣваюсь, что данныя Сѣверцова³⁾ не соответствуютъ дѣйствительности. По всѣмъ вѣроятіямъ, за *Cardium* приняты имъ какія-нибудь олигоценовыя двустворчатыя; по крайней мѣрѣ, „разсыпистые, истресканные мергельные наносы сѣрнаго цвѣта“ говорятъ за олигоценъ, а не за современныя арало-каспійскія отложенія. Что опредѣленіемъ Сѣверцова нельзя довѣрять, видно изъ того, что нѣсколькими страницами ранѣе онъ аральскую *Cardium* принялъ за *Pecten*,—родъ не водящійся въ Аральскомъ морѣ.

Экскурсируя въ іюлѣ 1858 г. къ востоку отъ Перовска, Сѣверцовъ „нашелъ слѣды теченія отъ Балхаша къ Аральскому морю до того ясныя, что по нимъ и пространство между разливами Кара-узьяка и ближайшимъ къ нему чинкомъ зовется *Дарьямъ*—область рѣки; но дѣйствительно рѣчного русла нѣтъ и подобія, слѣды же теченія заключаются въ весьма низкихъ грядкахъ слоистаго иловатаго песка съ хрящемъ и мелкой галькой, симметрично расположенныхъ на ровной глинистой пустынѣ низкими дугообразными валами, выпуклостью къ западу“. Опираясь на эти указанія, И. В. Мушкетовъ высказалъ предположеніе⁴⁾, что приблизительно на параллели озеръ Тузь-куль и Арныс-куль арало-каспійскіе осадки тянутся на востокъ и покрываютъ собою часть Балхашскаго бассейна. Между тѣмъ для меня нѣтъ никакого сомнѣнія, что Сѣверцовъ видѣлъ къ востоку отъ Перовска слѣды озеръ и руселъ, лежащихъ на мѣстѣ бывшаго теченія Чу (или Сары-су) въ Сыръ-дарью, но отнюдь не мѣсто соединенія Арала съ Балхашомъ.

¹⁾ Сѣверцовъ Н. Горн. Журн., 1860, ч. II, стр. 307.

²⁾ Л. с., стр. 317. Эти данныя повторены у Мушкетова. Туркестанъ, I, 1886, стр. 694.

³⁾ Сѣверцовъ. Пут. по Турк. краю. Слб. 1873, стр. 5—6.

⁴⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ. I, 1886, стр. 695, ср. также стр. 21.

Всѣ доказательства Сѣверцова ограничиваются сдѣланной нами выше выпиской.

Въ 1903 году мною была изслѣдована зап. часть Балхаша, причемъ оказалось, что на берегахъ его нѣтъ никакихъ слѣдовъ арало-каспійскихъ отложений, а фауна озера носитъ совершенно прѣсноводный характеръ соотвѣтственно полной прѣсноводности этого озера ¹⁾. Мало того, аральскихъ отложений я не находилъ не только у Перовска, но гораздо сѣвернѣе—даже около Казалинска, а между тѣмъ фундаментъ церкви Казалинска всего на 5.89 саж. выше уровня Арала (см. выше, стр. 226). Такимъ образомъ о предполагавшемся еще Гумбольдтомъ ²⁾ соединеніи Аральскаго моря съ Балхашомъ въ послѣтретичный періодъ не можетъ быть и рѣчи. Къ тому же взгляду пришелъ и Г. Романовскій, высказавшій, что соединенію Арала съ Балхашомъ должна была мѣшать гряда палеогеновыхъ плоскогорій, идущая отъ Иргиза къ сѣверному концу Каратау ³⁾.

Спутникъ Сѣверцова Борщовъ (1858) нашелъ въ Каракумахъ у Тереклѣй (47°45'N) „въ сѣрозеленомъ песчанистомъ мергельномъ сланцѣ, покрытомъ желтымъ желѣзистымъ пескомъ и подстилаемомъ известковымъ кварцевымъ псаммитомъ, отпечатки листьевъ *Nelumbium?*, *Chara*, какого-то фукоиднаго“ ⁴⁾. Эти наблюденія весьма любопытны, особенно, если подтвердится указаніе на *Nelumbium*, обитающій нынѣ (*N. speciosum*) въ дельтѣ Волги, но совершенно отсутствующій въ бассейнѣ Аральскаго моря ⁵⁾.

Барботъ-де-Марни (1874), посѣтившій западный берегъ моря, упоминаетъ, что на пути между Кызыль-булакомъ и Каска-джуломъ у основанія чинка (обрыва) Усть-урта онъ встрѣтилъ песчаную гряду, возвышающуюся надъ моремъ сажени на 2¹/₂, шириной до полуверсты; она состоитъ изъ песка и галечника различныхъ породъ, входящихъ въ составъ чинка; поверхность ея поросла саксауломъ. „Гряда эта, очевидно, есть прежній береговой валъ, указывающій на то, что Араль имѣлъ прежде и большіе горизонтальные размѣры и большую высоту“ ⁶⁾.

¹⁾ См. мой предъ. отч. о пзсл. оз. Балхаша. Изв. И. Р. Г. О., XL, 1904, стр. 592.

²⁾ Humboldt A. Asie centrale, II, 1843, p. 295.

³⁾ Романовскій Г. Мат. для геол. Турк. I, 1878, стр. 65. Врядъ ли, однако, эта гряда могла мѣшать соединенію Арала съ Балхашомъ. Ср. Никольскій А. Фауна позвон. Балх. котл. Тр. Сиб. О. Е. XIX, 1889, стр. 179. Послѣдній авторъ высказывается противъ недавняго соединенія Арала съ Балхашомъ на основаніи зоогеограф. соображеній (стр. 181).

⁴⁾ Bogzczow E. Würtzb. naturwiss. Zeitschr., I, 1860, p. 288—291.

⁵⁾ Въ ботаническомъ музеѣ Академіи Наукъ имѣется экз. *Nelumbium speciosum*, помѣченный рукой Карелина „Охис“. Самъ Карелинъ никогда ни на Аму, ни на берегахъ Арала не былъ. Согласно указаніямъ Д. И. Литвинова, я тщательно искалъ въ дельтѣ Аму и на берегахъ Арала *Nelumbium*, но не нашелъ его; присутствіе такого замѣтнаго растенія не укрылось бы также отъ вниманія киргизъ, отъ которыхъ я ничего не слышалъ о немъ. Очевидно, надпись Карелина есть результатъ недоразумѣнія.

⁶⁾ Барботъ-де-Марни. Тр. Ар.-Касп. Эксп., VI, 1889, стр. 62.

Нигдѣ болѣе въ своемъ дневникѣ Барботъ-де-Марни, извѣстный своей обстоятельностью, не упоминаетъ про арало-каспійскія отложенія; въ дельтѣ Аму-дарьи они, очевидно, имъ нигдѣ не найдены.

Горн. инж. Яковлевъ (1878), прошедшій Каракумы отъ Каракудука до Каратугая (выше Кармакчей), находилъ въ пескахъ аральскія раковины только на самомъ берегу Аральскаго м., „на всемъ же остальномъ пути не попалось ни одного обломка подобныхъ раковинъ, хотя на поиски ихъ обращалось вниманіе многихъ членовъ экспедиціи“. Авторъ склоненъ объяснять отсутствіе раковинъ „отчасти истирающимъ дѣйствіемъ песковъ, переносимыхъ вѣтромъ; измельченные раковины могли быть впоследствии растворены атмосферными водами“ ¹⁾.

И. В. Мушкетовъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія. Новые пост-плиоценовые осадки арало-каспійскаго типа начинаются, повидимому, между ст. Джалавлы и Терекли (граница Сыръ-дарьи и Тургайск. обл.); между солонцами появляются мощныя горизонтальныя отложенія тонко-слоистаго, слюдистаго, весьма рыхлаго, глинистаго песчаника, содержащаго изрѣдка остатки *Zostera*, прослойки перегноя и обломки *Planorbis*. У ст. Терекли видно налеганіе этихъ песчаниковъ на описанные выше кварцевые песчаники ²⁾. Въ петрографическомъ отношеніи арало-каспійскіе осадки представляютъ въ большинствѣ случаевъ тонкоизмельченный, желтовато-сѣрый, рассыпчатый глинистый песокъ, сильно вскипающій съ соляной кислотой и съ примѣсью буроватой слюды; какъ раковины, такъ и минеральныя частицы мѣстами измельчены до степени ила съ величиной зеренъ не болѣе 0.02 мм. У Тереклей осадки эти болѣе песчанисты, южнѣе, у Сапака и Камышлыбаша—болѣе глинисты ³⁾. Мощность этихъ отложеній у Тереклей и Сапака до 30 ф., обыкновенно же 5—10 ф. Объ арало-каспійскихъ раковинахъ Мушкетовъ говоритъ, что у Тереклей ихъ почти нѣтъ, у Алты-кудука—*Neritina liturata*, у Акъ-джулпаса кромѣ того *Dreissena*, у Сапака преобладаютъ *Cardium edule*, между Сапакомъ и Андреевской всѣ три упомянутые рода. Наибольшее количество ихъ въ полосѣ между Алты-кудукомъ и Головскою ⁴⁾. По мѣрѣ удаленія на востокъ отъ моря количество раковинъ уменьшается. Начиная отъ ст. Головской къ югу арало-каспійскіе осадки совершенно прекращаются, а у ст. Бикъ-баули „появляются новѣйшія песчано-глинистыя отложенія, повидимому, рѣчного происхожденія, такъ какъ въ нихъ находится огромное количество прѣсноводныхъ раковинъ *Anodonta piscinalis* и *A. cellensis*, какія попадались Романовскому въ долину Сыра между Перовскомъ и

¹⁾ Яковлевъ. Изв. И. Р. Г. О. XVI, 1880, стр. 16.

²⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ, I, 1886, стр. 327.

³⁾ I. с., стр. 332.

⁴⁾ I. с., стр. 333.

Джулекомъ" ¹⁾). Эти послѣднія отложенія, несомнѣнно, озерныя и притомъ современныя: въ концѣ 70-хъ годовъ въ посѣщеніе Мушкетова озера у Бикъ-баули были сухими, но въ началѣ XX столѣтія они снова наполнились водой.

Изъ предыдущаго видно, что въ Каракумахъ Мушкетовъ находилъ арало-каспійскія отложенія на ничтожной высотѣ надъ уровнемъ Арала: у Алты-кудука и Акъ-джулпаса раковины лежатъ у самого берега моря, а въ окрестностяхъ Сапака есть мѣста даже ниже уровня Арала. О высотахъ въ Кара-кумахъ см. выше на стр. 138. Высота Тереклей мнѣ неизвѣстна; но во всякомъ случаѣ у Тереклей я арало-каспійскихъ раковинъ не находилъ.

Въ Кызылъ-кумахъ на пути отъ Петроалександровска къ Казалинску Мушкетовъ шелъ въ разстояніи 120—40 верстъ отъ берега Арала. У колодцевъ Джингильды (южнѣе кол. Бай-муратъ) въ барханномъ пескѣ, а также въ подстилающей ихъ песчано-глинистой породѣ найдены створки раковинъ *Anodonta piscinalis* и *A. ponderosa*, а также экземпляры *Hydrobia stagnalis* ²⁾). Эти отложенія Мушкетовъ склоненъ считать за отложенія опрѣсненныхъ частей лимановъ бывшаго Арала: но это могли быть и болѣе новыя рѣчныя или озерныя образованія. Между колодцами Бай-муратъ и Кагазбай, въ 100 верстахъ къ востоку отъ берега Арала, найдены арало-каспійскія отложенія съ *Planorbis*, *Anodonta*, *Hydrobia*, *Lithoglyphus caspius* Кгун., губкой *Metschnikowia tuberculata* Grimm; послѣдніе два зида водятся въ Каспійскомъ морѣ ³⁾; отсюда на пути къ Казалинску также попадались арало-каспійскіе осадки вплоть до колодца Донъ-казганъ (нѣсколько южнѣе русла Куванъ-дары), гдѣ такіе осадки прекратились, но зато замѣчены обнаженія плотныхъ зеленоватыхъ, мѣстами кварцитоподобныхъ песчаниковъ съ прослойками желѣзистаго песчаника и иногда желваками бурого желѣзняка, предположительно мѣлового возраста.—Кызылкумскія отложенія Мушкетовъ считаетъ осадками менѣе соленого моря, чѣмъ каракумскія.

Приаральскія арало-каспійскія отложенія, весьма однообразныя (глинистые пески и песчанистыя глины), по своимъ петрографическимъ и стратиграфическимъ особенностямъ вполне тождественны только съ самыми верхними отложеніями Калмыцкой степи, напр., по Волгѣ у Каменнаго Яра, Енотаевска, у Ергеней ⁴⁾.

¹⁾ Высоты въ Кызылъ-кумахъ извѣстны только по линіи Казалинскъ—Мешекли (Аму выше Питняка) по малонадежнымъ даннымъ, сообщае-

¹⁾ 1. с., стр. 340.

²⁾ 1. с., стр. 664, разрѣзъ на стр. 666.

³⁾ 1. с., стр. 670.

⁴⁾ 1. с., стр. 689.

мымъ Каульбарсомъ ¹⁾; изъ нихъ видно, что колодцы Иркибай, лежащія на Яны-дарьѣ подъ 44° с. ш. въ 100 в. отъ берега Арала, имѣютъ высоту 41 ф. или 12.6 м. надъ Казалинскомъ, что даетъ 27 м. высоты надъ уровнемъ Арала; другое опредѣленіе того же автора дало 22 ф. надъ Казалинскомъ или 21.1 м. надъ Араломъ, тогда какъ швеллировка 1874 г. (мѣст. недоступная) дала, по словамъ Каульбарса, 112 ф. или 34.1 м. абс. высоты, т.-е. на 16 м. ниже уровня Арала, величина совершенно неправдоподобная, если принять во вниманіе, что колодцы лежатъ въ руслѣ бывшей Яны-дарьи. Между этимъ колодцемъ и Казалинскомъ (60 в. отъ берега Арала по прямому направленію) имѣются пункты, лежащія даже ниже уровня Арала; такъ, идя отъ Иркибая на сѣверъ:

	ниже Казалинска.	ниже ур. Арала.
Сары-булакъ	54 футъ	1.9 мет.
Кол. Джебага	107 "	18.1 "
" Акъ-чеганакъ (Ирбай)	148 "	30.5 "
" Утебасъ	80 "	9.8 "

Если эти опредѣленія вѣрны, то мы можемъ ожидать встрѣтить, ар.-касп. отложенія въ Кызылъ-кумахъ далеко отъ берега Арала и тѣмъ не менѣе на ничтожной высотѣ надъ уровнемъ послѣдняго.

Романовскій находилъ арало-каспійскія раковины тоже только „между Казалинскомъ и Акъ-джулпасомъ“ ²⁾. По предположенію этого автора, юговосточный берегъ древняго Арала совпадалъ съ линіей Джулекъ (Сыръ-дарья)—горы Буканъ (Кызылъ-кумы)—Шейхъ-джели (Аму), восточнымъ же и сѣв.-вост. берегомъ служили горы Кара-тау и плоскія возвышенности, идущія отъ Кара-тау по направленію къ Ирризу и отдѣлявшія нѣкогда аральскій бассейнъ отъ балхашскаго ³⁾. Но это, конечно, лишь гадательныя предположенія, въ пользу которыхъ нельзя привести опредѣленныхъ геологическихъ доказательствъ. Изъ ниже-слѣдующаго будетъ видно, что древнему Аралу нѣтъ основаній придавать такіе обширные размѣры.

Н. Wood сообщаетъ, что въ 1874 году онъ видѣлъ на склонахъ Кушкана-тау (въ дельтѣ Аму) „очень ясныя горизонтальныя террасы и омытые водой обрывы, высота коихъ много футъ надъ уровнемъ Арала“ ⁴⁾. На картѣ Хивы того же автора ⁵⁾ высота озера Сары-

¹⁾ Каульбарсъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 588—594, 606. Абс. высоту Казалинска авторъ принимаетъ 149 фут. или 45.4 м., тогда какъ истинная высота 64.5 м. (см. выше стр. 226).

²⁾ Романовскій. Мат. для геол. Турк., I, 1878, стр. 65.

³⁾ I. c., стр. 69, 70.

⁴⁾ Wood H. The Shores of Lake Aral. L. 1876, p. 113.

⁵⁾ Wood H. Journ. R. Geogr. Soc. XLV, 1875, ad p. 367.

куль, нѣсколько ниже Кушкана-тау, показана 28 футъ или 8.5 м. надъ уровнемъ Арала; по картѣ Глуховскаго ¹⁾ Аму-дарья у подножія Кушкана-тау на 8.66 саж. или 18.6 м. выше Аральскаго моря. По мнѣнію Барбота-де-Марни ²⁾ террасы на Кушкана-тау денудационнаго происхожденія, и, судя по его описанію, онѣ очень похожи на террасы у Кара-сандыка (см. выше, стр. 147).

Bateson (1886) ³⁾ находилъ на берегахъ зал. Перовскаго и Сарычеганакъ аральскія отложенія съ *Cardium edule* не выше 15 фут. (= 4¹/₂ м.) надъ уровнемъ Арала. Отложенія съ указанными раковинами найдены этимъ авторомъ на такой же высотѣ на холмахъ у оз. Чумышъ-куль (бывшемъ тогда сухимъ) (у Сапака), на берегахъ оз. Джаксы-кычъ (на картѣ Джаманъ-кычъ-тебисъ) и у оз. Джаманъ-кычъ (у Акъ-джулпаса). Въ Каракумахъ аральскія отложенія встрѣчены только въ пониженныхъ мѣстахъ. Авторъ высказывается противъ принимаемаго многими значительнаго распространенія Арала въ постплюценовый періодъ. У оз. Чалкаръ-тенизъ (въ бассейнѣ Тургая и Иргиза) Bateson не находилъ арало-касп. отложеній. Это наблюденіе весьма важно, такъ какъ со временъ Гумбольдта ⁴⁾ принято считать озера въ бассейнѣ Тургая за остатокъ недавно бывшаго здѣсь Аральскаго моря ⁵⁾.

2. Собственные наблюденія.

Перехожу теперь къ собственнымъ наблюденіямъ надъ распространеніемъ арало-каспійскихъ образованій на берегахъ Арала, причемъ замѣчу, что этому предмету я всегда во время поѣздокъ посвящалъ особенное вниманіе, рассчитывая на берегахъ Арала найти террасы, подобныя описаннымъ Джильтбертомъ и Ресселемъ для L. Vonnepville и L. Lahontan въ Сѣв. Америкѣ, и другіе слѣды бывшаго болѣе высокаго стоянія уровня. Однако, ожиданія мои не оправдались; нигдѣ на значительной высотѣ не оказалось ни арало-каспійскихъ террасъ, ни какихъ-либо другихъ слѣдовъ Арало-Каспія, какъ это видно изъ слѣдующаго обзора.

¹⁾ Глуховской А. Пропускъ водъ Аму-дарьи. Спб. 1893.

²⁾ Барботъ-де-Марни. Тр. Ар.-Касп. эксп. VI, 1899, стр. 67.

³⁾ Bateson W. Proc. Roy. Soc. London, XLVI (1889), 1890, p. 205; Trans. R. Soc. London, v. 180 B (1889), 1890, p. 300.—Я ознакомился со статьями этого автора тогда, когда вся настоящая глава была уже написана.

⁴⁾ Humboldt A. Asie centrale, II, 1843, p. 138.

⁵⁾ См. напр. Peschel O. Neue Probleme d. vergl. Erdkunde. 3. Aufl., I. p. 1878, p. 173. Также П. П. Сушкннъ, недавно посѣтившій оз. Чалкаръ-тенизъ, склоненъ считать его остаткомъ арало-касп. моря (см. Птицы Сред. Кырг. степи. М. 1908, стр. 63, 782—3), однако, и этотъ изслѣдователь не нашелъ арало-касп. моллюсковъ ни въ самомъ озерѣ, ни на берегахъ его.

Арало-каспійскіе осадки на берегахъ Арала выражены конгломератами, ракушечниками, песками, глинистыми песками и рѣже сѣрыми глинами. Мощность этихъ, очевидно, мелководныхъ отложений, насколько можно прослѣдить, невелика. Шоколадныя и бурныя глины, характерныя для Калмыцкой степи и низового Поволжья, здѣсь отсутствуютъ.

На о. Меншикова (см. выше, стр. 181) между прибрежными дюнами подъ пескомъ, на высотѣ, не превышающей современную высоту Арала, найденъ ракушечникъ изъ громаднаго скопленія мелкихъ *Cardium edule*, *Hydrobia stagnalis*, *Neritina liturata*, *Dreissena polymorpha*, *D. caspia*, ¹⁾ *Monodacna edentula* Pall., *Micromelania spica* Eichw., *M. elegantula* Dyb., *M. dimidiata* Eichw., *Caspia grimmeri* Dyb. ²⁾, *Clessinia pallasi* Dyb. ³⁾—все формы, и нынѣ живущія въ Каспій.

На зап. берегу о. Токмакъ-ата древніе береговые валы изъ песчанниковой гальки лежатъ на высотѣ 4 м. Слоистыя песчанныя арало-касп. образованія залегаютъ здѣсь на еще меньшей высотѣ (см. стр. 180 и таб. V).

На о. Николая на внутренней сторонѣ сѣв.-вост. мыса терраса на высотѣ 4 м. (см. рис. на стр. 467), а на наружной 3—4 ряда береговыхъ валовъ изъ крупной гальки высотой до 3 м.; промежутки между валами заросли саксауломъ (см. стр. 202 и рис. тамъ же). На южномъ берегу въ средней части терраса съ аральскими раковинами на высотѣ до 3½ м. (см. стр. 164). На восточномъ берегу на высотѣ 3 м. терраса, устланная *Neritina liturata*. Поверхность о. Николая глинистая, возвышающаяся всего метровъ на 10 надъ уровнемъ Арала, но внутри острова нигдѣ нѣтъ на поверхности арало-касп. раковинъ ⁴⁾; только на берегахъ, какъ мы видѣли, находятся слѣды арало-каспійскаго моря на высотѣ 3—4 метровъ. Отмѣтимъ, что въ зап. части южной бухты арало-касп. отложения (съ *Micromelania* и др., но безъ *Cardium edule*) обнажаются и ниже современного уровня Арала (см. стр. 164).

На о. Константина (нѣсколько южнѣе Николая) находится прежній береговой валъ высотой въ 4 м., устланный гальками и большими *Cardium edule* (высота 32 мм., длина 38 мм.).

О. Лазарева, возвышающійся не болѣе 1 м. надъ уровнемъ Арала, сложенъ изъ песчаника, переполненного отпечатками *Cardium* и *Dreis-*

¹⁾ Мои опредѣленія.

²⁾ Опредѣленія А. А. Остроумова. Науч. Рез. Ар. Э., в. 7, 1907, стр. 20. Въ цитированномъ мѣстѣ ошибочно сказано, что перечисленные моллюски найдены въ драгировочномъ матеріалѣ у о. Меншикова: они взяты на самомъ островѣ. Упоминаемая тамъ же *Dr. eichwaldi* Issel (форма ашшеронскаго яруса!) взята мной у г. Нурлубай у Сапака.

³⁾ Опредѣленіе В. В. Богачева, за которое приношу искреннюю благодарность.

⁴⁾ На сѣв.-зап. песчаномъ мысу раковины *Cardium edule* и *Dreissena pol.* простираются на болѣе значительное разстояніе отъ берега, но все же онѣ лежатъ на ничтожной высотѣ надъ уровнемъ Арала.

sena,—какихъ видовъ, мнѣ неизвѣстно. Этотъ песчаникъ уходитъ ниже уровня Арала (см. стр. 167).

На обрывистомъ западномъ берегу моря мѣстами видны 2 или 3 террасы на довольно значительной высотѣ надъ уровнемъ моря, напр. подъ 45°N одна терраса на высотѣ 2—3 м. надъ уровнемъ Аральскаго моря, другая на 67 м., третья на 132 м. и, наконецъ, плато Усть-урта на 153 м.; изъ этихъ террасъ 2-я и 3-я никогда не служили берегомъ Арала: это уступы, образовавшіеся благодаря сползанію известняковъ на мѣстѣ выхода источниковъ надъ непроницаемыми глинами; мѣстами кромѣ того встрѣчаются денудационные уступы, получившіе начало вслѣдствіе неравномѣрнаго вывѣтриванія сарматскихъ известняковъ. Никакихъ слѣдовъ бывшаго стоянія моря на этихъ (высокихъ) террасахъ не замѣтно: нѣтъ ни арало-каспійскихъ раковинъ, ни подмытыхъ волненіемъ утесовъ, ни береговыхъ валовъ изъ галекъ, ни дюнь, ни обнажившихся подводныхъ склоновъ, ни другихъ типичныхъ береговыхъ образованій. Только нижнюю террасу на высотѣ 2—3 м. надъ уровнемъ моря нужно считать прежнимъ береговымъ валомъ: она состоитъ изъ конгломерата. На м. Акъ-суатъ (43°43'N) отмѣчены береговые террасы на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ Арала ¹⁾.

На сѣверныхъ обрывистыхъ берегахъ моря нигдѣ не встрѣчалось террасъ и раковинъ выше, чѣмъ въ 4 м. надъ уровнемъ Арала: въ заливѣ Кумъ-суатъ (сѣв.-западный уголъ моря) на высотѣ 3½—4 м. террасы изъ гальки, мѣстами подъ ними на высотѣ 1½ м. надъ ур. Арала обнажается песчано-глинистая порода съ *Dreissena polymorpha* и *Neritina liturata* толщиной въ 30 см. На западномъ берегу залива Перовскаго на высотѣ 4 м. береговой валъ съ раковинами.

Такимъ образомъ на островахъ, а также на западныхъ и сѣверныхъ обрывистыхъ берегахъ нигдѣ нѣтъ арало-каспійскихъ отложений выше 4 м. надъ современнымъ (1901) уровнемъ Арала.

Къ сѣверному берегу моря примыкаютъ три обширныхъ песчаныхъ площади: Большіе Барсуки, Малые Барсуки и Кара-кумы. Въ 1906 году я прошелъ Б. Барсуки вдоль отъ южнаго ихъ конца (пески Джидели) и до озера (и станціи Ташкен. ж. д.) Челкаръ ²⁾ и на этомъ пути нигдѣ не встрѣчалъ арало-каспійскихъ образованій; самые пески, по моему мнѣнію, въ значительной степени получили происхожденіе отъ разрушенія третичныхъ желѣзистыхъ песчаниковъ. Пески М. Барсуки я прошелъ (1906) поперекъ у самаго южнаго ихъ конца въ нѣсколькихъ только верстахъ отъ берега зал. Перовскаго и не нашелъ и

¹⁾ Ср. также выше (стр. 499) наблюденія Барботъ-де-Марни надъ высотой террасъ по западному берегу моря.

²⁾ См. статью мою: Замѣтка о пескахъ Б. Барсуки къ сѣв. отъ Аральскаго моря. „Почвовѣдніе“. 1907.

здѣсь арало-каспійскихъ раковинъ. Напротивъ того, въ Кара-кумахъ встрѣчаются въ изобиліи такія раковины, но нужно имѣть въ виду, что онѣ сосредоточены или у самаго берега моря, или, если вдали отъ моря, то на берегу и на днѣ котловинъ, уровень которыхъ или на одномъ уровнѣ съ Араломъ, или даже ниже, и лишь рѣдко раковины встрѣчаются на высотѣ въ нѣсколько метровъ выше уровня Арала. Самый южный пунктъ, гдѣ мнѣ въ Кара-кумахъ встрѣчались арало-каспійскія раковины—это верстахъ въ двухъ южнѣе почт. ст. Андреевская (сѣвернѣе ст. ж. д. Камышлы-башъ; высоты см. на стр. 138): нигдѣ южнѣе раковины не попадались—ни у Казалинска, ни на всемъ пути отсюда до Ташкента. Особенно много раковинъ у Сапака по направлению къ Акъ-джулпасу и къ Андреевской—здѣсь ихъ отмѣчали и всѣ проходившіе путешественники. Отсюда, отъ озера Чумышъ-куль (о немъ см. выше, стр. 206 и 385—6) на сѣверъ идетъ рядъ низинъ къ солонцамъ Джаманъ-кычъ и Джаксы-кычъ ¹⁾. Я посѣтилъ эти мѣста въ іюнѣ 1901 года. Въ это время обширная котловина Чумышъ-куль, бывшая много лѣтъ сухой и представлявшая самосадочное соляное озеро, откуда еще въ 1895 году брали соль, почти совсѣмъ наполнилась водой изъ Аральскаго моря черезъ протокъ длиной въ $21\frac{3}{4}$ версты. Этотъ протокъ при устьѣ имѣлъ въ ширину отъ 10 до 20 саж., и мѣстами берега его представляли обрывы до 3 м.; на берегахъ всюду были въ изобиліи раковины *Cardium edule*, *Dreissena polymorpha* и *Neritina liturata*. Длиннымъ мысомъ озеро раздѣлялось (въ 1901 г.) на двѣ части: на западную, которая наполнилась водой уже за нѣсколько лѣтъ до моего посѣщенія, и восточную, которая еще весной 1901 года садила соль; но съ первыхъ чиселъ іюня 1901 г. вода начала заливать почтовый трактъ, пролегавшій по вышеуказанному мысу, и къ концу іюня ст. ст. (23-го) стала проникать уже на старый, т. е. кузнецовскій трактъ, проложенный по восточной окраинѣ восточной котловины Чумышъ-куля; такимъ образомъ и эта котловина теперь оказалась залитой, и озеро приобрѣло конфигурацію, какую оно имѣетъ на картахъ конца 40-хъ годовъ. Близъ мѣста впаденія въ озеро протока, идущаго отъ Аральскаго моря (у Акъ-джулпаса) къ оз. Чумышъ-куль, находится возвышенность Ханъ-туртъ-куль высотой въ 20 метровъ надъ уровнемъ озера; поверхность и склоны ея устланы множествомъ обломковъ нижнетретичной *Ostrea cf. flabellula*, на высотѣ же около 8 метровъ ²⁾ надъ уровнемъ озера (слѣд. и моря) лежатъ на склонахъ ея раковины *Cardium edule*—это наибольшая высота, на которой мнѣ попадались на берегахъ Арала арало-каспійскія раковины. Такъ какъ это единственное

¹⁾ Этотъ большой солонецъ, лежащій противъ ст. Аральское м., обозначается на картахъ неправильно какъ Джаманъ-кычъ.

²⁾ Желательно, чтобы это глазомерное опредѣленіе было проверено.

мѣсто, гдѣ встрѣчены такъ высоко ар.-касп. отложенія, то возможно, что они были сдвинуты сюда прибрежнымъ льдомъ арало-каспійскаго Чумышъ-куля.

Верстахъ въ трехъ отъ ст. Сапакъ по старому (кузнецовскому) тракту начинаются низины, сообщающія оз. Чумышъ-куль съ солонцомъ Джалпакъ-соръ у г. Нурлубай, а отсюда идущія къ солонцу Джаксы-кмычъ. Низины эти представляютъ среди окружающихъ бархановъ и глинистыхъ холмовъ только ничтожныя углубленія длиной до 1 версты, шириной въ 300—500 метровъ; такія широкія низины называются киргизами *лдый*; иногда онѣ чередуются съ узкими ложбинами (*узакъ*)—въ 20—30 м. ширины и 50—100 мет. длины. Отъ солонца Джалпакъ-соръ идетъ очень длинный, версты въ двѣ—три, узакъ, а далѣе до солонца Джаманъ-кмычъ идутъ низины, перемежающіяся съ солонцами. Всѣ описанныя низины и берега солонцовъ въ изобиліи покрыты раковинами *Cardium edule* и *Dreissena polymorpha*. Въ одномъ мѣстѣ по близости Джалпакъ-сора я нашелъ *Cardium edule*, *Dreissena polymorpha*, *Neritina liturata* и *Hydrobia stagnalis* не на поверхности, а въ слоѣ сѣрой глины.

Описываемыя арало-каспійскія отложенія тянутся до озера Джаксы-кмычъ (на картахъ Джаманъ-кмычъ). По словамъ киргизъ, это озеро низинами соединено съ ложбинами у г. Терменбесъ. Дѣйствительно, какъ показали желѣзнодорожныя нивелировки, у Терменбеса имѣются котловины съ дномъ на 2 метра ниже уровня Арала, и при дальнѣйшемъ повышеніи моря вода, конечно, можетъ залить ихъ—и, вѣроятно, онѣ нѣкогда были дномъ моря.

Теперь перейдемъ къ арало-каспійскимъ отложеніямъ въ низовьяхъ Сыръ-дарьи ¹⁾. Въ прибрежныхъ обнаженіяхъ этой рѣки у Казалинска (157 верстъ по рѣкѣ отъ устья, высота 14¹/₂ м. надъ уров. Арала), въ окружающей Казалинскъ степи ²⁾, а равно и въ колодцахъ (до 10 метровъ глубиной) въ самомъ городѣ я никогда не находилъ арало-каспійскихъ раковинъ.

И ниже Казалинска берега Сыръ-дарьи по большей части пологіе, но только у Канъ-уткуля, въ 45 в. отъ устья рѣки, мнѣ встрѣтились у самого уровня рѣки на правомъ берегу большія раковины *Dreissena polymorpha* (разности, близкой къ *aralensis*), а лѣвый песчанистый низкій берегъ устья здѣсь многочисленными *Cardium edule*, *Dreissena pol.* и *Ner. lit.* Уровень рѣки здѣсь, считая ея паденіе въ 0.000076 саж.

¹⁾ Описаніе низовьевъ Сыръ-дарьи см. выше, стр. 183—185.

²⁾ Степь понижается отъ Сыръ-дарьи, и у ст. ж. д. „Казалинскъ“ высота ея всего 13.2 м. надъ Араломъ (см. стр. 188, также 185).

на сажень ¹⁾, составить 3.2 м. надъ уровнемъ Арала; высота залеганія здѣсь ар.-касп. отложеній $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ м. надъ ур. Арала.

Въ нѣсколькихъ верстахъ выше Канъ-уткуля долина Сыръ-дарьи соединяется съ оз. Камышлы-башъ, которое, несомнѣнно, нѣкогда составляло берегъ Аральскаго моря; уровень этого озера въ 1903 г. былъ по нивелировкѣ на 4 м. выше ур. Арала (см. стр. 184).

Ниже Канъ-уткуля на берегахъ Сыръ-дарьи повсемѣстно встрѣчаются арало-касп. отложенія въ видѣ песковъ, рѣже песчанистыхъ глинъ. На мѣстности Кара-джаръ на лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи противъ середины ос. Канъ-арала на песчаныхъ холмахъ находятся разбросанные куски кварцитоподобнаго песчаника, какой выходитъ въ холмахъ въ долину Аргирекъ и относится здѣсь къ ооцену(?). Въ пескахъ на Кара-джарѣ—не потерявшія еще окраски раковины *Neritina liturata* и осколки *Dreissena polymorpha*. Среди песка находятся рыхлые известковистые бѣлые куски туфа (акъ-кыршъ по киргизски) съ раковинками мелкихъ *Hydrobia*. На мѣстности Станъ („Бекетаевы мазарки“) виденъ на уровнѣ 3 метровъ надъ рѣкой (между 4 и 5 мет. надъ уровнемъ моря) обрывъ арало-каспійскаго моря съ раковинами *Cardium edule*, *Dreissena polymorpha*, *Neritina liturata* (не потерявшей еще своей окраски), прикрытый мѣстами современными отложеніями съ *Planorbis*. На Кызылъ-джарѣ обрывъ высотой въ 12.3 метровъ надъ наивысшимъ горизонтомъ рѣки (1901, 21 іюля ст. ст.), или 14 м. надъ уровнемъ Арал. м., изъ глинисто-песчанистой породы безъ слѣда арало-каспійскихъ ископаемыхъ. У подножія въ прибрежныхъ разливахъ подъ слоемъ въ 2—4 савт. озерныхъ отложеній находится песокъ съ упомянутыми *Cardium*, *Dreissena*, *Neritina*. Очевидно, здѣсь еще очень недавно было море. Отсюда до устья въ 1900 году было 17 верстъ. Высота наивысшаго горизонта Сыръ-дарьи у Кызылъ-джара надъ уровнемъ Аральскаго моря 1.4 метра. Ниже Кызылъ-джара въ пескахъ по лѣвой сторонѣ (Шаланды, Акъ-кумъ) повсюду аральскія раковины. На ур. Шаланды—громадный барханъ длиной въ 1 вер. и высотой до 16 м., происшедшій отъ разрушенія вѣтромъ арало-каспійской песчанистой глины.

Итакъ, на берегахъ Арала арало-каспійскія отложенія залегаютъ не выше $3\frac{1}{2}$ —4 м. надъ уровнемъ Арала (1899—1902 г.), т.-е. на абсолютной высотѣ въ $53\frac{1}{2}$ —54 м. или высотѣ надъ Каспіемъ 79— $79\frac{1}{2}$ м.

Къ сѣверу отъ моря, по топографіи мѣстности, арало-касп. осадки могутъ распространяться только по низинамъ на недалекое разстояніе отъ современнаго берега Арала; на сѣв.-восточныхъ берегахъ Арала

¹⁾ На стр. 123 опечатка: вмѣсто на 1 в. слѣдуетъ понимать на 1 саж.

47° с. ш. и 32° в. д. можно считать (мѣстами) крайнимъ предѣломъ распространенія арало-касп. моря; въ низовьяхъ Сыръ-дарьи оно шло не выше Райма; нѣсколько далѣе, быть можетъ, ар.-касп. осадки распространяются въ прилегающей къ морю полосѣ Кызылъ-кумовъ.

Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть высоты залеганія интересующихъ насъ образованій къ юго-западу отъ Арала, въ *Сары-камышской котловинѣ*, водная поверхность коей опускается на 41 м. ниже уровня океана, представляя собой такимъ образомъ самую рѣзкую депрессию во всей арало-каспійской странѣ. Дно этой котловины, повидимому, сбросового происхожденія, опускается до 47 м. ниже ур. океана. Мы позволимъ себѣ заимствовать описаніе береговъ этого бассейна изъ чрезвычайно важныхъ для нашихъ цѣлей результатовъ изслѣдованій и нивелировокъ осенью 1881 г., изложенныхъ въ мало распространенной книгѣ г. Глуховского ¹⁾.

„По мѣсту нахожденія прѣсноводныхъ раковинъ и галекъ, а равно по положенію два начала Узбоя, служившаго истокомъ водъ Сары-камышскаго озера въ Каспійское море, нужно полагать, что горизоны древняго Сары-камышскаго озера, во время соединенія Аму-дарьи съ Каспійскимъ моремъ, *были отъ 1.5 до 2 саж. выше настоящаго уровня Аральскаго м.* Границы древняго Сары-камышскаго озера, вѣроятно, были слѣдующія: на востокъ оно простиралось до возвышенностей Нурумъ-кры и Тарымъ-каля; на юго-востокъ, омывая западный чинкъ горы Зенги-баба, оно доходило до возвышенностей Ишекъ-авкренъ-кыр; съ сѣвера и съ запада границу древняго Сары-камышскаго озера составляла возвышенность Усть-уртъ, а южную границу трудно опредѣлить точно въ настоящее время. Можно предполагать только, что ее составляли сѣв.-зап. отроги Ишекъ-авкренъ-кыр, несчастья возвышенности Кокъ-наватъ и Акъ-наватъ, т. е., что оно простиралось на югъ примѣрно до параллели кох. Чарышлы (41°10'). Далѣе къ югу продолженіе древняго озера составляло рядъ озеръ и плесовъ самыхъ разнообразныхъ очертаній“ (стр. 192—3).

„Въ настоящее время дно древняго Сары-камышскаго озера находится въ слѣдующемъ видѣ: восточная окраина, на протяженіи 20—25 верстъ на западъ отъ возвышенностей Тарымъ-каля, на сѣверъ до конца Даудана и на югъ до Канга-кыръ представляетъ ровную и почти горизонтальную поверхность, высота которой измѣняется отъ 0 до 1.5 саж. надъ уровнемъ Аральскаго м. Самое глубокое мѣсто котловины находится въ сѣверной его части. Здѣсь находятся два солевыхъ озера Сары-камышъ. Они прежде соединялись неширокимъ протокомъ, около 50 саж. ширины, который теперь (осень 1881 г.) пересохъ и обратился въ полосу солужидкой, соленой грязи. По длинѣ своей озера расположены съ сѣвера на югъ. Площадь ихъ поверхности занимаетъ около 130 кв. верстъ. Горизонтъ дна озеръ ниже горизонта Аральскаго м. на 42.11 саж. или ниже Каспійскаго на 5.72 саж. Наибольшая глубина воды въ озерахъ отъ 2.5 до 3 саж. На разстояніи одной версты отъ горизонта Сары-камышскихъ озеръ мѣстность поднимается до 6—10 саж. и далѣе остается, въ общемъ, горизонтально, такъ что дно древняго озера представляетъ громадную равнину, простирающуюся на югъ

¹⁾ Глуховской А. Пропускъ водъ Аму-дарьи по старому ея руслу въ Каспійское м. Спб. 1893, стр. 192—193, 183—189.

версть на 30, на востокъ версть на 8, на западъ версть на 15 отъ горизонта существующихъ озеръ. На этой равнинѣ мѣстами встрѣчаются отдѣльныя возвышенности, какъ каменистыя, такъ и песчаныя, образовавшіяся по высыханіи озера. Залежи осадочной соли встрѣчаются только по близости нынѣ существующихъ озеръ, причемъ толщина слоя соли незначительна. Обстоятельство это указываетъ на то, что въ водѣ древняго Сары-камышскаго озера содержалось незначительное количество соли, такъ что, если бы въ настоящее время заполнить Сары-камышскія озера водою, то, надо полагать, вода въ нихъ не была бы соленюю. Кромѣ этого, есть и другое свидѣтельство о бывшей прѣсной водѣ древняго озера. На западномъ скатѣ котловины, начиная отъ дороги отъ колодцевъ Сары-камышъ на колоды Узунъ-кую, на Усть-уртѣ, къ югу встрѣчается масса слѣдовъ старыхъ оросительныхъ арыковъ и ямъ для помѣщенія чигирей на мѣстности, находящейся на 16—18 саж. ниже горизонта Аральскаго м.⁴ (стр. 188—9).

Изъ предыдущаго мы можемъ сдѣлать весьма важные выводы относительно Арала въ эпоху отложенія арало-каспійскихъ осадковъ:

1) Какъ въ бассейнѣ Арала, такъ и въ бассейнѣ Сары-камышскаго озера арало-касп. осадки поднимаются на одну и ту же высоту: $3\frac{1}{2}$ —4 м. надъ современнымъ уровнемъ Арала.

2) Слѣдовательно, въ арало-каспійскую эпоху Аралъ и Сарыкамышъ были соединены (черезъ котловину Айбугиръ).

3) Такъ какъ начало Узбой лежитъ на томъ же уровнѣ, до котораго доходятъ арало-касп. осадки, т.-е. на $3\frac{1}{2}$ —4 м. надъ современнымъ Араломъ, то очевидно, что арало-сарыкамышскій бассейнъ былъ соединенъ съ Узбоемъ, а черезъ его посредство съ Каспіемъ.

4) Очевидно, Аральское море никогда не могло имѣть уровеньъ болѣе 4 м. надъ современнымъ (или около 80 м. надъ Каспіемъ), такъ какъ излишекъ водъ противъ изогипсы $+4$ м. сейчасъ же долженъ былъ получить истокъ въ Каспійское черезъ Сарыкамышскій бассейнъ и Узбой ¹⁾.

5) Когда Каспійское море послѣ трансгрессіи стало отступать и понижать свой уровень, Аралъ, естественно, долженъ былъ сдѣлаться проточнымъ озеромъ, получившимъ черезъ Узбой стокъ въ Каспійское море. Уровень арало-сарыкамышскаго бассейна поддерживался на приблизительно одной и той же высотѣ, такъ какъ онъ питался водами впадавшихъ въ него Сыра и Аму ²⁾.

6) Получивъ истокъ, арало-сарыкамышскій бассейнъ долженъ былъ

¹⁾ Замѣтимъ, что на это обратилъ вниманіе еще въ 1879 году В. Лохтинъ въ своей интересной брошюрѣ „Рѣка Аму и ея древнее соединеніе съ Касп. моремъ“. Спб. 1879, стр. 1—92, въ которой онъ, пользуясь данными нивелировки Столѣтова 1874 г., выводитъ, что мѣстность у „мыса Усть-урта“ въ Сарыкамышской котловинѣ лежитъ почти на одной высотѣ съ уровнемъ Арала и что поэтому уровень Арала не могъ быть значительно выше настоящаго положенія, иначе весь излишекъ воды направился бы черезъ Сары-камышъ въ Каспійское море (стр. 68, 84, 86).

²⁾ О томъ, что Аму-дарья всегда должна была нести главную массу своихъ водъ въ Аральское м., см. ниже.

опредѣлить. (Слегка осолоненные участки могли сохраниться въ болѣе или менѣе замкнутыхъ бухтахъ, стоявшихъ въ сторонѣ отъ общей циркуляціи водъ). Подтвержденіемъ сказанному служитъ то, что отложенія сары-камышскаго бассейна, какъ указано Глуховскимъ, содержатъ очень мало солей.

7) Съ теченіемъ времени ланосы Аму-дарьи раздѣлили арало-сарыкамышскій бассейнъ на два—аральскій и сарыкамышскій. Когда вслѣдствіе измѣненія климатическихъ условій, уровень Арала понизился на 3—4 м., онъ совершенно потерялъ сообщеніе съ сарыкамышскимъ бассейномъ и сталъ замкнутымъ озеромъ, а сары-камышскій бассейнъ почти совершенно осушился.

Если Аралъ подыметъ свой уровень еще на 3—4 м., онъ снова соединится съ сары-камышскимъ бассейномъ и снова получитъ черезъ Узбой истокъ въ Касп. море.

Въ предыдущихъ разсужденіяхъ мы исходили изъ молчаливаго допущенія, что Каспійское м. въ арало-каспійскую эпоху имѣло тотъ же уровень, что и Аральское. Но это требуетъ доказательства. Разнымъ образомъ нужно сказать нѣсколько словъ и относительно Узбоя. Къ этому мы и переходимъ.

3. Уровень Каспійскаго и Чернаго морей въ арало-каспійскую эпоху.

Еще недавно принималось, что въ арало-каспійскую эпоху Каспійское море простиралось до нижней Камы, вплоть до абсолютной высоты 140—160 м. ¹⁾ Однако, Н. И. Андрусовъ указалъ, что тѣ осадки, которые прежде на Средней Волгѣ считались арало-каспійскими (пост-пліоценовыми), на самомъ дѣлѣ гораздо болѣе древняго возраста, по всѣмъ вѣроятіямъ,—*меотическаго* (верхній міоценъ); настоящимъ же пост-пліоценовыя каспійскія отложенія не идутъ на Волгѣ выше 50°—51° с. ш., т.-е. до раіона Камышинъ—Саратовъ ²⁾.

О каспійскихъ отложеніяхъ по нижней Волгѣ за послѣднее время накопилась довольно большая литература, что же касается береговъ самого Каспійскаго моря, то свѣдѣній съ одной стороны мало, а съ другой—они разбросаны, почему нижеслѣдующій обзоръ, думается, будетъ небезполезенъ.

Собранныя мною данныя обнаруживаютъ слѣдующій результатъ,

¹⁾ Литературу и подробный обзоръ работъ по арало-касп. отложеніямъ на Волгѣ см. у: П. Православлевъ. Мат. къ познанію нижневолжскихъ каспійскихъ отложеній. Варшав. Унив. Изв., 1906, № 4 слѣд.

²⁾ Андрусовъ Н. Акчагыльскіе пласты. Труд. Геол. Ком., XV, № 4, 1902, стр. 95 сл.—Die mäotische Stufe. Зап. Минер. Общ., XLIII, 1906, p. 374.

который теоретически, казалось бы, самъ собою разумѣется, практически же оказывается довольно неожиданнымъ: *арало-каспійскія отложения на берегахъ Каспія поднимаются на ту же высоту, что и на берегахъ Арала* ¹⁾, т.-е. до 54 м. абсолютной высоты, или 80 м. надъ уровнемъ Касп. моря.

А. М. Коншинъ на вост. побережьи Каспійскаго моря наблюдалъ на западномъ склонѣ Б. Балхана на высотѣ 30—40 саж. (максимумъ на 40 саж. = 85 мет.) надъ уровнемъ Каспія береговые валы, сложенные изъ окатанныхъ галекъ „съ створками *Cardium* и *Neritina*“ ²⁾; на такомъ же уровнѣ (30—40 с.) на М. Балханѣ у Андина. Эти же данныя насчетъ Б. и М. Балхана вполне подтверждаетъ и Н. И. Андрусовъ: на Б. Балханѣ на оконечности Шахлу-буруна онъ видѣлъ каспійскую террасу на высотѣ, судя по 2-й топографической верстной картѣ, между 30 и 40 саж. надъ Каспіемъ ³⁾ и древніе береговые валы у подножія Лама-буруна приблизительно на изогипсѣ 40 саж. (= 85 м.) ⁴⁾. На М. Балханѣ у колодцевъ Шорджа найдены отпечатки неритинъ на высотѣ, судя по картѣ, 30—35 саж. ⁵⁾. Наконецъ, вокругъ красноводскаго плато арало-каспійскія отложения, по наблюденіямъ Андрусова, не встрѣчаются нигдѣ выше 40 саж. надъ Каспіемъ ⁶⁾.

По изслѣдованіямъ К. Калицкаго въ сѣв.-вост. части Дагестанской обл. и на прилегающей окраинѣ Терской древняя береговая линія съ каспійскими *Cardium* и *Dreissena*, соответствующая наивысшему стоянію Каспія, лежитъ на высотѣ 86 м. надъ нынѣшнимъ уров. Касп. моря ⁷⁾. Д. В. Голубятниковъ находилъ въ южной части Дагест. обл. (басс. Рубисъ-чая) древнія каспійскія отложения съ *Dreissena polymorpha*, *D. rostriformis*, *Cardium crassum*, *Neritina*, *Clessinia*, *Micromelania*, на

¹⁾ См. выше, стр. 510.

²⁾ Коншинъ А. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 1, 1897, стр. 73; см. также таб. VIII, гдѣ приведена съемка и нивелировка этихъ валовъ, повидимому, по 2-верстной топогр. картѣ.

³⁾ Андрусовъ Н. Мат. для геологін Закасп. обл., ч. 1. Тр. Ар. Касп. Эксп. VII, 1905, стр. 46.

⁴⁾ Л. с., стр. 78. ⁵⁾ Л. с., стр. 88.

⁶⁾ Л. с., стр. 123; ср. также Андрусовъ Н. О древнихъ береговыхъ линіяхъ Каспійскаго моря. Ежег. Геол. и Мин. Росс., IV, 1900, стр. 3—7: особенно ясно выражена на сѣв. берегу Балханскаго зал. береговая линія, совпадающая съ изогипсомъ 30 саж. (64 м.) надъ Каспіемъ. Кромѣ того видны валы и на 10 саж. W. M. Davis (A journey across Turkestan. Explorations in Turkestan, 1903, under R. Pumpelly, Washington, 1905, p. 33—34) упоминаетъ о террасахъ у Красноводска на высотѣ 8, 20, 35, 45, 60, 115, 135, 185 и 210 футовъ (= 64 м.) надъ Касп. м. У ст. Джебель на 250 ф. (р. 34, fig. 21).

⁷⁾ Цитировано по Н. Соколовъ. Къ исторіи причерноморскихъ степей съ конца третичнаго періода. Почвовѣдніе. (1904), 1906, № 3, стр. 83. Въ отчетѣ г. Калицкаго (Геол. изсл. въ окрест. Петровска Дагест. обл., въ 1901 г. Изв. Геол. Ком. XXI, 1902, стр. 693—4) я нахожу, что онъ наблюдалъ древнія каспійскія отложения (безъ *Cardium edule*) на абс. высотѣ 30 саж., т.-е. на 90 м. надъ уровнемъ Каспія.

высотѣ 78 м. надъ современнымъ Каспіемъ ¹⁾. Н. Барботъ-де-Марни (млад.) обнаружилъ въ Темиръ-ханъ-шуринскомъ округѣ между Петровскомъ и Карабудахъ-кентомъ арало-каспійскія отложенія съ *Dreissena rostriformis*, *D. polymorpha*, *Cardium catillus*, *Hydrobia stagnalis* и *Neritina liturata* на высотѣ 40—45 саж., т.-е. 85—96 метровъ надъ Каспіемъ ²⁾. Первая величина (40 саж.) хорошо сходится съ данными прочихъ изслѣдователей, вторая же (45 саж.) нѣсколько велика, но это опредѣленіе, очевидно, не претендуетъ на абсолютную точность. На высотѣ 40 саж. надъ Каспіемъ найдены тѣ же ископаемыя на берегу р. Шурь-озень (у Кумтеркале, у Петровска) ³⁾.

Sjögren ⁴⁾ приводитъ для Апшеронскаго пол. максимальную высоту арало-каспійскихъ отложеній въ 115 мет. надъ уров. Каспія (89 м. абс. выс.), но такъ какъ эта мѣстность принадлежитъ къ области новѣйшихъ дислокацій, то, какъ отмѣтилъ Н. А. Соколовъ, эти данныя не могутъ въ интересующемъ насъ вопросѣ быть признаны имѣющими значеніе. Д. В. Голубятниковъ ⁵⁾ отмѣчаетъ для Апшеронскаго пол. не дислоцированныя „арало-каспійскіе слои“ съ *Cardium crassum* и *Dreissena polymorpha* на высотѣ „96 м. и 186 1/4 м.“ Подробностей не приведено. Дѣйствительно ли эти слои арало-каспійскіе, если только они не дислоцированы, кажется нѣтъ сомнительнымъ.

Эти данныя показываютъ замѣчательное совпаденіе съ результатами изслѣдованій И. В. Мушкетова надъ распространеніемъ арало-каспійскихъ отложеній въ предѣлахъ Калмыцкой степи Астраханской губ.; именно, у подножія Ергеней эти отложенія занимаютъ низменную степь и нигдѣ не поднимаются выше 50 м. абсолютной высоты ⁶⁾.

Такъ какъ и на берегахъ Сары-камышъ слѣды прежняго стоянія Аральскаго моря найдены не выше, чѣмъ на 4 1/4 метрахъ надъ нынѣшнимъ уровнемъ Арала, т.-е. на 54 м. абсолютной высоты (см. выше, стр. 508), то совокупность этихъ трехъ фактовъ—нахожденіе арало-каспійскихъ отложеній на одной и той же абсолютной высотѣ,—во-первыхъ, на берегу Арала, во-вторыхъ—на берегахъ Сары-камышской котловины, и въ третьихъ—на берегу самого Каспія, показываетъ, что со

¹⁾ Голубятниковъ Д. Берекейская нефтеносная площадь. Изв. Геол. Ком., XXV, 1906, стр. 365.

²⁾ Барботъ де Марни Н. Отчетъ о геолог. изслѣд. въ Темиръ-ханъ-шурин. округѣ. Мат. для Геологін Кавказа (2), VIII, 1894, стр. 289, 325.

³⁾ I. с., стр. 281, 325. Здѣсь же (стр. 329) указывается, что въ Бакинской губ. авторъ находилъ каспійскія отложенія, соответствующія по древности описаннымъ, на высотѣ до 34 саж. надъ ур. Каспія.

⁴⁾ Sjögren Hj. Ueber das diluviale, aralokaspische Meer und die nord-europäische Vereisung. Jahrb. geolog. Reichsanst. Wien, XL (1890), 1891, p. 56—57; здѣсь же приводится высота арало-касп. отлож. надъ ур. Каспія: у Баку 50 м.; у Багдахановъ 70—75 м., у Сурахановъ 90 м. Въ прим. стр. 57 указано, что подобныя отложенія на М. Балханѣ найдены авторомъ выше 60 м. надъ Каспіемъ.

⁵⁾ Голубятниковъ Д. Святой островъ. Труды Геол. Ком., вып. 28 (нов. сер.), 1908, стр. 14.

⁶⁾ Мушкетовъ И. Геолог. изсл. въ Калмыцкой степи въ 1884—1885 г. Тр. Геол. Ком., XIV, № 1, 1893, стр. 114.

времени эпохи, въ которую уровень Каспія былъ около 80—85 метровъ выше теперешняго—и до нынѣшняго времени въ области арало-каспійскаго перешейка не происходило дислокаціонныхъ явленій.

Мы вправѣ были бы и въ сѣверной прикаспійской низменности (т.-е. по Нижней и Средней Волгѣ) ожидать нахожденія ар.-касп. отложеній на той же абсол. высотѣ (около 55 м.)¹⁾; однако, высоко по Волгѣ касп. осадковъ нигдѣ нѣтъ, и Н. И. Андрусовъ считаетъ сѣвернымъ предѣломъ каспійской трансгрессіи лишь 50—51° с. ш.²⁾, т.-е. до Камышина—Саратова, а между тѣмъ на этомъ пространствѣ меженный уровень Волги лежитъ отъ—2.3 до+2.1 саж. абсолютной высоты, а на луговой сторонѣ противъ Саратова у Покровской отмѣтки всего 18.2 саж. абс. выс. (самъ Саратовъ 39.7 саж.)³⁾. Такимъ образомъ намъ здѣсь приходится допустить для сѣверной части Каспійской низменности наличность опусканій въ періодъ, послѣдовавшій за каспійской трансгрессіей. Нѣкоторые факты, приводимые Н. А. Соколовымъ, указываютъ⁴⁾ на то, что въ прикаспійской низменности въ постплиоценовый періодъ, дѣйствительно, происходили опусканія, именно: буреніе въ Астрахани показало, что каспійскія отложенія здѣсь имѣютъ несообразнѣе большую мощность въ 250 метровъ, а въ Саратовѣ найдены рѣчные отложенія на глубинѣ 52.2 м., т.-е. на 26.3 м. ниже уровня Каспія⁵⁾.

Переходимъ къ Черному морю. На восточномъ берегу Чернаго м. между Геленджикомъ и Джубгою сохранились отложенія каспійскаго типа на абсолютной высотѣ 25 саж.⁶⁾, или 53½ м., т.-е. точно на такомъ же уровнѣ, какъ и въ арало-каспійскомъ бассейнѣ, свидѣтельствуя тѣмъ, что въ постплиоценовую эпоху было время, когда Араль,

¹⁾ Такую абсолютную высоту уровень Волги имѣетъ лишь выше впаденія Суры.

²⁾ Андрусовъ. Тр. Геол. Ком., XV, № 4, 1902, стр. 99.

³⁾ Никитинъ С. и Пашкевичъ В. Гипсометрія страны между Волгой и Ураломъ. Изв. И. Р. Г. О., XXX, 1894, стр. 588, карта. Правда, эти низкія отмѣтки занимаютъ сравнительно узкую полосу, прилегающую къ волжской долинѣ.

⁴⁾ Sokolow N. Der Mius-Liman und die Entstehungszeit der Limane Sud-Russlands. Verb. d. Miner. Gesell., XL, 1903, p. 111.

⁵⁾ Необходимо отмѣтить, однако, что на Б. Богдо арало-касп. осадки идутъ до высоты 70—80 м. надъ Баскунчакскимъ оз., или до 52—62 м. абсол. высоты (Православлевъ П. Къ геол. окрестностей Баскунч. оз., стр. 103. Варшав. Унив. Изв., 1903, кн. IV), т.-е. здѣсь опусканій не было.

⁶⁾ Григоровичъ-Березовскій Н. Постплиоценовыя отложенія каспійскаго типа въ Черномъ губ. Зап. Нов. О. Ест., XXV, в. 1, 1903, стр. 61. Фауна состоитъ изъ: *Didacna crassa* Eichw., *Dreissena polymorpha* Pall., *D. tschoudae* var. *pontocaspia* Andr., *Neritina liturata* Eichw., *Micromelania caspia* Eichw., *Balanus* sp.; *Dr. tschoudae* var. *pontocaspica* была найдена Андрусовымъ (Dreissensidae, стр. 295) въ арало-касп. отложеніяхъ у Красноводска, въ бакинскихъ отложеніяхъ у Баку и въ полуископаемомъ состояніи на днѣ Чернаго м. Что касается *Balanus*, то эта форма не принадлежитъ къ числу коренныхъ обитателей каспійско-понтійскаго бассейна: въ сарматѣ ея пока неизвѣстно, нѣтъ ея и въ мѣстическомъ ярусь. По мнѣнію Н. И. Андрусова (Ежег. Г. и М. Росс., VII, 1903, стр. 168), этотъ фактъ показываетъ, что во время отложенія упомянутого пласта уже стало отрываться сообщеніе съ Средиземнымъ моремъ.

Каспій и Понтъ соединялись между собой по одной и той же абсолютной изогнись $+54$ м.

Мы вправѣ были бы ожидать встрѣтить и на сѣверныхъ берегахъ Чернаго м. каспійскія отложенія на той же высотѣ 54 м., однако, на самомъ дѣлѣ, на берегахъ оз. Ялпукъ въ юж. Бессарабин мы находимъ пласты съ *Cardium crassum*, *C. baeri*, *Adacna laeviuscula*, *Dreissena polymorpha*, *Micromelania caspia* и др. всего на высотѣ 10—12 м. надъ уровнемъ Чернаго м.; около Таганрога и на берегахъ Миусскаго лимана слоистые пески съ *Paludina diluviana*, *Cardium trigonoides*, *Dreissena rostriformis* и др. каспійскими моллюсками поднимаются до высоты не болѣе 5—6 м., рѣдко 7 м. надъ Черн. моремъ ¹⁾ ²⁾. Если мы взглянемъ на карту распространенія на сѣв. берегахъ Чернаго м. третичнаго бассейна съ каспійской фауной, приложенную въ работѣ Н. А. Соколова въ „Почвовѣдѣніи“ ³⁾, то увидимъ, что Черное м. тогда имѣло лишь ничтожное распространеніе въ сѣверу отъ теперешней береговой линіи; поднятіе уровня выражалось, по мнѣнію Соколова, самое большее 15 метрами. Изъ этихъ данныхъ можно вмѣстѣ съ Н. И. Андрусовымъ ⁴⁾ сдѣлать, какъ мнѣ кажется, только тотъ выводъ, что, послѣ отложенія „каспійскихъ“ слоевъ, на сѣв. берегу Чернаго моря имѣли мѣсто опусканія суши; слѣдствіемъ этихъ опусканій является, между прочимъ, затопленіе низовьевъ южно-русскихъ рѣкъ моремъ и образованіе лимановъ ⁵⁾.

Въ доказательство опусканій по сѣверному берегу Чернаго м. Андрусовъ (I. с., 1900, р. 384) приводитъ тотъ фактъ, что понтическія отложенія у береговъ Чернаго м. нерѣдко залегаютъ у самаго уровня его, тогда какъ у сѣверной границы распространенія понтическаго моря высота оставленныхъ имъ осадковъ, фаунистически тождественныхъ съ причерноморскими, составляетъ по Соколову ⁶⁾, отъ 120 до 160 м. Въ позднѣйшей работѣ (Der Miuz-Liman, р. 96) Н. А. Соколовъ въ исправленіе своихъ предыдущихъ данныхъ и въ опроверженіе Андрусова указалъ, что разница высотъ понтическихъ отложеній не превосходитъ всего 50—52 метровъ. Но это какъ разъ и есть та величина, на которую, по нашему предположенію, опустились сѣверные берега Чернаго м.: каспійскія отложенія у Таганрога лежатъ теперь на 3—6 м. абсолютной высоты, тогда какъ первоначальная высота ихъ должна была быть 54 м.

¹⁾ Соколовъ. Почвовѣдѣніе 1904, № 3; Der Miuz-Liman, 1903, р. 44—45, 47.

²⁾ Высотами каспійскихъ отложеній на берегахъ Керченскаго пол. мы не пользуемся, такъ какъ здѣсь деформациі земной коры, начавшіяся въ сарматѣ, продолжаются, но всѣмъ всѣмъ вѣроятіямъ, и по сію пору (Андрусовъ, 1900, цит. ниже, стр. 385 и др.).

³⁾ Она нѣсколько отличается отъ болѣе ранней въ „Der Miuz-Liman“.

⁴⁾ Напротивъ, Соколовъ (I. с., также: О происхожденіи лимановъ Юж. Рос. Тр. Геол. Ком., X, № 4, 1895) считаетъ образованіе лимановъ слѣдствіемъ повышенія уровня Чернаго м. благодаря проникновенію водъ Средиземнаго.

⁵⁾ Andrusov N. Kritische Bemerkungen über die Entstehungshypothesen des Bosporus und der Dardanellen. Sitzb. Naturforsch. Gesell. Dorpat, XVIII, 1900, р. 385; также: О возрастѣ морскихъ послѣтретичныхъ террасъ Керчен. пол. Ежег. Геол. и Мин. Росс., VII, 1905, стр. 158—172.

⁶⁾ Соколовъ. Изв. Геол. Ком., X, 1891, стр. 41—50.

Присутствіе *Cardium edule* въ Аральскомъ морѣ и въ отложеніяхъ по берегамъ его до абс. высоты 54 м. есть фактъ въ высшей степени замѣчательный. Какъ извѣстно, форма эта является чуждой основной фаунѣ Каспійскаго моря: ни въ сарматскомъ, ни въ меотическомъ (акчагыльскомъ), ни въ бакинскомъ (самый верхній пліоценъ) ярусѣ не находится ничего похожаго на *C. edule*. Она проникла въ Каспійское море изъ Чернаго, которое, въ свою очередь, получило его изъ Средиземнаго уже послѣ образованія соединенія между этими послѣдними морями. Время проникновенія *C. edule* Н. А. Соколовъ ¹⁾ и Н. И. Андрусовъ ²⁾ предположительно относятъ въ эпоху, соответствующую 3-му оледенѣнію на Западѣ; первое появленіе этого вида въ арало-касп.-понт. бассейнѣ, можетъ быть, совпадаетъ съ 2-й межледниковой эпохой ³⁾.

Къ сожалѣнію, распространеніе *C. edule* въ каспійскихъ отложеніяхъ по берегамъ Каспія изучено чрезвычайно мало. Выше мы уже указали, что слон по Ср. Волгѣ, въ которыхъ прежде принимали присутствіе *C. edule* и считали постпліоценомъ, отнесены Н. И. Андрусовымъ еще въ 1899 году въ третичную эпоху, а *Cardium* опредѣленъ за *C. pseudoedule* Andr. ⁴⁾. Sjögren (1890) ⁵⁾ указываетъ на берегахъ Каспія *C. edule* всего на высотѣ не болѣе 10 м. надъ уровнемъ его. Эти же данныя подтверждаетъ Д. В. Голубятниковъ: на Апшеронскомъ полуостровѣ *C. edule* идетъ не выше 10 м. надъ Каспіемъ, и лишь на Святомъ островѣ этотъ моллюскъ найденъ „включительно высоко“: на 14 м. ⁶⁾. Н. И. Андрусовъ также находилъ *C. edule* на берегахъ Каспія лишь на ничтожной высотѣ ⁷⁾. Въ Калмыцкой степи къ зап. отъ Астрахани И. В. Мушкетовъ встрѣчалъ *C. edule* лишь у Зензелей, дер. Михайловки, Бѣлаго озера—во всѣхъ этихъ мѣстахъ, лежащихъ въ прибрежьи Каспія, лишь на весьма малой высотѣ надъ послѣднимъ ⁸⁾.

П. А. Православлевъ указалъ на нахожденіе *C. edule* на берегу Елтонскаго оз. въ обнаженіяхъ р. Солянки на высотѣ до 20 (?) м.

¹⁾ Соколовъ. Der Mius-Liman, табл. при стр. 112.

²⁾ Андрусовъ. Ежег. Геол. и Мин. Росс., VII, 1905, стр. 166.

³⁾ Андрусовъ, стр. 165. Въ эту же эпоху произошло соединеніе Чернаго моря съ Средиземнымъ.

⁴⁾ Андрусовъ Н. Замѣчанія о міоцѣнѣ прикаспійскихъ странъ. Изв. Геол. Ком., XVIII, 1899, № 12, также „Акчагыльскіе пласты“ 1902 и „Die mäotische Stufe“ 1905.

⁵⁾ Sjögren. Jahrb. geol. Anst. Wien, 1890, p. 68, прим.

⁶⁾ Голубятниковъ Д. В. Святой островъ. Труды Геол. Ком., вып. 28 (нов. сер.), 1908, стр. 10—11, 14.

⁷⁾ Андрусовъ. Ежег. Геол. и Минер., VII, стр. 164—5.

⁸⁾ Мушкетовъ И. Геол. изслѣдов. въ Калмыц. степи въ 1884—85 г. Тр. Геол. Ком. XIV, № 1, 1895, стр. 67, 69.

надъ уров. озера, высота котораго 11.3 м. надъ Каспиемъ ¹⁾). Однако, въ позднѣйшей работѣ (1905) Православлевъ ²⁾ подвергнулъ сомнѣнію вѣрность своего опредѣленія и указалъ, что въ 1903 году онъ въ районѣ между р. Ерусланомъ и Торгуномъ на сѣверѣ и сс. Михайловка—Никольское (Ахтуба) на югѣ и на нижней Волгѣ у с. В. Ахтубинскаго, Каменнаго Яра, Владимировки, Николаевки и Болхуны въ разрѣзахъ каспійскихъ отложеній совсѣмъ не находилъ *C. edule* ³⁾). Поэтому болѣе раннія данныя И. В. Мухометова касательно нахождения *Cardium edule* въ низовьяхъ Волги ⁴⁾ безусловно требуютъ проверки.

Насколько пока можно судить, достовѣрные свѣдѣнія указываютъ *C. edule* на берегахъ Каспія не выше 10—15 м. надъ его теперешнимъ уровнемъ. Но замѣчательно, что по Манычу этотъ моллюскъ подымается значительно выше. В. В. Богачевъ нашелъ *C. edule* сначала въ зап. части Манычскаго рукава (Мечетный ⁵⁾ и Литвиновскій ⁶⁾ лиманы), а въ послѣднее время и на самомъ водораздѣлѣ ⁷⁾, т.-е. на высотѣ 11.6 саж. надъ океаническимъ уровнемъ или 23.5 саж.=50 м. надъ уров. Каспія ⁸⁾).

Здѣсь же нужно упомянуть, что, по словамъ Н. А. Соколова, г. Калицкій нашелъ въ сѣв.-восточной части Дагестанской обл. и прилегающей окраинѣ Терской *C. edule* до 23 м. надъ Каспиемъ ⁹⁾. Отмѣтимъ, что это мѣсто не особенно далеко отъ впаденія манычскаго рукава въ Каспій.—Какъ бы то ни было, вертикальное распространение *C. edule* на берегахъ Каспія изслѣдовано пока недостаточно.

¹⁾ Православлевъ. Къ познанію геолог. строенія окрест. Елтонскаго оз., стр. 32. Варш. Унив. Изв., 1902, № 1.

²⁾ Православлевъ. Имѣются ли *Cardium edule* L. въ нижневолжскихъ каспійскихъ отложеніяхъ. Труд. и Прог. засѣд. Варшав. Общ. Ест., Отд. Біол., XV (1904), 1905, протоколъ 30 янв. 1904.

³⁾ См. также Православлевъ П. Мат. къ позн. нижневолжскихъ касп. отлож., стр. 135 сл. Варш. Унив. Изв., 1907, кн. III—IV; 1908, кн. II.

⁴⁾ У с. Отраднаго выше Сарепты на высотѣ 8 м. надъ уровнемъ Волги (Тр. Геол. Ком., XVI, № 1, 1895, стр. 16), т.-е. на 21 м. выше уровня Каспія (абс. высота уровня Волги у Сарепты—12.8 м.), у г. Богдо (л. с., стр. 27; не сказано, на какой высотѣ), а также на г. Бишъ-чохо по лѣвую сторону Волги на всѣхъ буграхъ, высота конѣхъ не превосходитъ 30—40 м. (абсол. выс.?) (Тр. Геол. Ком., XIV, № 5, 1896, стр. 21); абс. выс. г. Бишъ-чохо 85 м. (Никитинъ и Пашкевичъ. Изв. И. Р. Г. О., XXX, стр. 600).

⁵⁾ Богачевъ В. Степи басс. р. Маныча. Изв. Геол. Ком., XXII, 1903, стр. 84, 151.

⁶⁾ Богачевъ В. Геолог. набл. въ долину Маныча въ 1903 г. Изв. Геол. Ком., XXII, 1903, стр. 611 (здѣсь, повидному, вмѣстѣ съ *Paludina diluviana*).—По новымъ нивелировкамъ Гл. Шт. абс. высота оз. Манычъ 3.83 саж.

⁷⁾ Богачевъ В. Дневн. геолог. изсл. въ южн. части обл. В. Донск., Ставроп. г. и Кубан. обл. за 1904 г. Тр. Донск. Стат. Ком., Новочеркасскъ, 1904, стр. 46.

⁸⁾ Водораздѣлъ В. и З. Манычей лежитъ въ устьѣ Калауса на высотѣ 11.569 саж. надъ Чернымъ м. (см. Богачевъ В. Изв. Геол. Ком., XXII, стр. 119 съ ссылкой на „Кали. степь Астрах. губ.“ Спб. 1868, стр. 31—35, карта: нивел. Крыжина).—На картѣ паденія рѣкъ Тилло нѣсколько ниже водораздѣла по восточному Манычу обозначено 15 саж. абс. выс.

⁹⁾ Соколовъ Н. „Почвовѣдніе“ 1904, № 3, стр. 33 (отг.).

Что касается береговъ Аральскаго моря, то здѣсь *Cardium edule* повсемѣстно распространенъ вплоть до абс. высоты 54 м.; изобилуетъ онъ и по берегамъ Сары-камышской котловины, а также отъ послѣдней внизъ до Куртыша, т.-е. до высоты 30 саж. надъ Каспіемъ или 38 м. абсол. высоты. Весьма замѣчательно, что ниже Куртыша по Узбою А. Коншинъ въ изобиліи найдены *Cardium trigonoides*, *C. crassum*, *C. pyramidatum*, *Dreissena polymorpha*, *D. rostriformis*, *Hydrobia caspia* и др., но не *Cardium edule*¹⁾; послѣдній моллюскъ не упоминается даже въ низовьяхъ Узбоя, лежащихъ на ничтожной высотѣ надъ современнымъ Каспіемъ. Это обстоятельство является въ настоящее время совершенно необъяснимымъ: принимать ли активное переселеніе этого моллюска изъ Каспія по Узбою вверхъ или согласно предположенію А. А. Остроумова пассивное—птицами изъ одного озера въ смежное,—все равно раковины *C. edule* должны встрѣчаться по всему Узбою отъ Каспія вплоть до Сарыкамышскаго озера. И надо надѣяться, что будущія изслѣдованія или новая обработка сборовъ Коншина, обнаружатъ ихъ²⁾.

Еще Н. А. Соколовъ (Mius Liman, 1902, стр. 111) и Н. И. Андрусовъ³⁾, обративъ вниманіе на присутствіе *Cardium edule* въ Аральскомъ морѣ на абс. высотѣ 48 м., и отмѣтивъ, что въ Каспійскомъ бассейнѣ этотъ моллюскъ нигдѣ на такую высоту не поднимается, пришли къ заключенію, что въ аральской области мы должны принять поднятіе. Между тѣмъ, какъ изложено подробно выше, арало-каспійскія террасы на берегахъ Каспія и Арала поднимаются на одну и ту же высоту—это обстоятельство заставляетъ насъ заключить объ отсутствіи деформаций въ арало-каспійской области въ послѣдтретичный періодъ. Для объясненія же присутствія *Cardium edule* въ Аралѣ придется прибѣгнуть къ одному изъ слѣдующихъ двухъ предположеній: 1) или *C. edule* проникъ изъ Каспія въ Аралъ пассивнымъ путемъ, напр., при помощи птиц⁴⁾, хотя этотъ способъ переселенія является для нашего моллюска весьма гипотетичнымъ, 2) или же видъ этотъ проникъ изъ Каспія, въ эпоху стоянія послѣдняго на 10—15 м. выше теперешняго, активнымъ путемъ, черезъ Узбой, проливъ съ солоноватой тогда водой, служившій стокомъ Арала въ Каспій. Мы склоняемся къ этому послѣднему предположенію.

¹⁾ Коншинъ А. Предв. отч. о рез. геол. и физ.-геогр. изсл. въ Туркмен. низм. Изв. И. Р. Г. О., XXII, 1886, стр. 386, 422.

²⁾ Въ Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 1, 1897, стр. 161—2, Коншинъ упоминаетъ о множествѣ экз. „*Cardium*“ въ разныхъ мѣстахъ по руслу Узбоя въ нижней части его и по берегамъ его, но не говоритъ, какой это видъ. Можетъ быть, здѣсь были и *C. edule*.

³⁾ Ежег. Геол. и Мин. Росс. VII, 1905, стр. 165.

⁴⁾ За возможность переселенія личинокъ коридъ птицами высказался А. А. Остроумовъ. Научн. Рез. „Атманая“. Изв. И. Ак. Н., VII, 1898, стр. 265. Соколовъ (I. c.) склоненъ былъ раздѣлять этотъ взглядъ, Андрусовъ (I. c.)—нѣтъ.

На основаніи изложеннаго выше новѣйшую исторію арало-каспійско-понтійскаго четвертичнаго бассейна можно *предположительно* резюмировать слѣдующимъ образомъ ¹⁾:

1. Въ эпоху наибольшаго распространенія льдовъ (2-ое оледенѣніе, если принимать всего три оледенѣнія, и 2-ое и 3-ье, если вмѣстѣ съ Пенкомъ и Брюкнеромъ, принимать—четыре) ²⁾ Араль, Каспій и Понтъ соединялись между собой по изогипсѣ + 54 м. (надъ Чернымъ м.). Къ этому времени относятся отложенія съ *Cardium crassum*, *C. trigonoides*, *Dreissena rostriformis*, *D. polymorpha*, *Micromelania caspia* и др. (Южн. Бессарабія, Керчен. пол., Таганрогъ ³⁾, Таман. пол., Геленджикъ, степи по Манычу, террасы на 80 м. надъ Каспіемъ и на 4 м. надъ Араломъ ⁴⁾). Такъ какъ Араль въ это время былъ сильно опрѣсненъ ⁵⁾, то виды р. *Cardium*, изобиловавшіе въ каспійскомъ бассейнѣ (*C. trigonoides*, *C. crassum* и др.), не могли жить тамъ, и вообще фауна его была весьма бѣдна. Соединенный А.-К.-П. бассейнъ въ это время представлялъ собою внутреннее, замкнутое море, отдѣленное отъ Средиземнаго и потому не заключавшее въ себѣ *Cardium edule*. Араль соединялся съ Каспіемъ черезъ Узбойскій проливъ, Каспій съ Понтомъ—черезъ Манычскій ⁶⁾.

2. Въ слѣдующую (предположительно — 2-ую межледниковую эпоху) уровень Каспія значительно понижается, м. б. до нынѣшняго уровня или еще ниже, благодаря чему происходитъ раздѣленіе Каспійскаго и Чернаго м. Между тѣмъ Араль, получая притокъ черезъ рѣки, становится проточнымъ озеромъ, имѣющимъ истокъ въ Каспій черезъ

¹⁾ Что касается синхронизаціи разныхъ стадій исторіи арало-каспійскаго моря съ соответствующими стадіями ледниковой эпохи въ Зап. Европѣ, — мы слѣдуемъ Андрусову (I. с. 1905). Нужно имѣть въ виду, что при настоящемъ состояніи знанія арало-касп. и ледниковыхъ отложеній подобныя сопоставленія по необходимости *должны быть гипотетическими*. Такъ, въ нашей схемѣ мы принимаемъ уровень Чернаго м. въ арало-каспійскую эпоху + 54 м. надъ современнымъ; это предположеніе, теоретически весьма вѣроятное, имѣетъ за себя практически пока только одно доказательство: именно, террасу у Геленджика, описанную Григоровичемъ.

²⁾ Мы говоримъ, конечно, о западно-европейскихъ оледенѣніяхъ.

³⁾ Отложенія у Таганрога съ *Paludina diluviana*, относимыя Соколовымъ къ доледниковому времени, Андрусовъ (Ежг. 1906, стр. 163) склоненъ относить къ эпохѣ 2-го оледенѣнія.

⁴⁾ Сѣв. берега Чернаго м. были тогда на (около) 50 м. выше теперешнихъ, почему каспійская трансгрессія не могла распространиться въ сѣверу. По той же причинѣ и по Волгѣ мы не находимъ каспійскихъ отложеній выше 50—51° с. ш.

⁵⁾ Въ зап. Тянь-шанѣ ледники вѣкогда спускались до абс. высоты (около) 2000 м. Въ эту же, вѣроятно, эпоху сѣверное Приаралье имѣло болѣе влажный климатъ, что доказывается сдѣланными П. П. Сушковымъ (Птицы Сред. Кавк. степи. М., 1908, стр. 784) находками остатковъ бобра у устья Темура (гдѣ теперь заросли джидды, тамариска и *Calligonum*) и торфяного олея западнѣе Иргиза подъ 48° с. ш. Очевидно, въ эту эпоху Араль долженъ былъ получать много воды черезъ Сыръ и Аму и быть сильно опрѣсненнымъ. Ср. также стр. 521.

⁶⁾ Н. А. Соколовъ принималъ, что въ это время уровень Чернаго и Азов. морей, „находившихся въ сообщеніи съ Каспіемъ и Пропонтидой, былъ немного выше нынѣшняго уровня Чернаго м.“

Узбой. Уровень Арала остается постояннымъ (около + 50 м. абс. высоты). Относительно уровня Черного моря трудно сказать что-нибудь определенное. По всемъ вѣроятіямъ, онъ тоже понизился, по Н. А. Соколову,—значительно, ниже современного.

3. Вслѣдствіе тектоническихъ причинъ происходитъ соединеніе Средиземнаго моря съ Пропонтидой и Понтомъ. Начинается проникновение средиземноморской фауны въ Черное море, причемъ сначала проникаютъ виды, наиболее легко переносящіе значительное опрѣсненіе: *Cardium edule* L., *Balanus* sp., *Atherina moschoni* C. V. ¹⁾. Затѣмъ въ Черное м. проникаетъ болѣе морского типа фауна: *Ostrea edulis*, *Cardium tuberculatum* и др. Соединеніе Чернаго и Средизем. морей Н. И. Андрусовъ ²⁾ относитъ къ 2-й межледниковой эпохѣ. Въ это время отложились слои съ средиземноморской фауной у Дагомыса близъ Сочи, лежащіе на высотѣ 13—15 м. надъ современнымъ Чернымъ моремъ ³⁾, и слои у Галлиполи на той же высотѣ съ *Cardium edule*, *Ostrea*, *Tapes* cf. *dianae*, *Balanus* и др. ⁴⁾. На немного большей высотѣ (25 м.) найдены (Богачевъ) *Cardium edule* на Манычскомъ водораздѣлѣ. Такъ какъ отложения съ *C. edule* на берегахъ Каспія, какъ мы видѣли выше, нигдѣ не превосходятъ высоты 10—15 м. надъ уровнемъ послѣдняго, т.-е. 15—10 м. ниже уровня Чернаго м., то, очевидно, прямого соединенія Каспія и Чернаго м. въ эту эпоху быть не могло: вѣроятно, по Манычу происходилъ извѣстное время стокъ сильно опрѣсненныхъ водъ сѣв.-вост. части Чернаго м. въ Каспій, и черезъ этотъ Манычскій каналъ *C. edule* могъ проникнуть активнымъ путемъ въ Каспійское море, а изъ послѣдняго—тѣмъ же активнымъ путемъ черезъ Узбой въ Аральское до высоты 54 м.

4. Въ дальнѣйшемъ Черное море понизилось до нынѣшней высоты; Каспійское море, бывшее на 10—15 м. выше теперешняго, опустило свой уровень постепенно до его современной высоты или, быть можетъ, нѣсколько ниже; Аралъ разъединился съ Сары-камышскимъ бассейномъ

¹⁾ Boulenger и Lönnberg (Bihang t. K. Sv. Vet. Akad. Handl., XXVI, afd. IV, № 8, 1900, p. 8) считаютъ черноморскую *Atherina pontica* Eichw. синонимомъ средиземноморской *A. moschoni* C. V. Я сравнивалъ обѣ названныя атеринки и нахожу, что онѣ, дѣйствительно, столь близки другъ другу, что отмѣчать ихъ какъ разные виды нѣтъ основаній. Каспійская атеринка (*A. caspia* Eichw.) весьма близка къ *A. moschoni*, но нѣкоторые различія позволяютъ выдѣлить ее въ подвидъ: *A. moschoni caspia* Eichw. Во всякомъ случаѣ, *A. moschoni* вмѣстѣ съ *Cardium edule* и изоподой *Jaera nordmanni* являются единственными представителями средиземноморской фауны въ Касп. морѣ (Ср. по этому вопросу: В. К. Совицскій. Зап. Киев. О. Ест., XVIII, стр. 217 сл.).

²⁾ Ежег. 1905, стр. 170.

³⁾ Григоровичъ-Березовскій. Постиллюценовыя морскія отложения Черноморскаго побережья. Зап. Новор. О. Ест., XXIV, в. 2, 1902, стр. 113.—*Cardium edule* въ этихъ отложенияхъ пока не найденъ, но совершенно аналогичныя имъ отложения на Керченскомъ пол. содержатъ его (I. с., стр. 110).

⁴⁾ Андрусовъ, I. с., стр. 169.

и, потерявъ истокъ въ Каспійское море, сталъ замкнутымъ озеромъ; относительно уровня его въ эпоху, предшествовавшую исторической, см. ниже.

Въ какую именно эпоху произошли опусканія на сѣверныхъ берегахъ Чернаго и Касп. м., о коихъ мы говорили выше, сказать въ настоящее время невозможно. Такъ какъ въ низовьяхъ Волги *Cardium edule* не подымается даже до 10—15 м. надъ Каспіемъ, до каковой высоты онъ найденъ на берегахъ послѣдняго, то можно думать, что въ каспійско-волжской низменности опусканія имѣли мѣсто послѣ проникновенія *Cardium edule*.

Исторія арало-каспійско-понтійскаго бассейна въ четвертичную эпоху изслѣдована столь недостаточно, что предыдущія соображенія (стр. 518—520) являются въ значительной мѣрѣ не больше, чѣмъ догадками, имѣющими цѣлью обратить вниманіе будущихъ изслѣдователей на подмѣченные факты. Пока же въ этой области—весьма много темнаго, и болѣе всего требуетъ разъясненія вопросъ о распространеніи *Cardium edule*.

Когда предыдущее уже было напечатано, К. Н. Владимировъ прислалъ мнѣ найденные имъ на сѣверныхъ берегахъ Аральскаго моря сильно вывѣтрѣвшіе остатки зубовъ, которые, по опредѣленію И. П. Толмачева, по всѣмъ вѣроятіямъ принадлежатъ мамонту (*Elephas primigenius* Blum.). Находка эта чрезвычайно любопытна, такъ какъ до сихъ поръ остатки мамонта нигдѣ въ Туркестанѣ и въ южной части Тургайской области обнаружены не были¹⁾; нахожденіе ихъ, вмѣстѣ съ указаніемъ, сдѣланнымъ П. П. Сушеинымъ относительно торфяного оленя и бобра въ Иргизскомъ у. (см. стр. 519, прим. 5), свидѣтельствуетъ о влажномъ климатѣ, нѣкогда господствовавшемъ здѣсь,—вѣроятно, въ эпоху, когда ледники Тянь-шаня, спускались на 2000 м. ниже теперешняго. Въ эту же эпоху Аральское море стояло на 4 м. выше нынѣшняго. Зубы мамонта найдены К. Н. Владимировымъ 19 іюля 1908 г. на западномъ берегу пол. Кукъ-тернакъ, верстахъ въ 20 южнѣе ледника Жукалина, на глинистыхъ буграхъ на высотѣ 25—30 саж. надъ уровнемъ Арала. Берегъ спускается здѣсь террасами, сложенными изъ олигоценовыхъ, сильно гипсоносныхъ глинъ; на одной изъ террасъ и найдены зубы (а также куски костей).

¹⁾ На нижней Волгѣ П. А. Православлевъ въ изобиліи находилъ остатки мамонта въ каспійскихъ отложеніяхъ; см. Варш. Унив. Изв., 1906, кн. II, стр. 248 сл. (противъ с. Золотухи) и др. Еще южнѣе въ Россіи остатки мамонта были находимы на сѣв. Кавказѣ у Ессентуковъ; см. Изв. И. Ак. Н., XXI (1904), стр. IX, прот.

4. Узбой и его отношеніе къ Аральскому морю.

Мы не имѣемъ въ виду снова подымать вопросъ объ Узбой: ему посвящена обширная литературы, разборъ коей не входитъ въ наши цѣли ¹⁾, но намъ необходимо дать себѣ отчетъ о томъ, что такое Узбой, такъ какъ то или иное разрѣшеніе этого вопроса имѣетъ весьма важное значеніе для уясненія новѣйшихъ судьбъ Аральскаго моря.

По Коншину ²⁾ и Мушкетову ³⁾ Узбой въ нижней части — это сравнительно недавній заливъ Каспія, а въ верхней — это слѣдъ стока полусоленыхъ водъ арало-сарыкамышскаго бассейна въ упомянутый заливъ Каспія ⁴⁾. Аму-дарья по Узбою никогда не протекала. Обручевъ нижнюю часть Узбоя, отъ Топъятана до Каспія, также считаетъ бывшимъ заливомъ послѣдняго; верхняя же часть, начиная отъ Сарыкамышскаго озера, по мнѣнію названнаго автора, есть слѣдъ стока прѣсныхъ водъ Сарыкамышскаго бассейна, наполнившагося водою Аму-дарьи; теченіе этой рѣки по Куля-дарьѣ въ Сары-камышъ, а отсюда по Узбою началось только около 2400 лѣтъ тому назадъ; ранѣе же Аму протекала отъ Келифа по т. н. Келифскому Узбою къ Учъ-аджи, а отсюда вдоль линіи нынѣшней Средне-азиат. ж. д. къ Каспію ⁵⁾.

Нашъ взглядъ ясенъ изъ всего изложеннаго выше въ IX гл.: Узбой это рукавъ, по которому въ ледниковую эпоху соединялись Араль и Каспій, когда ихъ уровень имѣлъ +54 м. абсолютной высоты. Въ то время, когда уровень Каспія сталъ понижаться, Араль, питаясь водами Сыра и Аму, и вслѣдствіе этого сохраняя высокій уровень, получилъ истокъ черезъ Узбой въ Каспій.

Протекала или нѣтъ часть Аму-дарьи по этому руслу съ первой половины XIII ст. по 1573 годъ, это, собственно говоря, къ вопросу о происхожденіи Узбоя не имѣетъ никакого отношенія: рукавъ этотъ существовалъ не только ранѣе XIII ст. ⁶⁾, но и ранѣе всей историче-

¹⁾ Обзоръ новѣйшей литературы, въ которой встрѣчаются фактическія данныя, сдѣланъ выше, стр. 88—92.

²⁾ Коншинъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXII, № 1, 1897, стр. 11 и др.

³⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ, I, 1886, стр. 263—4.

⁴⁾ Замѣтимъ, что подобное мнѣніе было высказано еще Палласомъ: Reise, III, 1776, p. 575.

⁵⁾ Обручевъ В. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XX, № 3, 1890, стр. 246—257.

⁶⁾ Имѣются свидѣтельства, что сухое русло (на мѣстѣ Узбоя) существовало еще задолго до X в.: изъ разсказа арабскаго автора Макдиси, писавшаго около 985 г., видно, что въ его время у туземцевъ существовало преданіе о теченіи Аму къ Балхану, но это событіе они относили къ эпохѣ до возникновенія культуры въ Хорезмѣ, т. е. къ мифическимъ временамъ (Бартольдъ В. Науч. Рез. Ар. Э., в. 2, 1902, стр. 41).

ской эпохи. Но для выясненія характера осадковъ по Узбою важно знать, текла ли или нѣтъ въ недавнее время здѣсь рѣка.

Коншинъ утверждаетъ, что Аму никогда не могла течь по Узбою, Обручевъ держится противоположнаго мнѣнія. На нашъ взглядъ обстоятельная монографія проф. Бартольда ¹⁾ разрѣшила этотъ вопросъ: прямыми историческими данными неопровержимо доказывается, что часть водъ Аму текла по Узбою съ половины XIII ст. по 1573 годъ ²⁾: для 1392 года имѣется свидѣтельство, устанавливающее фактъ плаванія по Узбою на судахъ изъ Каспійскаго м. въ Хорезмъ (очевидно, только не выше уроч. Бургунъ, гдѣ пороги) ³⁾, а для 1460 г. извѣстенъ маршрутъ, говорящій о переправѣ черезъ воду въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь проходитъ Узбой ⁴⁾. До 1221 г. (годъ разрушенія Ургенча монголами) всѣ достойные довѣрія авторы свидѣлствуютъ о впаденіи Аму въ Аральское море, но послѣ 1221 г. начинаются свѣдѣнія о поворотѣ части Аму къ Каспію; въ 1573 году, по словамъ Абулгази, Аму снова повернула въ Аралъ. Правда, и для промежутка 1221—1573 г. есть данныя нѣкоторыхъ авторовъ о теченіи Аму въ Аральское море, но проф. Бартольдъ ясно показалъ, что такого рода указанія принадлежатъ лишь компиляторамъ по сочиненіямъ домонгольскаго періода. Между 1221 и 1573 годами имѣется столько историческихъ свидѣтельствъ о теченіи части Аму по Узбою къ Каспію, что не довѣрять имъ нѣтъ, по моему мнѣнію, никакой возможности. Изъ нихъ особенно нужно отмѣтить данныя Казвини 1339 г. (см. выше, стр. 22), Каталанской карты 1375 г. (см. стр. 22), Хафизи-абру 1417 г. (см. стр. 23—24), Абулгази 1573 г. (стр. 32) и др.

Проходя по бесплодной мѣстности, это русло не могло имѣть практически важнаго значенія для осѣдлаго населенія ⁵⁾, почему мы о немъ встрѣчаемъ сравнительно мало извѣстій. Кроме того, по Узбою протекала только часть водъ Аму, о чемъ есть прямые свидѣтельства (напр. Казвини); за это же говоритъ и характеръ русла Узбоя: какъ справедливо отмѣтилъ Коншинъ ⁶⁾, между Акъ-калой и Игдами Узбой течетъ въ прорванномъ въ сарматскихъ известнякахъ ущельѣ, шириной по дну не болѣе 20 саж., при средней глубинѣ живого сѣченія русла

¹⁾ Бартольдъ В. Свѣдѣнія объ Аральскомъ м. и низовьяхъ Аму-д. съ древн. врем. до XVII в. Науч. Рез. Ар. Э., в. 2, 1902.

²⁾ Считаю нужнымъ замѣтить заѣсь, что установленіе этого факта врядъ ли будетъ имѣть практическое значеніе. Пустить воду въ Узбой технически можно было бы даже въ томъ случаѣ, если бы Аму никогда не протекала по этому руслу. Привнесло ли бы это ожидаемую пользу—сомнительно.

³⁾ Л. с., стр. 71.—О порогахъ по Узбою въ этомъ мѣстѣ см. Глуховской. Пропускъ водъ Аму, стр. 203; Коншинъ 1897, стр. 134, 144. Небольшіе пороги есть и немного ниже, у кол. Декча выше оз. Топътанъ (въ 270 в. выше устья Узбоя).

⁴⁾ Бартольдъ, л. с., стр. 80—81.

⁵⁾ Относительно свѣдѣній о культурѣ по Узбою, сообщаемыхъ Абулгази, ср. Бартольдъ, л. с., стр. 93—96.

⁶⁾ Коншинъ, л. с., стр. 148.

въ 2—3 саж., между тѣмъ долина прорыва Аму у Тюя-моуна (около Питняка) имѣетъ въ ширину 100—300 саж. и глубину до 10 саж. Этимъ соображеніемъ Коншинъ пользуется для доказательства своего взгляда, что Узбой не могъ быть русломъ Аму. Но доводы Коншина не могутъ опровергнуть защищаемаго нами мнѣнія о теченіи части Аму по Узбою. Далѣе, по Коншину противъ принятія теченія Аму по Узбою говорятъ еще палеонтологическій и петрографическій характеръ осадковъ (глинъ и песковъ) по руслу Узбоя.

Однако, списки моллюсковъ, приводимые для Сары-камышской котловины и Узбоя Коншинымъ, вовсе не свидѣтельствуютъ противъ теченія здѣсь прѣсной воды. Согласно развиваемому нами взгляду на Узбой, какъ на рукавъ, по которому сначала шло соединеніе солоноватого арало-сарыкамышскаго бассейна съ Каспіемъ, а затѣмъ стокъ слабосоленыхъ и наконецъ прѣсныхъ водъ перваго въ послѣдній, мы должны ожидать встрѣтить въ Сарыкамышскомъ бассейнѣ и по Узбою остатки арало-каспійскихъ солоноватоводныхъ моллюсковъ смѣшанными съ прѣсноводными. Дѣйствительно, Коншинъ ¹⁾ приводитъ для Сарыкамышской котловины: *Cardium edule*, *Dreissena rostriformis*, *Dreissena* spp., *Neritina liturata*, *Anodonta*, *Limnaea*, *Planorbis*. въ верхней части зап. Узбоя (до Топьятана): *Dreissena*, *Cardium*, *Anodonta*, *Neritina*, *Limnaea*; отъ Топьятана и ниже: *Cardium*, *Dreissena*, *Neritina*, рѣже *Lithoglyphus*, *Hydrobia* и *Anodonta*. Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что въ солоноватоводномъ арало-каспійскомъ *Cardium*, *Dreissena*, *Neritina*, *Hydrobia* и *Lithoglyphus*, свидѣтельствующихъ о прежней связи Арала съ Каспіемъ по Узбою, повсюду, хотя въ небольшомъ количествѣ, примѣшаны прѣсноводныя: *Anodonta*, *Planorbis*, *Limnaea* ²⁾.—Такимъ образомъ отрицать возможность теченія прѣсной воды, на основаніи палеонтологическихъ данныхъ, нѣтъ основаній. Коншинъ особенно упираетъ на то, что ни въ Сары-камышской котловинѣ, ни по Узбою не встрѣчена аму-дарьинская *Corbicula* (или *Cyrena*) *fluminalis* ³⁾. Однако, отсутствіе ея ничего не доказываетъ, кромѣ того факта, что моллюскъ этотъ не нашелъ себѣ благоприятныхъ условій для существованія ни въ Сары-камышѣ, ни въ Узбоѣ, но вовсе не свидѣтельствуетъ о томъ, что этимъ вреднымъ факторомъ было присутствіе солоноватой воды; для сравненія укажу, что я находилъ много *Corbicula fluminalis* по Яны-су, но никогда ни одного экземпляра мнѣ не слу-

¹⁾ Коншинъ. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XXXIII, № 1, 1897, стр. 169—162; также Изв. И. Р. Г. О. XXII, 1886, стр. 422.

²⁾ Коншинъ почему-то повсюду называетъ *Planorbis* и *Limnaea* „сухопутными“ моллюсками.

³⁾ Впрочемъ, по берегамъ Узбоя между Бугуруджи и Андиномъ и вокругъ г. Буя-дагъ Коншинъ находилъ створки *Corbicula fluminalis* (Зап. XXXIII, стр. 162, Изв. XXII, стр. 399), но склоненъ ихъ присутствіе объяснять заносомъ льдами изъ Хивинскаго оазиса въ эпоху соединенія Арала и Каспія.

чалось находить во время многочисленных драгировок по Сырь-дарьѣ и озерамъ ея дельты.

Что по Узбою не встрѣчается мощныхъ рѣчныхъ отложеній, это обстоятельство не должно удивлять насъ: прѣсная вода текла по Узбою всего лишь около 350 лѣтъ. Далѣе, Куни-дарья, оставляя свои осадки въ Сары-камышѣхъ, естественно, несла въ Узбой воду прозрачную, такъ что за 350 лѣтъ она не могла оставить замѣтнаго аллювія по Узбою, а тѣмъ болѣе отложить мощной дельты въ Балханскомъ заливѣ ¹⁾. Наконецъ, и самъ Коншинъ (I. с., стр. 8, 156—7) отмѣчаетъ въ верхней и средней части русла нахожденіе, хотя и спорадическое, отложеній рыхлаго, сѣраго „сары-камышскаго озернаго аллювія“. Кромѣ того, вообще вопросъ о томъ, какіе осадки по Узбою считать рѣчными и озерными, а какіе морскими, является не достаточно выясненнымъ.

Такимъ образомъ геологическія данныя нисколько не говорятъ противъ кратковременнаго теченія части водъ Аму по Узбою.

И съ физико-географической точки зрѣнія ничего невозможнаго въ этомъ фактѣ нѣтъ. Вѣдь мы знаемъ, что въ 1878 году вода изъ Аму-дарьи прорвалась въ Куни-дарью, дошла до Сары-камышскаго озера и подняла его уровень приблизительно на 4 саж. ²⁾. Мы знаемъ далѣе, что, по Глуховскому ³⁾, достаточно пустить по Куни-дарьѣ 70 куб. саж. воды въ секунду, чтобы въ 15—17 лѣтъ наполнить Сары-камышскую котловину, причемъ по Узбою будетъ стекать 13 куб. саж. еже-секундно. Въ 1878 году соединеніе Куни-дарьи съ Сары-камышами было только кратковременнымъ, но нисколько не выходитъ изъ предѣловъ вѣроятнаго, что прорывъ, имѣвшій мѣсто въ XIII ст., оставилъ болѣе продолжительный слѣдъ ⁴⁾.

Излишне, конечно, говорить, что въ эпоху теченія части Аму по Узбою (въ средніе вѣка) Аралъ былъ уже отдѣленъ отъ Сары-камышскаго бассейна (см. также ниже).

Итакъ, Узбой — это соединившій нѣкогда Каспій и Аралъ проливъ, служившій затѣмъ русломъ для стока водъ Арала въ Каспій, а

¹⁾ Вполнѣ вѣроятно, что и ранѣе XIII ст. бывали эпохи, когда Аму-дарья отдавала часть водъ по Узбою въ Касп. м., но во всякомъ случаѣ такая бифуркація водъ Аму была всегда явленіемъ временнымъ.

²⁾ См. Гельманъ X. Описаніе прорывовъ р. Аму-дарьи, образовавшихся во время ея разлива лѣтомъ 1878 г. Зап. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., X, 1879, прилож. къ выш. 3, стр. 51.

³⁾ Глуховской. Пропускъ водъ Аму-дарьи, стр. 207.

⁴⁾ Коншинъ признаетъ, что послѣ монгольскаго нашествія (т.-е. 1221 г.) часть водъ Аму направилась въ Сарыкамышскую котловину, но естественный выводъ отсюда, что вода, наполнивъ эту котловину, направилась по Узбою — отрицаетъ; доводомъ при этомъ служитъ исчисленіе (стр. 129), показывающее, что если по Куни-дарьѣ пустить 100 куб. саж. въ секунду, то вся эта масса уйдетъ на испареніе и просачиваніе, и въ Узбой не попадетъ ни капли. Однако, данныя Глуховскаго (см. выше) показываютъ, что вычисленія Коншина, во всякомъ случаѣ, не точны.

впоследствии временно занятый рѣкой, подобно тому какъ, напр., Волга въ среднемъ теченіи занимаетъ долину, существовавшую еще въ меотическую эпоху, когда высоты праваго берега Волги служили берегомъ меотическаго моря.

Соглашаясь съ В. А. Обручевымъ въ признаніи факта теченія прѣсной воды по Узбою, мы принуждены отвергнуть гипотезы почтеннаго изслѣдователя о высотѣ арало-каспійскаго моря, о времени раздѣленія Арала отъ Каспія и о теченіи Аму у подножія Копетъ-дага по южному руслу. Обручевъ предположительно считалъ высоту Арало-Каспія въ 65 саж. надъ современнымъ Каспіемъ¹⁾; выше (стр. 511 сл.) мы уже видѣли, что въ настоящее время нѣтъ основаній приписывать каспійской трансгрессіи такое распространеніе. Что касается теченія Аму вдоль подножія Копетъ-дага, то эта гипотеза, выдвинутая Каульбарсомъ (см. выше, стр. 92), опровергнута Коншинымъ²⁾. Помимо высказанныхъ послѣднимъ авторомъ соображеній, мы должны указать на слѣдующее: у Келифа³⁾, Агъсъ-тау⁴⁾, Керки⁵⁾, Дуль-дуль-атлагана⁶⁾, Питняка⁷⁾ и, наконецъ, у Кисняка (Шейхъ-джели)⁸⁾ Аму-дарья течетъ въ т. н. „долинахъ прорыва“; очевидно, что на всемъ этомъ протяженіи теченіе Аму было въ указанныхъ пунктахъ прорыва фиксировано, и Аму, слѣдовательно, могла отдавать влѣво только малую часть своихъ водъ, главная же—должна была протекать на участкахъ между названными пунктами. Такъ какъ для образованія долинъ прорыва потребно громадное время, какую бы теорію мы ни привлекли для объясненія ихъ, то отсюда становится яснымъ, что дельта Аму находилась ниже горъ Шейхъ-джели уже во времена, отъ нашего времени отстоящія на геологическія эпохи. Этимъ самымъ 1) исключается возможность теченія Аму по Закаспійской низменности вдоль подножія Копетъ-дага, 2) доказывается, что Аму-дарья не только въ историческія, но и въ доисторическія времена несла главную массу воды въ Аральское море; по Узбою же, черезъ посредство Куня-дарьи, могла стекать только часть водъ Аму, 3) обнаруживается, что Хивинскій оазисъ съ незапамятныхъ временъ находился въ томъ же мѣстѣ, гдѣ и теперь, и 4) исключается правдоподобность смутныхъ намековъ нѣкоторыхъ арабскихъ географовъ, говорящихъ „о древнемъ Хорезмѣ у горъ Балханъ“⁹⁾.

¹⁾ Обручевъ, 1. с., стр. 249.

²⁾ Коншинъ, 1. с., гл. I, стр. 9—68.

³⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ, I, стр. 581—3.

⁴⁾ 1. с., стр. 588—9.

⁵⁾ 1. с., стр. 594—5; ср. также Taf. XIII ad p. 375 Süss. Antlitz d. Erde, III, 1901.

⁶⁾ 1. с., стр. 628.

⁷⁾ 1. с., стр. 629.

⁸⁾ Барботъ-де-Марни. Тр. Ар.-Касп. Эксп., в. VI, 1889, стр. 80—81.

⁹⁾ О чемъ см. Бартольдъ В. Науч. Рев. Ар. Э., в. 2, 1902, стр. 41. Какъ мы уже упоминали, весьма возможно, что и ранѣе XIII столѣтія (напр. въ первые

О причинахъ отклоненій части водъ Аму въ Сары-камышской котловинѣ писано очень много, и разборъ этихъ гипотезъ былъ бы здѣсь неумѣстенъ ¹⁾.

По нашему мнѣнію, причина лежитъ главнымъ образомъ въ явленіяхъ климатическихъ: въ эпохи, богатые атмосферными осадками, воды Аму не умищаются въ ея руслѣ, и часть ихъ по естественному уклону мѣстности стекаетъ въ Сары-камышскую котловину. Такъ бываетъ и съ Сыръ-дарьей: въ 90-хъ годахъ XIX ст., отличавшихся многоводіемъ, часть водъ Сыръ-дарьи направилась въ сухое русло Куванъ-дарью, наполнила его и дошла до Аральскаго моря; равнымъ образомъ пошла вода и по Джаны-дарьѣ, и есть основанія думать, что и по этому руслу вода начнетъ проходить въ море. Такъ точно и Аму-дарья въ многоводныя эпохи отдаетъ часть водъ въ Куия-дарью, наполняетъ оз. Сары-камышъ и стекаетъ отсюда по Узбою въ Каспій. Какъ разъ XIII—XV столѣтія были эпохой, когда въ Вост. Европѣ и Зап. Азіи наблюдалось изобиліе осадковъ, о чемъ можно судить по весьма сильному поднятію водъ Каспійскаго моря. Объ этомъ свидѣлствуетъ цѣлый рядъ авторовъ. Казвини, говоря о повышеніи уровня Каспія въ XIII ст., ставитъ это явленіе въ непосредственную связь съ поворотомъ Аму (см. выше, стр. 23 ²⁾). Замѣчательно далѣе сообщеніе того же автора, что въ его время (1339 г.) пространство между Чернымъ (Азовскимъ) и Каспійскимъ моремъ стало уже ³⁾. Къ началу XIV ст. относится упоминаемое въ жизнеописаніи шейха Сефи-еддина поднятіе моря вплоть до основанія гробницы шейха Захида въ Баку (максимумъ стоянія воды приходился по исчисленію Н. Ханькова на 1306—7 годъ ⁴⁾). На нѣкоторыхъ изданіяхъ карты Висконти (или Марино .Санудо) 1320 г. (см. выше стр. 18 сл.) имѣется надпись на сѣверномъ берегу Чернаго моря, говорящая, что море съ нѣкотораго времени прибываетъ каждый годъ на „ладонь“ и что это прибываніе должно повлечь за собою соединеніе Каспійскаго моря съ Азовскимъ. Наконецъ, для 1400 г.

вѣка до и послѣ Р. Х.) бывало теченіе прѣсной воды въ Узбоѣ, вызывавшее временныя поселенія близъ устья въ Каспійское море. Но постоянной культуры, какую мы встрѣчаемъ въ Хивинскомъ оазисѣ съ незапамятныхъ временъ вплоть до нынѣшняго времени, очевидно, въ низовьяхъ Узбоя создаться не могло за отсутствіемъ подходящихъ физико-географическихъ и политическихъ условій. Поэтому мы еще на 1 стр. нашей работы высказали, что существованіе Хивинскаго оазиса находится въ тѣснѣйшей связи съ существованіемъ Аму-дарьи и Аральскаго моря.

¹⁾ Самый дѣльный обзоръ ихъ находится въ брошюрѣ В. Лохтина (цит. на стр. 510).

²⁾ Но, конечно, повышеніе уровня Каспія было слѣдствіемъ болѣе общихъ причинъ: одного притока 10—20 куб. саж. водъ Узбоя было бы недостаточно для поднятія Каспія на замѣтную величину.

³⁾ Бартольдъ В. Научн. Рез. Арал. Эксп., в. 2, 1902, стр. 51—52.

⁴⁾ Ханьковъ Н. Зап. Кавк. Отд. И. Р. Т. О., II, 1853, стр. 122—126.

извѣстны свѣдѣнія Бакуи о высокомъ стояніи моря у Баку ¹⁾. Брюкнеръ ²⁾ сводитъ свѣдѣнія о высотѣ Каспійскаго моря слѣдующимъ образомъ (высоты относительно уровня 1852 г.):

Въ XII ст.	— 4.2 м.
1306—7 г.	+ 11.2 м.
(1638 г.	+ 4.9 „ ??) ³⁾ .
1715—20 г.	+ 0.3 „
1876—78 г.	+ 0.5 „

Въ XVI ст. уровень Каспія значительно понизился, по всѣмъ вѣроятіямъ, какъ слѣдствіе уменьшенія атм. осадковъ въ его бассейнѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось теченіе и по Узбою—результатъ наступившаго маловодія Аму.

Если вѣрна изложенная гипотеза о климатическихъ причинахъ, обуславливавшихъ теченіе по Узбою, то ея хорошо объясняется непрерывное существованіе Арала въ средніе вѣка, несмотря на поворотъ части водъ, его питавшихъ, къ Каспію ⁴⁾: такъ какъ Аму несла воды больше обыкновеннаго, то отвлеченіе части ихъ въ бассейнъ Каспія не должно было значительно понизить уровень Арала.

5. О времени разъединенія Арала отъ Каспія.

Начиная отъ Гумбольдта (1843) и вплоть до настоящаго времени цѣлый рядъ авторовъ принимали и принимаютъ, что Каспійское море еще въ историческое время было соединено съ Аральскимъ. Мы рѣшительно не можемъ согласиться съ такимъ предположеніемъ. Выше (стр. 519) было указано, что соединеніе Арала съ Каспіемъ по изогипсѣ +54 м. имѣло мѣсто въ эпоху великаго оледенѣнія. Послѣ соединенія Чернаго м. съ Средиземнымъ, каковое событіе Н. А. Соколовъ и Н. И. Андрусовъ относятъ ко второй межледниковой эпохѣ ⁵⁾, уровень Каспія не подымался выше 10—15 м. надъ современнымъ, что видно

¹⁾ Lenz E. Ueber die Veränderungen der Höhe... des Kaspischen Meeres... Mémoires Acad. Pétersb. (6), sc. math. etc., II, 1833, p. 81.

²⁾ Brückner. Klimaschwankungen seit 1700. Wien, 1890, p. 72.

³⁾ Эта цифра основана на сравненіяхъ рисунковъ стѣнъ Дербента у Оларія (1638) съ данными Ханькова (1852). Прежде чѣмъ, однако, пользоваться этой цифрой для какихъ-либо выводовъ, необходимо обождать опубликованія новыхъ историко-географ. изслѣдованій, предпринятыхъ проф. Бартольдъ по вопросу о стѣнахъ Дербента.

⁴⁾ Высыхание Арала предполагали Хафиз-абду и Реклю (см. выше, стр. 24—25).

⁵⁾ Для того, чтобы дать вѣкторый масштабъ времени, укажемъ, что съ начала отступанія послѣдняго оледенѣнія (6-го, „late wisconsin“) американскіе геологи считаютъ приблизительно отъ 20000 до 40000 лѣтъ. См. Th. Chamberlin and R. Salisbury. Geology. N. Y. 1907, III, p. 420.—На берегахъ Миссиссиппскаго ли-

изъ вертикальнаго распространенія *Cardium edule* по берегамъ его (см. выше, стр. 516). Такъ какъ этотъ моллюскъ въ каспійскихъ отложенияхъ по нижней Волгѣ не подымается даже до высоты 10—15 м. надъ Каспіемъ, то, надо думать, по сѣверному берегу послѣдняго имѣли мѣсто опусканія уже *послѣ* проникновенія *C. edule*; полагать, чтобы столь значительныя тектоническія нарушенія могли совершаться въ историческую эпоху, нѣтъ для описываемыхъ мѣстъ никакихъ основаній.

Слѣдовательно, о прямомъ соединеніи и одинаковой высотѣ уровней Арала и Каспія въ историческую эпоху не можетъ быть и рѣчи. Остается возможность допущенія, что еще въ историческое время продолжался *стокъ* Арала въ Каспій. Для этого нужно принять, что Аральское м. въ историческую эпоху стояло на 4 м. выше современнаго уровня и соединялось съ Сарыкамышскимъ бассейномъ, для чего также нѣтъ никакихъ фактическихъ данныхъ: климатъ Туркестана за послѣднія 2—3000 лѣтъ нисколько не измѣнился въ сторону сухости (стр. 400 сл.), что же касается до эпохи, предшествовавшей исторической, то есть основанія думать, что она была не влажнѣе, а суше нынѣшней (см. ниже стр. 532—5).

Достоверныя историческія свидѣтельства, поскольку мы располагаемъ таковыми начиная съ XI в., рѣшительно говорятъ противъ возможности соединенія Арала съ Сарыкамышами, какъ это выяснено проф. Бартольдъ (см. выше стр. 13—14)¹⁾. Мы уже указывали (стр. 522), что арабскій авторъ Макдиси, писавшій въ 985 г., говоритъ о *сухомъ руслѣ, по которому въ незапамятныя времена, согласно народнымъ преданіямъ, текла Аму-дарья въ Касп. море*. Такимъ образомъ нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній для принятія еще въ историческое время стока водъ Арало-сарыкамышскаго бассейна въ Каспій. Коншинъ, поддерживавшій такой взглядъ, полагалъ, что еще въ X—XII ст. Куна-дарья впадала въ соединенный Арало-сарыкамышскій бассейнъ²⁾. Не говоря уже о прямыхъ историческихъ свидѣтельствахъ, противорѣчащихъ этому, по самой топографіи мѣстности (см. геол. карту, приложенную къ работѣ Коншина) довольно трудно представить себѣ, какимъ образомъ Куна-дарья, раздѣляющая своимъ русломъ и своими наносами Айбугирскій заливъ отъ Сарыкамышскихъ озеръ, могла впа-

манъ надъ слоями съ *Paludina diluviana*, которые Н. А. Соколовъ считаетъ по времени эквивалентными эпохѣ каспійской трансгрессіи (т.-е. эпохѣ великаго оледенѣнія), успѣли отложиться толщи краснобурныхъ глинъ и лессовидныхъ суглинковъ (оба субаральнаго происхожденія) мощностью до 15—20 м., а мѣстами и до 50 м. (Sokolow. Mius-Liman, p. 39, 58).

¹⁾ Для XIV ст. ср. также данныя Пеголотти (1340 г.) о пути изъ Сарайчика въ Ургенчъ у В. В. Бартольда, I. с., стр. 64 (маршрутъ этотъ см. на картѣ XI при стр. 672 у Richthofen. China I, 1877). Бартольдъ I. с. указываетъ, что въ 1338 г. Пасхалисъ проѣхалъ изъ низовьевъ Урала въ Ургенчъ на телегахъ.

²⁾ Коншинъ. Зап. И. Р. Г. О. XXXIII, стр. 172.

дать въ соединенный Арало-сарыкамышскій бассейнъ. На заполненіе пролива между Араломъ и Сарыкамышами аму-дарьинскими отложеніями должно было пойти не одно тысячелѣтіе.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ взглядовъ, имѣющихся въ литературѣ по разбираемому вопросу: Гумбольдтъ ¹⁾ предполагалъ, что „вѣроятно, еще во времена Гекатея и Геродота, а также Александра Македонскаго Аралъ составлялъ боковое расширеніе Оксуса и соединялся съ Каспіемъ посредствомъ рукава, который Скиѣскій заливъ („Карабугазъ“) Каспія отсылалъ отъ себя на востокъ; въ этотъ же рукавъ впадалъ и Оксусъ“. Переводя на современные понятія, Гумбольдтъ считалъ, что еще въ IV в. до Р. Х. Каспій соединялся съ Араломъ по Узбою ²⁾. Мы это соединеніе относимъ къ ледниковой эпохѣ.

Н. Ханыковъ ³⁾, основываясь на весьма темныхъ текстахъ Страбона, принималъ, что въ началѣ I в. по Р. Х. Каспійское море было на 85 ф. выше нынѣшняго и соединялось съ Чернымъ. Мы не говоримъ уже о томъ, что это безусловно опровергается данными Геродота (I, 202), описывающаго еще въ V в. до Р. Х. Каспійское море въ видѣ замкнутого озера, а также атласомъ Птолемея (II в. по Р. Х.), но, если бы Каспійское море соединялось съ Чернымъ, т.-е. было бы на 25 саж. выше нынѣшняго (при соединеніи по Манычскому рукаву), то оно должно было бы простирались по Волгѣ почти до Симбирска, между тѣмъ арало-каспійскія отложенія (даже безъ *C. edule*) не доходятъ и до Саратова ⁴⁾.

На этомъ нужно было остановиться, потому что данныя Ханыкова, совершенно не соотвѣтствующія современному состоянію науки, повторяетъ Филипповъ въ 1890 г. (цит. на стр. 116, прим. 2) и Huntington въ 1907 г. ⁵⁾. Мало того, послѣдній авторъ полагаетъ, что во времена Геродота, т.-е. въ V ст. до Р. Х., Каспій стоялъ даже на 150 футъ (= 46 м.) выше нынѣшняго и „почти соединялся съ

¹⁾ Humboldt A. *Asie centrale*, II, 1843, p. 296.

²⁾ Гумбольдту было извѣстно, что о сплошномъ соединеніи Арала и Каспія черезъ Усть-уртъ (какъ это предполагалось Левшинымъ 1832 для эпохи Александра Мак.) не можетъ быть и рѣчи (I. с., p. 145—147, 273—5).

³⁾ Ханыковъ Н. О перемежающихся измѣненіяхъ уровня Каспійскаго м. Зап. Кавк. Отд. И. Р. Г. О., II, 1853, стр. 77—85.

⁴⁾ Еще Н. Варботъ-де-Марни (Геол.-орogr. очеркъ Калмыцкой степи. Зап. И. Р. Г. О., III, 1862, стр. 116) въ опроверженіе мнѣнія о соединеніи Каспія и Понта во времена историческія указывалъ, что вдоль восточнаго Маныча находятся рядъ кургановъ глубокой древности. Для сужденія о древности кургановъ по Манычу можно привести, что въ курганѣ у с. Дивнаго были найдены предметы бронзового періода (мѣдный клинъ, остріе, брусокъ и каменный молотокъ); см. Спидина А. Зап. И. Р. Арх. О., XI, 1899, стр. 89. По сообщенію проф. Н. И. Веселовскаго и А. А. Спидина, которыми я обязанъ указаніемъ на цитированное сочиненіе, этотъ курганъ восходитъ къ 1500—1000 году до Р. Х.

⁵⁾ Huntington E. The historical fluctuations of the Caspian Sea. Bull. Amer. Geogr. Soc., XXXIX, 1907, p. 581; также Pulse of Asia, 1907, p. 349.

Араломъ" ¹⁾. Основаніемъ для такого неожиданнаго вывода служить 1) нахожденіе террасъ на ст. Джебель Ср.-Аз. ж. д. на высотѣ 150 ф. надъ Каспіемъ ²⁾; однако, не дѣлается никакой попытки доказать, что эти террасы принадлежатъ историческому времени, 2) указаніе Геродота, что „длина Каспійскаго моря превосходитъ его ширину въ 6 разъ, тогда какъ въ настоящее время это отношеніе равно 3—4" (I. c., p. 330). Къ сожалѣнію, не представлено точной ссылки на Геродота. На самомъ же дѣлѣ, послѣдній (I, 203) говоритъ, что Каспійское море имѣетъ въ длину 15 дней плаванія на веслахъ, а въ ширину въ самомъ широкомъ мѣстѣ 8 дней ³⁾, т.-е. нѣчто совершенно противоположное тому, что указываетъ Гентингтонъ. Наконецъ, повышение уровня Каспія на 150 ф. поведетъ къ соединенію его съ Чернымъ моремъ, невозможность чего для историческаго времени показана выше.

И. В. Мушкетовъ ⁴⁾ выражается весьма осторожно по поводу возможности недавней связи Арала съ Каспіемъ: „при настоящемъ состояніи нашихъ знаній трудно опредѣлить самый порядокъ раздѣленія (арало-каспійскаго бассейна) на части; можно только сказать, что какъ Балханскій, такъ и Айбугирскій проливы уничтожились въ самую новѣйшую геологическую эпоху и даже, можетъ быть, существовали въ историческое время“.

Наконецъ, В. А. Обручевъ ⁵⁾, вычисляя, что Каспій отдѣлился отъ Арало-сарыкамышскаго бассейна 6400 лѣтъ тому назадъ, основываясь на показаніи Шульца (1880 г.) относительно степени усыханія Арала (см. выше, стр. 384), но очевидно, что въ настоящее время (ср. стр. 398) этимъ основаніемъ нельзя пользоваться.

Итакъ, нѣтъ никакихъ доказательствъ тому, чтобы въ историческое время Аралъ могъ соединиться съ Сарыкамышскимъ бассейномъ и Каспіемъ или же черезъ посредство Сарыкамышскаго бассейна имѣлъ стокъ въ Каспій.

¹⁾ Pulse of Asia, p. 337, 349.

²⁾ Это, очевидно, тѣ террасы, о коихъ говоритъ W. M. Davis. A journey across Turkestan, 1905, p. 34—5.

³⁾ Какъ замѣчаетъ проф. Бартольдъ, въ виду безлюдности восточнаго побережья, ширина моря, вѣроятно, опредѣлялась по линіи отъ Дербента до юго-восточнаго угла; еще Истахри (X в.) указываетъ, что при благоприятномъ вѣтрѣ можно перейти море въ ширину отъ Табаристана (Мазандерана) до Дербента въ одну недѣлю (Науч. Рез. Ар. Э., в. II, 1902, стр. 6).

⁴⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ. I, 1886, стр. 697.

⁵⁾ Обручевъ В. Зап. И. Р. Г. О., по общ. Г., XX, № 3, 1890, стр. 253—4.

6. Соображенія объ уровнѣ Аральскаго моря въ послѣдниковую эпоху.

Выше было изложено, что въ ледниковую эпоху уровень Аральскаго моря стоялъ на 4 м. выше современнаго. Но есть нѣкоторыя основанія думать, что въ извѣстное время своего существованія Аральское море опускало свой уровень даже ниже современнаго. За это говорятъ слѣдующія наблюденія, сообщаемыя А. Каульбарсомъ:

«... Если у насъ есть данныя предполагать, что въ наше время (1873 г.) Аральское озеро высыхаетъ, то съ другой стороны у насъ имѣются также указанія, что послѣ образованія дельты западнаго Яны-су ... море значительно расширилось. Эти указанія заключаются въ слѣдахъ подводныхъ руселъ, найденныхъ мною въ заливѣ дельты Яны-су и наблюденныхъ впоследствии нашими моряками далѣе въ морѣ, причемъ, къ сожалѣнію, предѣлы ихъ сѣвернаго простиранія точно не опредѣлены. Эти впадины, во всемъ напоминающія русла протоковъ, сохранились вполне; берега ихъ круты и рѣзко очерченны, а вслѣдствіе значительнаго углубленія ихъ дна, сравнительно съ окружающими отмелями, морская вода отсвѣчиваетъ надъ ними прекрасный темно-синій цвѣтъ, рѣзко отличающійся отъ свѣтло-желтаго оттѣнка воды залива. Эта особенность даетъ возможность издали различать ихъ. Въ 1874 г. пароходъ „Перовскій“... воспользовался этимъ и держался по возможности подводныхъ руселъ въ заливѣ Урусъ-сингырь¹⁾».

Въ мое посѣщеніе дельты Яны-су въ августѣ 1902 г. море по сравненію съ 1873 г. прибыло почти на 1½ метра, почему наблюденіе подобныхъ руселъ стало затруднительно, и такъ какъ я не имѣлъ возможности спеціально заняться ими, то мнѣ и не пришлось ихъ видѣть. Но на подобное же явленіе въ сухой дельтѣ Джаны-дарьи указываетъ также Н. Сѣверцовъ по наблюденіямъ 1874 года: „изъ сравненія бывшихъ устьевъ Джаны-дарьи оказались ясныя, несомнѣнные слѣды значительной прибыли моря, затопившаго прежде сухую рѣчную дельту и теперь (1874 г.) опять усыхающаго. Изъ этого можно заключить, что продолжающееся теперь усыханіе не шло непрерывно со времени отдѣленія Арал. моря отъ Каспійскаго, а были колебанія; слѣды такой прибыли—морскіе прораны въ бывшихъ протокахъ рѣки, развѣтвляющихся у Кумъ-бугута изъ ея сухого русла“²⁾.

Къ какому времени относятся эти слѣды низкаго уровня, сказать трудно. Можетъ быть къ XIII—XVI в., когда Аму-дарья отдавала часть водъ въ Каспійское, а можетъ быть къ эпохѣ послѣдниковой, относительно которой есть основанія думать, что климатъ ея былъ

¹⁾ Каульбарсъ. Низовья Аму-дарьи. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., IX, 1881, стр. 484.

²⁾ Сѣверцовъ Н. Изв. И. Р. Г. О., XI, 1875, стр. 221.

значительно суше нынѣшняго. Какъ бы ни рѣшать вопросъ относительно времени возникновенія описанныхъ подводныхъ руселъ, во всякомъ случаѣ является весьма вѣроятнымъ, что въ извѣстный періодъ послѣдниковаго времени уровень Арала былъ даже ниже настоящаго.

Какъ извѣстно, Нерингъ ¹⁾ развилъ теорію, по которой нынѣшней *мѣсной* эпохѣ въ Германіи предшествовала эпоха степей. Правда, въ послѣднее время возникли сомнѣнія, не относятся ли степи, о которыхъ говорятъ Нерингъ, къ послѣдней междуледниковой эпохѣ (Riss-Würm),—по крайней мѣрѣ, отчасти ²⁾. Какъ бы то ни было, Н. А. Соколовъ, резюмируя исторію причерноморскихъ степей въ потретичный періодъ, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ эпоху, предшествующую современной, эпоху *послѣдниковую*: „климатъ сухой, континентальный; флора и фауна имѣютъ степной характеръ; образованіе лесса и лессовиднаго суглинка; рѣки маловодны вслѣдствіе постепеннаго пониженія уровня бассейна, куда онѣ впадаютъ“, тогда какъ *современная эпоха* рисуется такъ: „климатъ нѣсколько влажнѣе; лѣсъ надвигается на сѣверную окраину степей; рѣки, текуція съ сѣвера, становятся многоводнѣе“. Тамъ, гдѣ въ Зап. Европѣ и Россіи въ доисторическія времена были степи, съ типичной фауной степныхъ млекопитающихъ, въ началѣ исторіи мы застаемъ дремучіе лѣса и болота. Никакихъ достовѣрныхъ данныхъ, указывающихъ въ настоящее время на измѣненіе климата южной Россіи въ сторону усыханія, по Н. А. Соколову, не наблюдается ³⁾.

Въ Швеціи лещина (*Corylus avellana*) прежде распространялась на 500 верстъ сѣвернѣе (до 63° 1/4' N), чѣмъ теперь; а это могло быть, если температура лѣта была на 2.4° теплѣе нынѣшней. Максимумъ температуры этой, болѣе теплой эпохи („эпоха дуба“) былъ 8—10 тысячъ лѣтъ тому назадъ ⁴⁾. И въ Сѣверной Германіи въ концѣ эпохи дуба (нижній неолитъ) господствовалъ болѣе сухой климатъ, когда торфяники значительно сократились и получили распространеніе степныя растенія. Затѣмъ наступилъ *болѣе влажный* климатъ, для котораго характерно распространеніе бука—это современный періодъ ⁵⁾. Подобнымъ образомъ и Briquet для зап. Альповъ и Юры ⁶⁾, а Drude ⁷⁾ для

¹⁾ Nehring A. Ueber Tundren und Steppen der Jetzt-und Vorzeit. Berlin, 1890.

²⁾ Briquet J. Le développement des flores dans les Alpes occidentales... Rés. scient. du Congrès intern. de Botanique. (Vienne, 1905). Jena, 1906, p. 171.

³⁾ Н. А. Соколовъ. „Почвовѣдѣніе“, 1904, № 3 (1905), табл. на стр. 40; также стр. 36—37. Также: Mius-Liman. Verh. miner. Gesell., XL, 1902.

⁴⁾ Andersson G. Die Entwicklungsgeschichte der skandinavischen Flora. Congrès internat. de botanique. Vienne. 1905, p. 76.

⁵⁾ Weber C. A. Die Geschichte der Pflanzenwelt des norddeutschen Tieflandes seit der Tertiärzeit. Ibidem, p. 111.

⁶⁾ Briquet. Ibidem, p. 166.

⁷⁾ Drude O. Ibidem, p. 123—4.

Средней-Германиі признають существованіе въ послѣдниковое время *степного*, „*ксеротермическаго*“ періода, смѣнившася эпохой *лѣсной*, въ которой мы теперь живемъ. Друде принимаетъ, что въ это время въ средней Германіи подъ 48° с. ш. былъ такой же климатъ, какъ на средней Волгѣ подъ 55° , гдѣ морозы длятся 5—6 мѣсяцевъ, 1—2 мѣсяца жара выше 20° С и соотвѣтственно меньше осадковъ. Исслѣдователи болотъ Швейцаріи Früh и Schroeter (1904) признають, что за ледниковой эпохой слѣдовала эпоха *тундры*, а за этой эпоха *степей*, смѣнившаяся нынѣшней—*лѣсной* ¹⁾.

Подобнымъ образомъ и въ Сѣв. Америкѣ нынѣшней эпохѣ предшествовалъ болѣе сухой періодъ, какъ это обнаружено напр. для области „Lake Lahontan“ Ресселемъ ²⁾.

Безъ сомнѣнія, въ теченіе какъ степной, такъ и лѣсной фазы имѣли мѣсто климатическія колебанія, но они не были столь значительны, чтобы оставить замѣтные слѣды въ исторіи растительности и геоморфологіи страны. Во всякомъ случаѣ, нынѣшній типъ климата сохраняется въ неизмѣнности уже въ теченіе многихъ тысячелѣтій: такъ, по авторитетному мнѣнію Докучаева, присутствіе въ Ю. Россіи чернозема, требующаго для своего образованія и сохраненія извѣстныхъ климатическихъ условій, доказываетъ, что „во весь длинный періодъ образованія нашего чернозема климатъ Евр. Россіи оставался въ общемъ тотъ же, что и теперь“ ³⁾. Древность же чернозема Докучаевъ опредѣляетъ минимумъ въ 4—7 тысячъ лѣтъ ⁴⁾.

Если позволительно распространить развитія въ предыдущемъ соображеніи и на область Арала и принять во вниманіе сказанное выше (стр. 400) о постоянствѣ климата Туркестана въ историческое время, то можно прийти къ слѣдующимъ выводамъ:

1) въ историческую эпоху и нѣсколько тысячелѣтій до нея климатъ Туркестана и уровень Арала оставались приблизительно въ такомъ же состояніи, что и теперь;

2) ранѣе этого, но послѣ окончанія ледниковой эпохи, климатъ Туркестана былъ континентальнѣе нынѣшняго, лѣто было жарче, зима холоднѣе и осадковъ меньше; уровень Арала тогда стоялъ ниже.

Что касается причинъ такого характера климата за 6—8 тысячъ лѣтъ до нашей эры, то, быть можетъ, нѣкоторый намекъ дастъ теорія

¹⁾ См. Engler A. Grundzüge der Entw. d. Flora Europas seit der Tertiärzeit. Ibidem, p. 41.

²⁾ Russell. Lake Lahontan. Monogr. U. S. Geol. Surv., XI, 1885, p. 268.

³⁾ Докучаевъ В. Русскій черноземъ. Спб. 1883, стр. 310.

⁴⁾ Докучаевъ В. Наши степи прежде и теперь. Спб. 1892, стр. 99—102. Равнымъ образомъ Г. И. Танфильевъ (Донисторическія степи Евр. Россіи. „Землеводствѣ“, 1896, кн. II, стр. 90), также: „Главн. черты раст. Росс.“ въ Варшавѣ. Распред. раст. Спб. 1903, изд. Брокгауза-Ефрона, стр. 351) отрицаетъ смѣненіе южнорусскихъ степей въ историческое время.

Экгольма, уже приложенная Андерссономъ для объясненія прежняго распространенія лещины и *Trapa natans*, въ Скандинавіи. Именно, Экгольмъ ¹⁾ указываетъ, что уголъ между экваторомъ и эклиптикой, средняя величина коего 23.288° , въ настоящее время уменьшается; послѣдній максимумъ приходился 9100 лѣтъ тому назадъ (24.24°); при такомъ положеніи эклиптики температура лѣта подъ 45° сѣв. шир. должна была быть на 1.0°C больше, а зимы на 1.3° меньше, чѣмъ теперь, т.-е. климатъ былъ еще болѣе континентальнымъ, чѣмъ въ настоящее время, не будучи въ среднемъ ни теплѣе, ни холоднѣе нынѣшняго. Каковы были при тогдашнихъ условіяхъ суммы атмосферныхъ осадковъ, остается пока невыясненнымъ, а потому приложеніе этой теоріи для нашихъ широтъ пока ограничено.

Предыдущія соображенія о климатѣ бассейна Аральскаго моря опираются на данныя, полученныя при изслѣдованіи сосѣднихъ странъ, и будущимъ изслѣдователямъ предстоитъ подтвердить или опровергнуть ихъ на основаніи специальныхъ изслѣдованій Туркестана.

5. Тектоника.

На берегахъ Арала всѣ отложенія, лежащія выше эоцена, горизонтальны. Верхнемѣловые осадки и нуммулитовые известники дислоцированы, причемъ простираніе дислокацій приблизительно ENE и NE (холмы къ зап. отъ м. Изенды ²⁾, м. Изенды, скала Токпакъ-ауліе, о. Николая). Приблизительно таково же простираніе складокъ въ известнякахъ, обнажающихся по сѣверо-западному берегу большого оз. Клычъ (см. стр. 187—188). Дислоцированы ли слои яруса кварцитоподобныхъ песчаниковъ (см. выше стр. 476), мнѣ не удалось установить.

Изъ дислокацій береговъ Арала до сихъ поръ были извѣстны лишь куландинскія, о которыхъ К. Шульцъ, бывшій здѣсь въ 1880 году, говоритъ: „полуостровъ Изенды-араль состоитъ изъ пластовъ плотнаго известняка, падающихъ на N подъ уг. 25° ; недалеко отъ него расположены двѣ скалы нуммулитоваго известняка съ паденіемъ на S подъ уг. 30° “ ³⁾. Эти данныя неточны, и первое указаніе (паденіе N), очевидно, относится къ м. Изенды, а второе — къ холмамъ къ зап. отъ Изенды.

Основываясь на данныхъ этого автора, А. П. Карпинскій первоначально отнесъ описанную Шульцемъ дислокацію къ зачаточной краевой полосѣ WNW—ESE, идущей отъ кѣлецко-сандомирскаго хребта

¹⁾ Ekholm N. On the variations of the climate of the geological and historical past and their causes. Quart. Journ. R. Meteor. Soc., XXVII, 1901, p. 39, 43. Ср. также R. Spitaler. Beitr. z. Geophys., VIII, 1907.

²⁾ Между NE и ENE.

³⁾ Шульцъ К. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XII, № 3, 1882, стр. 34.

черезъ донецкій кряжъ къ мангышлакскимъ горамъ ¹⁾. Въ позднѣйшей работѣ А. П. Карпинскій (1887) куландинскую дислокацію привелъ въ соотвѣтствіе съ NW дислокаціями на Богдо и Чапчачи (дислокація *e'e'*) ²⁾. Наконецъ, въ послѣдней работѣ (1894) А. П. Карпинскаго ³⁾ куландинская дислокація (15) на картѣ послѣбархейскихъ дислокацій обозначена параллельной жегулевской (13).

Съ этимъ послѣднимъ заключеніемъ можно вполне согласиться. Жегулевская дислокація, подробно изученная проф. А. П. Павловымъ ⁴⁾, имѣетъ ВСВ простираніе, т.-е. такое же, какъ и дислокація на Куландахъ по нашимъ наблюденіямъ, и относится, по даннымъ проф. Павлова, къ срединѣ палеоцена ⁵⁾; аральскія дислокаціи произошли также въ теченіе эоцена, но, повидимому, нѣсколько позднѣе жегулевской.

Дислокаціи ENE простиранія, какъ извѣстно, играютъ весьма важную роль въ геотектоникѣ горнаго Туркестана, но поднятія эти относятся къ палеозойскимъ временамъ ⁶⁾ и съ дислокаціями береговъ Арала, очевидно, не имѣютъ ничего общаго. Обращаясь на С.-В. отъ Арала, мы находимъ въ кряжѣ Джаргаинъ-агачъ по Ишиму подъ 36°E, 51°N складки NE—простиранія ⁷⁾, представляющія собою, по предположенію Зюсса, отголосокъ той системы складокъ, которой онъ далъ названіе *киргизскихъ* ⁸⁾. Время возникновенія этихъ складокъ предположительно девонъ, поднятія закончились предположительно въ домѣловое время, почему мы должны пока оставить ихъ въ сторонѣ. Какъ въ Кызылъ-кумахъ, такъ и въ Копетъ-дагѣ, а равно въ Кара-кумахъ (закаспійскихъ) и на Усть-уртѣ не наблюдается дислокацій NE простиранія.

Въ нижнемъ и въ среднемъ Поволжѣ за послѣднее время обнаружено довольно много дислокацій съ направленіемъ между N и E.

¹⁾ Карпинскій А. Замѣчанія о характерѣ дислокацій породъ въ южной полосѣ Евр. Россіи. Горн. Журн., III, 1883, № 9, стр. 444, карта при стр. 436.— На основаніи этихъ данныхъ Ed. Suess (La face de la Terre, I, 1897, p. 620; ср. также карты на р. 611 и 617) предположилъ, что куландинская дислокація, а также дислокаціи Чапчачи и Богдо, составляютъ продолженіе горъ Кара-тау (Сыръ-дарьинской обл.), имѣющихъ С. З. простираніе.

²⁾ Карпинскій А. Очеркъ физ.-геогр. условій Евр. Россіи въ минувшіе геол. пер. Зап. Ак. Н., LV, прил. № 8, 1887, стр. 35, карта, фиг. 1, *e'e'*. Ср. также Андрусовъ Н. Очеркъ исторіи развитія Касп. м. Изв. И. Р. Г. О., XXIV, 1888, карта: „тектон. особенности Понто-Касп. обл.“.

³⁾ Карпинскій А. Общій характеръ колебаній земной коры въ предѣлахъ Евр. Россіи. Изв. Ак. Н., I, 1894, стр. 5, 16.

⁴⁾ Павловъ А. П. Самарская лука и Жегули. Тр. Геол. Ком., II, № 5, 1887.

⁵⁾ Именно, къ эпохѣ между отложеніемъ породъ сызранскаго и саратовскаго ярусовъ, какъ сообщаетъ имъ А. Д. Архангельскій.

⁶⁾ Мушкетовъ И. Туркестанъ, I, 1886, стр. 31, 33, 681.

⁷⁾ Мейстеръ А. Геол. изслѣд. въ кирг. степи 1894—96. „Геол. изслѣд. по лѣвию Зап.-Сиб. ж. д.“, XV, 1899, карта, также стр. 19, 159, 168—9.

⁸⁾ Suess. Antlitz der Erde, III, 1901, p. 210.

Среди них преобладают дислокации съ простираніемъ NNE („астрahanско-саратовская“ система А. П. Павлова ¹⁾), ергенинскія дислокаціи, нѣкоторыя дислокаціи на Баскунчакѣ и др.), по направленію, слѣдовательно, не совсѣмъ совпадающія съ разбираемыми аральскими. Но въ Поволжьѣ и въ Волго-Уральской степи, кромѣ упомянутой выше жегулевской, имѣются дислокаціи, по направленію ближе стоящія къ ENE дислокаціямъ сѣвернаго берега Арала: это ENE дислокаціи на Баскунчакѣ ²⁾ неизвѣстнаго возраста (повидимому, новѣе нижняго мѣла, но древнѣе апшеронскихъ слоевъ), складка ENE простиранія въ Новоузенскомъ уѣздѣ у ст. Озинки, происшедшая въ третичную эпоху не позднѣе начала міоцена ³⁾, дислокація по Волгѣ ниже Вольска ВСВ простиранія ⁴⁾, жегулевская дислокація, о которой мы говорили выше. Можно упомянуть далѣе, что въ буграхъ Бишъ-чохо (Астрахан. губ.) И. В. Мушкетовъ ⁵⁾ наблюдалъ антиклинальную складку въ слояхъ, предположительно относимыхъ имъ къ мезозойскимъ, „съ среднимъ простираніемъ NE3h“, т. е. приблизительно такимъ же, какъ и на Аралѣ; время происхожденія складчатости неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ она закончилась до отложенія каспійскихъ осадковъ ⁶⁾. Наконецъ, укажемъ здѣсь на NE дислокацію у Гурьева, нарушившую палеогенъ ⁷⁾.

Возрастъ всѣхъ этихъ дислокацій съ точностью не опредѣленъ, можно сказать только, что онѣ произошли послѣ мѣлового періода и до начала неогена, т. е. приблизительно совпадаютъ съ аральскими.

Предыдущими сопоставленіями мы имѣемъ въ виду лишь указать на присутствіе и приблизительное время (палеогенъ) ВСВ и СВ дисло-

¹⁾ А. П. Павловъ. О новомъ выходѣ кам. изв... Bull. Soc. Nat. Moscou, X (1896), 1897, проток., стр. 83.

²⁾ Православлевъ П. Къ геологін окрестностей Баскунчакскаго озера, стр. 43, 46, 59, 107, 114. Варш. Унив. Изв., 1903; также: О тектон. нарушеніяхъ въ окрест. Баскунч. оз. Тр. Варш. О. Ест., XIV (1903), 1905, отд. біол., прот. № 4, стран. 28.

³⁾ С. Неуструевъ и А. Архангельскій. Геол. строеніе Общ. Сырта въ пред. Новоузен. у. Ежег. Геол. и Мин. Рос., IX, 1907, стр. 12, 15.

⁴⁾ Архангельскій А. О мѣловыхъ и третичныхъ отложеніяхъ Камыш. у. Мат. Геол. Росс., XXIII, 1908, стр. 473 и 474, прим. 1.

⁵⁾ Мушкетовъ. Геол. изсл. Кирг. ст. Тр. Геол. Ком., XIV, № 5, 1896, стр. 19.

⁶⁾ Мушкетовъ (l. c., стр. 21) пишетъ: „судя по тому, что складка Бишъ-чохо аналогична Каменноярской и Ергенинской, можно думать, что она произошла одновременно съ ними, т. е. послѣ отложенія средне-сарматскихъ слоевъ“. Однако, обращаясь къ труду Мушкетова „Геол. изсл. въ Кам. ст.“ (Тр. Геол. Ком., XIV, № 1, 1895, стр. 23), мы видимъ, что складка у Каменнаго Яра имѣетъ простираніе NW 11h, т. е. почти меридіональное (какъ частью и на горѣ Богдо, l. c., стр. 26), а складки Ергеней, гдѣ дислоцированъ сарматъ, имѣютъ простираніе NW 9h, NE 2h, NE 1h (l. c., стр. 87, 90, 91, 109).

⁷⁾ Stahl A. F. Beobachtungen in den Kirgisensteppen. Peterm. Mitt., 1901, р. 107, Taf. 9. Палеогеновый возрастъ этихъ слоевъ не доказанъ. По наблюденіямъ того же автора, дислокація по Эмбѣ и Сагызѣ имѣютъ простираніе NW.

кацій въ волго-уральско-аральской области, но отъ дальнѣйшихъ выводовъ и параллелизацій должны отказаться за малой изученностью этихъ явленій. Мы намѣренно не касались NNE и NE дислокацій низоваго Поволжья (ниже Саратова), на которыя въ послѣднее время обратилъ особенное вниманіе А. В. Павловъ ¹⁾, такъ какъ вопросъ о нихъ находится въ стадіи разработки. Относительно нихъ А. Д. Архангельскій предполагаетъ, что главныя эпохи кряжеобразовательныхъ процессовъ здѣсь падаютъ на начало сенона, конецъ палеогена (верхне-саратовскій вѣкъ) и конецъ міоцена ²⁾. Что касается міоценовыхъ дислокацій приаральской области, то мы къ нимъ сейчасъ перейдемъ, палеогеновыми же—имѣли мѣсто на Аралѣ по отложеніи нуммулитовыхъ известняковъ, которые мы относимъ (см. выше, стр. 478) къ времени послѣ палеогена.

Какъ въ Поволжьѣ, такъ и въ волго-уральской степи и въ Приаралѣ ВСВ и СВ дислокаціи были не особенно интенсивны ³⁾, и на Аралѣ онѣ не оказали замѣтнаго вліянія на современный рельефъ страны. Тѣмъ не менѣе, аральскія дислокаціи, какъ мнѣ кажется, имѣютъ немаловажное значеніе. Онѣ, и именно NE дислокація у озера Клычъ (на картахъ Джаманъ-клычъ-тебисъ, восточнѣе ст. Аральское море), простираются поперекъ той предполагаемой соединительной вѣтви между Уральскимъ хребтомъ и Тянь-шанемъ (точнѣе, сырдарьинскимъ Каратау), которую искалъ Зюссъ ⁴⁾ на арало-иргизскомъ водораздѣлѣ. Аральскія СВ. дислокаціи дѣлаютъ возможность существованія такой связи (сѣверо-западнаго простирания) мало вѣроятной ⁵⁾.

Переходимъ теперь къ дислокаціямъ болѣе юнаго возраста.

Рихтгофенъ ⁶⁾ приводитъ Усть-уртъ въ качествѣ примѣра типичнаго плоскогорья. Хотя всѣ четыре обрыва („чинка“) Усть-урта весьма явственны (только относительно сѣвернаго обрыва, мѣстами плохо изслѣдованнаго, нельзя утверждать это на всемъ его протяженіи положительно), тѣмъ не менѣе указать наличность сбросовъ мы имѣемъ возможность пока только относительно южнаго обрыва. И. В. Мушкетовъ, отмѣтивъ, что сбросы съ простираніемъ NW встрѣчаются на сѣверномъ склонѣ Балхана и Копетъ-дага (гдѣ время ихъ образованія относится къ концу или послѣ міоцена), высказалъ мнѣніе, что эти продольные сбросы до нѣкоторой степени позволяютъ предполагать существованіе сброса вдоль южной обрывистой окраины Усть-урта, которую можно рассматри-

¹⁾ Павловъ А. В. Bull. Soc. Nat. Moscou, XV (1901), 1902; „Землевѣдѣніе“, IX, 1902, кн. 2—3, стр. 305—310.

²⁾ Архангельскій А. Мат. Геол. Рос., XXIII, 1908, стр. 487—8.

³⁾ Можетъ быть, за исключеніемъ Жегулевской.

⁴⁾ Sness. Antlitz der Erde, III, 1901, p. 455—457.

⁵⁾ Какъ это и предполагалъ Зюссъ раньше (см. I, p. 665 фр. изд.).

⁶⁾ Richthofen. Führer für Forschungsreisende, 1886, p. 681.

вать какъ оставшееся на мѣстѣ крыло сброса, простирающагося, слѣдовательно, по направленію чинковъ и происшедшаго также послѣ отложенія миоценовыхъ слоевъ; „хотя, къ сожалѣнію, въ пользу этого предположенія у насъ нѣтъ еще прямыхъ доказательствъ, тѣмъ не менѣе оно весьма вѣроятно и доказывается отчасти присутствіемъ сбросовъ того же возраста и направленія въ сосѣднихъ мѣстахъ, а отчасти орографическимъ характеромъ чинковъ и самого Усть-урта“¹⁾. По предположенію Мушкетова, закаспійскіе Каракумы представляютъ собою обширный грабенъ, т. е. площадь опусканія между трещинами сбросовъ—одного вдоль Копеть-дага и другого, предполагаемаго, вдоль южнаго чинка Усть-урта; образованіе этой каракумской впадины („туркменскій грабенъ“) произошло между концомъ миоцена и началомъ пліоцена²⁾.

Какъ намъ кажется, мы въ настоящее время имѣемъ возможность представить фактическія доказательства существованія сброса вдоль южной окраины Усть-урта. Въ самомъ дѣлѣ, на берегахъ Аральскаго моря горизонтальные слои сармата нигдѣ не обнажаются на уровнѣ моря: они всюду подстилаются довольно мощными слоями олигоценовыхъ и мѣловыхъ отложений. Тоже отмѣчено и по восточному берегу Каспія, гдѣ сарматъ начинается довольно высоко надъ уровнемъ моря. Между тѣмъ, по описанію В. А. Обручева, Узбой между Куртышомъ и Яндыжа врѣзывается въ сарматскіе слои, обнажающіеся по дну и берегамъ русла³⁾. По Глуховскому дно Узбоя у Яндыжа опускается до около 13 саж. надъ уровнемъ Касп. моря, т. е. около 10 саж. ниже уровня Арала. Такъ какъ слои сармата здѣсь или горизонтальны, или обнаруживаютъ въ руслѣ Узбоя у Игдовъ и Куртыша очень слабое паденіе на ENE⁴⁾, то, надо полагать, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ сбросомъ, происшедшимъ въ послѣсарматское время.

Около этого же времени происходили обширныя опусканія и въ низовьяхъ Волги, и Н. И. Андрусовъ⁵⁾ считаетъ возможнымъ разсматривать сѣверную прикаспійскую низменность, какъ поле опусканія, образовавшееся въ домеотическое время или въ самомъ началѣ меотическаго; принятіе опусканія объяснило бы, по Андрусову, отсутствіе сарматскихъ отложений между Ергенями и Улу-уиломъ. Изложенное выше

¹⁾ Мушкетовъ И. В. Краткій очеркъ геологическаго строенія Закаспійской обл. (съ геол. картой). Зап. Минер. Общ., XXVIII, 1891, стр. 421.

²⁾ *И. с.*, стр. 422.

³⁾ Обручевъ В. Закасп. низменность. Зап. И. Р. Г. О. по общ. Г., XX, № 3, 1890, стр. 174—186.

⁴⁾ Обручевъ, *И. с.* стр. 174, 243.

⁵⁾ Andrusov N. Die Mäotische Stufe. Зап. Минер. Общ. XLIII, 1905, стр. 438, также: Мат. къ познанию прикаспійскаго неогена. Тр. Геол. Ком., XV, № 4; 1902, стр. 110.

показываетъ, что арало-каспійская область въ эпоху конецъ міоцена—начало пліоцена была ареной многочисленныхъ дислокацій сбросоваго характера, одни изъ конхъ (закаспійскія) имѣли NW простираніе, другія же (ергенійскія) почти меридіональное, NNE-ое ¹⁾. Около этого же времени (конецъ міоцена) получила свое начало и южная часть Каспійскаго моря ²⁾.

Можно предполагать, что въ известной связи съ этими сбросами находится и образованіе котловины Аральскаго моря, намѣтившейся, вѣроятно, уже въ концѣ міоцена.

Это предположеніе пока является лишь догадкой. Однако, нѣкоторымъ подтвержденіемъ ей можетъ служить слѣдующее обстоятельство: на западномъ берегу Арала сарматскія отложенія достигаютъ высоты до 190 м. ³⁾ надъ уровнемъ его (см. выше, стр. 169—170), между тѣмъ высоты сѣвернаго берега, вѣнчающіяся предположительно 1-мъ средиземноморскимъ ярусомъ (см. выше стр. 490), не достигаютъ и 150 м. высоты надъ Араломъ, и является непонятнымъ, почему сарматское море не залило сѣверные берега Арала. Возможны два объясненія: или Усть-уртъ по отложеніи сарматскихъ породъ поднялся, или сѣверное побережье Арала и область, занятая нынѣ полоской наибольшихъ глубинъ Арала, по отложеніи сармата опустились.

Мы склоняемся къ послѣднему предположенію, ибо, какъ изложено выше, по отложеніи сармата въ каспійско-аральской области вообще происходили опусканія.

Поэтому, быть можетъ, не покажется слишкомъ рискованнымъ предположеніе, что въ докеотическое время или въ самомъ началѣ меотическаго, т.-е. въ концѣ міоцена, когда сформировалась почти меридіональная (NNE) дислокація Ергеней и праваго (Камышинскаго у.) берега Волги, въ то же самое время имѣли мѣсто такого же простиранія (NNE) дислокаціи, давшія начало почти меридіонально простирающемуся (NNE) восточному чинку (обрыву) Усть-урта на берегахъ Арала и Сарыкамш-

¹⁾ Эти дислокаціи (NNE) въ Поволжьѣ продолжались еще въ теченіе пліоцена и, можетъ быть, даже постпліоцена; между Камышиномъ и Каменнымъ Яромъ онѣ образовали складки NNE простиранія въ темносинихъ глинахъ, которыми П. А. Православлевъ приписываетъ апшеронскій возрастъ (см. его работы: Геол. набл. между Камышиномъ и Кам. Яромъ. Прот. и Тр. Варш. О. Ест., отд. Біол., XI (1900), 1901, стр. 26, 36. Къ вопросу о возрастѣ нижнихъ темно-синихъ глинъ астрах. Поволжья. Тамъ-же, XIV (1903), 1905, прот. 11 янв. 1903. Къ геол. окрест. Баскун. оз. Варш. Уп. Изв. 1903, стр. 112. Мат. къ познан. нижеволжскихъ Касп. отложеній. Варш. Унив. Изв., 1903, № II, стр. 193 сл.; см. также Архангельскій А. Мат. Геол. Росс., XXIII, 1903, стр. 474). Въ самое послѣднее время П. А. Православлевъ (Бакинскіе слои въ Низовомъ Поволжьѣ. Ежегод. Геол. и Мин. Росс. X, в. 1—2, 1903, стр. 4—9) склоненъ относить упомянутыя глины въ бакинскій ярусъ, т.-е. въ самый верхній пліоценъ.

²⁾ Андрусовъ. Очеркъ исторіи развитія Касп. м. Изв. И. Р. Г. О., XXIV, 1888, стр. 114.

³⁾ Или 240 м. абс. выс. На вост. берегу Карабугаза сарматъ доходятъ до 327 м. абс. высоты (см. Андрусовъ. Тр. Ар.-Касп. Э., в. VII, 1905, стр. 143).

ской котловины. Если это предположеніе вѣрно, то котловина Арала (по крайней мѣрѣ, отчасти), а также Сары-камышская котловина лежатъ на мѣстѣ опустившихся частей.

6. Общій обзоръ исторіи Арала.

Ниже мы резюмируемъ въ немногихъ словахъ все сказанное выше въ главѣ IX.

Судьбы Арала въ теченіе палеозойскаго періода неизвѣстны. Въ верхне-юрскую эпоху мы застаемъ на мѣстѣ западной части Арала море; нижнемѣловыхъ отложеній пока на берегахъ Арала не найдено. Верхнемѣловая трансгрессія (туронъ, сенонъ) захватила и нашъ бассейнъ, и здѣсь 63° в. д. (Гр.) является самымъ восточнымъ предѣломъ распространенія сенонскаго моря. Въ теченіе эоцена море покрывало горы Копетъ-дагъ, Мангышлакъ, область Аральскаго моря, а также весьма значительныя пространства горнаго Туркестана, какъ Русскаго, такъ и Китайскаго. На сѣверныхъ берегахъ Арала (а также на Мангышлакѣ) въ теченіе эоцена происходили горообразовательные процессы, нарушившіе мѣловыя отложенія о. Николая и Куландовъ и нуммулитовые известняки послѣдней мѣстности. Простираніе дислокацій на Аралѣ—сѣверовосточное. Въ нижнеолигоценовое время Зап. Европа, Кавказъ, сѣверная часть Усть-урта, сѣверное побережье Арала и страна далѣе къ сѣверу, вдоль восточнаго склона Уральскаго хребта, вѣроятно, вплоть до Ледовитаго океана, были покрыты моремъ, повидимому, не распространявшимся къ югу отъ Арала. Къ концу олигоцена, въ аквитанскій вѣкъ у сѣверныхъ береговъ нашего моря разстилась суша, покрытая лѣсами. Затѣмъ въ началѣ міоцена, въ эпоху, вѣроятно, соответствующую 1-му средиземноморскому ярусу, мы застаемъ сѣверное и западное побережье Арала покрытымъ моремъ. Трансгрессія моря въ теченіе 2-го средиземноморскаго яруса также захватила берега Арала; послѣ этого ни область Аральскаго моря, ни вообще весь Туркестанъ не вступали въ соединеніе съ океаномъ ¹⁾.

Сарматское внутреннее море въ области Арала имѣло свой восточный предѣлъ. Усть-уртъ, по отложеніи средне-сарматскихъ слоевъ, болѣе не покрывался водами моря. Какія судьбы претерпѣла область Аральскаго моря въ меотическую и понтическую эпохи—неизвѣстно, такъ какъ осадковъ, соответствующихъ этимъ ярусамъ, не найдено, но можно думать, что здѣсь, какъ и на Усть-уртѣ, была суша. По всѣмъ вѣроя-

¹⁾ Поэтому въ настоящее время невозможно согласиться съ мнѣніемъ Мушкетова, что въ теченіе всего мѣловаго и третичнаго періода Туркестанъ былъ покрытъ моремъ (Туркестанъ, I, 1886, стр. 687).

тіямъ, по отложеніи сармата произошли опусканія, давшія начало современной котловинѣ Арала. Этими опусканіями можно было бы объяснить отсутствіе сарматскихъ отложеній восточнѣе западнаго берега Арала.

Постплиоценовая трансгрессія Каспія захватила и Аральское море, которое тогда стояло на 4 м. выше нынѣшняго. Когда уровень Каспія понизился, Араль сдѣлался проточнымъ озеромъ, получившимъ стокъ черезъ Узбой въ Каспійское. Съ теченіемъ времени, стокъ прекратился, и Араль сталъ замкнутымъ озеромъ.

ГЛАВА X.

Заключение и Выводы.

Въ заключение намъ предстоитъ рассмотретьъ, къ какому роду озеръ нужно отнести Аральское море съ точки зрѣнія классификаціонной. Озера можно классифицировать, исходя изъ разныхъ основаній, именно кладя въ основу: 1) способъ ихъ происхожденія (генетическая классификація), 2) мѣсто ихъ нахожденія (географическая, или точнѣе топографическая классификація), 3) стадію развитія (возрастная классификація).

1) Какъ извѣстно, съ точки зрѣнія генетической классификаціи озеръ принято различать три типа озерныхъ котловинъ: *эрозіонныя*, *плотинныя* и *тектоническія*¹⁾. Иногда котловины, уже ранѣе существовавшія на двѣ морскомъ и оказавшіяся на сушѣ благодаря отрицательнымъ колебаніямъ уровня моря, называютъ *реликтовыми* (Reliktenseen Креднера, binnenländische Meeresreste Рихтгофена) въ отличіе отъ образовавшихся на сушѣ—*континентальныхъ*.

Изъ предыдущаго видно, что есть основанія считать Аральское озеро *тектоническаго* происхожденія, получившимъ начало путемъ опусканій (сбросовъ) въ послѣсарматское время. Для сравненія укажемъ, что сбросоваго же происхожденія, напр., котловины озеръ въ бассейнѣ Lahontan²⁾.

Что касается подраздѣленій на реликтовые и континентальныя котловины, то въ настоящее время склоняются³⁾ къ тому, чтобы со-

¹⁾ Относительно классификаціи озеръ см.: W. M. Davis. On the classification of lake basins. Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XXI, 1882, p. 315—381.—Richtshafen. Führer für Forschungsreisende, 1886, p. 262—262.—Credner R. Die Reliktenseen. II. Pet. Mit., Ergänzh. № 89, 1888, p. 49—51.—Penck. Morph. d. Erdoberfl., II, 1894, p. 217—232.—Forel. Handb. d. Seenkunde, 1901, p. 12—22; Le Léman, I, 1892, p. 185—201.—Ule W. Der Würmse. Wiss. Veröff. d. Ver. f. Erdk. Leipzig, V, 1901, p. 98—105.—Ср. также въ „Землеводѣніи“, 1901, кн. III—IV, стр. 27.

²⁾ Russell I. Lake Lahontan. U. S. Geol. Surv., Monogr., XI, 1885, p. 24—28.

³⁾ Напр. Penck l. c., p. 230; Supan. Grundzüge d. phys. Erdkunde. 4. Aufl., Lp. 1908, p. 717.

вершенно отбросить категорію реликтовых озеръ, ибо для генетической классификаціи озеръ важно не *идѣ* и *когда* произошли озера, а *какъ*. Но съ геологической и біологической точки зрѣнія вопросъ о томъ, существовала ли данная котловина во время послѣдней трансгрессіи моря и была ли она захвачена этой трансгрессіей, является весьма существеннымъ.

Въ послѣдній разъ соединеніе аральскаго бассейна съ океаномъ происходило, повидимому, во время отложенія средиземноморскихъ слоевъ (міоценъ). Сарматское море было внутреннимъ, замкнутымъ, подобно днѣпровскому арало-каспійско-понтійскому бассейну. По отложеніи средне-сарматскихъ слоевъ область Арала, судя по отсутствію третичныхъ осадковъ выше сармата, пережила континентальную стадію развитія и, повидимому, въ это именно время получила свое начало котловина нашего моря. Въ постміоценовую эпоху каспійская трансгрессія захватила и область Арала. Такимъ образомъ, Аральское море является остаткомъ внутренняго арало-каспійско-понтійскаго бассейна, и съ этой точки зрѣнія его можно рассматривать какъ *реликтовое* ¹⁾.

2) Группируя озера по областямъ ихъ распространенія, различаютъ ²⁾ озера а) пустыннаго и полупустыннаго ландшафта, б) ледниковаго и мореннаго ландшафта, в) ландшафта водопроницаемыхъ породъ, г) равниннаго ландшафта, е) вулканнаго ландшафта, ф) высокогорнаго ландшафта, г) ландшафта морского побережья.

Аральское море принадлежитъ къ озерамъ *пустынныхъ* областей, гдѣ выпадаетъ мало осадковъ, гдѣ эрозіонная дѣятельность текучей воды мала, и, гдѣ слѣдовательно, котловина озера имѣетъ наиболѣе шансовъ сохраниться, не будучи заполненной продуктами денудаціи.

3) W. M. Davis предложилъ для рѣкъ различать три стадіи: *молодости*, *зрѣлости* и *старости* ³⁾. Этотъ же принципъ можно приложить и къ озерамъ ⁴⁾.

¹⁾ В. К. Совинскій (Зап. Кіев. О. Ест., XVIII, 1904, стр. 477 сл.) подъ реликтовымъ озеромъ понимаетъ отдѣлившуюся отъ моря часть, подвергшуюся совершенному опрѣсненію, и съ преобладаніемъ прѣсноводныхъ формъ надъ морскими. При такомъ ограниченіи, Каспій и Понтъ оказываются не реликтовыми озерами, Араль же, какъ изложено выше, долженъ былъ испытать полное опрѣсненіе. Такъ какъ въ немъ преобладаютъ прѣсноводныя формы надъ морскими, то и съ точки зрѣнія В. К. Совинскаго его нужно считать реликтовымъ (въ отношеніи Каспійскаго моря). Замѣтимъ, однако, что обыкновенно (Credner, Penck) терминъ „реликтовые озера“ понимается не въ такомъ узкомъ смыслѣ.

Но В. К. Совинскій совершенно правильно указываетъ на то, что современная фауна А.-К.-П. бассейна не стоитъ въ связи ни съ какой изъ современныхъ морскихъ (океаническихъ) фаунъ. Она есть результатъ переработки фаунъ прежнихъ внутреннихъ морей міоценовой, пліоценовой и постпліоценовой эпохъ.

²⁾ Напр. Penck. Morph. d. Erdoberfl. II, 1894, p. 233 сл.

³⁾ Наиболѣе подробно см. Davis W. M. The geographical cycle. Geogr. Journ., XIV, 1899, p. 481—504.

⁴⁾ Подобная попытка сдѣлана Форелемъ (Forel F. Handbuch der Seen-

Конечнымъ результатомъ денудациі въ области долинного ландшафта, т.-е. въ области развитія рѣкъ, является сначала *полуравнина* (reperlain) (точнѣе „почти равнина“), а затѣмъ—равнина со скатомъ къ морю, т.-е. съ кривой, направленной вогнутостью кверху. Въ области же развитія озернаго ландшафта конечный результатъ, въ которому стремятся денудационные факторы, это—заполнить всѣ котловины и нивелировать страну, превративъ ее въ совершенную, идеальную равнину. Когда въ областяхъ озернаго ландшафта эта стадія окажется достигнутой, мы можемъ считать ее стадіей *старости*. Озеро въ этой стадіи имѣетъ однообразный рельефъ дна, ничтожную глубину, мало-развитый вертикальный и горизонтальный рельефъ береговъ. Котловина озера такъ занесена рѣчными и озерными осадками, что отъ первоначальнаго рельефа не осталось и слѣдовъ. Къ старымъ озерамъ принадлежитъ, напр., озеро Селеты-денгизъ Омскаго у., которое при длинѣ около 60 верстъ имѣетъ глубину всего максимумъ $3\frac{1}{4}$ м. и, несомнѣнно, скоро будетъ совершенно занесено рѣчными отложеніями и превратится въ аллювіальную равнину.

Напротивъ, у озера, находящагося въ стадіи *молодости*, подводный рельефъ выраженъ рѣзко, особенности подводнаго и берегового рельефа, обозначившіяся во время образованія котловины озера, не затемнены или мало затемнены аллювіальными наносами, распределеніе глубинъ отличается неравномерностью, а берега—часто неправильностью очертаній. Таковы многія озера ледниковаго ландшафта, многія высокогорныя (каровыя), карстовыя, прибрежныя и др. озера.

Наконецъ, озера въ промежуточной стадіи развитія нужно отнести къ *зрѣлымъ*. У нихъ подводный рельефъ, хотя еще сохраняетъ отпечатокъ возникновенія озера, но уже болѣе или менѣе затемненъ позднѣйшими наносами, глубины болѣе или менѣе равномерны. Къ этой послѣдней категоріи и слѣдуетъ отнести Аральское море; центральный бассейнъ его уже занесенъ весьма сильно рѣчными отложеніями, такъ что на десятки и даже на сотни верстъ разницы глубинъ ничтожны, но въ западной части имѣется узкая и длинная полоска глубинъ, какъ бы слѣдъ (предполагаемаго) сброса, еще не въ достаточной степени замаскированнаго аллювіальными наносами.

Каждое озеро должно пройти черезъ описываемыя три стадіи, и конечной судьбой всякаго озера есть превращеніе сначала въ мелководный бассейнъ съ слабо-расчлененнымъ рельефомъ дна, затѣмъ постепенно въ прудъ и болото ¹⁾ и, наконецъ, въ аллювіальную равнину.

kunde, 1901, p. 43), различающимъ пять стадій: молодости, зрѣлости, старости, стадію пруда и стадію болота.

¹⁾ Излишне, конечно, распространяться, что не всякое болото есть результатъ Аральское море.

Правильность описываемых процессов может быть нарушена въ двухъ случаяхъ: 1) если котловина озера подвергнется дислокаціоннымъ явленіямъ: тогда наступленіе стадіи старости замедлится, 2) если бассейнъ озера испытаетъ климатическія измѣненія, причемъ въ случаѣ увеличенія атм. осадковъ, котловина озера (и самое озеро) пойдетъ быстрѣе въ сторону исчезновенія, напротивъ при уменьшеніи—медленнѣе.

Стадія, въ какой находится данное озеро, не стоитъ въ зависимости отъ геологическаго возраста его: геологически очень древнія озера могутъ быть (съ развиваемой точки зрѣнія) въ стадіи зрѣлости, напротивъ, геологически юныя озера могутъ находиться въ стадіи старости: все зависитъ отъ степени энергіи денудационныхъ процессовъ: тамъ, гдѣ атмосферныхъ осадковъ много, и гдѣ, слѣдовательно, много продуктовъ эрозіи, тамъ озера очень скоро вступаютъ въ стадію зрѣлости и старости, гдѣ атм. осадковъ мало, какъ напр. въ пустыняхъ, тамъ озера очень долго могутъ оставаться въ стадіи юности и зрѣлости. Примѣръ—озера области Великаго Бассейна (Great Basin) въ Сѣв. Америкѣ: рельефъ ихъ береговъ, послѣдствіе слабаго развитія работы текучей воды и, слѣд., и растительности, сохранился такъ хорошо, что исторія бассейна совершенно ясна. Напротивъ, озера Зап. Сибири, гдѣ осадковъ сравнительно много, почти совершенно занесены рѣчными отложеніями, заполнены растительностью и во многихъ случаяхъ находятся въ стадіи старости. Если бы Аральское море лежало въ области съ изобильными дождями, оно давно было бы занесено наносами и находилось бы въ стадіи старости.

Практическій результатъ развитыхъ сейчасъ соображеній слѣдующій: исчезновеніе озеръ, находящихся въ стадіи старости, не стоитъ ни въ какой связи съ измѣненіями климата, представляя естественный и неизбѣжный процессъ. Какъ явствуетъ изъ предыдущаго, самый фактъ существованія котловинъ и озеръ является доказательствомъ того, что эрозіонные процессы въ данной странѣ идутъ медленно ¹⁾. Напротивъ, заполненіе котловинъ и озеръ говоритъ за интенсивную дѣятельность

татъ заростанія озера. Болота бываютъ двухъ типовъ: *озерныя*, образующіяся изъ заполненія озеръ наносами и растительностью, и *самостоятельныя* (*автохтонныя* С. Н. Никитина. Бассейнъ Днѣпра. Спб. 1896, стр. 126), происходящія независимо при наличности слабо выраженаго рельефа страны, высокаго стоянія грунтовыхъ водъ или водонепроницаемости подпочвы (соленныя болота). Объ озерныхъ болотахъ см. у Г. Н. Танфильева. Болота и торфяники Полѣся. Спб. 1895 (изд. Мин. Земл.). Изъ предыдущаго ясно, что каждое озеро съ теченіемъ времени превращается въ болото, но предполагать, что каждое болото есть результатъ „высыханія“ озера, какъ это дѣлаетъ кн. Кропоткинъ (Geogr. Journ., XXIII, 1904, p. 733), нѣтъ основаній.

¹⁾ Ср. объ этомъ: Penck. Einfluss des Klimas auf die Gestalt d. Erdoberfläche. Verhdl. III deutsch. Geographentages. 1883, p. 78; также Morph. d. Erdoberfl. II, p. 224.

тѣхъ же процессовъ, нисколько не свидѣтельствуя, стало быть, объ „усыханіи“, уменьшеніи атмосферныхъ осадковъ и т. п. Что исчезновеніе озеръ вовсе не есть результатъ измѣненія климата въ сторону уменьшенія количества атмосферной влаги—это уже давно ясно русскимъ геологамъ. Такъ, В. Докучаевъ приписывалъ пониженіе уровня и даже исчезновеніе нѣкоторыхъ озеръ Евр. Россіи явленію заполнения озеръ осадками, послѣдующему повышенію уровня и спуску озера его истокомъ ¹⁾. На эти же обстоятельства обращалъ вниманіе и С. Н. Никитинъ ²⁾.

Мы уже видѣли, что вся котловина Арала будетъ заполнена менѣе чѣмъ въ 30000 лѣтъ. Если представимъ себѣ озеро той же средней глубины (16 м.), но съ площадью, въ 100 разъ меньшей Арала, то оно будетъ все же по площади больше Женевского озера и тѣмъ не менѣе оно при степени денудации такой же, какъ на Аралѣ, будетъ занесено меньше, чѣмъ въ 300 лѣтъ. Отсюда ясно, какъ быстро должны исчезать мелкія западно-сибирскія озера, какъ напр. оз. Селеты-денгизъ Омскаго у., которое при длинѣ въ 55 верстъ имѣетъ среднюю глубину менѣе 2 м. Съ другой стороны, существованіе Сары-камышской котловины — по всѣмъ вѣроятіямъ, сбросоваго происхожденія — немыслимо было бы въ области съ богатыми атм. осадками. Тоже и относительно Турфанской.

Необходимо, далѣе, имѣть въ виду громаднѣю роль, какую играетъ растительность въ процессѣ перехода озеръ въ стадію старости: въ не очень сухомъ климатѣ озера заростають водяной растительностью, заболачиваются, превращаются въ торфяники, наконецъ, иногда покрываются лѣсомъ. Оттого, что заболачиваніе озеръ быстрѣе всего идетъ въ влажномъ климатѣ, мы и слышимъ объ исчезновеніи озеръ преимущественно въ Сѣв. и Ср. Россіи и Зап. Сибири, но не въ Южн. Россіи и Туркестанѣ. На процессы заростанія обращено вниманіе проф. Танфильевымъ ³⁾, отмѣтившимъ въ Барабинской степи заростаніе не только озеръ, но и рѣкъ.

Выводы.

Въ нижеслѣдующемъ мы въ краткихъ словахъ резюмируемъ содержаніе всѣхъ десяти главъ настоящей книги:

¹⁾ Докучаевъ В. Способы образованія рѣчныхъ долинъ Евр. Россіи. Тр. Сиб. О. Ёст., 1878, стр. 46, 49—54.

²⁾ Никитинъ С. Общ. геол. карта Россіи, л. 56, Ярославль. Тр. Геол. Ком., I, № 2, 1884, стр. 127.

³⁾ Танфильевъ Г. Бараба и Кузундинская степь. Тр. Геол. части Каб. Е. И. В., V, в. 1, 1902, стр. 125—128.

I. Ни у греческихъ, ни у римскихъ авторовъ не встрѣчается никакихъ указаній на Аральское м. Впервые упоминаетъ о немъ арабскій писатель Ибнъ-Русте, писавшій между 903 и 913 гг. Истахри (середина X в.) даетъ первое картографическое изображеніе „Хорезмійскаго озера“. Казвини (1339 г.) свидѣтельствуетъ о поворотѣ части водъ Аму къ Каспію. Къ 1558 г. относятся данныя Дженкинсона (стр. 27). Весьма важныя свѣдѣнія сообщаютъ Книга Большого Чертежа, (которой пользовался Витсенъ 1687 г.), а также Чертежная Книга Сибири Ремезова (1701 г.) (стр. 41). Карты Ремезова и данныя, полученныя благодаря походу Бековича въ Хиву (1715—1717), послужили матеріаломъ для зап.-европейскихъ картографовъ первой половины XVIII ст. Первые съемки Арала произведены въ 1740 г. Муравинымъ (стр. 60). Изъ экспедицій XIX в. нужно упомянуть объ экспедиціи гр. Берга (1825), Никифорова и Бутенева (1841, стр. 71), особенно о работахъ Бутакова (стр. 74), положившаго на карту все Аральское море (1848—49). Изъ послѣдующихъ изслѣдователей нужно отмѣтить имена Сѣверцова, Барбота-де-Марни, Аленицына, Тилло, Дорандта, Шульца и др., также работы Абиха и К. Шмидта.

II. Абсолютная высота Арала 50 м. (1901 г., стр. 118), площадь съ островами 64490 кв. кил., безъ острововъ 63270 кв. кил., наибольшая длина 428 кил., наибольшая глубина 68 м., объемъ 1000 куб. кил., средняя глубина 16 м. Приходъ воды черезъ рѣки въ среднемъ около 2500 куб. м. въ сек. Топографическое описаніе береговъ см. на стр. 138—188.

III. На Аралѣ можно различить три типа береговъ: ровный (западный), лопастной (сѣверный) и бухтовый (восточный). Бухтовые берега Арала представляютъ особый типъ—*аральскій*, для коего характерно развитіе весьма мелкихъ бухтъ въ совершенно низменной, пустынной странѣ (стр. 205).—Дельтовые отложенія могли бы заполнить всю котловину Арала въ 29100 лѣтъ; сумма денудациі въ бассейнѣ Арала составляетъ 0.089 мм. въ годъ или 1 метръ въ 11230 лѣтъ. На днѣ Арала осадки образуютъ въ 2000 лѣтъ слой мощностью въ 1 м. На стр. 216—222 дается описаніе измѣненій дельты Сыръ-дарьи въ XIX ст.—При повышеніи уровня Арала на 4 м. онъ черезъ Айбугиръ соединится съ Сары-камышской котловиной и получитъ истокъ въ Каспійское.

IV. Средняя годовая температура воздуха въ Кызылъ-джарѣ (близъ берега Арала, въ устьяхъ Сыръ-дарьи) 7.6° (за 1901—3, 1905 годы), июль 25.3°, февраль—9.5°, облачность въ среднемъ 7 ч. у. 4.2%, 1 ч. д. 4.0%, 9 ч. в. 3.5%, туманы рѣдки (въ годъ 33), больше всего зимой; осадковъ 108 мм. въ годъ; средняя сила вѣтра въ 7 ч. у. 5.2 м., въ

1 ч. д. 6.3 м., лѣтомъ преобладаетъ NW и W, въ остальные мѣсяцы NE (стр. 254—5).

V. Химическій составъ воды Арала см. стр. 260; соленость на поверхности въ среднемъ 1,03‰, удѣльный вѣсъ—1.0086. Распределение удѣльных вѣсовъ см. на картѣ № II: замѣчательна область малой солености вдоль западнаго берега моря—результатъ теченія, идущаго отъ устьевъ Аму къ сѣверу. На глубинахъ уд. в. повышается, максимумъ (въ открытомъ морѣ) 1.0097 на глубинѣ 61 м.

Въ лѣтніе мѣсяцы въ срединѣ моря вода на поверхности можетъ нагрѣваться до 27.8°C.; суточная амплитуда въ пелагической части мала: 0.8°—1.2°C. въ среднемъ (лѣтомъ), максимумъ около 4 ч. д., минимумъ около 5 ч. у. Лѣтомъ t° поверхности воды во всѣ сроки ниже t° воздуха. Ежегодно сѣв.-вост. часть моря замерзаетъ, нерѣдко до о. Барса-кельмеса; о продолжительности ледяного покрова см. стр. 294—296.

Съ глубиной температура лѣтомъ понижается, и въ западной части въ срединѣ іюля 1900 г. уже на глубинѣ 55 м. найдено $+1.0^{\circ}\text{C}$. Температура падаетъ скачками и на разстояніи полуметра можно бываетъ наблюдать разницу до 12° (стр. 309).

Прозрачность воды Арала весьма велика—до 24 м.; см. карту на стр. 316. Отмѣчена зависимость между слоемъ скачка температуры и границей прозрачности. Цвѣтъ воды въ срединѣ моря—синій (III по шкалѣ Фореля); въ западномъ бассейнѣ вода менѣе синяя, чѣмъ въ центральномъ; см. карту на стр. 323.

VI. Годовая амплитуда колебаній уровня моря не велика: за 1903 г. 0.34 м., наивысшій уровень приходится на вторую половину лѣта или на сентябрь, минимумъ—въ ноябрѣ (можетъ быть и въ апрѣлѣ); для точныхъ данныхъ пока мало свѣдѣній. Суточные амплитуды велики: до 1.36 м. (6. XII 1904 г., см. стр. 331). Денивелляціи отъ вѣтра значительны (стр. 339 сл.).

Сейши имѣютъ громадный періодъ: по записямъ лимнографа у ст. „Аральское море“ 23 $\frac{3}{4}$ часа, — самый длинный, какой когда-либо наблюдался на озерахъ. Средняя высота сейшъ у ст. Ар. м. за 9 мѣсяцевъ 1904—5 года 24 см., самая высокая сейша имѣла въ высоту 100 см. (стр. 352). Кромѣ этихъ сейшъ, наблюдаются сейши меньшаго періода: 8.6 часа. Возникновеніе сейшъ на Аралѣ обязано быстрымъ измѣненіямъ атмосфернаго давленія и сильнымъ вѣтрамъ.

Вдоль западнаго берега Арала идетъ теченіе къ сѣверу (максимальная наблюденная скорость его 1.3 км. въ часъ), отъ устьевъ Сыра есть теченіе къ югу вдоль восточнаго берега. Такимъ образомъ намѣчается круговоротъ водъ по часовой стрѣлкѣ (стр. 367 сл.). Передъ устьями рѣкъ наблюдаются компенсаціонныя противотеченія.

Въ настоящее время Аральское м. прибываетъ; прибываніе началось около 1885 г. Съ 1880 г. по 1908 г. уровень поднялся почти на 3 м. Высокій уровень былъ на Аралѣ и въ 40-хъ годахъ XIX ст., но не достигалъ нынѣшней высоты. На Аралѣ, какъ и на прочихъ озерахъ, наблюдаются эпохи высокаго и эпохи низкаго стоянія уровня въ зависимости отъ климатическихъ причинъ. Постояннаго усыхания, принимаемаго нѣкоторыми авторами, нѣтъ ни на Аралѣ, ни вообще въ Туркестанѣ; въ историческую эпоху климатъ Туркестана не измѣнился хотя сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ. На стр. 396—400 дается сравненіе колебаній уровня озеръ Туркестана и Зап. Сибири, причемъ обнаруживается, что эпохи прибыванія и убыванія *приблизительно* совпадаютъ.

VII. Дно Арала покрыто на значительномъ протяженіи сѣрымъ иломъ, вдоль западнаго берега, въ области наибольшихъ глубинъ—чернымъ иломъ; приблизительно до глубины 10 м. идетъ песокъ (см. карту на стр. 406). Черный илъ, обремененный своимъ цвѣтомъ присутствію коллоидальнаго гидрата сѣрнистаго желѣза, выдѣляетъ сѣроводородъ; выдѣленіе этого газа обнаружено и въ нѣкоторыхъ заливахъ и др. мѣстахъ. Механическій и химическій составъ грунта см. на стр. 412—417.

VIII. Флора Арала характеризуется присутствіемъ представителей полисифоній (флоридей), а также морскими родами діатомей: *Chaetoceras*, *Coscinodiscus*, *Actinocyclus*. Изъ *Characeae* имѣется одинъ, эндемичный видъ *Tolyfella aralica*, идущій до глубины 23^{1/2} м.

Всего извѣстно 137 растительныхъ формъ.

Фауна отличается бѣдностью: всего найдено 7 видовъ моллюсковъ, 18 видовъ рыбъ, одна амфипода; нѣтъ мизидъ, *Cumacea*, сем. *Gobiidae*, *Syngnathidae*, *Clupeidae*.

Населеніе Арала состоитъ изъ эндемичныхъ видовъ (всего 19), видовъ общихъ съ Каспійскимъ моремъ и болѣе не встрѣчающихся нигдѣ, видовъ распространенныхъ въ моряхъ и океанахъ и, наконецъ, космополитовъ. Изъ видовъ общихъ съ Каспіемъ нужно особенно отмѣтить: *Dreissena caspia*, *Adacna minima*, *Gammarus aralensis*, *Eendne anonyx*, *E. camptonux*, *Barbus brachycephalus*, (*B. bulatmai?*), *Aspius erythrostomus*. Эти виды (можетъ быть, за исключеніемъ представителей р. *Eendne*) свидѣтельствуютъ о нѣкогда бывшемъ соединеніи Арала съ Каспіемъ. Бѣдность фауны Арала объясняется тѣмъ, что онъ прошелъ черезъ стадію совершеннаго опрѣсненія, и въ немъ сохранились только тѣ формы, которые могли вынести опрѣсненіе; кромѣ того, и съ самаго начала фауна Арала была, вслѣдствіе значительнаго притока прѣсной воды изъ рѣкъ, бѣдной. Изъ морскихъ животныхъ нужно отмѣтить нахожденіе *Cardium edule*. Флора Арала (м. б., кромѣ полисифоній) повѣйшаго происхожденія.

IX. На берегахъ Арала встрѣчаются отложенія верхне-юрской системы, мѣловой (туронъ и сенонъ, стр. 474—5), третичной (пуммулитовые известняки, ярусъ кварцитоподобныхъ песчаниковъ, ниж. олигоценъ, аквитанскій ярусъ, предположительно 1-й и 2-й средиземноморскій ярусъ, нижній и средній сарматъ) и четвертичной.

Арало-каспійскія отложенія на берегахъ Арала нигдѣ не поднимаются выше 4 м. надъ уровнемъ Арала (стр. 508), т. е. выше 54 м. абсолютной высоты; на такую же высоту эти отложенія поднимаются и на берегахъ Сарыкамышской котловины, а также Каспійскаго м. Это позволяетъ предполагать, что въ арало-каспійскую эпоху Каспій и Аралъ, соединяясь между собой, стояли на одномъ уровнѣ. Отложенія съ *Cardium edule* идутъ на Каспійскомъ морѣ всего на 10—15 м. надъ Каспіемъ, а на Аралѣ поднимаются до 80 м. надъ Каспіемъ; для объясненія этого приходится предположить вкочеваніе *C. edule* изъ Каспія въ Аралъ уже по раздѣленіи обоихъ названныхъ бассейновъ; но этотъ способъ переселенія пока является предположительнымъ, и нужны дальнѣйшія наблюденія надъ распространеніемъ *C. edule* въ Каспійскомъ бассейнѣ.

Въ то время, какъ уровень Каспія послѣ трансгрессіи началъ понижаться, Аралъ, получая притокъ изъ рѣкъ и сохраняя свой постоянный уровень, сдѣлался, вслѣдствіе этого, проточнымъ, прѣснымъ озеромъ, имѣвшимъ черезъ Сарыкамышскую котловину и Узбой истокъ въ Каспій. Впослѣдствіи истокъ прекратился, Аралъ сталъ замкнутымъ озеромъ и снова осолонился. Разъединеніе Арала отъ Каспія и прекращеніе истока первого черезъ Узбой прекратились въ времена доисторическія. Съ половины XIII ст. и по средину XVI-го часть водъ Аму по Узбою попадала въ Каспійское море; причину поворота нужно искать, вѣроятно, въ явленіяхъ климатическихъ, именно въ изобиліи осадковъ.

На берегахъ Арала доолигоценовыя отложенія дислоцированы, причемъ простираніе дислокацій ENE и NE. Котловина Арала (по крайней мѣрѣ, отчасти) образовалась, повидимому, около конца міоцена путемъ почти меридіональнаго сброса. Есть основанія, такимъ образомъ, приписывать котловинѣ Арала тектоническое происхожденіе.

X. Для озеръ, какъ и для рѣкъ, можно различать три стадіи развитія: молодость, зрѣлость и старость. Исчезновеніе озеръ, находящихся въ стадіи старости, не стоитъ ни въ какой связи съ измѣненіями климата.—Аральское м. находится въ стадіи зрѣлости.

Исправленія и дополненія.

Стр. 2, строка 21 снизу. Напечатано „егрческих“, должно быть „греческих“.

Стр. 3. Возвышенность *Комедонъ* Птолемея—это *Кабадіанъ*; см. Richthofen. China, I, 1877, p. 497.

Стр. 3, строка 3 сверху. Напечатано „въ широтномъ направленіи“, должно быть „въ ширину“.

Стр. 5, подпись. Напечатано „часто“, вм. „часть“.

Стр. 6, прим. 6. По толкованію Н. А. Аристова (Зам. объ этническомъ составѣ тюрковъ. Жив. Старина, VI, 1896, стр. 302, 418) *халиаты*—это своеобразная транскрипція названія тюркского племени *халым*, жившаго въ VI в. по Сыръ-дарьѣ.

Стр. 16. О городахъ Янкентъ, Барчина и Орнасъ Плано Карпини упоминаетъ еще въ гл. V, § III, 4, въ общемъ описаніи государства монголовъ, но, къ сожалѣнію, въ этомъ, чрезвычайно важномъ для насъ мѣстѣ, текстъ испорченъ. Упомянувъ о покореніи монголами Барчина (Barchin, Barthra, Kagachin, Karkun) и Янкента, Карпини описываетъ взятіе г. Орнасъ: „этотъ городъ (*Ornas*, *Orna*, *Ornas*, *Ornar*) былъ очень населенъ; здѣсь было много христіанъ, хазары, русскіе, аланы и другіе, а также сарацины. Это былъ очень богатый городъ. Онъ расположенъ на нѣкой рѣкѣ, которая течетъ черезъ Янкентъ и страну бисерменовъ¹⁾ (по другимъ рукописямъ²⁾: на рѣкѣ, которая называется *Донъ* и впадаетъ въ море: „est enim (*Orna*) posita super fluvium qui vocatur *Don*, qui intrat in mare“). Тамъ какъ бы гавань. И большая ярмарка тамъ была для всѣхъ сарацинъ. И такъ какъ они (монголы) не могли иначе уничтожить его, то запрудили рѣку, которая текла черезъ городъ, и потопили его со всѣмъ имуществомъ“ и т. д. Мы видѣли уже выше, что Бенедиктъ смѣшиваетъ Аральское море съ Меотійскимъ; естественно предположить поэтому, что и Карпини Сыръ-дарью могъ принять за *Донъ* или *Танаисъ*, какъ это дѣлали перѣдко древніе. Предполагать, какъ это дѣлаетъ d'Avezac (l. c., p. 505—512), что въ данномъ мѣстѣ идетъ рѣчь объ Азовѣ (*Тана*), нельзя, такъ какъ контекстъ ясно показываетъ, что здѣсь говорится о Сыръ-дарьѣ: мѣстоположеніе Янкента (да и „Барчина“) не возбуждаетъ сомнѣній. Если это такъ, то подъ моремъ, въ которое впадаетъ посѣщенная Карпини рѣка, нужно подразумѣвать *Аральское*, къ чему склоняется Beazley³⁾. *Ornas* (*Ornas*, *Orna*, *Ornar*, *civitas Ornarum*), *Орнасъ* и *Арнамъ* русскихъ лѣтописей, *Oruntia* и *Ornatia* d'Albéric'a есть, по предпо-

¹⁾ d'Avezac по рукописи Petau.

²⁾ См. Beazley C. R. The texts and versions of Plano Carpini and W. Rubruquis. London, 1903, Hakluyt Soc., p. 60, 259, срав. также p. 87, 284.

³⁾ Beazley C. R. The dawn of modern geography. London. II, 1901, p. 306.

ложению Фрэна, искажение имени *Гурландж* или *Ургенч*. Таким образом рассказ П. Карпини, быть может, относится къ взятію монголами Ургенча.—Предыдущія толкованія не могутъ быть приняты съ увѣренностью; нѣкоторые (см. Bretschneider E. Mediaeval Researches, I, 1888, p. 285—6), считаютъ Орнасъ за Отаръ.

Стр. 25, прим. 1. На картѣ маршрутовъ путешественниковъ по Азін, приложенной къ сочиненію Г. Синверса „Азія“, обозначенъ путь Мариньоли (J. Marignolli) вдоль сѣвернаго берега Арала. Точныхъ свѣдѣній о пути М. между Сараемъ и Алмалыкомъ (1340 г.) неизвѣстно, но можно предположить, что онъ шелъ тѣмъ же путемъ, какой указываетъ и Пеголотти, т.-е. черезъ Ургенчъ (см. Yule. Cathay, II, 1866, p. 321).

Стр. 28, прим. 2. Вм. „Coole“, нужно „Coote“.

Стр. 35, строка 11 св. и прим. 2. *Siminan Saluna lacus*. Siminan—это, очевидно, г. Семнанъ, и сейчасъ существующій въ сѣв. Персіи на пути между Тегеравомъ и Дамганомъ; о немъ упоминается еще у Ибн-Русте и Истахри (см. Бартольдъ В. Истор.-геогр. обзоръ Ирана. Сиб. 1903, стр. 59, 82). Этотъ же городъ (Si-mu-liang) обозначенъ и на китайской картѣ 1331 г. (см. Bretschneider E. Mediaev. research., II, 1888, p. 106).—Что такое „Saluna lacus“—остается мнѣ неизвѣстнымъ.

Стр. 61, строка 14 св. Вм. „послѣдователямъ“, нужно „изслѣдователямъ“.

Стр. 71, строка 15—16 св. Вм. „Сары-чеганана“, нужно „Сары-чеганакъ“.

Стр. 73, прим. 1 въ цитатѣ прибавить „кн. 10“.

Стр. 79, прим. 6. Теперь на Аралѣ возобновлено паровое судоходство, и въ 1908 г. плавало два коммерческихъ паровыхъ судна (см. К. Н. Владимировъ. Аральское судоходство. Турк. Вѣдом., 1908, № 200—201, 16—17 сент.).

Стр. 94, прим. 4, № 4. Въ библиотекѣ И. Ботан. Сада я досталъ „Протоколъ 3-го засѣданія секціи физики и физ. геогр. отъ 4. IX. 1876 г. Варшава“, гдѣ напечатанъ докладъ Аленицына „О темп. воды Арал. моря въ іюнь, іюль и авг. 1874 г.“, стр. 1—3. Кроме того, что приведено выше на стр. 95, ничего существеннаго въ этомъ докладѣ нѣтъ.

Стр. 95, стр. 5 св. Вм. „Enteromorpha“ нужно „Enteromorpha“; стр. 12 св. вм. „Paludinella“ нужно *Paludinella*.

Стр. 99, стр. 2 текста снизу. Вм. „проводили“ нужно „производили“.

Стр. 104, стр. 20 св. Вмѣсто „Челваръ“ нужно „Чалкаръ“(-тенизъ).

Стр. 104, прим. 4. Болѣе подробная работа W. Bateson'a подъ тѣмъ же заглавіемъ напечатана въ Trans. R. Soc. London, v. 180 B. (1889), 1890, p. 297—330, pl. XXVI.

Стр. 110. Въ 1905 г. сѣверные берега Арала посѣщены экспедиціей С. Н. Никитина, въ 1907 г. В. В. Богачевымъ, обоими съ геологическими цѣлями, въ 1907 г. дельта Аму—К. Н. Владимировымъ.

Стр. 117, послѣд. строка текста. Вм. 50.77 м. нужно 50.75 м. (срав. стр. 329, прим. 4).

Стр. 118, строка 11 св., стр. 187, строка 17 св. Вмѣсто „лимниграфъ“ нужно „лимнографъ“ (какъ всюду въ гл. VI).

Стр. 123, строка 5 сверху. Вмѣсто „Ангренъ“ нужно „Арысь“.

Стр. 123, табл., столбецъ 5 въ заглавіи вмѣсто „паденіе на 1 вер.“ слѣдуетъ „паденіе на 1 саж.“.

Стр. 136. Изъ сообщенія „Объ измѣненіи дельты Аму-дарьи въ теченіи послѣдняго времени“, сдѣланнаго К. Н. Владимировымъ въ И. Р. Геогр. О. въ началѣ 1908 г., видно, что за самое послѣднее время въ дельтѣ Аму про-

изошли весьма значительныя измѣненія: посѣтивъ осенью 1907 г. дельту, докладчикъ убѣдился, что вода перестала течь по Улькунъ-дарьѣ (съ 1905 г.), равнымъ образомъ Кувашъ-джарма съ Яны-су и всѣми ея развѣтвленіями пересохла отъ самыхъ истоковъ до устьевъ, т-е. на протяженіи 200 в. Въ настоящее время Аму-дарья вливается въ море двумя протоками: Кандъ-узакъ, берущимъ начало въ оз. Табанъ-куль и впадающимъ въ Талдыевскій зал., и казакъ-дарьинскіи разливами, идущими отъ Джузъ-дарьи до зал. Ирджанъ-атау и лиющими въ ширину отъ 10 до 15 верстъ. Русло Улькунъ-дарьи у Акъ-калы теперь пересушено, такъ какъ, вслѣдствіе прибыли воды въ морѣ, вода начала течь изъ моря по сухому руслу Улькунъ-дарьи. Ср. также „Турк. Вѣдом.“, 16 сентября 1908 г. (№ 200).

Стр. 137, строка 6 снизу. Вм. „Ангренъ“ нужно „Арысь“.

Стр. 143 сл. Считаю нужнымъ оговориться, что я не могу цѣлкомъ согласиться со взглядами Вальтера на геологическую дѣятельность вѣтра. Хотя вѣтру принадлежитъ весьма значительная роль въ процессѣ измѣненія рельефа, но все же далеко не столь большая, какъ изображаетъ Вальтеръ. Въ Зап. Европѣ въ настоящее время тоже склоняются къ такому взгляду (Срав. Blaukenhorn. Neues z. Geol. u. Paläont. Aegyptens. Zeitschr. d. deut. geol. Ges., LIII, 1901, p. 477).

Стр. 162, строка 9 сл. Вм. „въ гл. III“ нужно „въ гл. IX, на стр. 467“.

Стр. 177, строка 12 сл. Вм. *Poamogeton* нужно *Potamogeion*.

Стр. 181, строка 21 сл. Вм. *Neriina* нужно *Neritina*.

Стр. 207, строка 4 сл. Вм. „приливы и отливы и сейши“ нужно „сейши и, можетъ быть, приливы и отливы“.

Стр. 211. Вм. Russel нужно Russell.

Стр. 216, строка 20 сл. Вм. „1901 г.“ нужно „1900 г.“.

Стр. 230 неправильно обозначена „330“-й.

Стр. 377, прим. 1. По сообщенію А. П. Семенова-Тянь-Шанскаго авторъ статьи „Физ. сост. Гокчи“ является А. И. Яковлевъ (Ярославль).

Стр. 389. Въ дополненіе къ сказанному на стр. 389 К. Н. Владимировъ сообщаетъ мнѣ, что въ 1908 г. вода снова подступила къ полотну ж. д. въ 400 саж. къ югу отъ ст. Аральское море, а также у оз. Камышлы-башъ (письма отъ 21. IX и 12. X. 1908 г. ст. ст.).

Стр. 396—400. О колебаніяхъ уровня озеръ Сибири и Туркестана Ю. М. Шокальскимъ сдѣланъ докладъ на Географ. Конгрессѣ въ Женевѣ лѣтомъ 1908 г.

Стр. 404 сл., гл. „Грунты“. Въ вып. X Научн. Рез. Арал. Э. будетъ помѣщена статья М. Д. Сидоренко. „Петрографическое описаніе образцовъ осадковъ со дна Аральскаго м.“ Въ образцахъ ила изъ области наибольшихъ глубинъ найденъ гидратъ сѣрнистаго желѣза (гидротронилитъ, $\text{FeS} \cdot \text{H}_2\text{O}$), коллоидальное вещество, окрашивающее илъ въ черныи цвѣтъ, а также продукты его распада: хлопья бурого желѣзняка и волосовидные кристаллы гипса (последніе какъ результатъ взаимодействія FeS съ CaCO_3); кромѣ того, наблюдаются пластинки хлорита. Гидротронилитъ найденъ и на станціяхъ изъ срединъ моря. Кромѣ того, интересно отмѣтить, что въ черномъ илу съ глубины 62½ м. (ст. № 24, 1900 г.), богатомъ бурымъ желѣзнякомъ и гидротронилитомъ, М. Д. Сидоренко нашелъ зернышки самородной сѣры. Сѣра была находима тѣмъ же авторомъ и въ илу Куяльницкаго лимана (близъ Одессы). Вѣроятно, въ свѣжихъ образцахъ ила сѣры нѣтъ, она повзвѣвший продуктъ окисленія (ср. М. Сидоренко. Петрограф. изсл. образцовъ ила Куяльницкаго лим. Зап. Новоросс. О. Ест., XXI, вып. 2, 1897, стр. 117—133; то же о Хаджябейскомъ лим., тамъ же, XXIV, вып. 1, 1901, стр. 119 о гидротронилитѣ).

Указатель авторовъ.

Звѣздочкой * обозначены страницы, гдѣ имѣется цитата. Тѣ фамилии иностранныхъ авторовъ, которыя не окажутся въ этомъ спискѣ, слѣдуетъ искать въ Указателѣ иностранныхъ словъ (туда перенесены тѣ фамилии, передача коихъ русскими буквами была затруднительна).

Абихъ, Г. (Abich) 78*, 161, 461, 476*—
—7, 483*—5, 490.
Абулгази 32*, 33, 111, 523.
Абулфида (Абульфеда) 23*, 33.
Абулхайръ ханъ 58, 60, 63.
Аверницевъ, С. В. 449.
Антовъ пор. 70.
Акерманъ (Askerman C.) 211*.
Акишевъ, А. А. топогр. 74, 76.
Александръ Мак. 402, 530.
Алексѣевъ топогр. 82.
Аленицынъ, В. Д. 94*—96*, 327*, 387*
427, 435—439 (молл., рыбы), 441*,
553*.
Али-Суави (Ali Suavi) 25*.
Амианъ Марцелинъ 3.
Ангелъ, Яковъ 1.
Андерссонъ (Andersson G.) 533*, 535.
Андреевъ, А. 339*.
Андреевъ, Н. 292*.
Андрусовъ, Н. И. 94, 95—96*, 169*,
411*, 427, 434—7 (молл.), 451—4,
461*, 476*—9, 485, 487*—8*, 491*,
493—5*, 511*—2*, 514*—6*, 518—
—20, 528, 536*, 539*—40*.
Анжу 68, 69, 114.
Антяповъ, А. И. 79, 489*—90.
Анучинъ, Д. Н. 28*, 31.
Апштейнъ (Arstein C.) 447*.
Аристовъ, Н. А. 552*.
Аристотель 20*, 22.

Аррианъ 1, 402*.
Архангельскій, А. Д. 109, 163, 462—4*,
469, 471, 473, 477*, 481*, 536—8*,
540*.
Ауфсесъ (Aufsess O.) 314*, 317, 320,
326.
Ауэрбахъ 84.
Вазинеръ, О. 71, 72*, 437*, 439, 488*,
491.
Бакуи 528.
ал-Балхи 9.
Бавъ-чао 4.
Барботъ-де-Марни, Н. Н. 513*.
Барботъ-де-Марни, Н. П. 83, 93—94*,
100, 383, 460*, 472*, 485*, 492*—3,
499*—500, 503, 526*.
Бартольдъ, В. В. 1, 2*—4, 6—8, 10,
12—14, 16, 18, 23—4, 26, 28, 31—3,
401—2*—3*, 522—3*, 526*—9, 531,
553*.
ибн-Батута 22, 24.
Бедрага, Я. В. 157.
Бекевичъ-Черкасскій, А. кн. 44—46.
Бекранъ 13, 111.
ал-Бекри 14.
Белькъ (Belck) 380*.
Бѣмъ (Böhm J.) 478*.
ван-Бенеденъ 95.
Бенедиктъ 14—16*, 552*.
Бергманъ, Р. 250.

Бергъ, Л. С. 105*—109*.
 Бергъ, Л. и Игнатовъ, П. Г. 165*,
 384*—5*, 397.
 Бергъ, Э. Ю. 244*.
 Бергъ, О. О. гр. 68*—69; 114*.
 Бёрнасъ (Burnes A.) 402*.
 Бизли см. Beazley.
 Биркенбергъ, Э. В. 87.
 Бируля, А. А. 109, 162*.
 ал-Бируни 1.
 Блакъ, К. И. 226.
 Бланкенгорнъ (Blankenhorn) 554*.
 Бланкеннагель, д-ръ 66*.
 Бларамбергъ 71.
 Богачевъ, В. В. 495*, 517*, 520, 553.
 Богдановичъ, К. И. 91*, 478*, 495*.
 Богдановъ, М. Н. 94*.
 Богдановъ 397*.
 Богомолецъ, М. А. 109, 410*, 412, 419*.
 Бонгаръ (Bongars J.) 18.
 Бонсдорфъ, А. Р. 86*, 103*.
 Борджиа (карта 1410 г.) 21, 26.
 Борщовъ, И. Г. 81*—83*, 94*, 95*, 369,
 379*, 409, 418—27 (водоросли), 457*,
 460, 462, 492, 499*.
 Бражниковъ, В. К. 373*.
 Брандтъ, А. 384*.
 Бретшнейдеръ (Bretschneider E.) 553*.
 Брике (Briquet, J.) 533*.
 Бритке (Britske, O.) 239*.
 Брюкнеръ (Brückner, E.) 116*, 334,
 391*—2, 395—6, 400*, 528*.
 Букейхановъ 397.
 Бутаковъ, А. И. 74*—80*, 83*, 85,
 112* (астр. пун.), 113, 129, 136,
 159*—160, 161, 167, 173*—5, 177—8,
 180, 182—3, 185, 216, 218, 222—3,
 256, 294, 377—9, 382—5, 390, 461,
 483, 485—6.
 Бутковъ, П. 36, 37.
 Ваконъ (Bacon Roger) 21.
 Вэръ, К. (Baer, K.) 31*, 46*, 217.
 Вагнеръ Г. (Wagner, H.) 119*.
 Вальдземюллеръ, М. 27.
 Вальспергеръ 21*.
 Вальгеръ, А. 91*.
 Вальтеръ, I. (Walther, J.) 92*, 136,
 151—2, 172*, 205*, 554.
 ал-Варди 13.

Вармингъ, Е. 534*.
 Ватацц, В. 33, 56*—58.
 Ватсонъ (Watson, E.) 307*, 444*—5.
 Веберъ (Weber, C. A.) 533*.
 Вейле (Weule, K.) 204, 317*.
 Венюковъ, М. И. 374*—5, 401.
 ван-Вердеиъ, К. 45, 47, 50.
 Вернеръ 76, 77.
 Веселовскій, Н. И. 1*, 35*, 530.
 Вивіенъ-де-Сен-Мартенъ (Vivien de
 Saint Martin M.) 382*.
 Видъ, Ант. (Wied) 31.
 Вильдъ, Г. 227*, 229*, 231, 244*, 246*.
 Виниусъ, Андрей 41.
 Висконти (Весконтс) Петръ 18, 20, 21,
 22, 112, 527.
 Виссманъ (Wisseman W.) 365*.
 Витсенъ, Н. (Witsen) 31, 37*—40, 44,
 47, 54, 112.
 Владимировъ, К. Н. 129, 295, 389, 439,
 521, 553*—4.
 Воейковъ, А. И. 228*, 230*, 239*, 290*,
 313*, 326, 400*.
 Вознесенскій, А. Б. 292*, 362, 395*.
 Вольховскій 68.
 Востоковъ, А. 41.
 Врангель, Ф. 272*.
 Высоцкий, Н. К. 481*, 489.
 Вудъ (Wood, H.) 99*, 382*—3*, 502*—3.
 Гавацци (Gavazzi, A.) 267*.
 Гайдуковъ, Н. 419*.
 Гайтонъ 16, 21.
 Галкинъ ген. 109*, 110, 137, 388*—9.
 Гальбфасъ (Halbfass, W.) 119*, 344*,
 350*.
 Ганвей (Hanway, J.) 61*, 63, 64.
 Ганнъ (Hann, J.) 243*, 252, 254—6,
 288*—90*, 400*.
 Гарбини, А. 324*.
 Гардиз 14.
 Гастальдо, Дж. (Gastaldo, J.) 35*.
 Гвоздаво-Голомбевскій, А. 40*.
 Геденовъ, Д. Д. 86*, 113, 392*.
 Гелпъ, Свенъ 397*.
 Гедройцъ, А. 90*, 103*, 489.
 Гееръ (Heer, O.) 490*.
 Гейницъ (Geinitz, H.) 464*, 471.
 Гекатей Милетскій 1, 530.
 Геккель 447.

Геленъ (Ghelen, J. P.) 50.
 Гельманъ, X. 525*.
 Гельмгольцъ 314.
 Гельмерсенъ 71*, 72*, 74, 79*, 84*,
 101*, 102, 489, 473, 483*, 486*—7,
 488*, 491*—2*, 497*.
 Гендель, С. 169.
 Генри (Henry, A.) 355*.
 Генсъ, Г. Ф. 70*, 378.
 Гентингтонъ, см. Huntington.
 Герберштейнъ 29, 31*, 32.
 Гердеръ, Ф. 82.
 Герицъ, Гессель 29, 31.
 Гернъ, К. 79.
 Геродотъ 1, 402, 53^а—1.
 Гетумъ 16, 26.
 Гилзевъ, К. К. 109, 404, 406—8*—9,
 412*—3, 415*—7*.
 Гиршфельдъ, К. кап. 109*, 110, 134,
 136, 388—9.
 Гладышевъ и Муравинъ 33, 58, 60—
 63, 64, 128.
 Глуховской, А. И. 21*, 36, 46, 89*, 130,
 133, 136, 383*, 503*, 509*—10, 523*,
 525, 539*.
 Годуновъ, Петръ 40.
 Голенкинъ, М. И. 426.
 Голосовъ, Д. 46*.
 Головъ топогр. 74.
 Голубевъ, А. В. 381*.
 Голубятниковъ, Д. В. 512*—3*, 516*.
 Гольдфусъ (Goldfuss) 434*.
 Гоманъ (Homann J.) 47*, 50—51, 54.
 Гоммеръ-де-Гель 12, 20.
 Гондіусъ (Hondius) 34*, 35*.
 Гранъ (Gran, H. H.) 409, 457*.
 Граціановъ, В. 451*.
 Григоровичъ-Березовскій, Н. 514*, 519,
 520*.
 Гриммъ, Дж. 87*, 259.
 Гриммъ, О. А. 103*, 427, 433, 435 и
 437—9 (мол.), 443, 452.
 Гроль (Groll, M.) 267*, 324.
 Грулевъ, М. В. 130*, 131.
 Груновъ (Grunow) 450*, 457.
 Грюнбергъ, В. О. 313, 387.
 Грюнмахеръ (Grützmacher, Fr.) 297*.
 де-Гуе 6*—7, 23, 31.
 Гулливеръ (Gulliver) 199*, 204.
 Гумбольдъ, М., см. Яковлевъ, А. И.

Гумбольдтъ, А. 2*—4, 6, 20, 31, 33, 72,
 401, 496*, 499*, 503*, 528, 530*.
 Гюнттеръ (Günther, S.) 339*, 363*.
 Данилевскій, Г. И. 71, 72*, 173, 380*.
 Дарвинъ, Г. (Darwin, G.) 339*, 363*—4.
 Делзль, Г. (Delisle, G.) 39*, 45*, 50,
 51*, 52, 54, 58.
 Дельбекъ (Delebecque, A.) 324*.
 Демезонъ (Desmaisons) 32*.
 Дестунисъ 57.
 Димешки 23*.
 Дженкинсонъ 2, 27*—32, 54.
 Джильтбертъ (Gilbert) 199*, 211*, 212—3,
 503.
 Джувеини 16.
 Джурджани 26.
 Димитріевъ, С. Е. 396*.
 Добросмысловъ, А. И. 60*.
 Докучаевъ, В. 534*, 547*.
 Дорантъ, Ф. Б. 97, 98*—99, 113, 131*,
 132—3 (расходы воды въ Аму),
 134, 326, 235—6 (темп. почвы въ
 Нукусъ), 238—9, 251—2, 257 (магн.
 св.), 258 (зодіак. св.), 334—5 (испар.
 воды), 383.
 Дорнъ 8*.
 Друде (Drude O.) 533*—4.
 Дубровинъ, кап. 54, 55, 66.
 Дубянский, В. А. 110*, 487, 489.
 Ду-хуанъ 4.
 Дюгамель, лейт. 68, 69, 114.
 Дэвисъ (Davis W. M.) 146*, 512*, 531*,
 542*, 544*.
 Егуновъ, М. 408*—9*.
 Елпатьевскій, В. С. 109, 317*, 441*.
 Ермолаевъ, М. Н. 394*.
 Жемчужниковъ 70.
 Жилинскій, І. 397*.
 Жоберъ см. Janbert.
 Жомаръ (Jomard) 19*, 20, 32.
 Загоскинъ, кап. 68, 69, 114.
 Загѣвскій, П. К. 105*, 113*.
 Зандлеръ, X. (Sandler Chr.) 45*.
 Загѣсовъ, Н. 71*, 83.
 Зелинскій, проф. 411*.
 Земархъ 4, 6, 7.

Зерновъ, С. А. 109, 427*, 429—433, 446—
—7, 451—2, 454.

Зиббергъ (Sieberg A.) 339*, 343*—4.

Зигеръ (Sieger R.) 378*, 396.

Зубовъ, Н. кап. 97—99*, 123, 133*, 138,
139, 382*.

Зуванъ (Supan A.) 543*.

Зюссъ (Zuess E.) 333, 336*—7, 460*, 478*,
489*, 492*, 497, 526, 536*, 538*.

* Ибрагимъ (венгръ) 33.

Ивашинцевъ 80*, 184*, 250*.

Игнатовъ П. Г. 105, 309*, 326*, 362*,
397.

Игнатъева посольство 83.

Идесъ Исбрантъ (Ides Isbrants) 38,
39*, 48, 54.

Идриси 11*—13, 17, 20, 21, 22, 27, 112.

Иностранцевъ, А. А. 94.

Искюль, В. И. 416—7.

Истахри 7, 9, 10*, 11, 13, 14, 111, 112,
531, 553.

Истоминъ 77.

Иакимъ о. 4*.

Казвини Хамдаллахъ 14, 22*, 23, 25,
111, 523, 527.

Казвановъ, А. П. 397.

Кайдаловъ, Евгр. 68*.

Калицкий, К. П. 512*, 517.

Каминскій, А. А. 109, 117*, 226—7,
236—7*, 250, 328—9, 347, 359.

Карелинъ 499.

Карпини Плато 14*—15*, 16, 21, 24,
401, 552*—3.

Карпинскій, А. П. 488*, 535—6*.

Карповичъ, И. и Боде, Ф. 286*.

Каульбарсъ, А. В. 31*, 33*, 89*, 92*—
93*, 116*, 129, 130, 136, 137, 175,
181, 213, 220, 223, 381—3, 502*, 532*.

Кауфманъ, А. А. 397.

Кейльгакъ (Keilhack K.) 268*.

Кёненъ, А. (Koenen) 84*, 483*—5.

Керсновскій, Г. 253*.

Кесслеръ, К. Ф. 85*, 96*, 439.

Кильвейнъ (Kilwey) 83.

Кипертъ (Kierpert H.) 1*, 25, 26.

Кирилловъ, Н. 46, 54, 55, 58—60, 64,
65, 111.

Клавихо 402*.

Клапротъ 6, 33.

Кларкъ (Clark W.) 463*.

Клоссовскій, А. проф. 335, 339.

Кнудсенъ (Knudsen M.) 264—5, 269,
270*, 292*, 335*.

Коканъ (Coquand) 463*, 466, 471—2.

Кольдингъ (Colding) 342.

Коншинъ, А. М. 13, 14, 89, 90*—92*,
495*, 512*, 518, 522*—6*, 529.

Кошловъ 378*.

Коратъ, В. 28, 29, 31*, 35, 39*, 40.

Корнилий, мптр. 42.

Косманъ (Cossman) 479*, 481.

Кохъ (Koch A.) 478*.

Кравковъ, С. 268*.

Красильниковъ 64, 65.

Краснопольскій, А. А. 397, 473*, 481*.

Крафтъ, Н. 58, 60.

Креднеръ (Credner G. K.) 217*, 220,
543*.

Кречмеръ (Kretschmer K.) 13*, 18*—9,
21, 26.

Кривохижнъ, М. 104.

Кристалъ (Chrystal) 344*, 355.

Кропоткинъ, П. кв. 401, 546*.

Крыловъ, кап.-лейт. 101.

Крюммель (Krummel O.) 211*, 262*,
266, 269*, 275*, 285, 296*, 299*, 314*—
5, 317*—8, 321—2, 323, 326, 337,
342*, 372—3*.

Крюченко, А. И. 123.

Кузнецовъ, И. Д. 441*.

Кузнецовъ, Н. Я. 109.

Курцій, Кв. 402*.

Кятибъ Челеби 33.

Лагузенъ 472.

Ламанскій, В. В. и Нечаевъ, А. П.
211*.

Ламбра, Сп. 57.

Лампертъ, К. 441*.

Лаппаранъ 201*, 478*—9*, 490*.

Лебедевъ, М. 86*.

Лебединцевъ, А. А. 261*, 265*, 270,
279*, 374*, 404, 411*, 413* (и Добро-
творскій, А.).

Левшинъ, А. 46, 60*, 68*, 69—70, 128*,
377, 530.

Легранъ (Legran E.) 56, 57*.

Лейстъ, Э. Е. 225*.
 Лелевель (Lelewel J.) 1*, 11—13, 17—20, 21, 22, 23, 25, 33, 47, 52.
 Леманъ, А. (Lehmann) 71*, 434*, 483, 497.
 Леманъ, П. (Lehman, P.) 211*.
 Лемъ, астр. 68, 73, 112*.
 Лёвнбергъ (Lönnberg, E.) 520*.
 Левъ, Р. 2*, 28, 31, 114*.
 Ленъ, Э. 528*.
 Леоновъ, В. 309*.
 Леоновъ, Г. г. ннж. 105*, 344, 386.
 Лерхъ, П. 6*, 13, 16, 83, 84*.
 Лессаръ, П. М. 90—91*.
 Ливко, А. К. 445*.
 Липскій, В. И. 96*.
 Литвиновъ, Д. Н. 109, 142*, 157, 419*, 499.
 Ловецкій, А. 67, 68*, 439.
 Логанъ (Logan, W.) 464*.
 Локайеръ (Lockyer W.) 398, 400*.
 Лоренъ ф. Либурнау (Lorenz von Liburnau J.) 286*.
 Лохтинъ, В. 510*, 527.
 Лукшъ (Luksch J.) 314*, 317, 319, 324.
 Лупандинъ 89*.

 Маасъ, А. 48, 49—50.
 Магрини (Magrini G.) 344*.
 Макаровъ, С. О. 270*, 311*, 335*, 339*, 364*, 371*, 373*.
 Мандисъ 521, 529.
 Макшеевъ, А. И. 33, 35*, 57*, 61*—2, 75*—80, 166, 174, 182, 377—8.
 Мариво Санудо (Санудо) 18—19, 20—1, 26—7, 527.
 Мариньоли (Marignolli J.) 553.
 Марковъ, Е. 119*, 324*.
 Маркозовъ 88, 89.
 Марко Поло 16*, 18*, 26.
 Мартенъ, Э. 85*, 434*, 437—9.
 Масленниковъ 87.
 Масса 31.
 Масуди 8* 9, 111.
 Мауро, Фра (карта) 24, 25*, 26, 27, 31, 32, 35.
 Медыховскій 397.
 Межовъ, И. В. 100*.
 Мейендорфъ, Г. 67*, 70, 128, 129*, 184, 222, 375—6*, 377, 382, 496*.

Мейеръ, Л. 84*.
 Мейснеръ, В. И. 109, 369*, 427*, 430—35, 446, 448, 454, 456, 458.
 Мейстеръ, А. 481*, 536*.
 Мела Помпоний 20.
 Меркаторъ 29, 31.
 Меррей (Murray J.) 288*, 307*, 411.
 Мертваго пор. 74.
 Мерцбахеръ (Merzbacher G.) 396*.
 Миддендорфъ, А. Ф. 41*, 44, 85, 101*, 163*, 437*, 439*, 473*.
 Минаевъ, И. П. 18*.
 Минкевичъ, Р. К. 109, 429—30*.
 Митте, М. 362*, 377*.
 Михайловскій, Г. П. 110, 487.
 Михайловъ 134, 136.
 Миховъ 29*, 31*.
 Молчановъ, К. А. 106, 123, 219, 257.
 Монъ (Mohn) 366*.
 Морганъ и Кутъ (Morgan and Coote) 27*—32.
 Мортманъ (Mordtmann, A. D.) 10.
 Мошковъ, Н. В. 99.
 Муравинъ 33, 58, 60—67, 112, 128, 374—5.
 Муравьевъ, Н. 66*, 67.
 Мурчисонъ (Murchison R.) 24.
 Мушкетовъ, И. В. 94, 99, 100*, 217*, 267*, 343*—4, 374*, 401, 460*, 472*—3*, 480, 495, 497—8, 500—1 (арксп. отл.), 513*, 516*—7, 522, 526*, 531*, 536*—7*—9*, 541*.
 Мюллеръ 52, 55*, 57.

 Надсонъ, Г. А. 408*, 411—2.
 Нансень, Ф. 270*—1, 297* (батои.), 364*, 373*—4*.
 Нарышкинъ, А. 40.
 Наттереръ (Natterer) 317*.
 Негри (посоство) 67.
 Неймайръ, М. 211*.
 Неилювъ 54.
 Непринцевъ, Н. 169*.
 Нерингъ (Nehring A.) 583*.
 Неуструевъ, С. и Архангельскій А. 537*.
 Нефесъ Ходжа 44, 45.
 Нёшель (Nöschel A.) 73*, 362*, 486*—7, 490, 497.
 Нибуръ 6.

Никитинъ, С. Н. 105*, 168*—9, 488*, 490*, 546*—7*, 553.

Никитинъ, С. Н. и Пашкевичъ, В. О. 117*, 173, 514*, 517*.

Никифоровъ 70, 72.

Николай Константиновичъ, вел. кн. 101*.

Никольскій, А. М. 104*, 384, 439, 499*.

Норденшельдъ, А. 2*, 12, 19—20, 21, 26, 32, 35, 40, 52.

Обручевъ, В. А. ген. 74.

Обручевъ, В. А. проф. 92*, 151*, 152*, 522*—3, 526, 531, 539*.

Овощовъ, А. 87*, 256*—7.

Окладныхъ, К. 84, 100, 480, 482.

Оксениусъ (Ochsenius C.) 326*—7.

Олеарій 50, 528.

ал-Омар 14.

Омор 344.

Онгания 25.

Оппенгеймъ (Oppenheim P.) 477*, 479.

Ортелиусъ, А. 29, 35.

Остенфельдъ (Ostenfeld, C. H.) 419*—430, 446, 448, 458*.

Остроумовъ, А. А. 109, 435*—3, 451*, 504*, 518*.

Оттенъ, Р. 47.

Ошанинъ, В. Ф. 166, 434.

Павловъ, А. В. 538*.

Павловъ, А. П. 145*, 462, 477*, 536*—7*.

Палибинъ, И. В. 109, 489*—90.

Памласъ, П. С. 63*, 79*, 496*, 522*.

Парійскій, И. 129*.

Паскаль (Paschalis) 24, 529.

Пасхалисъ, см. Паскаль.

Павдеръ 67*.

Патрокъ 20.

Пеголотти 24, 25, 529, 553.

Пенкъ (Penck, A.) 119*, 150*, 189*, 190*, 194, 200, 202, 205, 212—3, 215, 217, 221—2, 266, 337*, 543*—4, 546.

Пенкъ и Брюкнеръ 519.

Первтеръ (Pernter, J.) 326*.

Петерсонъ, см. Петтерссонъ.

Петръ I 37, 40, 41, 44—47.

Петрусевичъ, Н. 89*.

Петтерссонъ (Pettersson, O.) 297, 311*, 365—6*.

Пешель (Peschel, O.) 19—21*, 503*.

Пискарь 29.

Писчиковъ, Н. В. 122*, 392.

Піотровскій, В. Ф. 397*.

Плянй 1, 3, 20.

Полнй 1, 24.

Поло, Марко 16*, 18*, 26.

„ Матвій и Николай 16.

Поповъ, А. 46*.

Поспѣловъ, К. Е. 76*, 77, 78.

Православлевъ, П. А. 511*, 516*—7, 521*, 537*, 540*.

Пратцъ, Э. Э. 88*, 259—61 (анал. вохы Ар.), 264—6.

Птоломей, К. 1, 2*—5, 12, 26—7, 45, 530, 532.

Пузыревскій, Н. П. 123*, 126.

Радде, Г. 91*.

Рѣберъ - Пашвицъ (Rebeur-Paschwitz, E.) 344*, 364.

Регель, Е. 82.

Резлеръ (Roesler) 2*—4, 6, 24.

Рейно (Reinaud, M.) 12, 23*, 33.

Реклю (Reclus, E.) 25*, 268, 456, 528.

Ремезовъ, С. 33, 41*—44, 46, 47, 50, 51, 54, 58, 111, 112.

Рѣссель (Russell, I.) 211*, 267*, 503, 534*, 543*.

Рихтгофенъ 193*, 195*—6, 202, 216, 529*, 538*, 543*, 552*.

Рихтеръ (Richter, Ed.) 283*, 285*, 307*, 309, 319.

Родионовъ, Г. Е. полк. 114.

Рожеръ Н 11, 12.

Розенгрень, Г. 87*, 258, 264.

Ролисонъ (Rowlinson, H.) 24, 25.

Романовичъ, А. 195, 218.

Романовскій, Г. Д. 84, 99, 100*, 472—3*, 478*, 490*—2, 484*—5*, 495, 499, 500, 502.

Рубрукъ (Рубруквичъ) 16, 21, 24, 401, 552.

Руге, С. 16*, 22*, 25, 26.

Рузскій, М. Д. 109, 162*.

Рукавинъ, Д. 33, 66*.

Руссоъ, Ст. 66*.

Рыбинъ, топогр. 77.

Рыкачевъ, М. А. 128*, 328, 338*.
 Рычковъ, П. 33, 37*, 61, 64, 65*, 66.
 Рудольфъ (Rudolph, E.) 343*.
 рѣн-Русте 7, 8, 553.
 Рябининъ, А. Н. 169*.

Самойловъ, Я. Ф. 164*.
 Сансонъ 35.
 Сантаремъ (Santarem) 18*, 20*, 21, 24, 25, 26.
 Савудо (Санудо), Мариньо 18—19, 20, 21, 26, 27, 527.
 Саразинъ (Sarasin, E.) 344*.
 Саранчевъ 86.
 Сарсъ, Г. О. 104*, 433*, 451*, 458*.
 Секки 313 (кругъ) 314*—5.
 Семеновъ—Тянь-Шанскій, А. П. 554.
 Семеновъ—Тянь-Шанскій, В. П. 461*, 472*, 479*.
 Сиверсъ, Г. 553*.
 Сидоренко, М. Д. 554*.
 Скориковъ, А. С. 430.
 Сдзябинъ, топогр. 83.
 Смирновъ, Д. А. 257—8.
 Совинскій, В. К. 433*, 450*, 544*.
 Соймоновъ 45, 46, 47, 50.
 Соколовъ, А. А. 29*.
 " Н. А. 103, 208*—9*, 477*, 479*, 485*, 488, 490, 512*—520, 528—9, 533*.
 Солдатовъ, В. К. 154.
 Солягани, Н. О. 86*, 99, 113*, 114—5.
 Соляны 20.
 Соре (Soret) 351*.
 Спасскій, Г. 35*, 36.
 Спидынъ, А. А. 530*.
 Спрингъ (Spring, W.) 320*—1.
 Срезневскій, И. 402*.
 Стабровскій, инж. 361*—2.
 Стеббинъ (Stebbing, T.) 433*.
 Стебницкій, I. 88*, 89*.
 Степановъ, Н. И. 109, 260*—1 (анализъ воды Арала), 264, 272.
 Столичка (Stoliczka) 463*, 468*.
 Столѣтовъ, Н. Г. 96.
 Страбонъ 1, 20, 402*, 530.
 Струве, Г. 83*, 113*, 114*.
 Струве, О. А. 99*, 115.
 Стэнтоуъ (Stanton, T.) 464*.
 Сушкинъ, П. П. 487*, 503*, 519*, 521.

Аральское море.

Сюанъ-панъ 403.
 Сѣверцовъ, Н. А. 81*—82*, 96, 97*—98, 103, 104, 220, 379*—82* (убыль Ар. м.), 439*, 461, 488, 492, 497*—9*, 532*.

Сѣдельниковъ, А. Н. 398.

Тавфилевъ, Г. И. 397, 534*, 546*—7*.
 Татищевъ, историкъ 61.
 Тафеевъ, поруч. 67.
 Тевкелевъ Мегметъ 58, 60.
 Тейхъ, Н. 85*, 259—261 (хим. сост. воды Арала), 264, 266.
 Тилло, А. А. 84, 85*, 96, 99*, 113*, 114—115* (высота Арал. м.), 116, 118*, 123, 168, 256*—7* (магн.), 383, 387, 517.
 Толстой, Ю. 81*.
 Толмачевъ, И. П. 521.
 Томпсонъ и Гогъ (Thompson G. and Hogg R.) 62, 63—64*.
 Траутшольдъ, Г. 84*, 461*—2, 483*—5.
 Туле (Thoulet J.) 277*, 296, 307*, 317, 321*, 325.

Уле (Ule W.) 322*, 543*.

Ульяениъ В. 85*, 433.

Урусовъ 45.

Фалькъ (Falk, J. P.) 111*.
 Федерольфъ, Ц. К. 496.
 Федченко, А. П. 85*, 427.
 Федченко, Б. А. 395—6*.
 Феррель (Ferrel) 363.
 Фехнеръ-Веберъ 314.
 Филипповъ, Н. 116*, 330, 530.
 Филиппсонъ (Philippson A.) 193*, 196, 212, 222.
 Фишеръ, Т. (Fischer, Th.) 25, 193*.
 Фишеръ (Visscher) 47.
 Форбигеръ (Forbiger) 2*—3.
 Форель (Forel, F.-A.) 199*, 289*, 290, 299, 306*—7, 313*, 314, 317, 320, 321, 322 (шкала цѣтовъ), 326, 332, 342, 344* (сейши), 345*, 350*—1, 354—5, 357, 360—1, 441* (биология), 443, 445, 543*—5*, 487.

Форхгаммеръ 261, 265.

Фраасъ 172.

Фра-Мауро 24, 25*, 26, 27, 31, 32, 35

Фраушеръ (Frauscher, K. F.) 479*—81.
Фрэнъ 553.

Хаджи Хальфа 83.

Ханыковъ, Н. В. 68*, 73, 374—5, 527—8,
530*.

Ханыковъ, Я. В. 6*, 35*, 61*, 71*, 72,
73, 81*, 375*.

ибн-Хаукаль 9, 12, 13, 23, 98, 400—1.

Хафиз-Абру 23, 24*, 25, 98, 110, 268,
400, 523, 528.

Хвасдинскій, Э. нвж. 117, 329.

Хвольсонъ, О. 351*.

Ходжа-Нефесъ 44, 45.

Холодковскій, Н. А. 441*.

ибн-Хордадбекъ 7, 111.

Христофоровъ топогр. 77.

Хэнвей (Hanway, J.) 61*, 63, 64.

Циммерманъ, К. 70*, 71.

Чалеби Кятибъ 33.

Четвериковъ, С. С. 109, 166*.

Чжанъ-кянъ 4.

Шарнгорстъ К. 85*, 257*—8.

ал-Шарфи 32.

Шевченко, Т. Г. 76, 79.

Шёгрень (Sjögren H.) 513*, 516.

Шенкъ П. (Schenk P.) 47*, 48, 58.

Шёнрокъ, А. М. (Schönrok) 241*, 244.

Шенуринъ, В. 83, 380*.

Шкапскій, О. А. 395—6*, 397.

Шмаковъ, И. Н. а-ръ 128.

Шмидтъ, К. 85*, 86, 87*, 99*, 101*, 102*,
126*, 127 (анал. воды Сыръ-я), 135
(анализъ ила), 163, 214, 259—66
(хим. сост. воды Арала), 404, 413*—6
(хим. сост. грунта Ар. м.), 473 (фос-
фориты).

Шмидтъ, Ф. М. (Schmidt, Fr. M.) 16*,
401*.

Шмичъ (Schmick, J. H.) 99*—100.

Шокальскій, Ю. М. 45*—6*, 118*, 119*,
297*, 554.

Шопенъ, И. 377*—8.

Шостаковичъ, В. 283*.

Шоттъ (Schott, G.) 281*, 285, 288*,
292, 311*, 324*, 326.

Шпиндлеръ, I. Б. 285*, 272*, 279*,
311*, 317*, 319, 328*.

Шталь (Stahl, A. F.) 537*.

Штейнгаузеръ (Steinhauser, A.) 119*.

Штемлингъ, Э. В. 227.

Штраменбергъ (Strahlenberg, A.) 46,
52*—3, 54, 111.

Штубендорфъ (Stubendorff, O.) 117*.

Штукенбергъ, И. 74*.

Шульцъ, К. К. нвж. 100, 102*—103,
187, 383—5, 484—5, 531, 535*.

Шюттъ (Schütt, F.) 429*.

Юль см. Yule.

Яковлевъ, А. И. (авторъ статьи объ
оз. Гокча) 377*—8, 390, 554.

Яковлевъ горн. нвж. 102*, 472, 500*.

Яковлевъ топогр. 74, 81.

Якуби 7.

Эбертъ (Ebert) 344.

Эверсманъ, Э. 67*, 68—70*, 129*, 222*,
376*, 437*, 496*—7.

Эдельштейнъ, Я. С. 396*.

Эдриш см. Идриси.

Эйхвальдъ, Э. 2*, 3, 52*, 54, 55, 68*,
70, 79*, 418*, 426, 433, 436—7, 462*,
484.

Экгольмъ (Ekholm, N.) 535*.

Экманъ, В. (Ekman, W.) 297*, 366*,
371*, 374, 404*.

Экманъ, Ф. (Ekman, F.) 311*.

Эльтонъ (Elton) 60.

Энгельгардтъ (Engelhardt, R.) 365*.

Энглеръ (Engler, A.) 534*.

Энглеръ и Прантъ (Engler und Prantl)
419*, 429.

Эндрёсъ см. Endrös.

Указатель предметный и географический.

Жирным шрифтом отмѣчены страницы, гдѣ даны подробныя свѣдѣнія.

Сокращенія: г. = гора, гор. = городъ, зал. = заливъ, к. = колодезь, кан. = каналъ, арныкъ, м. = мысъ, о. = островъ, оз. = озеро, прот. = протокъ, п. ст. = бывшая почтовая станція по тракту Оренбургъ — Ташкентъ, р. = рѣка, ур. = урочище.

Абескунъ 23.
абляція 205.
абразія 153, 167, 192—4, 196—8, 207, 337.
Адамъ-ата прот. 60, 62.
Аджибай 257—8, 350—1.
Азаръ 36, 39, 40.
Айбугиръ 9, 14, 31, 71, 72, 83, 93, 101, 136, 169 выс., 173—4, 192, 224, 380—1 озеро, 491, 510, 529, 531.
Айгерикъ, см. Аргирекъ.
Айгирекъ, „ „
Айгырь-байталъ г. 81, 84, 480, 482, 498.
Аиръ-кызыль-кумы 102.
Акбеке, Акбике, см. Акъ-бике.
аквитанскій ярусъ 489—90.
Акесъ р. (Вакшъ) 1, 402.
аккумуляція 332—3.
Авташъ (Сайрам. г.) 392.
Актюбинскій у. 473.
акчагыльскіе пласты 511.
Акча-денгизъ оз. 98.
Акча-тау возн. 184, 377.
Акъ-бике 187, 287, 311 т°, 325 цв., 370—1, 388, 405, 407, 410 сѣровод.
Акъ-джаръ 84, 473 и 481—2 геол.
Акъ-джулпасъ 84, 85, 108, 112, 113, 187, 205—6, 259, 340, 379, 384—6, 500—1, 506.
Акъ-кала, быв. кр. 98, 105, 113, 129 выс., 257—8, 554.
Акъ-кудукъ 73.
Акъ-кудукъ, на берегу зал. Перов. 294.
Акъ-кумъ ур., въ низ. Сыра 508.
акъ-кыршъ 83, 508.
Акъ-сага ур. и зал. 97, 181, 203, 205.
Акъ-суатъ м. 78, 108, 113 астр. п., 173, 192, 294 зам., 505.
Акъ-суатъ, почт. ст. на Сыръ-дарьѣ 473, 481—2.
Акъ-текенды 86, 113, 169 выс.

Акъ-тумсукъ м. 78, 113 астр. п., 172, 192, 461, 471 геол., 483.
Акъ-чеганакъ, зал. 380.
Акъ-чеганакъ (Ирбай) к. 213, 502.
Ала-куль оз. Сем. обл. 381, 397, 399.
аланъ-я 4.
Алтаѣ ос. 82, 182, 379.
Алты-кудукъ 71, 73, 85, 103, 105, 107, 112, 113, 186—7 раст., 209, 294—6 зам., 345 сейши, 384, 497, 500—1.
Аманъ-уткуль 183.
аммониты 463—4, 472.
амплитуды суточные 231—2 темп. воздуха, 283—5, 288 пов. воды, 291 темпер. воздуха и воды, 331—2 уровня, 344 сейсм. сотр., 353—5 и 359 сейшъ, 444—5 т° воды на глуб.
Аму-дарьинская эксп. 1874 г. 96—99.
Аму-дарья 14, 18, 22, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52—3, 56, 57, 63, 66, 70, 74, 79, 84, 89—92, 93 дельта, 94, 98—99, 109, 110, 111, 129—137 гидрографія, 136—7 дельта, 213—4 наносы, 222—3 дельта, 273—4 и 279 вліяніе на соленость, 290 и 293 т° воды, 315 вліяніе на прозрач., 325 та цв., 388 прибыв. въ дельтѣ, 394 расходъ воды у Чарджуя, 400 повороты, 471—2 геол. дельты, 522—8 Узбой, 526 долины прорыва, 553—4 дельта.
Амуе р. 22, 24.
амфитеатры 148.
анализъ воды Арала 73, 85, 86, 87, 88, 260—3.
анализъ воды Сыръ-дарьи 101, 127.
— воды колодезъ 101.
— грунта механическій 412—3.
— — химическій 413—7.
— ила Аму-дарьи 135.
— ила Сыръ-дарьи 126—7.

анализъ почвъ 101.
 Андреевская п. ст. 105, 386, 500, 506.
 антилопы 63, 93.
 апшеронскій ярусъ 504, 540.
 Апштейна сѣтки 418.
 Аракунъ пески 40, 54.
 Арало-каспійская экспедиція 1874 г. 93—96.
 арало-каспійская фауна и флора 450—9.
 арало-каспійскія отложенія 163—4, 180—1, 183, 495—524.
 Араль мѣстность 32, 33, 111.
 Аральскій гор. 47.
 Аральское владѣніе 54, 61.
 Аральское море (первое упоминаніе) 40, 48, 46, 56, 63, 111.
 Аральское море ст. ж. д. 109, 117—118
 высота, 138, 225 мет. ст., 328—332
 лимнографъ, 340 нанвыс. гориз.
 моря, 342, 346—360 сейши.
 Аральское укр., см. Раннъ.
 аральцы 33, 43, 57, 62, 63, 66, 111.
 Аранъ оз. 47.
 Арасъ-дарья 36.
 Аргирекъ 71, 184—5.
 Аргирекская дол. 220, 479.
 Ардокъ 28, 29, 32, 52.
 ареометры 269—72.
 Арзанъ 36, 37, 44, 47, 48, 54.
 Арзасъ 36, 37.
 Асмактай оз. 105, 168.
 астрономическіе пункты 67, 68, 73,
 75, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 98, 112—113.
 атерника 520.
 Аттиль 6.
 Атрепъ о. 385.
 Аузы-кугаралъ прол. 108, 154.
 Аулие каменъ, см. Токпакъ-аулие.
 Ашнасъ 16, 552.
 Аще-айрыкъ 105, 168 выс.
 Аще-басъ зал. 108, 121 глуб., 180—1,
 203, 205, 269, 274—5 уд. в., 292,
 326, 407, 410 сѣров., 435, 448.
 Ащи-басъ, см. Аще-басъ.
 Ащи-куль оз. въ низов. Чу 378—9,
 397, 399 урв.
 Ащи-узыкъ оз. 105.
 Вабочил 166, 171.
 Байкаль оз. 119 площ., 262, 292, 348
 землетр., 362 сейши, 364, 395 урв.

Бай-кубекъ м. 106, 113 астр. п., 168—9
 выс.
 Бай-муратъ к. 501.
 бакинскій ярусъ 514, 516, 540.
 Бакинское м. 18.
 бактерін сѣроводородныя 410—2, 419.
 Бактріана 402.
 Баку 116, 514, 527—8.
 Бала-ишемъ к. 89, 90.
 Балванчанъ м. 154.
 Балханскій заливъ 45, 50, 52—3, 56,
 66, 103, 512, 523, 525, 531.
 Балханъ Б. 90, 91, 512, 527.
 Балханъ М. 90, 91, 512, 527.
 Балхашъ оз. 6, 43, 82, 104, 227, 267,
 326—7, 379, 397, 399 урв., 496,
 498—9 ар.-касп. отл.
 Балъ гор. 4, 7, 8, 10, 402.
 Балъ р. 24, 87.
 Балыкты-басъ зал. 154.
 Бараба 397—9, 547.
 Барса-кайтмасъ о-ва 70.
 Барса-кельмесъ о. 70, 76, 77, 79, 104,
 106, 120 площ., 161—2, 194—5,
 293—4 замерз., 387, 482.
 Барса-кельмесъ сол. грязь 87.
 Барсуки Б. 83, 103, 109, 110, 158, 223,
 374—5, 487, 489—90, 505 арал.-
 касп. отл.
 Барсуки М. 15, 63, 81, 83, 103, 153,
 223, 505.
 Барсукъ-кумъ 36, 40, 47.
 барханы 94, 97, 101, 158—9, 164, 167,
 175—6, 179, 186, 209, 507, 508.
 Барчинъ 16, 552.
 Барчинлыгъ-кентъ 16, 552.
 баръ Сыръ-дарья 183, 221, 373.
 баръ береговой 212—3.
 Баскунчакъ оз. 514, 537, 540.
 бассейнъ Ар. м. 122 площ.
 батометры 276—7, 297.
 Бековича крѣп. 46.
 Белеулы 46, 169 выс.
 Беллинсгаузена ос. 77, 78, 107, 113
 астр. п., 167, 274, 324.
 Бель-тау горы 137 выс.
 Бердымъ-узыкъ кан. 388.
 берега 138—188 топографія, 189—167
 сѣверныя, 167—173 западныя, 173—
 180 южныя, 180—88 восточныя,

189—224 морфологія, 189 протяж., 191 розпые, 193 нейтральне, глибовые, 195—203 лопастные, 202—3 выровненные, 203—213 бухтовые, 205 аральскаго типа бухтовые.
 Берегись мель 182.
 береговые валы, см. валы береговые.
 береговья линія, см. линія береговья.
 Беш-чоку 157—8.
 Беш-тюбе (тау), на Аму 472.
 Бикты-сынъ мог. 482.
 Бикъ-баули ст. 138 высота, разливъ, 185, 479, 500—1.
 Бикъ-тау горы и зал. 97, 181, 203.
 Биль-аранъ горы 110, 157, 489.
 бисермены 16, 27, 552.
 Бишъ-арамъ протокъ 62, 377.
 Бишъ-аранъ, см. Биль-аранъ.
 Бишъ-кумъ ур. 175, 223.
 Біюргумды о. 154, 195.
 Біюргумъ 148.
 бобовая руда желѣзистая 409.
 бобръ 519, 521.
 болота 545—6.
 Большое море 120, 354.
 Большой Чертежъ 35—40, 44, 47, 111.
 Борлы-тау г. 137, 223.
 бризы 255—6, 342, 362.
 бугры „баровскіе“ 97.
 Бугунъ зал. 108, 294—6 зам., 389, 449.
 Булакъ ур. 193.
 Бульдукъ г. 73.
 Булюкъ-кумъ 186, 283, 322, 387.
 Буре-уйнакъ хол. 153.
 бури 254, 339—41, 359—360 сейши, 372—3, 386.
 Бусурманъ-бай кан. 377.
 Быръ-тамыръ г. 473.

Вадн 92.
 Вакшъ 1, 4, 402.
 валы, береговые 161, 167, 173, 180, 197 отъ льда, 201—2, 204, 207—8, 209—10, 213, 466, 499, 504—5, 512.
 Ванъ оз. 378, 381.
 Василия Св. м. 153.
 Везиръ 28, 32, 54.
 Верхнее оз. 119 площадь.
 вибрація 361.
 виноградъ 235.

влажность воздуха 236—9.
 водомѣрныя набл. 98 Аму, 117—8 ст. Арал. м., 123—126 Сыръ, 1131—134 Аму.
 водоросли 82, 94—96, 167, 419—427, 442, 459 ископ.
 Волга 11 у Истахри, 14 П. Карпини, 16 М. Поло, 18 Савудо, 22 пбн-Батута, 131 колеб. уров., 511 и 514 касп. отл., 517, 536—540 днелок.
 волны 199 глуб. распр., 210, 342—4.
 волны стоячія, см. сейши.
 Вольмана вертушка 367.
 воронки провальныя 145—6.
 вращеніе земли 364.
 вскрытіе и замерзаніе 128 Сыръ, 131 Аму, 292—6 Аралъ.
 вывѣтриваніе 155.
 „ скорлуповатое 152.
 „ пустынное 171—2, 174, 176.
 высота Ар. м. 69, 114—118.
 высоты, см. нивелировки.
 высыханіе Азіи, Туркестана 100, 374, 401.
 вѣтеръ 94 и 143—152 работа, 252—6 метеор., 275—6 вліяніе на солєность, 307 и 313 вліяніе на т°, 339—342 вліяніе на уров., 343, 353, 359—360 возбужд. сейшъ, 554 геол. раб.
 вулканическія явленія 337, 343—4.
 Гарда оз. 324, 326.
 Гельджикъ оз. 397.
 геологія 450—542.
 гидрологія 259—327.
 гидротронить 403, 554.
 гипсометрія, см. нивелировки.
 гипсъ 139, 153, 164, 262—3, 404, 410—1, 415, 472, 486, 493, 554.
 Гирканское м. 18, 20—1.
 глубины Ар. м. 119, 120—122.
 гнейсъ 460.
 Гонча оз. 324, 362, 376—8, 380—1, 384, 390, 396, 397 и 399 уров.
 Головская п. ст. 184, 479, 500.
 горы реликтовныя 153.
 горы столовыя 143—150, 153.
 градіентъ 338—9, 359—360.

градъ 248.
гранитъ 460.
грозы 249, 361.
грунтъ 404—417, 554.
гузы 4, 8, 12.
Гуй-шуй 4.
гумусъ 416—7.
Гурганджъ 8, 14, 553.
Гурленская земля 42.
Гуронъ оз. 119, 363—4.

Давленіе атм., баром., воздуха 250—2, 338—9, 343, 359—360 сейши, 444.
Давлетъ-Гирей крѣп. 46, 113 астр. п., 492.
Дамхъ 6.
Даке пески 103.
Дарбаза ур. 472.
Дарьинскъ 498—9.
датскій ярусъ 472, 477—9.
Даукара оз. 71, 135.
Дау-кара ур. 113 астр. пун.
Даулетъ-гирей, см. Давлетъ-гирей.
движенія береговыхъ ливій 336—7.
дельты 174—5 Явы-су, 183 Сыръ-д., 216—222 Сыръ-д., 222—3 Аму, 553—4 Аму.
дельта подводная 220—1.
дельтовые отложенія 213—224, 337, 495—6.
дельвий 139.
Денгизъ оз., Омск. у. 397, 545, 547.
Денгизъ 111.
деннвеллаціи 332, 338—367.
денудационный уступъ 170—1.
денудация 144, 145, 214—5 общая сумма, 545.
Деу-вескентъ разв. 28.
дефляция 146—153, 205.
деформациі уровня 332, 338—367, 364 коры.
Джаксы-аргирекъ 184.
Джаксы-кычъ оз. 103, 104, 105, 140, 187—8, 207, 223, 376, 386, 503, 506—7, 535, 538.
Джалауды или Джалауды 73, 250, 480, 500.
Джалпакъ прот. 211.
Джалпакъ-соръ 507.
Джалтыръ-басъ зал. 114, 137, 388.

Джаманъ-аргирекъ 184.
Джаманъ-кычъ-тебисъ оз., см. Джаксы-кычъ.
Джаманъ-мурунъ см. Акъ-тумсукъ.
Джанкентъ 8—10, 15—6, 23, 62—3, 84, 401, 552.
джантакъ (Alhagi) 159, 166.
Джанъ-кала (на Аму) 257—8.
Джаны-дарья 25, 67, 68, 71, 82 и 84 съёмка низовьевъ, 93, 97, 98, 128, 129, 174, 181—2, 220, 502, 532.
Джендъ 13, 16.
Джендское оз. 13, 26, 111.
Джебага кол. 213, 502.
Джейхунъ 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 50, 52—3, 54, 98, см. также Оксъ.
Джеханъ-наме 33, 54.
джидла (*Elaeagnus hortensis*) 158—9, 186, 377, 519.
Джидели з. 108, 153, 193.
— о. 176, 205, 274.
— пески 505.
Джилъ-тау г. 81, 110, 168, 488, 492.
джингыль (*Tamarix*) 158—9, 163—5, 167, 171, 175, 184, 186, 198, таб. V, 208, 340, 387.
Джингыльды в. 501.
Джуванъ-тюбе оз. 105.
джузгентъ (*Calligonum*) 158, 161.
Джулюсь 73.
Джурджанійское оз. 7, 9, 111.
Джурджанія 8, 9, 14.
Джусалы ст. ж. д. 479.
джусанъ 161.
дислокаціи 188, 202, 465—7, 470—1, 476, 535—541, 546.
діатомы 369, 409, 420—5, 446—9, 457.
діоритъ 460.
длина Ар. м. 119.
дожди 244—49, 292.
долины провальныя 144—5.
долины, прорытыя моремъ 205—6.
доломиты 461.
довное населеніе 442—4.
Донъ-казганъ 501.
Донъ-тау возл. 184, 377.
дюны 83, 154, 158, 163—4, 167, 170—1, 173, 178—82, 188, 198, 204, 209—10, 493, таб. III—V.

Елтонское оз. 516—7.
 Ергени 501, 513, 537, 540.
 Ерзень-атау о. и з. 176, 554.
 Ермолова ос. 76, 78, 108, 113 (астр. п.), 174, 273.
 Еске-кукъ-узякъ 76, 108, 114, 137, 177, 211, 273, 322, 408, 413 мех. сост. грунта, 435, 437, 448—9 население.
 Желѣзнякъ бурый 140, 146, 148, 150, 493, 554.
 желѣзо сѣрнистое (гидратъ) 408, 554.
 Женевское оз. 24, 119 морфометрія, 255 брызг, 289 темп. пов. воды, 314 и 317 прозр., 324 цвѣтъ, 342 волны, 345 и 350 и 354—5 сейсм.
 Загаръ пустынный 148, 179.
 Зайсанъ оз. 31.
 закосы 211.
 замерзание Ар. м. 70, 292—6.
 замерзание 299, см. также вскрытие, ледяной покровъ.
 Западный бассейнъ 120.
 Зарявшая р. 122 площ. басс., 394, 402.
 заторы 185.
 землетрясенія 343—5, 361.
 змѣи 162.
 зодіакальный свѣтъ 258.
 Игды кол. 89, 90, 523, 539.
 изверженія подводныя 343.
 известняки оолитовые 167, 172, 174.
 Изенды-аралъ м. 77, 106, 108, 113, 159—160, 199—201 прибой, 203, 291, 294 зам., 387, 405, 476 геол., 483, 486, 535.
 измѣненія уровня 328—403, причины 332—3.
 изобары 250, 338.
 изобаты 120—123.
 изотермическія плоскости 299, 306—7, 444—5.
 изотермы 227.
 изохромы 324.
 Ике-ата или Ике-аша 136, 388.
 Или р. 43, 50, 394.
 илъ 126—7 Сыръ, 134—5 и 415 Аму, 214—5 общее кол., 263 Сыръ, 414—5 Ар. м., анализъ.

илъ сѣрый, грунтъ Ар. м. 405—7.
 илъ черный, „ „ „ 405 — 411, 554.
 Ильячибай п. ст. 473.
 ингрессія 180, 205, 207.
 ингрессивные берега 207.
 инсоляція 146 — 152, 155, 172, 176, 179.
 интерференція сейсмъ 350—1, 358.
 инфузоріи 430.
 Ирбай кол., см. Акъ-чеганакъ.
 Иргизъ р. и гор. 36, 40, 73, 74, 86, 100, 102, 103, 104, 163, 224 мет. ст., 229, 257 магн. скл.
 Иргизъ метеор. дан. 229, 234, 241, 246, 253—4, 391, 460, 479—80, 490, 499, 502, 503, 519, 521.
 Ирджанъ-атау о. и з. см. Ерзень-атау.
 Иркинбай в. 502.
 Исень-чагыль пески 87, 113.
 Иске-кукъ-узякъ, см. Еске-кукъ-узякъ.
 испарение 239—240, 334—5 рѣчной и морск. воды, 364.
 Иссергентъ-нуръ 472.
 Иссыкъ-куль оз. 22, 26, 122 площ. басс., 268, 362, 378—9, 392, 397, 399 уров., 402—3.
 Итыль 6.
 Ихъ 6.

Іорледіи 22, 24.
 Юша 4.

Кабанъ-бай 113, 257—8.
 кабаны 8, 176.
 Каганъ гор. 36.
 Казакъ-дарья 129 высота, 137, 177, 338, 554.
 Казалинскъ 75, 80, 81, 84, 85, 94, 97, 99 маг. склон., 100, 123 Сыръ-дарья, 138 высота ст. ж. д., 185, 225—6 мет. ст., 227—255 мет. набл., 257—8 маг. скл., 291 t° воды, 293, 343 землетряс., 391 колеб. осадк., 499 и 507 ар.-насп. отл., 502.
 Канръ-аралъ о. 222, 479, 509.
 Калмасъ г. 472.
 кальцій углекислый 404, 411, 415—6, 554.

камбакъ 166.
 каменный уголь 79, 102, 103, 159—160, 485—6.
 камень грунтъ Ар. м. 405—6.
 Камышлы-башъ оз. и ст. ж. д. 78, 106, 112, 113, 138 выс., 183—4, 216, 222, 376, 393, 435, 482, 500, 508, 554.
 Камышлы-кулъ з. 384, 387.
 камышь 327.
 кангиты 15, 27.
 канганы 4, 15, 27, 552.
 Кандъ-узакъ 554.
 Канъ-гюй 4.
 Канъ-уткулъ 183, 185, 216, 479, 507—8.
 каньоны 143—150.
 Кара-арыкъ кан. 377.
 Карабайли з. 93, 383.
 Карабайли о. 385.
 Карабугазъ 31, 52, 261, 268, 319, 495, 530, 540.
 Кара-бугутъ прот. 183—4.
 Карагачъ р. 46.
 Карагумбетъ горы 67.
 Кара-дарья р. 122, 126 расх., 393.
 Кара-джаръ ур. въ низов. Сыра 479, 508.
 Кара-джаръ хол. въ ус. Сыра 222.
 Каракалпацка земля 42, 61.
 каракалпакы 43, 54, 61—63, 66, 173, 176, 388.
 Кара-кудукъ б. почт. ст. 84, 102, 500.
 Кара-кулъ оз. съ низовьяхъ Сыра 435.
 Кара-кумы закасп. 522, 536, 539.
 Кара-кумы пески у С.-В. берега Арала 15, 36, 54, 73, 74, 81, 83, 84, 100, 101, 102, 103, 110, 187, 209, 472—3, 497—501 и 503 ар.-касп. отл., 506—7 ар.-к. отл.
 Каракъ уроч. 67.
 карамыкъ 182.
 Кара-сандыкъ гора 146—152, 409, 489—90 раст. нск.
 Кара-саръ протокъ 62.
 Карасеръ оз. 397—9.
 Кара-тамакъ 93, 107, 115—116 реперъ, 118, 161, 168 выс., 169, 191, 195, 383, 387 реперъ, 482—3, 485, 490—2 геол., 485.

Каратау хр. Сыръ-дарьня. обл., 499 502, 536.
 Кара-терень оз. на Аму 133—7, 175.
 Кара-терень ур. близъ уст. Сыра 294—6 зам.
 Каратугай п. ст. 102, 473, 500.
 Каратюбе ур. у Казалинска 67.
 Каратюпъ м. и полуо-стр. 76—7, 107, 108, 120, 154—6, 195, 202, 212—3, 324.
 Каратюпъ М. зал. 187, 294.
 Кара-умбетъ ур. 46, 67, 72, 168 выс., 170, 173, 380.
 Бара-чеганды зал. 295 зам.
 Кара-чокать ст. ж. д. 139, 153.
 Кара-чукъ м. 195, 203, 294 зам.
 Кара-шалакы зал. 183.
 Карзунды 161, 195.
 Кармакчи 479.
 кармакъ-саба 161.
 карстовый феноменъ 144—146.
 карта англо-саксонская 20.
 — батиметрическая 120.
 — Бутакова и Пospьлова 78.
 — Ватацы 56—7.
 — Виха 31.
 — Висконти 18—9.
 — Витсена 38—40.
 — Герберштейна 31.
 — герфордская 20.
 — Гомана 50—1.
 — Делля 51—2.
 — Дженкинсона 27—32.
 — Дубровина 54—5.
 — Идриси 11—3, 17.
 — Истахри 10—1.
 — каталанская 22, 24, 26, 523.
 — Кириллова 58—60.
 — Левшина 69.
 — Мааса 48—50.
 — Марино Санудо 18—9.
 — Муравина 60—3, 65.
 — Оттенса 47.
 — Птоломея 3, 5.
 — Ремезова 41—4.
 — Тилло 85.
 — Шенка 47—8.
 — Штраденберга 52—3.
 — Фра-Мауро 25—6.

карта Халжи-Хальфы 33.
 Каска-джуль род. 87, 257—8, 485, 492—3 геол. 499.
 Каска-куланъ о. 107, 120 площ., 188, 205, 370.
 Каспійское м. 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 33, 37—9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56—7, 58—9, 64, 66, 87, 89, 96, 99, 104, 115—117 высота, 119 площ., 122 площ. басс., 260—2 анализъ воды, 279—80 соленость, 311 t°, 317 прозрач., 330 ур., 370 и 374 теченія, 378, 380—1, 396 колеб. ур., 411 сѣров., 413 грунтъ, 443 молл., 450—6 флор. и фаун., 496, 509—10, 511—21 уровеньъ въ ар.-касп. эпоху, 522—8 Узбой, 528—31 разъединеніе отъ Арала, 527—8 ур. въ XIII ст. 540.
 кварцитоподобные песчаники 479—82, 503, 535.
 кварцъ 414.
 Кендерликъ 36, 40, 44, 47, 50.
 Кень-камышъ 76.
 Кызылъ-кумы, см. Кызылъ-кумы.
 Киндерли зал. 75.
 Киргизское владѣніе 61.
 Киснякъ 526.
 Китап 15, 16, 26, 27.
 Китай оз. 28—9, 31—2, 35.
 Кяуѣ-басъ ур. 182.
 Кичкине-дарья 137.
 Кичкине-денгизъ 120.
 классификаціи озеръ 543—4.
 климатологія см. климатъ.
 климатъ 225—256 береговъ Арала, 333—6 и 390—403 и 546—7 колебанія, 527—8, 533—5 послѣдн. эц.
 Клы оз. 389.
 Клычъ оз. см. Джаксы-кычъ.
 Клычъ-кала 134.
 Кыта Бѣлаго Чертежа 35—40.
 Койке 113.
 Кокъ-дарья рук. 380.
 Кокъ-инъ хол. 473.
 колебанія климатическія 333—6, 390—403, 533—5.
 колебанія ледниковъ 395—6.
 — озеръ 396—400.

колебанія температуръ наглуб. 312—8, 444—5.
 колебанія уровня 328—403, 332—3 причины, 333—7 эвстат., 328—32 и 374—96 Арала, 399—400 озеръ Турк. и Сиб., 400—3 истор. эц., 527—8 Касп. м.
 коловратки 430—1.
 колонна золотая 150, 155, 158.
 Команія 15.
 Комедонъ 3, 552.
 конвекціонныя теченія 310, 319—20, 367.
 Конгръ-кумъ 209.
 Константина ос. 76, 78, 108, 162, 166, 324, 504.
 Контъ ст. ж. д. 138, 139 выс.
 корка пустынная 152.
 корразія 149—150, 155—6 (золотая), 205.
 коса подводная 207, 210, 212,
 коса надводная 208, 213—4.
 Косарма 86, 87, 94, 95, 113, 114, 170, выс., 257—8, 492.
 Косоголъ оз. 317.
 Косъ-аралъ о. и уроч. 75—77, 79, 80, 112 астр. п., 123 расходъ воды, 183, 216, 218—9, 222, 257—8 магн. скл., 294 зам., 385 прибываніе.
 Косъ-куль оз. близъ Казалинска 97.
 Косъ-чоку гора 154.
 котловины золотыя (выдуванія) 204, 206.
 котлы исполнивые 201.
 Красныя воды 45.
 криогидраты 296.
 Ксы-тасъ 153.
 Кубе-тау горы 137.
 Куванъ-джарма 136, 554.
 Куванъ-дарья 61, 62, 66, 67, 68, 71, 81, 128—129, 182, 220, 377, 379.
 Кугъ-аралъ остр. 74, 76, 77, 105, 107, 108, 120, 121 площ., 154, 195—6, 202, 209, 273, 293—6 замерз., 383—5, 482.
 Кузь-джетнесь о. 120 площ., 183, 205, 210, 273, 294 зам., 378, 380, 386.
 Кузь-джетнесь, см. Кузь-джетнесь.
 Кузь-курмесь о. 182, 405.
 Кукули з. 183, 294 зам., 379.

Кукча-денгизъ оз. 98.
 Кукъ 136—7, 388.
 Кукъ-тернакъ пол. 120, 140, 141, 195, 203, 273, 521.
 Куладинская дислокація 535—6.
 Куланды пол. 76, 79, 102, 103, 106, 107, 109, 112, 120, 121, 159—160, 199—200, 202—3, 211, 293—6 зам., 384, 387, 405, 462—7 геол., 486.
 куланы 63.
 Куль-кудукъ 73.
 Кумъ-бугуъ 97, 98, 582.
 Кумъ-суатъ м. 77, 84, 107, 161, 198, 274, 351, 482—3 геол., 505.
 Кумъ-текти 160—1.
 Кунганъ-сандакъ м. 113.
 Кунгратъ 70, 106, 137, 168—9 выс., 173, 257.
 Куля-дарья 32, 33, 89, 90, 134, 522—530.
 Куля-Ургентъ 8, 9, 14, 22, 29.
 Куранъ о. 182, 274, 387, 405.
 Кургаджинъ оз. 397.
 курганы 530.
 Курдхерское озеро 7, 111.
 Курдхеръ 7.
 Куртышъ в. 539.
 Кустанаевскій у. 473.
 Кутанъ-булакъ, род. 87, 113, 169 выс., 485.
 Кушвана-тау г. 130, 135, 137 выс., 223, 472, 502—3.
 Кушъ-джитмешъ, см. Кузь-джетмешъ.
 кулянь-суекъ (*Ammodendron*) 159, 163, 166, 175.
 Кчи-ялы о. 381—2.
 Кятъ 7, 8, 28.
 кызылча (*Ephedra*) 166—7, 187.
 Кызылъ р. 35, 52—3, 54.
 Кызылъ-булакъ 86, 113, 257—8, 492, 499.
 Кызылъ-джаръ ур. 108, 185, 216, 222, 225, 226, мет. ст., 508 выс.
 Кызылъ-джаръ метеор. набл. 230—1, 233, 239, 241—2, 244—5, 248—9, 252—3, 255, 291, т° возд., 359—360.
 Кызылъ-йакъ оз. 397.
 Кызылъ-кумы 94, 100, 122, 213, 501—2 ар.-касп. отл. и выс., 536.
 Кызылъ-чалы о. 180.
 Кызятъ-джаргынъ прот. 380.

Лагуна 207—8.
 Ладожское оз. 119 площ., объемъ, 339 ур., 416—7 грунтъ.
 Лазарева о. 77, 107, 201, 274, 277, 315, 324, 504.
 Лауданъ (Лаузанъ) 46, 93, 136, 174, 380—1.
 лдыи 507.
 ледники 395—6, 519, 521.
 ледниковый періодъ 333, 519—21, 528—9.
 ледъ 296 толщина, 365—6.
 ледяной покровъ 72, 77, 104, 290 влияние на т° возд., 292—6, 347, 352—3, 365—6 влияние на урв.
 лейасъ 461.
 лесъ 163.
 ливни 144, 246—7, 275.
 лимниметрия 328—332.
 лимнографъ 328—331, 344.
 ливни береговья 189—90, 195—6, 205, 333, 336—7, 383.
 Лобъ-норъ оз. 267, 397.
 ложбина 207, 211.
 лосось 439—40.

 Магнитное склонение 87 98—9, 256—9.
 Майлибашъ 71, 74, 185 выс., 473, 482, 497.
 Макуагъ оз. 184.
 Малое море 120, 293, 325, 353, 447.
 мамонтъ 521.
 Манасъ ур. и зал. 182.
 Мангышлакъ 27, 29, 50, 93, 94, 461, 472 геол., 478—9 нумул., 436—7, 494—5.
 Манычъ 496, 517, 519—20, 536.
 массивно-кристаллическія породы 460.
 Меделн рук. 223.
 меза 146—152.
 мель подводная 210—1, 213.
 Меншикова о. 106, 107, 108, 181, 203, 209, 212, 294—6 зам., 504 ар.-касп. отл.
 Меотійское озеро 2, 15, 552.
 меотическій ярусъ 511, 539—40.
 Мервъ 10, 394.
 Мергенъ-сай уроч. 139, 199.
 Мертвое м. 397.
 мнзанды 451—2.

Милля оправа 297.
 Мишиганъ (Мичиганъ) оз. 255, 363—4.
 миоценъ 490—5.
 млекопитающія 165 о. Нян.
 молассы 490.
 моллюски 434—9 и 443 Арага, 496
 рѣчн.
 Мордва-узякъ 183.
 моретрасенія 343.
 морфологія береговъ 189—224.
 морфометрія 119—122.
 мораны 339—341.
 Мунаръ мог. 472.
 муравы 162, 166.
 Мургабъ р., Закасп. обл. 394, 402.
 Мурзасъ 185.
 Мусъ-билъ г. въ Каракумахъ 472.
 мѣловая система 461—476.
 Мынь-су-алмасъ спускъ 46, 169 выс.

Навѣтренный берегъ 287—8 темп.
 вада 195.
 Надиръ-шахъ 60.
 наклонъ береговъ 122.
 Наслѣдникъ ос. 76, 77, 162, 166.
 наступаніе береговой линіи 336—7.
 Негретти и Замбра термом. 296—7.
 неомъ 472.
 нивелировки 83, 99, 103, 105, 114—
 118, 129—130 Аму, 138 у сѣв. бе-
 реговъ моря, 168—170 Усть-уртъ,
 185—6 по Сырь-д.
 Николая I ос. 76, 77, 78, 96, 104, 106,
 107, 108, 109, 112, 120 площ., 162—
 166, 195, 202, 212, 274—5, 294 зам.,
 337, 377, 387, 405, 461, 467—70 геол.,
 474—5 геол., 486, 504 ар.-касп.
 отл., 535.
 нишя золотыя 155—6.
 Новое селеніе 8, 9, 401.
 Новый городъ 8, см. также Джан-
 кентъ.
 нубекуляріевые слои 494—5.
 Нукусъ 90, 98, 99, 130, 131—4 расходъ
 воды, 135 анализъ ила, 136, 214,
 223, 226 мет. ст., 225—256 мет. дан.,
 258 маг. скл., 290, 293, 334—5 испар.
 воды.
 нуммулитовые известняки 159, 465—6,
 476—479.

нуммулиты 476—9.
 Нурлубай г. и хол. 386, 497, 504, 507.
 путація 364.

Обвалы 493—4.
 облачность 240—4, 315.
 ободина 193.
 Обручева о. 176, 203, 294 зам.
 объемъ Ар. м. 119.
 Объ 29, 31, 35.
 овраги 143—150.
 огни св. Эльма 250.
 Огурча о. 24.
 Ояхъ 4, 6, 7.
 Оксійское озеро 3—5, 26.
 оксфордъ 461.
 Оксь 1, 3, 4, 28—9, 85, 37, 47, 52—4, 56,
 64, 402, см. также Вахъ и Джей-
 хунъ.
 олень торфяной 519, 521.
 олигоценъ 139, 154—5, 161, 482—90,
 498.
 Онежское оз. 339, 361—2 сейши.
 оползни 170, 493—4.
 опрѣсненіе соленыхъ озеръ 267—8,
 326—7.
 оптичскія явленія 326.
 опусканія 195, 336—7, 514—5, 539—
 40.
 Оренбургъ 60.
 Орнасъ 16, 552.
 орштейнъ 154.
 Оръ-дарья 56, 58.
 осадки атм. 244—250, 364, 391—3 ко-
 лебанія кол., 400.
 осадки рѣчные, см. иль и дельты, также
 стр. 317, 337, 545—7.
 осетръ, см. шипъ.
 острова 120, 195.
 осцилляціи 343—4.
 ось земная 364.
 отступаніе береговой линіи 336—7.

Паденіе Аму - дарьи 131.
 „ Сырь „ 123.
 палеозой 460—1.
 палеоценъ 480—2.
 Парманъ-курганъ, гидрометр. пунктъ
 123—125, 393.
 пароходство 79, 553.

Паслевича зал. 85, 120, 121 глуб., 154, 195, 294 зам., 384.
 пасмурные дни 244.
 пелагическая часть 281—6 темп., 445—7 планкт.
 переговой 416—7.
 перидинен 429—30.
 періодъ волнъ 342.
 „ сейшъ 345, 350, 353, 355—9, 361.
 Перовскаго зал. 75, 102, 103, 108, 120, 142—153 берега, 195, 199, 208, 212, 294—6 зам., 383—4, 409, 489, 503, 505.
 Персія 403 влиять.
 песокъ, грунтъ 405—6.
 песчанки, грызуны 196.
 Петроалександровскъ 343—4.
 Петтерсона-Нансена батом. 297.
 пещеры 145, 200.
 Питнякъ 99, 130 выс., 182 расх. воды, 524, 526.
 платіоклазъ 414.
 планктонъ 445—9, 458—9.
 Платтенское оз. 339, 345, 350—1, 353, 357, 360—1.
 племираметръ 345, 347.
 пліоценъ 491, 540.
 плотинныя озера 543.
 плотность воды 364—5, 371, 445, см. также удѣлн. вѣсь.
 площадь Ар. моря 118—119.
 подвѣтренный берегъ 287—8 темп.
 поднятія 336—7.
 покровъ ледяной 197.
 полисифоніи 82, 426—7, 442, 459.
 половодье, см. разливы.
 полоса береговая 207.
 полуострова 120.
 помоха 243.
 порфиръ 460.
 послѣдниковая эпоха 333, 533—5.
 постпліоценъ 333, 495—524.
 почвы 101 анал., 163, 235—6 темп.
 прибой (см. также абразія) 192, 199—202, 210, 213.
 прибрежная часть моря 286—291 темп., 447—9 планкт.
 прибываніе Арал. м. 384—90, 554.
 приливы и отливы 362, 363—4.

притяженіе 366—7 вліяніе на ур.
 приходъ воды въ Аралъ 187—8.
 провалы 144—146.
 прозрачность воды 311, 313—22, 326.
 протоки морскіе 205.
 психрометръ Ассмана 289.
 „ русск. флота 288—9
 птицы 159, 162, 165.
 пульсаціи 343—4.
 Пурханъ прот. 137.
 пѣна 274—5.

Работа вѣтра 143—152
 — льда 197.
 разливы на Сыръ-дарьѣ 126, 138, 185.
 „ на Аму-дарьѣ 131, 134, 394, 525.
 Ранискоо укр., Ранискъ см. Ранмъ.
 Ранмъ 73, 74, 75, 80, 81, 183—4, 225 мет. ст., 377, 391 колеб. осад., 480, 486—7 геол., 509.
 распространеніе флоры и фауны 441—9.
 растенія ископ. 489—490.
 растительность береговъ 142, 154, 157, 159, 166, 170, 186—7.
 расходъ воды 99 Аму и Сыра, 123—126 Сыръ, 131—134 Аму.
 Размъ-ам-Мамуръ 28.
 реликтовые горы 153.
 реликтовые озера 543—4.
 реперъ 115 Каратамакъ, 118 Токуакъ и ст. Арал. м.
 рептиліи 165, 171, 176, 179.
 рефракція 326.
 рифы 210—1, 213.
 Рихтера терм. 297.
 ріасы 203—4.
 русла подводныя 532.
 рыбный ярусъ 490.
 рыбы 439—441, 452—6.
 — ископ. 455, 466, 471, 473, 481, 488—9.

Сазызъ р. 43.
 сай 139.
 сайгаки 76, 109, 148, 162, 165 на о. Ник., 294.
 Саксаульская ст. ж. д. 139.
 саксауль 62, 141, 158—9, 161, 163—4, 166—7, 170, 179, 387, 499.

Саманъ оз. 105.
 Самъ дол. и пески 46, 86, 169 выс.
 Сандагъ м. 106, 182.
 Сапакъ 73, 83, 84, 105, 112, 139 высота, 376, 386, 497, 500—1, 506—7.
 Сараванъ 73.
 сарматскій ярусъ 167—173, 174, 176, 491—5, 523, 537, 539—40.
 Сары-басатъ зал. 294 зам.
 Сары-булакъ г. 67, 109, 140, 146, 375—6, 487, 490, 496—7.
 Сары-булакъ д. въ Кызылъ-кумахъ 502.
 Сары-камышская котл. 169, 224, 269, 495, 509—10, 518, 522—531.
 Сары-камышское оз. 14, 21, 25, 31, 32, 33, 89—92, 134, 394, 509—10, 525.
 Сары-су 36, 47, 82, 498.
 Сары-чеганакъ з. 15, 81, 85 фауна, 104 фауна, 106, 108, 114, 117, 118, 120, 121 глуб., 138, 186—7 берега, 195, 205, 273 уд. в., 294 зам., 328, 340, 371, 374 и 379 усыхан., 417, 503.
 Сары-чеганакъ М. з. 139, 195, 294 зам., 405, 417.
 Сасыкъ-куль оз. Семпр. об. 397.
 сбросы 509, 539—40.
 свѣтъ зодіакальный 258.
 сейсмометръ 339.
 сейсмическія сотрясенія 343, 345.
 Сейхунъ (Сихунъ) 13, 23, 52, 53, 54.
 сейши 338, 340—2, 344—362, 372 теченія.
 сейши дикротныя 351, 353.
 — высота 353—5.
 — вынужденныя 355.
 — узелъ 357.
 — увнодальныя 345, 347, 355—7.
 — бинодальныя 345, 359.
 — причныя 359—361.
 — на другихъ озерахъ Росс. 361—2.
 — температурныя 444—5.
 Селензюръ 28, 47, 54.
 Семнанъ гбр. 553.
 сеноманъ 471.
 сеновъ 463—71, 474—5, 477, 478.
 сжимаемость воды 337.
 Сибирь 31, 40, 41.
 сила осадковъ 248.
 сила вѣтра 252.

силеу (Aristida) 159, 187.
 Синее море 31, 35—36, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 54, 111, 112.
 Синяя орда 37.
 сиръ-куйрюкъ 159.
 скатъ надводный и подводный 207, 442.
 скачекъ температурный 297, 308—11, 319—21 прозр., 444—5.
 складки 188, 535—8.
 склоненіе магнит. см. магнитное склон.
 скорость теченія Аму 130 Керки, 132 Нукусъ.
 скорость теченія Сыръ-д. 123.
 скорпионы 162, 166, 171.
 сланицы кристалл. 460.
 — горючіе 473.
 свѣтъ, число дней съ 248, см. также свѣтовой покровъ.
 свѣтовой покровъ 228, 249, 290.
 Согдіана 402.
 соленость воды 73, 253—69, 318—9 связь съ прозрачностью, 325—6 связь съ цв., 364—6 влияніе на ур., 370 и 373 теченія.
 соль самосадочная 165, 187.
 солнечники 428.
 Сонъ-куль оз. 267*.
 Сорча о. 108, 154, 209, 385.
 спаниодонтовый горизонтъ 493—5.
 средиземноморскій (1-й, 2-й) ярусъ 490—1, 495, 540.
 стадіи развитія озеръ 543—7.
 Стапъ ур. 508.
 степи 533—4.
 столовыя горы 143—150, 472.
 судоходство 553.
 Султанъ-унъ-дагъ см. Шейхъ-джели.
 Сулу см. Суулу.
 сульфаты 262, 296, 410—1.
 Сунакъ 16, 37, 43.
 Суранды зал. 295.
 суранъ 166.
 Сурунго о. 216.
 Суулу м. п зал. 108, 181—2.
 суффозія 145.
 сферосидеритъ 155, 161, 461.
 Сыгнакъ 16, 43.
 сызранскій ярусъ 481, 536.
 Сыра море 32.

Сыр-дарыя 13, 16, 22, 25, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 56, 61, 62, 68, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 80 дельта, 81, 84 съёмка дельты, 87, 97—99, 101, 106, 112 астр. пун., 122—129 гидрогр., 183—186 дельта и нижн. теч., 213—222 наносы, дельта, 260—1 хим. анализъ воды, 273—5 влияние на солен., 293 t° воды, 294—6 зам. въ устьяхъ, 325 влияние на цв. воды Арала, 379 усыхание въ дельтѣ, 385 прибыв. въ дельтѣ, 393 расходъ воды, 473 геол. низовьевъ, 507—9 арало-касп. отл.

Сѣверный бассейнъ 120.

Сѣверный (Симскій) заливъ 20.

сѣра 554.

сѣроводородъ 406—8, 409—12, 443, 450.

Табакъ 176.

Табаристанское м. 13.

Тазъ-нура гор. 133.

такры 188, 204.

Таласъ р. 401.

Талдыкъ зал. 76, 137, 222—3, 273, 311 темп., 413 грунтъ, 554.

Талдыкъ рукавъ 32, 84, 98, 135, 136, 137, 169 выс., 496.

Танансъ 2, 52, 552.

тарпаны 63.

Тасъ-аулие см. Токпакъ-аулие.

Тасъ-кала о. 181, 203.

Тасъ-тумсукъ 102.

Тасъ-тюбекъ уроч. 141—2, 294.

Татарія 28, 29, 34—5, 38, 39, 44, 496.

Тауръ 186, 389.

Ташкентъ 35, 37, 43, 62, 392 осадки.

Тедженъ р. 402.

Теке оз. 397.

тектоника 535—541, см. также дислокаціи.

тектоническія причины колеб. уров. 336—7.

Телекуль оз. 104.

Телецкое оз. 31, 309.

температура воды Арала:

— на поверхности 280—292.

— на глубинахъ 95, 296—313.

— наибольшей плотности 292—3, 299.

температура и прозрачность 318—321.

— моря и влияние ея на уров. 335, 364—6.

температура воды въ Сыр-дарьѣ 127.

— " " " Аму " 184.

температура воды озеръ соленыхъ 180.

температура воды озеръ прѣсныхъ 444—5.

температура воздуха 227—235, 288—291 сравн. съ t° воды.

температура возд. годовой ходъ 228.

— суточный " 231—2.

— максим. и мин. 233—4.

температура почвы 235—6.

температурныя сейшмы 444—5.

температурный скачекъ см. скачекъ т.

Тенгизъ море 43.

Тенизъ оз. 397, 458.

Тенизъ 111.

Терекли 73, 85, 105, 480, 499, 500—1 ар.-касп. отл.

Терменбесъ буг. на Аму 137, 388.

Терменбесъ сѣв., горы 67, 109, 139—140, 146, 223, 376, 507 ар.-касп. отл.

термиты 179.

термометры 280, 296—7 глубинные.

терраса подводная 199, 442.

террасы 163—4, 170—1, 197—8, 201, 377—8, 462—3, 467 рис., 503—5, 531.

терскенъ 161.

Терсъ-тюбекъ ур. и зал. 140, 153—4.

теченія 273—4, 318—9, 367—374.

— береговья 196, 198, 205, 207, 212—3.

теченія компенсационныя 372—3.

— отъ сейшмъ 372.

тигры 64, 73, 77, 176, 181.

титонъ 461.

Тогускенъ гора 63, 81, 83, 103, 154, 402 геол., 489.

Токмакъ-ата ос. 70, 76, 77, 103, 118, 120 площ., 146, 177—180, 198, 201, 209, 273—4, 294 зал., 325, 378, 383, 387—8, 471 геол., 475, 504, 535.

Токмакъ-атысе, см. Токпакъ-аулие.

Токмакъ аулие, см. Токпакъ-аулие.

Токпакъ-аулие 102, 106, 159, 203, 405, 476 геол.

Токпакъ-вызъ см. Токпакъ аулие.
 Токпакъ-пась см. " "
 Токпакъ-тась см. " "
 Толмачева о. 176, 203.
 топографія берега 111 сл., 138 сл.
 Топьятанъ оз. 88, 89, 522—4.
 транспортъ 205.
 Три горы 141.
 Тугузъ ст. ж. д. 139, 153.
 Тузь-булакъ 113.
 Тулагай гора 63, 81, 498.
 туманы 242—3.
 туманъ сухой 243.
 Туранглы логъ 154.
 Тургай р. 42, 104, 487, 489—90, 503.
 туронъ 464, 471, 473—5.
 туфъ см. акъ-кыршъ.
 Туще-бась зал. сѣв. 85, 108, 120, 155—
 159, 194, 197, 294, 384, 387.
 Туще-бась зал. юж. 76, 108, 174—5,
 273, 287 темп., 382.
 Тще-бась зал., см. Туще-бась.
 Тще-бась оз. 187, 216, 222.
 Тянь-шанъ 392 осадки.
 Тыштыргешъ гора 63.
 Тюбе-кара м. см. Кара-тюпъ.
 Тюбе-кудукъ 73.
 тюлени 78, 79.
 Тюлькели см. о. Меншикова.
 Тюпъ-караганъ 29, 45.
 Тюя-мулянь ур. 90, 130, 133 расходъ
 воды, 524, 526.
 Убываніе Ар. м. 374—84.
 — другихъ озеръ 396—403.
 Угузъ 36, 37.
 удѣльный вѣсъ воды 263—5, 269—72
 методика, 272—6 на поверх., 276—
 —80 на глуб., 335 вліяніе на ур.,
 369—70 и 373 теченія.
 удѣльный вѣсъ грунта Ар. м. 407—8.
 Узбекъ область 48, 49.
 узбекъ-аралы 33.
 Узбой 33, 37, 57, 88—92 исторія
 насел., 100, 224, 450, 455—6, 509—
 —10, 518, 522—31, 539.
 узекъ см. узьякъ.
 Узунъ-каиръ м. 76, 103, 107, 112, 160,
 212, 371—2 теченія, 405 камни.
 Узунъ-каиръ о. сѣв. уст. Сыра 82,
 182, 273, 340, 373, 386.

Узунъ-каиръ о. южныя устья Сыра
 106, 379, 381—2.
 узьякъ (узюкъ) 205, 207, 211, 507.
 Уле шкала цвѣтовъ 322.
 Улу-аяге прот. 137.
 Улу-дарья 61, 62.
 Улу-денгизъ 120.
 Улу-ялы о. 382.
 Улькунъ-дарья 90, 93, 98, 99, 130 выс.,
 133, 135, 136—7, 174, 177, 223, 325
 кв. воды передъ уст., 388 дельта,
 554.
 Улькунъ-джаръ см. Кызылъ-джаръ.
 Улькунъ-тумсукъ м. 192.
 Унадымъ 222.
 Унгозя г. 478, 485, 495.
 Унгузъ 92.
 Ундюръ м. 154, 196.
 Урга м. 72, 76, 86, 105, 113 астр. п.,
 169—170 выс., 173, 191, 380.
 Ургенчъ 14, 25, 26, 28, 32, 43, 52—3,
 56, 64, 523, 529, 533.
 Урмія оз. 378, 397.
 уровень Ар. м. 114—118 высота, 138 и
 340—1 въ бурю, 328—332 годов.
 ходъ, сут. ампл., 508—510 въ арало-
 каси. эпоху, 554.
 уровень 126 Сыръ, 132—3 Аму.
 уровень, колебанія 328—403.
 Урувъ-дарьинская эксп. 89.
 усачъ 440.
 уступъ денудационный 170—1.
 Усть-уртъ 33, 46, 68—70, 72, 76, 79,
 81, 83, 93, 95, 101, 105, 161, 166,
 167—173, 174, 176, 191—3 вост.
 обр., 367, 377, 380, 483, 487—8,
 491—5 геол., 505, 509—10, 530,
 538—40 сбросы.
 усыханіе, см. высыханіе и убываніе.
 Утебась к. 502.
 Уху 4.
 Учъ-уткуль зал. 97, 108, 114, 121 глуб.,
 182, 205, 274 уд. в., 291, 381, 407,
 410 сѣровод., 448 насел.
 Ушъ (или Учъ-) чоку на пол. Кукъ-
 тернакъ 108, 141, 294 зам.
 Учъ-чоку гора на берегу зал. Тще-
 бась 155—7.
 Уялы о. 106, 182, 210—2.

Фаланги 166, 171.
 Фарабъ 8, 9, 10, 24.
 фауна Арала 94—96.
 ферганскій ярусъ 478.
 фіорды 203—4.
 флора 95, 418—27 составъ.
 флориден см. полисифоніи.
 фораминиферы 428.
 Фореля шкала цвѣтовъ 322.
 фосфориты 471—3.
 фосфорная кнсл. 260—2.
 Хазарское м. 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 98.
 Халиджанъ 9, 23.
 Хамунъ оз. 378.
 Ханки г. 54, 61, 63.
 Ханъ-туртъ-куль вост. 206, 378, 386, 506.
 Хорезмъ см. Хорезмъ.
 харовия 426, 442, 499 ископ.
 Хвалымское (Хвалынское) море 35, 36, 37, 39, 40, 43.
 Хива 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52—3, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 70, 81, 83, 87, 89, 94, 105, 109, 132—3 орошеніе, 526—7, см. также Хорезмъ, Ургентъ.
 Хивинскій зал. 54.
 Хивинскія горы 47.
 Хивинское море 40, 111.
 химическій составъ воды Арала 260—3.
 хлопковъ 176, 234.
 хлориды 262.
 хлоритъ 554.
 хлоръ 263, 265.
 Ховарезмъ см. Хорезмъ.
 Ходжа-куль оз. 52—3, 495.
 Ходженатъ р. 24.
 холаты 4, 6, 552.
 хоразмъ 3.
 Хорасанъ 10, 24.
 хорезмійцы 1, 3, 6.
 Хорезмійскія горы 14.
 Хорезмійское озеро 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 98, 111, 401.
 Хорезмъ 1, 7—10, 12—4, 22, 27, 522—3, 526—7.
 Хорхутъ 13, 16, 43, 186.
 Царскіе о-ва 76, 77, 162—166.
 цвѣтъ воды 322—326.

celestialъ 164*.
 Центральнй бассейнъ 120.
 цеолитъ 263.
 циклоны 338.
 цинк. географич. 544—7.
 Чабинъ спускъ 169.
 Чагалы о. 162, 405—6.
 Чагыръ 166.
 Чалваръ-тенизъ оз. въ басс. Иргиза 104, 487, 503.
 Чаны оз. 397—9.
 Чарджуй 129—130 выс., 131 половодье Аму. 394 расх. яоды.
 Чатыръ-куль оз. 397, 399.
 Чебакъ-кырганъ зал. 187.
 Чегакъ р. 168 выс., 460.
 Челкаръ оз. и ст. ж.-д. 109, 110, 139, 158, 489, 505.
 черепаха 165.
 Черное м. 261—2, 265 анал. воды, 288, 290, 311, 317, 335—6 ур., 365, 411, 496, 514—5 и 519—21 ур., въ арал.-касп. эп., 527, 530.
 черноземъ 534.
 Чернышева зал. 70, 86, 107, 113, 120, 121 глуб. 195, 274 уд. в., 324 цв., 369.
 Чертежная книга Сибири 41.
 чертежи Сибири 40, 41.
 Чертежъ Большой 35*—40, 44, 47.
 четвертичная система 495—535.
 Чикнты о. 108, 182, 386.
 Чимбай 130, 257—8.
 чиягиль (Halimodendron) 175.
 Чоку-су ст. ж.-д. 139, 495.
 Чу р. 43, 82, 104, 122 площ. басс., 378—9, 394, 397, 401, 403, 499.
 Чубаръ пол. 108, 120, 145—6, 153, 195, 325.
 Чубаръ-тараузъ зал. 86, 102, 112, 153, 212, 383—4.
 Чубаръ ур. 182, 213, 489.
 Чукалакъ 209.
 Чуманай рук. 380.
 Чумышъ ст. ж.-д. 138.
 Чумышъ-куль зал. въ сѣв.-зап. концѣ зал. Тце-басъ сѣв., см. Камышлы-куль.
 Чумышъ-куль оз. на пол. Тасъ-тюбекъ 141—142, 206, 208, 212.

Чумышъ-куль оз. у Сапака 73, 104,
105, 138, 140, 187, 206—7, 212, 269,
376—8, 385—6, 395, 503, 506—7
ар.-касп. отл.

Чушка-арахъ (Чушка-арахъ) о. 183, 218—
—9, 385, 389.

Чушка-басъ о. 103, 182, 387.

Шагалы о. 385.

Шаланды 508.

Шамъ р. 8, 9, 12.

Шейхъ-джали горы 52—3, 137, 460,
502, 526.

шермъ 194, 203, 205.

шишъ 67, 68, 78, 439.

ширмаукъ 167.

Шортъ-ябъ кан. 389.

шпаты известковый 414.

шхеры 203, 205.

Эллипсоидъ вращенія 332.

Эльма св. огня 250.

Эмба 6, 43, 44, 46, 50, 86.

эндемичные виды Арага 452—3.

эоцень 476—82.

Эри оз. 355, 361, 364.

эрозіонныя озера 543.

эрозія 144, 205, 207, 332—3.

Юра 461.

Юргентъ 36, 43.

юргенцы 43.

Яксартъ 1, 3, 4, 35, 52, 56.

Ялпукъ оз. 515.

Янкентъ, см. Джанкентъ.

Янь-цай 4.

Яны-дарья, см. Джаны-дарья.

Яныджа к. 539.

Яныкентъ, см. Джанкентъ.

Яны-су 90, 93, 99, 108, 133, 135, 136,
174—7, 203, 220, 223, 273, 388
прибыв. въ дельтѣ, 435, 532, 554.

яркость свѣта 314.

ясные дни 243.

ящеры пскоп. 81, 469.

Указатель иностранныхъ наименованій.

Тѣ иностранныя фамиліи, которыя не будутъ найдены въ этомъ указателѣ,
слѣдуетъ писать въ русскомъ.

Acipenser nudiventris 68, 439, 454.

Actinocyclus 421.

Adacna edentula 437, 504.

— *laeviuscula* 437.

— *minima* 437.

— *vitrea* 437.

d'Ailly Pierre 20, 21.

de Alliaco Petrus 20, 21.

Amu lacus 35.

Aral lac. 52—3, 54.

Aralskaya lac. 49, 50.

d'Archiac et J. Haime 477*.

arrialoor 463.

Arsan 37.

Arzan 47.

Asar 39.

Ashmead 434*.

Aturia zic-zac 482.

aturien 467.

Aufsess O. 314*, 317, 320, 326.

d'Avezac 15*, 16, 552*.

Baculites faujassi 463, 465.

Barbier de Meynard G. 8.

Barchin 16, 552.

bartonien 477, 479—485.

Barus 317.

Bascatis 3.

Bateson W. 104*, 437—8, 487, 503*,
553*.

Beazley C. R. 401*, 552*.

beine 199.

Belemnitella americana 162—3, 463,
469.

- Belemnitella mucronata* 472-3.
 — sp. 160.
 Benton series 464.
 Blauwe Zee 89.
 Brady 428*.
 Brewer 317.
 Buckley E. 197*.
 Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus 438*.
 Burnes A. 402*.
- Caesius* lac. 47-8.
 calcaire grossier 478-9.
 Calderon 200*.
 Cambalu 31.
 campanien 467, 469, 472.
Cardium edule 70, 104, 164, 175-6,
 182-3, 407, 409, 437-8, 443, 457,
 491, 503-4, 506, 507-8, 512, 516-
 8, 520-1, 524, 529-30.
Cardium porulosum 480-1.
 — *rusticum* 437-8.
 — *trigonoides* 515, 518-9.
Caspia grimmeri 504.
Caspia montes 18.
 Cathay 18, 26, 31.
Chaetoceras 421.
 Chamberlin Th. and Salisbury R. 528*.
 Chandler 364.
 Chatajo 26.
 Chesel fl. 35, 52-3.
 Cheeini 37.
 Cholnoky E. 339*, 350* — 1, 357, 360.
 Chrystal prof. 344*, 355.
 Chumbalik 31.
Clessinia pallasii 504.
 Colorado formation 464.
Corbicula fluminalis 524-5.
Corbula sp. 72, 95, 140, 151, 437, 439,
 490-1.
Coscinodiscus 420-1.
Cytherea nitidula 480-2, 485.
- Dakota group 473.
 Davidson 469*.
 Davis W. M. 146*, 512*, 531*, 543*-4*.
 Delebecque A. 324*.
 Delisle G. 39*, 45*, 50-1*, 52, 54, 58.
 Desmazières 32*.
 Demus 8.
 Douvillé 478*.
- Dreissena brardi* 434, 436.
 — *caspia* 436-7, 504.
 — *eichwaldi* 504.
 — *pallasi* 486.
 — *polymorpha* 434-5.
 — *tschoudae* 514.
 Du Boys 355*-7.
 Dulaurier E. 16.
- Embankments 212-3.
 emschérien 464.
 Endrös A. 344*, 347*, 350-2, 354,
 357-8, 360, 362, 363-4*.
Exogyra lateralis 463-4.
- Fort Pierre group 464.
 — Benton group 464.
 Fox hills group 464.
 Früh und Schroeter 534.
- Gammarus aralensis* 433.
Gammarus priscus 103-4.
 Gichan 37.
 Gilson G. 404*.
 gloire 321-2.
Glycimeris vitrea 437.
 de Goeje 6*-7, 23, 31.
 Graham 363.
 grève 207.
Gryphaea arriatensis 463, 469, 474.
 — *eszerházyi* 478.
 — *kaufmanni* 478.
 — *nikitini* 466.
 — *reussi* 466.
 — *vesicularis* 466, 468-9, 472-
 — 5, 477.
- Gulliver 199*, 204.
 Guyard S. 23*.
- Halbfass W. 119*, 344*, 350*.
 Haldingham 20.
 Halde 199.
 Hanway Jon. 61*, 63, 64.
 de la Harpe 477*-8.
 Hommaire de Hell X. 12, 20.
 Homann J. Chr. 50*, 51.
 Hondius 34*, 35*.
 Hugues L. 99*.
 Huntington E. 397*, 408*, 530*-1.
Hydrobia pusilla 438.
 — *stagnalis* 438.

Inoceramus brongnarti 464—5.

Janckyn 16, 16, 552.

Jaubert A. 11.

Jomard 19*, 20, 32.

Kerdenlien 40.

Kesel H. 54.

Kiner H. 109, 428*, 431.

Kitain lac. 29, 31, 32.

Kitaysco lac. 29.

Kithay lacus 35.

Kydeisco 31.

Kythay lac. 29, 31.

Laekenien 477.

landénien 482.

Lithoglyphus caspius 455, 501.

Loch Ness 444.

londonien 479, 481—2.

lutétien 477, 82.

Mazelle E. 335*.

Meek 464*.

Mehren A. 23.

Metschnikowia tuberculata 501.

Micrabacia coronula 471, 475.

Micromelania (*dimidiata*, *elegantula*, *spica*) 438, 455, 504.

Monmouth formation 464, 469.

Monodacna edentula 455, 504.

mont 199.

Montana formation 464.

Mytilus polymorphus 71—3, 497—8.

Navesink marl 469.

Nelumbium 499.

Neritina licurata 439.

Niobrara series 464.

Nitzschiella 421, 424.

Lucella bowerbanki 480—2.

Ornas 16, 552.

Orpar 16, 552.

Ostrea gigantica 479, 482.

Ostrea larva 468—9.

— *ungulata* 468—9.

Oxia lacus 3—5.

Paludina nchatinoides 85, 439, 491.

Paquier J. B. 99*.

parisien 483.

Pavet de Courteille 8*.

penepplain 545.

Pholadomya vitrea 437.

Placenticeras placenta 463—4, 472.

Prionocyclus woollgari 463—5.

Reinaud M. 12, 23*, 83.

Rhynchonella plicatilis var. *inflata* 469.

Riff 207, 213.

ripple-marks 164.

Rühl A. 197*.

Salmo trutta aralensis 439—40.

Salvinia natans 176.

Sandler Chr. 45*.

santonien 463.

Sarasin E. 344*.

Sellizure 28.

Serpula spirulaea 479.

Sieberg A. 339*, 343*—4.

Sieneie more 37, 54.

Siminan 35, 553.

Sina 31.

Spitaler R. 535*.

Spring W. 320*—1.

Sunok 37.

Sur 29, 35.

Tait 337*.

Tascan 35.

Tascun 37.

Thalassiosira 420—1.

thanétien 480—1.

Thevenot 28.

Thoulet J. 277*, 296, 307*, 321*, 325.

Tolypella aralica 426.

tongrien 481, 485.

De Toni 419*.

Utrecht E. 215*.

Vincent G. 481*.

Visscher 47.

Watson E. 307*, 444*—5.

wave-base 199.

wave-cut terrace 199.

Wedderburn E. M. 444*—5.

Weller St. 469*.

wemmélien 477.

Wood H. 99*, 382*—3*, 502*—3.

Yprésien 478, 481—2.


Yrcanum Mare 18.

Yule H. 18*, 22*, 24—5, 553*.

Zarisoë 47.

Zelinka C. 430*.

Zurla 25, 23.



Изъ „Научныхъ результатовъ Аральской Экспедиціи“

вышли слѣдующіе выпуски:

ВЫП. I (1902). Л. Бергъ (Спб.). Матеріалы для гидрологіи Аральскаго моря (съ картой).

М. Рузскій (Казань). Муравьи окрестностей Аральскаго м.

„ II (1902). В. Бартольдъ (Спб.). Свѣдѣнія объ Аральскомъ м. и низовьяхъ Аму-дарьи съ древнѣйшихъ временъ до XVII ст.

„ III (1903). С. Зерновъ (Севастополь). Планктонъ Аральскаго м. (съ 2 табл.).

Р. Микиевичъ (Казань). Описаніе нѣкоторыхъ инфузорій Аральскаго моря.

„ IV (1903). В. Елпатьевскій (Москва). Гады Арала (съ 2 табл.).

М. Богомолецъ (Одесса). Къ вопросу о бактеріальной флорѣ Аральскаго м.

„ V (1905). Д. Литвиновъ (Спб.). Растенія береговъ Аральскаго моря (съ 2 табл. и рис.).

„ VI (1905). Л. Бергъ (Спб.). Рыбы Туркестана (съ 6 табл. и 35 рис.).

„ VII (1907). И. Палибинъ (Спб.). Ископаемыя растенія береговъ Аральскаго моря (съ 3 табл. и 1 рис. въ текстѣ).

А. Остроумовъ (Казань). О моллюскахъ Аральскаго моря (съ 1 табл. и 2 рис. въ текстѣ).

Н. Kjaer (Christiania). Ueber die Foraminiferen des Aralsees

С. Четвериковъ (Москва). Списокъ бабочекъ съ береговъ Аральскаго моря.

Н. Степановъ (Спб.). Анализъ воды Аральскаго моря.

А. Бируля (Спб.). Скорпионы и сольпуги, собранные Л. С. Бергомъ на берегахъ Аральскаго моря и оз. Балхаша (съ 1 табл.).

В. Елпатьевскій (Москва). Пресмыкающіяся и земноводныя, собранныя Балхашской Экспедиціей въ 1903 г. на берегахъ Балхаша и р. Или (съ 1 рис.).

Л. Бергъ (Спб.). Журналъ гидрологическихъ и метеорологическихъ наблюденій на Аральскомъ морѣ за 1900—1902 г.

„ VIII (1908). В. Мейснеръ (Казань). Микроскоп. фауна Аральскаго моря (съ 4 табл. и 1 рис.).

Н. Кузнецовъ (Спб.). Списокъ бабочекъ, собранныхъ на сѣв. побережьи Аральскаго м. въ 1906 г. (съ 1 табл.).

С. Ostenfeld (Kopenhagen). The phytoplankton of the Aral Sea and its affluents (съ 3 табл. и 1 рис.).

ВЫП. IX (1906). Л. Бартъ (Одб.). Аральское море. Опыт физико-географической монографии (с 2 картами, 6 табл. и 78 рис.).

X. И. Гамзетъ (Симбирскъ). Исследования грунта Аральскаго моря (съ рис.). — Готово къ печати.

И. Сидоренко (Одесса). Петрографическое описание образцовъ осадковъ со дна Аральскаго моря. — Готово къ печати.

А. Маминскій (Сиб.). Наблюдения метеор. станцій на Бзыль-джаръ и на ст. ж. д. „Аральское море“. — Приготавливается къ печати.

Въ обработкѣ:

XI. А. Архангельскій (Москва). Ископаемая фауна береговъ Аральскаго м. I. Милловія отложения (съ табл.).

Общано:

H. Gran (Christiania). Die Bodendiatomeen des Aralsees.

Выпускъ I составляетъ III томъ Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., вып. II—VIII—IV томъ Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О., вып. IX—V томъ Изв.

За изданіями обращаться: Ташкентъ, Турк. Отдѣлъ Имп. Русс. Геогр. Общ., Секретарю.

9-й вып. можно получать въ С.-Петербургѣ въ помѣщеніи Имп. Русскаго Географическаго О—ва (Чернышевская пл., № 2), а также въ книжномъ магазинѣ Е. Л. Риккера, Невскій, 14.

Цена 9-го вып. 4 руб.